E79 — 263

Дублет.

ГОРОДЪ ВОРОНЕЖЪ

НАСЕЛЕНІЕ И НЕДВИЖИМЫЯ ИМУЩЕСТВА.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ОЦѢНКИ ГОРОДСКИХЪ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Съ планами и діаграммами на отдѣльныхъ листахъ и въ текстѣ.

Составилъ **И. Вороновъ.**

Изданіе Воронежскаго Губернскаго Земства.

Московская ул. Библиотека С. А. Л. Брянск. Я. Р.

ВОРОНЕЖЪ.
Типо-Литографія В. И. Исаева, Больш. Дворянская ул., д. д-ра Столяр.
1903.

09239.

ГОРОДЪ ВОРОНЕЖЪ

E79-
263

НАСЕЛЕНІЕ И НЕДВИЖИМЫЯ ИМУЩЕСТВА.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ОЦѢНКИ ГОРОДСКИХЪ НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Съ планами и діаграммами на отдѣльныхъ листахъ и въ текстѣ.

Составилъ **И. Вороновъ.**

Изданіе Воронежскаго Губернскаго Земства.

Московская Земская Библіотека
Б. Ю. Скалона
Земская Управа.
Центральное Статистическое Управленіе
Библиотека
Инв. № 90293
Союза С. С. Р.

ВОРОНЕЖЪ.
Типо-Литографія В. И. Исаева, Больш. Дворянская ул., д. д-ра Столль.
1903.

3 1956

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
23607 1995 г.

Печатано съ разрѣшенія Губернскаго Начальства. Воронежъ, 15 февраля 1903 г.

Городъ Воронежъ.

НАСЕЛЕНІЕ И НЕДВИЖИМЫЯ ИМУЩЕСТВА

Е 79 — 263

Согласно общему плану оцѣночно-статистическихъ работъ, по которому завершеніе оцѣнки всѣхъ видовъ облагаемыхъ имуществъ пріурочивалось къ одному сроку, появленіе настоящихъ „матеріаловъ“ болѣе чѣмъ своевременно. Но такъ какъ они могли бы появиться и раньше, въ виду того что къ ихъ разработкѣ было приступлено два года назадъ, то это обстоятельство нуждается въ нѣкоторомъ поясненіи.

По окончаніи переписи города мною была представлена управѣ детальная программа разработки собранныхъ свѣдѣній, а затѣмъ непосредственно начата и самая разработка, которая подвигалась настолько успѣшно, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ уже были напечатаны большая часть таблицъ, введеніе и весь отдѣлъ о населеніи. Но тогда этимъ и пришлось ограничиться, ибо поставленная на первую очередь оцѣнка земельныхъ имуществъ, къ которой привлеченъ былъ весь наличный составъ отдѣленія, потребовала двухлѣтняго непрерывнаго труда по собиранію свѣдѣній одновременно во всѣхъ уѣздахъ губерніи и по группировкѣ и сводкѣ накопленныхъ данныхъ. Такимъ образомъ лишь въ самое послѣднее время впервые явилась возможность вновь приняться за прерванную работу. Но вторичное возвращеніе къ ней имѣло свои неудобства: пришлось сызнова изучать матеріалъ, иныя таблицы передѣлывать или дополнять и проч., а главное, въ виду приближенія срока завершенія оцѣнки,—торопиться и опускать не

лишенныя интереса и значенія подробности и въ изложеніи удѣлять значительное мѣсто таблицамъ, какъ наиболѣе краткой формѣ выраженія. Отсюда главнымъ образомъ тѣ недостатки, которыхъ, конечно, не лишено это изданіе.

Что касается его содержанія, то оно опредѣляется основною цѣлью изслѣдованія—дать въ краткой формѣ возможно полную количественную характеристику изучаемаго города, которая послужила бы вѣрнымъ основаніемъ для оцѣнки и обложенія его имуществъ. Это опредѣленіе захватываетъ и учетъ населенія, какъ одного изъ характернѣйшихъ признаковъ, которому удѣлено здѣсь мѣсто и по другимъ еще соображеніямъ. Регистрація населенія уже сама по себѣ существенно необходима при оцѣночной переписи (напр., плотность населенія находится въ связи съ высотой цѣнъ на землю и на квартиры, количествомъ жильцовъ характеризуются квартирныя помѣщенія, одна изъ существенныхъ группировокъ торгово-промышленныхъ заведеній производится по числу приказчиковъ и рабочихъ и т. д.); но помимо этого, производясь попутно и не требуя спеціальныхъ затратъ, она даетъ еще цѣнный матеріалъ для текущихъ надобностей земскаго и городского управленія. Кстати сказать, и то и другое не разъ уже пользовались этого рода свѣдѣніями издаваемой нынѣ переписи, равно какъ и многими другими, еще до напечатанія настоящей книги.

Упоминая объ этомъ, необходимо между прочимъ отмѣтить участіе городского управленія въ расходахъ по переписи въ суммѣ трехсотъ руб., отпущенныхъ изъ городскихъ средствъ на наемъ мѣрщиковъ.

Обиліе отдѣльныхъ выводовъ и слѣдствій, получившихся въ результатѣ разработки переписи, и ихъ разбросанность по

разнымъ главамъ текста побудили къ систематической сводкѣ ихъ въ одно цѣлое, составившее содержаніе третьяго отдѣла книги („общіе выводы"), къ которому непосредственно можно обращаться для бѣглаго ознакомленія съ результатами изслѣдованія.

Приложенныя въ концѣ статистическія таблицы подсчитывались главнымъ образомъ временно приглашенными для занятій въ бюро лицами; изъ постояннаго состава мнѣ помогали Д. И. Бузинъ и И. П. Сребрянскій—въ вычисленіяхъ для перваго отдѣла и М. А. Поповъ, наблюдавшій за подсчетомъ и печатаніемъ означенныхъ таблицъ. Долженъ также назвать, съ искренней благодарностью, В. И. Колюбакина, совѣтами котораго я пользовался при составленіи программы изслѣдованія и проектированіи нѣкоторыхъ діаграммъ.

И. Вороновъ.

Ноябрь, 1902.

Оглавленіе.

	Страницы.
Предисловіе	I—III
Введеніе	3— 30
Характеристика матеріаловъ и пріемовъ ихъ разработки	3— 13
Историко-статистическія данныя о населеніи, недвижимыхъ имуществахъ, размѣрѣ и ростѣ города	13— 30
I. Населеніе	31— 70
1. Количество и плотность населенія	31— 34
2. Половой и возрастный составъ	34— 38
3. Грамотность и образованіе	38— 52
4. Промыслы и занятія	52— 57
5. Жилищныя условія	58— 70
II. Недвижимыя имущества	71—204
1. Составъ недвижимыхъ имуществъ	71— 82
a) Установленіе районовъ и общая ихъ характеристика по оцѣночнымъ признакамъ	74— 80
b) Соотношеніе имущественнаго состава по районамъ	80— 82
2. Цѣнность недвижимыхъ имуществъ	83—103
a) Цѣнность усадебной земли	85— 91
b) Цѣнность надворныхъ строеній	91— 95
c) Цѣнность жилыхъ строеній	95— 99
d) Общая цѣнность городскихъ имуществъ и ея соотношенія по районамъ	99—103
3. Доходность недвижимыхъ имуществъ, какъ результатъ сдачи квартиръ	103—144
a) Число квартиръ и распредѣленіе ихъ по частямъ и районамъ	104—105
b) Размѣры квартиръ	105—116
c) Распредѣленіе квартиръ по этажамъ и матеріалу зданій	116—120
e) Квартирная плата въ отдѣльныхъ кварталахъ города	126—133

f) Средняя за трехлѣтіе наемная плата по разнымъ квартирнымъ группамъ . . . . . 133—141
g) Нормы и сумма валовой доходности по основнымъ группамъ квартиръ . . . . . 141—144
4. Расходы по домовладѣнію, страхованіе и квартирный простой . . . . . 144—156
a) Расходы по домовладѣнію . . . . . 145—150
b) Страхованіе имуществъ . . . . . 150—151
c) Квартирный простой . . . . . 151—154
d) Сумма расходовъ и недобора и ихъ соотношенія . . . . . 154—156
5. Чистый доходъ . . . . . 157—162
6. Торгово-промышленныя заведенія . . . . . 163—200
a) Количественный составъ заведеній . . . . . 164—167
b) Группы и классы торгово-промышленныхъ заведеній . . . . . 167—178
c) Размѣры торгово-промышленныхъ заведеній. 178—182
d) Цѣнность внутренняго устройства и принадлежностей промышленныхъ заведеній и товаровъ торговыхъ заведеніяхъ . . . . . 183—186
e) Наемъ помѣщеній подъ торгово-промышленныя заведенія . . . . . 186—190
f) Наемная плата за помѣщенія, занятыя торгово-промышленными заведеніями . . . . . 190—197
g) Нормы и сумма доходности помѣщеній, занятыхъ торгово-промышленными заведеніями . . . 197—200
7. Итоги цѣнности и доходности имуществъ . . . . . 200—204
III. Общіе выводы, 1—33 гл. . . . . 205—234
Прибавленіе къ отдѣлу о населеніи . . . . . 235—238
Планы г. Воронежа:
№ 1.—Части города и оцѣночные районы (къ страницамъ 12 и 75-й) . . . . . — 16
№ 2.—Число жителей об. п. на 100 кв. саж. усадьбы (къ стр. 33) . . . . . — 80
№ 4.—Число неграмотныхъ об. п. на 100 чел. населенія (къ стр. 40) . . . . . — 40
№ 6.—Число лицъ получившихъ высшее образованіе и учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ на 1000 чел. населенія (къ стр. 52) . . . . . — 64

№ 7.—Количество застроеннаго пространства на 100 кв. саж. усадьбы (къ стр. 88) . . . . . — 96
№ 8.—Годовая квартирная плата въ отдѣльныхъ кварталахъ города (къ стр. 126—132 и 219) . . . . . — 144
Діаграмма: грамотность населенія г. Воронежа (къ стр. 39—52) . . . . . — 238
Діаграммы въ текстѣ (на стр. 32, 33, 49, 51, 103 162, 203 и 204-й).

ПРИЛОЖЕНІЯ: Стастическія таблицы и діаграммы.

I. Таблица статистическихъ данныхъ о населеніи г. Воронежа. Полъ—возрастъ—образованіе . . . . . 2— 34
II. Таблица (А и Б) распредѣленія населенія г. Воронежа по группамъ промысловъ и занятій . . . . . 36— 40
III. Таблица основныхъ статистическихъ данныхъ о составѣ, цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ г. Воронежа (по частямъ, кварталамъ и районамъ) . . . . . 42—167
— Прибавленіе къ таб. № 3.—% застроенной площади по отношенію къ общему количеству усадебной земли 168
IV. Таблица свѣдѣній о продажныхъ цѣнахъ на усадебную землю за десятилѣтніе періоды: А) по нотаріальнымъ даннымъ, Б) по статистическимъ даннымъ . . . 170—181
V. Групповая таблица свѣдѣній о числѣ и размѣрѣ квартиръ и квартирной платѣ за трехлѣтіе (1899-1901 г.)—группировка по кварталамъ, матеріалу, этажамъ и размѣру . . . . . 184—222
— Къ V-й таблицѣ—групповые и порайонные итоги къ графамъ 1, 4 и 8-й . . . . . 224—225
Діаграммы:
— № 3. Возрастный составъ населенія съ раздѣленіемъ по поламъ, на неграмотныхъ, грамотныхъ и учащихся.
— № 5 а. Распредѣленіе грамотныхъ по полу, возрасту и степени образованія.
— № 5 в. Распредѣленіе учащихся по полу, возрасту и учеб. заведеніямъ.



ВВЕДЕНІЕ.

Предлагаемое изслѣдованіе является результатомъ разработки данныхъ сплошной подворно-оцѣночной переписи недвижимыхъ имуществъ города Воронежа, произведенной статистическимъ отдѣленіемъ губернской земской управы, лѣтомъ 1899 года, на основаніи закона объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ для обложенія ихъ земскими сборами.

При производствѣ переписи, какъ и при разработкѣ полученныхъ цифровыхъ данныхъ, имѣлись въ виду общія требованія закона и указанія Высочайше утвержденныхъ 8 Іюня 1893 года правилъ, въ частности же—21—23 ст. послѣднихъ, въ которыхъ говорится: «доходность каждаго отдѣльнаго городского недвижимаго имущества, сдаваемаго въ наемъ, опредѣляется по средней за оное наемной платѣ, за вычетомъ необходимыхъ по имуществу расходовъ и вѣроятнаго по мѣстнымъ условіямъ недобора въ доходѣ вслѣдствіе простоя помѣщенія.—Доходность несдаваемыхъ въ наемъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ или частей оныхъ опредѣляется по соображенію съ доходностью, исчисленною для однородныхъ имуществъ, сдаваемыхъ въ наемъ. При невозможности примѣненія сего способа, доходность такихъ имуществъ опредѣляется по ихъ цѣнности, исчисляемой по соображенію съ матеріальной стоимостью постройки, степенью ея прочности, хозяйственными удобствами и выгодностью мѣстонахожденія имущества, а также съ цѣнностью земли подъ дворовымъ участкомъ.—Вычеты на расходы и на недоборъ въ доходѣ вслѣдствіе простоя помѣщенія, а равно отношеніе доходности имуществъ къ цѣнности ихъ, устанавливаются въ одинаковомъ размѣрѣ ко всему городскому поселенію или различномъ для отдѣльныхъ его частей или разрядовъ строеній, находящихся въ одинаковыхъ хозяйственныхъ условіяхъ, отно-

шеніе доходности имуществъ къ цѣнности устанавливается въ предѣлахъ отъ 3 до 6%».

Какъ ясно слѣдуетъ изъ приведенныхъ строкъ, основное требованіе оцѣночныхъ правилъ сводится къ установленію доходности городскихъ недвижимыхъ имуществъ путемъ учета средней наемной платы, съ одной стороны, и необходимыхъ расходовъ по домовладѣнію и обычнаго недобора вслѣдствіе простоя—съ другой. Кромѣ того, совершенно опредѣленно указывается на зависимость размѣра цѣнности и доходности имуществъ отъ степени ихъ прочности, хозяйственныхъ удобствъ, выгодности мѣстонахожденія и вообще отъ различныхъ хозяйственныхъ условій. Сообразно съ этимъ программа переписи сравнительно большого губернскаго города должна была отличаться достаточной широтой, чтобы собранныя по ней статистическія свѣдѣнія вполнѣ отвѣчали вышеизложеннымъ требованіямъ. Выработанная статистическимъ отдѣленіемъ программа, при всей ея видимой простотѣ, отличалась именно этимъ качествомъ. По ней требовалось измѣреніе и описаніе каждаго отдѣльнаго владѣнія и въ предѣлахъ этого послѣдняго—каждой отдѣльной квартиры.

При производствѣ переписи прежде всего измѣрялась усадьба съ подраздѣленіемъ ея на дворъ, садъ, огородъ или пустующій участокъ; затѣмъ слѣдовалъ опросъ о случаяхъ продажи усадебной земли, сдачи сада или огорода и, если случаи такіе имѣли мѣсто, то они и отмѣчались съ указаніемъ размѣровъ проданныхъ или сданныхъ участковъ, цѣны и года, въ который совершена была сдѣлка. Надворныя строенія измѣрялись въ длину и ширину; указывалось ихъ хозяйственное назначеніе, матеріалъ стѣнъ и крыши, строительная стоимость и годъ постройки. О жилыхъ строеніяхъ слѣдовалъ затѣмъ болѣе подробный опросъ: узнавалась покупная или строительная стоимость каждаго зданія—первая изъ документовъ, съ поименованіемъ таковыхъ, вторая лично отъ владѣльца, въ томъ и другомъ случаѣ обязательно обозначался годъ покупки или постройки;—устанавливалось число квартиръ, торговопромышленныхъ заведеній, число этажей, комнатъ, оконъ, печей и проч. Кромѣ длины и ширины, въ жилыхъ строеніяхъ измѣрялась высота и вычислялась кубическая вмѣстимость зданія; что касается некапитальныхъ пристроекъ къ жилымъ зданіямъ, сѣней, галлерей, особыхъ кладовыхъ, чулановъ, то въ нихъ вычислялась лишь квадратная площадь. Самому тщательному измѣренію подвергалась каждая отдѣльная квартира, начиная съ хозяйской. Отмѣчалось, въ какомъ этажѣ помѣщается квартира, сколько въ ней

комнатъ, оконъ, печей; записывались размѣръ квартирнаго налога, размѣръ годовой квартирной платы, число мѣсяцевъ простоя за извѣстный срокъ, населенія квартиры и проч.

Особую рубрику программы составлялъ учетъ расходовъ по домовладѣнію—на ремонтъ, служащихъ (записывалось жалованье дворнику, садовнику, дворовому приказчику или управляющему), на очистку двора, на ночного сторожа. Свѣдѣнія о расходахъ на страхованіе имущества, а также страховая и городская оцѣнки, налоги, взимаемые городомъ, казной и земствомъ, выписывались изъ оффиціальныхъ источниковъ—страховыхъ полисовъ и окладныхъ книгъ.

Такимъ образомъ, производство переписи распадалось на три отдѣльныхъ операціи: 1) извлеченіе части необходимыхъ свѣдѣній изъ оффиціальныхъ документовъ, 2) измѣреніе усадебъ, жилыхъ и надворныхъ строеній и 3) личный опросъ домовладѣльцевъ и квартирантовъ по всѣмъ пунктамъ программы, касающимся цѣнности и доходности имущества. Первыя двѣ операціи, требуя отъ исполнителей лишь извѣстной внимательности и точности, и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ—знанія способа выясненія неправильныхъ площадей,—не представляли особыхъ затрудненій; третья, наоборотъ, требовала нѣкотораго навыка и статистической сноровки: нужно было умѣть правильно поставить вопросъ, добиться опредѣленнаго отвѣта, взвѣсить его и уже тогда заносить въ опросный листъ. Такъ какъ перепись продолжалась въ теченіе трехъ почти мѣсяцевъ, то за это время, въ продолженіе первыхъ же недѣль, навыкъ вырабатывался самъ собой; а предварительныя подробныя разъясненія программы и самой техники переписи и выясненіе каждаго отдѣльнаго затруднительнаго случая, встрѣчавшагося при переписи, предохраняли регистраторовъ, состоявшихъ главнымъ образомъ изъ студентовъ, отъ грубыхъ статистическихъ ошибокъ и промаховъ. Такимъ образомъ и по этому, третьему, пункту перепись нужно считать въ общемъ вполнѣ удавшеюся.

Къ такому заключенію приводятъ насъ результаты разработки переписныхъ данныхъ, къ которой было приступлено сейчасъ-же по окончаніи измѣреній, опроса и регистраціи по городу. Какъ извѣстно, качество собранныхъ статистическихъ матеріаловъ устанавливается прежде всего при сортировкѣ, группировкѣ и подсчетѣ, т. е. при табличной разработкѣ ихъ, а также при детальной обработкѣ сведенныхъ уже таблицъ, т. е. при установленіи конечныхъ выводовъ путемъ перевода абсолютныхъ величинъ въ относительныя и другихъ операцій. Благодаря тому, что разработка матеріаловъ велась, такъ сказать, по

горячимъ слѣдамъ, вслѣдствіе чего былъ особенно удобенъ пріемъ быстраго наведенія справокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ разрабатываемыхъ матеріалахъ оказывался какой-нибудь пробѣлъ или недочетъ,— статистическія таблицы уже въ полномъ и провѣренномъ видѣ поступали для дальнѣйшей обработки; стройность выводовъ и устойчивость полученныхъ цифровыхъ выраженій при употребленіи разныхъ провѣрочныхъ пріемовъ, окончательно убѣждаютъ въ томъ, что данныя полны, таблицы правильны и для научной статистической обработки пригодны. Немногія исключенія отсюда, неизбѣжныя или по самому существу своему, или по менѣе уважительной причинѣ, по возможности будутъ указаны въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ текста.

Касательно статистической техники, при собираніи и при разработкѣ цифровыхъ данныхъ допущены были нѣкоторыя особенности, немало способствовавшія успѣшности работы, о которыхъ поэтому считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ. Прежде всего, при переписи употреблялись не обычныя карточки, столь удобныя при многихъ статистическихъ операціяхъ, а вѣдомости, отличавшіяся отъ обыкновенныхъ переписныхъ вѣдомостей тѣмъ, что вопросные пункты располагались въ нихъ въ особомъ систематическомъ порядкѣ, облегчавшемъ трудъ регистратора при самой переписи и счетчика—при производствѣ выборокъ.

Въ этомъ случаѣ форма систематической вѣдомости оказалась болѣе удобной, нежели карточка, которая, какъ показалъ опытъ, незамѣнима только при подсчетѣ и порой стѣснительна при собираніи оцѣночныхъ свѣдѣній.

При оцѣночной переписи городскихъ недвижимыхъ имуществъ за основную единицу, какъ упоминалось выше, принималась отдѣльная квартира; поэтому вопросные пункты вѣдомости были размѣщены такимъ образомъ, что регистраторъ послѣдовательно восходилъ отъ простѣйшей единицы, квартиры, къ болѣе сложнымъ—этажу, дому, домовладѣнію. Пояснить это можно такого рода схемой:

1-я квартира	1-й этажъ	Домъ.	Домовладѣніе.
2-я квартира			
3-я квартира			
4-я квартира	2-й этажъ		
5-я квартира			
6-я квартира	1-й этажъ	Флигель.	
7-я квартира			
8-я квартира	2-й этажъ		
9-я квартира			
10-я квартира			

Порядокъ этотъ былъ строго соблюденъ въ вопросныхъ листахъ, вслѣдствіе чего совершенно исключалась возможность сбиться или запутаться въ нихъ регистратору или счетчику при всей многочисленности и дробности отдѣльныхъ данныхъ. Подробныя свѣдѣнія о каждой квартирѣ, извѣстнымъ образомъ сгруппированныя, являлись въ то же время точными данными объ отдѣльномъ этажѣ, домѣ и цѣломъ домовладѣніи. Напримѣръ, сумма данныхъ о квартирахъ 1-й, 2-й и 3-й характеризовала собою 1-й этажъ; сумма данныхъ о пяти первыхъ квартирахъ характеризовала весь домъ; подобно тому, какъ остальныя пять квартиръ составляли 1-й и 2-й этажи флигеля, а всѣ десять квартиръ—опредѣленное домовладѣніе. Разумѣется, каждая изъ этихъ высшихъ категорій—домовладѣніе, домъ, этажъ, требовали еще и спеціальныхъ свѣдѣній, какихъ не имѣлось для квартиръ, напримѣръ, свѣдѣній о покупной или строительной стоимости дома или о расходахъ по домовладѣнію; эти и другія подобныя свѣдѣнія, дополняя сумму данныхъ о квартирахъ, характеризовали каждое отдѣльное домовладѣніе во всей его полнотѣ и цѣльности.

Преимущества такой систематизированной вѣдомости выразились, во-первыхъ, въ томъ, что, при небольшихъ размѣрахъ (площадь развернутаго писчаго листа), она вмѣщала массу цифровыхъ данныхъ, которыя потомъ можно было какъ угодно группировать и комбинировавь; во-вторыхъ, въ силу самой систематичности записей, допускала быструю провѣрку правильности послѣднихъ и столь же быстрое обнаруженіе неполноты данныхъ, если такой случай имѣлъ мѣсто. Не говоря уже о томъ, что при оцѣночной переписи, если подъ нею разумѣть многостороннее статистическое изслѣдованіе,—вообще невозможно ограничиться одной переписной карточкой, самый характеръ оцѣночныхъ данныхъ, касающихся разнородныхъ матеріальныхъ предметовъ съ большимъ количествомъ оцѣночныхъ признаковъ, изъ которыхъ иногда удается зарегистрировать лишь извѣстную часть, мало подходитъ къ карточной системѣ переписи, требующей отъ переписываемыхъ предметовъ однородности, отъ регистрируемыхъ признаковъ полноты. Только при этомъ послѣднемъ условіи переписныя карточки вполнѣ годятся для подсчета; въ противномъ случаѣ ихъ придется дробить и болѣе или менѣе значительную часть ихъ выбрасывать за негодностью для общей сводки. Такъ, напримѣръ, достаточно, чтобы изъ двухъ карточекъ въ одной недоставало той или другой цифры, что̀ не рѣдкость при оцѣночной переписи, и имъ уже нельзя подвести итогъ, допускающій сравненіе съ другими итогами,—при наличности

и полнотѣ всѣхъ данныхъ нельзя все-таки сбивать такія двѣ графы: строительная стоимость дома въ 900 куб. арш.—4000 руб., а другого дома въ 1500 куб. арш.—X руб., или если стоимость одного дома показана за 1800 годъ, а стоимость другого за 1900 годъ, и т. д. Пожалуй, все это можно еще предусмотрѣть при составленіи карточки, но тогда сама карточка угрожаетъ разрастись до гигантскихъ размѣровъ или же потребуется слишкомъ много отдѣльныхъ карточекъ; и то и другое способно только затормазить и испортить дѣло.

Разсматриваемая вѣдомость оказалась очень удобной, какъ для регистраціи, такъ и для выборокъ. Для выборокъ матеріала были заготовлены въ типографіи лишь одного вида карточки, охватывавшія небольшое число существенныхъ признаковъ, отмѣченныхъ по всѣмъ домовладѣніямъ; по этимъ карточкамъ и была составлена основная таблица № 3-й. Всѣ остальныя выборки производились отдѣльно по каждому изучаемому частичному вопросу—о квартирахъ, о движеніи квартирной платы, о стоимости строеній жилыхъ, надворныхъ, тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, если стоимость была показана нераздѣльно, о продажныхъ цѣнахъ на землю, торгово-промышленныхъ заведеніяхъ и т. д.,—и заносились на восьмушки бѣлой бумаги съ такимъ расчетомъ, чтобы каждая записываемая цифра занимала строго опредѣленное мѣсто, указанное на образцовой карточкѣ. Такихъ восьмушекъ получалось, разумѣется, десятки тысячъ; но зато онѣ не отнимали времени и денегъ на заготовку, затѣмъ, представляя наипростѣйшій видъ карточки, механизировали и, слѣдовательно, ускоряли работу, а тщательная нумерація и группировка по отдѣльнымъ конвертамъ съ соотвѣтственными обозначеніями предохраняли отъ смѣшенія карточекъ и обезпечивали легкость и удобство наведенія справокъ по переписнымъ вѣдомостямъ, заключавшимъ первичные матеріалы. Но самое главное, что достигалось этимъ путемъ—это возможность исчерпать почти весь собранный матеріалъ и построить групповыя и комбинаціонныя таблицы съ такой детальностью и полнотой, какія возможны были только при крайней гибкости, приданной выборочнымъ формочкамъ. Что касается времени, затраченнаго на разборку, сортировку и наложеніе большого количества карточекъ, то его нужно считать возмѣщеннымъ въ значительной степени быстротой самихъ выборокъ и удобствами подсчета.

Отступленіе отъ обычныхъ пріемовъ, и при томъ очень замѣтное, составляетъ между прочимъ та группировка нѣкоторыхъ конеч-

ныхъ цифровыхъ выводовъ, которую можно наблюдать въ таблицахъ и графикахъ настоящаго изданія. Обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ статистики поступаютъ такимъ образомъ: предварительно дѣлятъ изучаемую мѣстность или городъ, какъ въ данномъ случаѣ, на опредѣленное число участковъ большей или меньшей величины, на основаніи тѣхъ или другихъ, чаще территоріальныхъ соображеній; затѣмъ группируютъ статистическій матеріалъ по установленнымъ такимъ образомъ участкамъ и подводятъ окончательные итоги, которыхъ, слѣдовательно, получается столько, сколько намѣчено участковъ. Такъ поступали французскіе статистики, во главѣ съ Ж. Бертильономъ, при разработкѣ переписи Парижа (см. Résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris et le département de la Seine etc, изд. 1894 г.), Московскіе городскіе статистики (см. изданный подъ редакціей В. Григорьева «Статистическій атласъ города Москвы», 1887 г.) и многіе другіе. При разработкѣ поучастковыхъ итоговъ опредѣляется, напримѣръ, плотность населенія въ каждомъ участкѣ, степень грамотности, высота квартирной платы и проч.; показатели по всѣмъ этимъ признакамъ выражаются ариѳметическими средними, или процентами, относящимися къ цѣлому участку, т. е. къ большему или меньшему числу кварталовъ, заключающихся въ немъ. Такимъ образомъ во вниманіе принимаются единицы крупныя—участки, и при томъ разъ навсегда установленныя, и совершенно игнорируются болѣе мелкія, составныя единицы—кварталы, отчего возможны неправильности и разнаго рода уклоненія отъ дѣйствительности.

Устанавливая и фиксируя границы участковъ или районовъ, сообразуясь лишь съ мѣстоположеніемъ послѣднихъ, мы не только рискуемъ сдѣлать ошибку, т. е. не выдѣлить правильно, такъ сказать, очага извѣстнаго явленія, а дѣлаемъ ее неизбѣжно, если не по отношенію къ одному явленію, такъ по отношенію къ другому, третьему и т. д. Возьмемъ простѣйшій примѣръ: городъ раздѣленъ на три участка—центральный, приближенный къ центру и отдаленный. Дѣленіе повидимому совершенно естественное. Въ первомъ участкѣ оказалось 50% грамотныхъ, во второмъ—40%, въ третьемъ—30%. Изъ статистическихъ изслѣдованій намъ извѣстно, что такое распредѣленіе грамотныхъ вполнѣ правдоподобно.

Далѣе. Лицъ, занимающихся промыслами, въ первомъ участкѣ 30%, во второмъ—35%, въ третьемъ—33%. Цифры эти говорятъ лишь объ одномъ—о томъ, что для промышленности очевидно должны быть иныя районы, чѣмъ для грамотности.

По ближайшемъ разсмотрѣніи конкретныхъ данныхъ могло бы оказаться, что промышленное населеніе сосредоточено преимущественно по краямъ второго участка и въ прилегающихъ къ нему частяхъ перваго и третьяго; стало быть, границы районовъ въ данномъ случаѣ должны быть измѣнены, и приближенный участокъ долженъ быть или раздѣленъ, или расширенъ на счетъ центральнаго и отдаленнаго.

Въ результатѣ оказалось бы, напримѣръ, что въ центральномъ и отдаленномъ участкахъ промышленное населеніе составляетъ 20% и 23%, а въ приближенномъ—55%. Правильнѣе, конечно, было бы части районовъ, въ которыхъ сосредоточено промышленное населеніе, выдѣлить въ особый участокъ. Не трудно заключить a priori, и безъ ошибки, что подобное измѣненіе границъ участковъ или районовъ будетъ происходить чуть не каждый разъ, какъ только мы захотимъ подробно изучить рядъ самостоятельныхъ общественныхъ явленій, со стороны ихъ средоточія на извѣстной территоріи города, губерніи или страны,—всякій разъ «вершины» отдѣльныхъ явленій не будутъ точно совпадать, а, стало быть, и районы для нихъ будутъ болѣе или менѣе различные.

Дальше. Полагаютъ, что, устанавливая районы въ однихъ и тѣхъ же опредѣленныхъ границахъ для всѣхъ изучаемыхъ явленій и сравнивая между собою количественныя выраженія послѣднихъ въ каждомъ районѣ, можно этимъ путемъ, по крайней мѣрѣ, выяснить случаи сосуществованія и причинной связи общественныхъ явленій (статистическіе законы первый и четвертый, по Mayr'у). Но этимъ путемъ можно прійти только къ очень грубымъ выводамъ и указаніямъ не прямымъ, а косвеннымъ. Для выясненія законовъ сосуществованія и причинности требуется болѣе тонкій анализъ; нужно прежде всего постараться по возможности настолько уединить два сравниваемыя явленія, чтобы побочные факторы оказывали на нихъ наименьшее вліяніе или же взаимно уничтожались; а при указанномъ порядкѣ требованіе это невыполнимо и во всякомъ случаѣ не зависитъ отъ воли изслѣдователя. Въ самомъ дѣлѣ, у насъ два городскихъ района, изъ которыхъ въ одномъ 60% грамотныхъ и средняя стоимость одного домовладѣнія 20 тыс. руб., въ другомъ 30% грамотныхъ и стоимость домовладѣнія 10 тыс. руб. Можно ли заключить отсюда о несомнѣнной зависимости между богатствомъ и грамотностью? И да и нѣтъ. Высокій процентъ грамотныхъ въ первомъ районѣ можетъ быть обусловливаемъ особымъ составомъ населенія, а вовсе не его богатствомъ; равнымъ образомъ низкій процентъ грамот-

ныхъ во второмъ можетъ зависить оттого, что границы этого района, правильныя для одного признака, цѣнности домовъ, неправильны для другого, грамотности; или оттого, что побочные факторы оказываютъ понижающее вліяніе въ этомъ случаѣ и повышающее въ первомъ, и т. д. Для рѣшенія поставленнаго вопроса необходимы не порайонные или участковые проценты и среднія, а такія среднія, для вывода которыхъ служили однородныя, по возможности изолированныя отъ побочныхъ вліяній и многочисленныя конкретныя данныя. Для этого нужны особыя выборки изо всего наличнаго матеріала по изучаемому вопросу, и спеціальныя группировки, а не участковый итогъ смѣшанныхъ данныхъ.

Мы потому остановились здѣсь на вопросѣ объ участкахъ и районахъ, что послѣдніе имѣютъ существенное значеніе въ настоящей работѣ, преслѣдующей оцѣночныя цѣли по преимуществу. Одна изъ главныхъ задачъ изслѣдованія—установленіе правильныхъ оцѣночныхъ группъ и районовъ; удовлетворительное рѣшеніе этой задачи возможно лишь послѣ подробнаго изученія города во всѣхъ его частяхъ, носящихъ особый, индивидуальный характеръ въ томъ или другомъ отношеніи. Поэтому, прежде чѣмъ приступить къ дѣленію города собственно на оцѣночные районы, необходимо было обнаружить и прослѣдить отличительныя черты отдѣльныхъ частей и участковъ города, на которые онъ естественно распадается въ томъ или другомъ отношеніи—экономическомъ или демографическомъ. Наиболѣе существенными признаками, характеризующими населеніе, а стало быть и населяемые городскіе участки, являются плотность или густота населенія, грамотность и образованіе, промыслы и занятія и проч. Чтобы опредѣленнѣе выяснить тотъ пріемъ, котораго мы держались при статистическомъ изученіи частей города въ различныхъ отношеніяхъ, до оцѣночныхъ включительно, остановимся на двухъ признакахъ—грамотности и плотности населенія.

Отправляясь отъ наиболѣе дробной единицы, квартала (домовладѣніе, конечно еще дробнѣе, но, къ сожалѣнію, крайне неудобно для графическаго изображенія и дѣленія), мы устанавливали въ каждомъ отдѣльномъ кварталѣ степень грамотности или неграмотности и кварталы съ однородными показателями объединяли въ самостоятельные участки. Такихъ участковъ получилось по городу 12, и они такимъ образомъ представляютъ естественное и дѣйствительное распредѣленіе грамотныхъ и неграмотныхъ на описываемой территоріи. Такимъ же путемъ были установлены участки наибольшей и наименьшей плотно-

сти населенія, причемъ участковъ получилось 15 съ значительно измѣненной группировкой кварталовъ; при этомъ оказалось, что на пространствѣ изучаемаго города наибольшая плотность населенія не совпадаетъ съ наибольшой грамотностью, а скорѣй наоборотъ, т. е. въ разрѣзъ съ имѣющимся на этотъ счетъ общимъ правиломъ. Разсматривая плотность населенія не въ самостоятельныхъ участкахъ, а въ заранѣе и однажды установленныхъ, мы, если и могли бы уловить это отклоненіе, то во всякомъ случаѣ лишились бы возможности опредѣлить дѣйствительныя границы, раздѣляющія болѣе и менѣе густо населенныя части города. Стало быть, порядокъ таковъ: предварительно независимое изученіе каждаго явленія и затѣмъ уже сопоставленіе выводовъ, основанныхъ не на смѣшанныхъ среднихъ, а на тщательно обработанныхъ и классифицированныхъ. Этого порядка мы и держались въ нашей работѣ вплоть до окончательнаго установленія оцѣночныхъ районовъ, являющихся, слѣдовательно, результатомъ детальнаго и всесторонняго изслѣдованія различныхъ группъ городского населенія и городскихъ имуществъ; и только по установленіи оцѣночныхъ районовъ, для болѣе полной характеристики ихъ особенностей, мы прослѣживали чередованіе и связь различныхъ признаковъ въ однихъ и тѣхъ же неизмѣняемыхъ предѣлахъ.

Дѣленіе города на три полицейскія части оказалось, по ближайшемъ разсмотрѣніи данныхъ, относящихся къ каждой изъ нихъ, настолько характернымъ, что мы нашли нужнымъ сохранить его при подсчетѣ и въ расположеніи цифроваго матеріала; поэтому каждая изъ трехъ городскихъ частей представлена въ нашихъ таблицахъ, какъ цѣлое, съ самостоятельными итогами. Въ сущности, наиболѣе самостоятельнымъ, несходнымъ характеромъ отличаются двѣ половины города, расположенныя по ту и другую сторону Большой Дворянской и Селивановой улицъ (см. приложенный планъ № 1, на которомъ обозначены всѣ кварталы, площади и улицы). По лѣвую сторону лежитъ Московская часть. Это новѣйшая часть города, на что указываютъ правильность кварталовъ и улицъ и замѣтно большая ширина послѣднихъ. Здѣсь наблюдается наименьшая плотность населенія, наибольшій процентъ учащихся и лицъ съ высшимъ образованіемъ; населеніе преимущественно торговое. Усадьбы и жилыя строенія отличаются относительной обширностью, всѣ виды недвижимыхъ имуществъ наибольшей цѣнностью и т. д. Другая половина, по правую сторону, состоитъ изъ двухъ частей—Дворянской и Мѣщанской; границей между ними служитъ Большая Богоявленская улица. Обѣ части приле-

гаютъ къ рѣкѣ Воронежу, отличаются неправильностью и мелкотой кварталовъ, узкостью улицъ и переулковъ, въ особенности въ Мѣщанской части, наименьшимъ размѣромъ домовъ и усадьбъ, значительно меньшей цѣнностью построекъ и скученностью населенія. Въ Дворянской части изъ профессій преобладаетъ служба государственная, общественная и частная, въ Мѣщанской—обработывающая промышленность. Эта послѣдняя часть, самая старая, представляетъ то ядро, изъ котораго развился городъ Воронежъ до теперешнихъ его размѣровъ. Какъ шло это развитіе въ теченіе свыше трехсотлѣтняго существованія города, мы постараемся бѣгло прослѣдить сейчасъ же, главнымъ образомъ на основаніи статистическихъ и фактическихъ данныхъ, извлеченныхъ ихъ архивныхъ и другихъ историческихъ документовъ и опубликованныхъ въ трудахъ мѣстныхъ изслѣдователей— Г. М. Веселовскаго [1]) Л. Б. Вейнберга, [2]) Н. И. Второва [3]) и др. Для нашей цѣли особенно важны двѣ стороны дѣла: возрастаніе населенія и постепенное расширеніе территоріи города въ связи съ увеличеніемъ количества строеній. Къ сожалѣнію, имѣющіяся на этотъ счетъ свѣдѣнія не отличаются достаточной полнотой.

Городъ Воронежъ былъ построенъ 314 лѣтъ тому назадъ, по распоряженію Московскаго правительства, при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ. Въ сохранившемся документѣ разрядного архива, отъ 1-го марта 7094 г. (т. е. 1586 г.), говорится, что «по государеву цареву и великаго князя Ѳедора Ивановича всея Руссіи указу и по приговору бояръ... на Дону, на Воронежѣ, не доѣзжая до Богатаго затону (дачи с. Копанища) два донища (120 вер.), велѣно поставить городъ Воронежъ»... По возникновеніи, въ теченіе многихъ лѣтъ, Воронежъ часто подвергался разоренію и разграбленію со стороны крымскихъ и нагайскихъ татаръ и казаковъ. Это былъ сторожевой укрѣпленный пунктъ и по внѣшности, вѣроятно, ничѣмъ не отличался отъ подобныхъ же пограничныхъ укрѣпленій. По документамъ, относящимся къ половинѣ XVII-го вѣка, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе о тогдашнемъ внѣшнемъ устройствѣ города. Его центромъ и существенною частью былъ такъ

---

[1]) «Воронежъ въ историческомъ и современно-статистическомъ отношеніяхъ», изд. Воронеж. Губерн. Статистич. Комитета, 1866 г; а такъ же «Историческій очеркъ города Воронежа», изд. Воронеж. Городской Думы, 1886 г.

[2]) «Городъ Воронежъ», историческій очеркъ. Воронежскій Юбилейный Сборникъ, 1886 г.

[3]) «Воронежскіе акты».

называемый острогъ, занимавшій нагорный выступъ надъ рѣкою (гдѣ теперь Митрофановскій монастырь; 1-й и прилегающіе кварталы Мѣщанской части),—пунктъ, необыкновенно удобный въ стратегическомъ отношеніи. Острогъ представлялъ изъ себя удлиненную неправильную четырехъугольную фигуру, площадь которой равнялась 28000 кв. саженей, а длина стѣнъ, вмѣстѣ съ башнями—732 саж. [1]) Стѣна, обращенная къ рѣкѣ, самая длинная, имѣла въ длину 287 саженей. Здѣсь было устроено шесть башень: Глухая наугольная, Дѣвицкая воротняя, Глухая, Затинная, Тайницкая и Боршевская наугольная. Изъ-подъ Тайницкой башни шелъ подземный ходъ (тайникъ) къ рѣкѣ на протяженіи 70 саж. Въ городѣ имѣлся еще и другой тайникъ, о которомъ упоминается въ «Строенной книгѣ города Воронежа» за 1670 г. Проходъ черезъ эту стѣну былъ въ Затинной башнѣ. Противоположная ей стѣна была длиною въ 150 саж. и имѣла по концамъ двѣ Глухихъ наугольныхъ башни, двѣ просто Глухихъ и въ срединѣ—Никольскую воротнюю, черезъ которую былъ проѣздъ. Сѣверная стѣна, въ 191 саж., также имѣла двѣ Глухихъ башни, между ними была Пятницкая или Рождественская и къ концу Московская воротняя. Проѣзжали черезъ эти двѣ послѣднія. Въ южной стѣнѣ были устроены Глухая и Ильинская воротняя башни. Городскія стѣны были срублены изъ «дубоваго лѣсу съ тарасами, въ четыре угла, въ замокъ и въ черту. Поперекъ тѣхъ стѣнъ—сажень съ четвертью, а вышина съ обламы—двухъ сажень съ полуаршиномъ; а въ стѣнѣ городовой—нижней, средней и верхней бой, а тѣ городовыя стѣны покрыты дубовымъ тесомъ... Башни съ проѣзжими вороты мѣрою всѣ четырехъ, а въ вышину девяти сажень; на нихъ на каждой караульныя вышки и у каждой рогатки. Глухія башни мѣрою трехъ, и вышины семь сажень, и въ каждой изъ нихъ по два моста; около города съ трехъ сторонъ ровъ, глубиною трехъ сажень. Во рву частникъ, да подлѣ рву частоколъ; а съ четвертой стороны города рѣка Воронежъ».

Таковъ былъ общій видъ острога. Съ трехъ сторонъ его облегалъ посадъ, гдѣ жили «торговые, посадскіе и разныхъ чиновъ люди», вообще лица непривилегированныхъ сословій, обложенныя разными налогами и повинностями. За посадомъ шли слободы, которыхъ въ описываемый періодъ насчитывалось девять: 1) Казачья слобода—на Чижевкѣ, 2) Стрѣлецкая слобода—на мѣстѣ Стрѣлецкаго лоска, гдѣ

---

[1]) Впрочемъ, въ «Строенной книгѣ г. Воронежа (1670 г. сентября 15-го)» сказано: «А городовыя стены и з башнями всево, по мѣре, восемьсотъ пять сажень».

проходитъ Стрѣлецкая улица, 3) Ямская или Черная слобода—около нынѣшней Воскресенской церкви, по указанію Болховитинова, 4) Пушкарская слобода—около нынѣшней Богоявлевской церкви, 5) Напрасная слобода—около нынѣшней Никольской церкви, 6) Успенская слобода—около нынѣшней Успенской церкви, 7) Бѣломѣстная слобода—около нынѣшней Покровской церкви, 8) Троицкая и 9) Шишкина слобода—мѣстонахожденіе которыхъ указать трудно. Позже, при Петрѣ Великомъ, прибавились еще двѣ слободы: Нищенская—находившаяся близъ нынѣшняго Дѣвичьго монастыря и Нѣмецкая—близъ Богословской церкви, на берегу рѣки. Въ слободахъ жили привилегированныя сословія, «слободные» служилые люди, освобожденные отъ нѣкоторыхъ повинностей и взамѣнъ того несшіе извѣстную службу, напр. стрѣльцы, пушкари и пр.

По указаніямъ окладныхъ книгъ Рязанской митрополіи, къ которой принадлежалъ городъ Воронежъ, въ послѣднемъ, вмѣстѣ съ слободами, имѣлось до 13 церквей; внутри города насчитывалось 132 двора, на посадѣ и въ слободахъ 734 двора, всего 867 дворовъ. Въ 1666 году населеніе города состояло изъ 2475 служилыхъ военныхъ и исполнявшихъ городовую службу и 1534 человѣкъ неслужилыхъ, т. е. изъ четырехъ тысячъ слишкомъ человѣкъ. Спустя 25 лѣтъ, въ 1691 году, населеніе увеличилось всего на 489 человѣкъ и равнялось 4498 человѣкамъ; но количество это во всякомъ случаѣ не исчерпывающее, такъ какъ въ него же входятъ духовные и другіе, вѣроятно, лица.

Появленіе въ Воронежѣ Петра Великаго съ его широкими планами и кипучей дѣятельностью существеннымъ образомъ отразилось на внутренней и внѣшней жизни города. Въ самомъ началѣ XVIII столѣтія мы уже застаемъ городъ съ видоизмѣненной внѣшностью. Иностранецъ—путешественникъ, посѣтившій Воронежъ въ 1702 г., такъ описываетъ его (Voyages de Corn. Le Brun par la Moscovie ete, изъ указаннаго историческаго очерка Л. Б. Вейнберга): городъ находится на вершинѣ горы; «онъ окруженъ деревянной стѣной, которая вся сгнила, и раздѣляется на три части. Въ одной изъ этихъ частей, называемой Акатовой, живетъ болѣе видное русское купечество. Въ городѣ находится большой канатный заводъ, а пороховые магазины помѣщаются въ погребахъ, за городскою стѣною. На склонѣ горы, вдоль рѣки, на протяженіи четырехъ сотъ шаговъ, виднѣются дома, въ лучшихъ изъ нихъ живутъ русскіе сановники. Большая часть домовъ расположена насупротивъ цитадели (бывшей на островѣ рѣки Воронежа съ адмиралтействомъ), а далѣе

тянутся дома контръ—адмирала и другихъ морскихъ офицеровъ. Позади этихъ домовъ идутъ улицы, населенныя мастеровыми и рабочими, занимающимися на карабельной верфи. Самый городъ находится на западной сторонѣ рѣки Воронежа... На противоположномъ берегу стоитъ цитадель, сообщающаяся съ городомъ посредствомъ большого моста. Самая цитадель есть четырехугольное зданіе съ башнями на четырехъ своихъ углахъ и множествомъ большихъ покоевъ; наружный видъ этого зданія весьма представителенъ. Цитадель окружаютъ рвы, наполненные водою Стараго Воронежа; русло же Новаго Воронежа до такой степени занесено пескомъ, что оно стало несудоходнымъ, и корабли поэтому должны проходить по Старой рѣкѣ. Цитадель составляетъ въ то же время и главную кладовую или, какъ ее называютъ, главный магазинъ. Внутри цитадели находится болѣе 150 пушекъ, дѣйствительно, самаго лучшаго качества; большая часть безъ лафетовъ, для болѣе удобной переноски въ случаѣ надобности. Цитадель въ нѣкоторыхъ мѣстахъ защищена частоколомъ и охраняется, также какъ и окрестности города, надежнымъ горнизономъ для отраженія набѣговъ татаръ. Корабельная верфь находится нынѣ только по одну сторону цитадели, а прежде постройкою кораблей занимались здѣсь на многихъ мѣстахъ. По другой сторонѣ цитадели стоитъ магазинъ (цейхгаусъ)—огромное зданіе въ три яруса, изъ коихъ два нижніе каменные, и третій, верхній, деревянный. Въ немъ находится множество покоевъ, наполненныхъ всевозможными предметами, необходимыми для морского дѣла... Подлѣ этого магазина помѣщается парусная мастерская. Въ Воронежѣ и его окрестностяхъ насчитываютъ до десяти тысячъ жителей. На поляхъ изъ города видны два или три селенія».

Такимъ образомъ городской центръ перемѣстился изъ стариннаго острога въ цитадель, и вообще городская жизнь спустилась съ горы и закипѣла по берегу рѣки. Посѣтившій въ то время Воронежъ баронъ Гюйссенъ сообщаетъ, что «на берегу рѣки находилась Нѣмецкая слобода, въ которой были поселены всякаго рода мастеровые изъ нѣмцевъ, голландцевъ, англичанъ и итальянцевъ, а также морскіе офицеры, матросы, корабельные мастера, подмастерья и плотники. Въ этой слободѣ находились двѣ лютеранскія церкви. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нея виднѣлось адмиралтейство, окруженное крѣпостью; далѣе разные каменные магазины, а въ самой верфи находилась машина для чищенія рѣки и углубленія фарватера, при помощи которой по рѣкѣ Воронежу могли ходить корабли самыхъ крупныхъ размѣровъ. Украшеніемъ города могли считаться царскій дво-

Планъ г. Воронежа. № 1.

рецъ и дома Меньшикова и Апраксина и другихъ вельможъ». Въ особенности живописными и оригинальными казались постройки иностранцевъ, и нѣмецкая улица или слобода, состоявшая изъ новыхъ типичныхъ построекъ швейцарцевъ, голландцевъ и англичанъ, представляла замѣчательную картину. Словомъ, тогдашніе путешественники находили, что Воронежъ—это какой-то Портсмутъ или Марсель, а вовсе не городокъ дикой Московіи.

Согласно описанію города, относящемуся къ 1725 г., Воронежъ раздѣлялся въ то время на три части: верхнюю, нижнюю и предмѣстье. Въ верхней части города, близъ собора, жилъ епископъ; здѣсь же, недалеко другъ отъ друга, сгруппировалось нѣсколько приходскихъ церквей, вокругъ которыхъ жило приходское духовенство. Въ нижней части, тянувшейся по склону горы и по берегу рѣки Воронежа, раньше жилъ императоръ, его приближенные, вся мѣстная администрація, иностранцы-инженеры и моряки; дальше, къ церкви Іоанна Богослова, жили мастеровые и посадскіе люди, занятые корабельнымъ дѣломъ. Близъ церкви Успенія находились дворецъ государя и дома адмиралтейца Апраксина и Меньшикова; позади этихъ домовъ шла разноцвѣтная Нѣмецкая улица или слобода. Слѣдовательно, верхній и нижній городъ составляли ядро теперешней Мѣщанской части. Третья часть города, предмѣстье, находилась въ предѣлахъ нынѣшней Дворянской части. Здѣсь поселились посадскіе люди, главнымъ образомъ торговцы, неработавшіе на верфи (купцовъ считалось тогда въ Воронежѣ 1656 человѣкъ). Предмѣстье образовалось по указу Петра отъ 1701 г. о переселеніи посадскихъ людей изъ города, съ посадскихъ мѣстъ, гдѣ становилось тѣсно отъ наплыва иностранцевъ, къ Акатову монастырю (акатовская пустынь, на мѣстѣ нынѣшняго Алексѣевскаго монастыря, 48 кварталъ Дворянской части). Пространство между предмѣстьемъ и верхнимъ и нижнимъ городомъ, на протяженіи 250 саж., въ то время оставалось еще незаселеннымъ, представляло остатки древняго лѣса и было занято гумнами горожанъ и слобожанъ. Пригородныхъ слободъ тогда считалось восемь: 1) Нищенская, близъ нынѣшняго Дѣвичьяго монастыря, какъ сказано было выше,—дальше тянулись Чернавскій балкъ и гумна; за ними шли слободы—2) Бѣломѣстная, гдѣ жили бѣломѣстные и полковые казаки, 3) Стрѣлецкій лоскъ, 4) Гусиная слободка подъ Чижевскими горами, 5) Чижевка и 6) Ямская; по ту сторону рѣки—7) Придача, которую населяли, какъ и Чижовку, черкасы, и 8) Клементьевка, иначе Монастырщенка.

Въ срединѣ XVIII вѣка (1748 г.) Воронежъ былъ истребленъ

435501

пожаромъ. Нижній городъ сгорѣлъ дотла со всѣми достопримѣчательностями—сгорѣли дворецъ, адмиралтейскій дворъ, дома вельможъ, выгорѣла Нѣмецкая слобода и всѣ присутственныя мѣста; истреблены были даже постройки, находившіяся на островѣ; уцѣлѣлъ только цейхгаузъ. Отъ самаго города осталась лишь часть предмѣстья и то весьма малая. Городъ отстроился тѣмъ же порядкомъ и на томъ же мѣстѣ; только присутственныя мѣста были переведены изъ нижняго города на гору, противъ предмѣстья. Городъ расширился и разселился къ полю; его обвели валомъ съ двумя больверками и двумя воротами, изъ которыхъ одни были названы Московскими, а другія Дѣвицкими. Но черезъ двадцать пять лѣтъ городъ опять былъ опустошенъ пожаромъ: сгорѣли магистратъ, 158 торговыхъ лавокъ, 249 обывательскихъ домовъ, 2 питейныхъ заведенія, 12 соляныхъ амбаровъ и 18 кирпичныхъ сараевъ. Тогда былъ составленъ и утвержденъ регулярный планъ города, преслѣдовавшій противопожарныя и гигіеническія цѣли; согласно этому плану жители должны были селиться рѣже и просторнѣе. Границы города поэтому расширились; за старымъ валомъ образовались новыя улицы и кварталы, которые были обведены новымъ небольшимъ валомъ взамѣнъ стараго. Городъ сталъ обстраиваться въ болѣе правильномъ порядкѣ, подвигаясь все дальше по направленію отъ рѣки въ поле. Такимъ образомъ стали застроиваться теперешнія Дворянская и Московская части. По описи за 1777 г., т. е. черезъ четыре года послѣ пожара, въ Воронежѣ насчитывалось 2126 частныхъ домовъ, изъ нихъ 76 каменныхъ и 2050 деревянныхъ; 17 каменныхъ церквей и 3 монастыря съ архіерейскимъ домомъ; 9 суконныхъ фабрикъ, 1 ситцевая; заводы-кожевенные, мыловаренные, салотопенные, клеевар-ные, пивоваренные и одинъ сахарный. Мѣщанъ считалось 1074 человѣка, купцовъ—603 человѣка, стало быть, менѣе на 1053 человѣка, чѣмъ было при Петрѣ Великомъ, при которомъ выгодные казенные поставки и подряды привлекали въ Воронежъ временное и иногородное купечество.

Въ началѣ XIX вѣка Воронежъ дважды былъ посѣщенъ императоромъ Александромъ Благословеннымъ. Изъ рапорта, поданнаго государю, мы узнаемъ о Воронежѣ слѣдующее: въ городѣ замѣчательныя въ 1818 г. строенія—а) Благовѣщенскій соборъ, построенный въ 1735 г., б) каменная семинарія, которая вновь выстраивается на Дворянской улицѣ, в) Акатовскій мужскій монастырь, г) Покровскій дѣвичій монастырь. Жителей въ Воронежѣ обоего пола до 20 тысячъ. Церквей каменныхъ 20. Домовъ каменныхъ 279, деревянныхъ 2003.

Лавокъ торговыхъ 535; фабрикъ суконныхъ 4, красиленъ 2, заводъ колокольный 1, мыльный 1, канатныхъ 2, полпивныхъ 5, салотопней 14. Каменный тюремный замокъ и въ немъ церковь 1. При заведеніяхъ Приказа Общественнаго Призрѣнія больница и домà для бѣдныхъ, для умалишенныхъ, воспитательный, рабочій и смирительный. Казенныхъ зданій въ Воронежѣ 18.

Опустошительные пожары 1703, 1748 и 1773 г.г. послѣдовательно уничтожили древній Воронежъ и Воронежъ Петровскій и послѣ Петровской эпохи; въ XIX вѣкѣ передъ нами уже совершенно новый городъ съ очень скудными остатками старины. Начиная съ двадцатыхъ годовъ этого вѣка городъ начинаетъ быстро отстраиваться и улучшаться и достигаетъ почтенныхъ границъ, о которыхъ можно судить по приложенному плану. На послѣднемъ не нанесены, впрочемъ, прилегающія къ городу слободы: съ сѣвера—Троицкая, съ юга – Чижевка и съ запада—Ямская и съ востока, черезъ рѣку,—Придача и Монастырщенка.

Въ половинѣ столѣтія количество городскихъ зданій выражалось въ слѣдующихъ цифрахъ (согласно таблицамъ, помѣщеннымъ въ трудѣ Г. М. Веселовскаго «Воронежъ въ историческомъ и современностатистическомъ отношеніяхъ», 1866 г.). Въ Московской части—жилыхъ зданій казенныхъ 4 каменныхъ, 5 деревянныхъ; церковныхъ и монастырскихъ 6 камен., 2 деревян.; общественныхъ 4 каменныхъ; частныхъ 245 камен., 292 деревян. Всего 259 камен. и 299 деревян., т. е. 558 домовъ.

Нежилыхъ зданій—казенныхъ магазиновъ для склада товаровъ 2 камен.: частныхъ 86 камен., 14 деревян.; торговыхъ бань 3 камен. Всего нежилыхъ зданій 105, изъ нихъ 91 камен. и 14 деревян.

Лавокъ церковныхъ и монастырскихъ 12 камен.; общественныхъ 15 камен., 2 деревян.; частныхъ 275 камен , 112 деревян. Всего лавокъ 416, изъ нихъ 302 камен. и 114 деревян.

Въ Дворянской части—жилыхъ зданій казенныхъ 10 каменныхъ; церковныхъ и монастырскихъ 3 камен., 2 деревян.; общественныхъ 1 камен.; частныхъ 154 камен., 1257 деревянныхъ. Всего 1427 домовъ, изъ нихъ 168 каменныхъ и 1259 деревянныхъ.

Нежилыхъ зданій частныхъ 8 камен., 2 деревян.; торговыхъ бань 5 камен , 1 деревян. Всего нежилыхъ зданій 16, изъ нихъ 13 камен. и 3 деревян.

Лавокъ церковныхъ и монастырскихъ 1 каменная; общественныхъ 12 камен., 14 деревян.; частныхъ 8 камен., 20 деревян. Всего 55 лавокъ, въ томъ числѣ 21 камен. и 34 деревян.

Въ Мѣщанской части—жилыхъ зданій казенныхъ 1 камен., 1 деревян.; церковныхъ и монастырскихъ 6 камен., 3 деревян.; общественныхъ 3 камен., 3 деревян.; частныхъ 382 камен., 846 деревян. Всего 1245 домовъ, изъ которыхъ 392 камен. и 853 деревянныхъ.

Нежилыхъ зданій церковныхъ и монастырскихъ 1 камен.; частныхъ 3 камен.; торговыхъ бань 2 камен. Всего 6.

Лавокъ церковныхъ и монастырскихъ 5 камен., 1 деревян.; частныхъ 19 камен., 8 деревян. Всего 33 лавки, изъ нихъ 24 камен. и 9 деревян.

По городу такимъ образомъ въ то время насчитывалось 3230 жилыхъ зданій, 127 нежилыхъ и 504 лавки.

Изъ того же самаго источника мы заимствуемъ, съ нѣкоторыми пропусками, свѣдѣнія о размѣрахъ улицъ и площадей города Воронежа.

1) Московская часть:

Вся вообще длина Большой Дворянской улицы	1675	сажень.
Площадь Хлѣбная ок.	4500	кв. саж.
» Щепная ок.	4200	» »
» Конная ок.	2000	» »
» Сѣнная ок.	6000	» »
» Кадетскаго корпуса ок. 5 дес.	500	» »
Верхняя Стрѣлецкая	505	сажень.
Вторая Дѣвицкая (Малая)	360	»
Большая Дѣвицкая	360	»
Малая Московская	500	»
Большая Московская	600	»
Средняя Московская	490	»
Садовая улица (Старая Московская)	480	»
Острогожская улица	460	»
Первая Малая Дворянская улица	1150	»
Вторая Малая Дворянская улица	820	»
Улица Лѣсныхъ дворовъ	975	»
Тулиновскій переулокъ	110	»

2) Дворянская часть:

Отъ угла Богоявленской улицы при Дворянской части до конца Дворянской части	1000	»
Мясная площадь	1750	кв. саж.
Мясницкая улица	140	сажень.
Скорняжій переулокъ до Логовой улицы	160	»

Вяхиревская улица	330	сажень.
Покровская улица до Логовой	130	»
Отъ Покровской церкви Савиновская (Касаткина) улица до рѣки	230	»
Острожный бугоръ около	5000	кв. саж.
По Острожному бугру проходъ къ Чернавскому рынку	775	сажень.
Щемиловская улица	210	»
Логовая улица отъ будки до Большой Чернавской	240	»
Семинарская—145 саж., Дубницкая—205 саж.; обѣ до рѣки	350	»
Суконный переулокъ подъ Семинаріею	128	сажень.
» » » почтовою конторою	80	»
Большая Чернавская улица	285	»
Малая Чернавская улица	240	»
Петровская площадь	2100	кв. саж.
Ануфріевскій переулокъ	150	сажень.
Отъ Большой Дворянской улицы до поворота на Большую Чернавскую, Поповорыночная улица	400	»
Площадь Попова рынка около	1000	кв. саж.
Сахаровская улица	262	сажень.
Тулиновская улица	145	»
Кручининская улица	250	»
Петропавловская улица	250	»
Большая Алексѣевская улица	267	»
Большая Дѣвиченская улица до черты города	600	»
Введенская улица до рѣки	270	»
Малая Садовая улица	260	»
Отъ Большой Дворянской ул. Большая Смоленская	400	»
Средняя Смоленская улица до поворота	300	»
Малая Смоленская улица	385	»
Постоваловская улица	370	»
Подъяченская улица	250	»
Площадь Дѣвичьяго Монастыря (верхняя и нижняя)	3600	кв. саж.
Отъ Алексѣевскаго монастыря до Дѣвичьяго	300	сажень.
3) Мѣщанская часть:		
Большая Успенская улица	685	»
Нижнестрѣлецкая улица до Верхнестрѣлецкой у.	600	»
Улица Покровская отъ Большой Дѣвицкой до Большой Богоявленской	450	»

Воскресенская улица до Большой Богоявленской у.	725	сажень.
Пѣвческая и Ильинская улицы	230	»
Отъ церквей Вознесенской и Николаевской до Богословской церкви	650	»
Консисторская улица	225	»
Спасовская улица	325	»
Входъ по Ильинской горѣ къ Митрофанову монастырю	200	»
Площадь Митрофанова монастыря	1200	кв. саж.
Пятницкая площадь ... около	700	» »
Площадь круглыхъ рядовъ ... »	720	» »
Старая Московская улица до Б. Дворянской ул.	575	сажень.
Отъ Успенской церкви къ Каменному мосту	300	»
Никольскій переулокъ до Богословской церкви	180	»
Богословская улица до Каменнаго моста	350	»

Въ Мѣщанской части очень много маленькихъ кривыхъ улицъ и переулковъ, которые здѣсь опускаются, какъ мало интересные.

Земельныя имущества города Воронежа въ 1864 году исчислялись городской думой въ слѣдующихъ количествахъ:

а) 732 десятины подъ городскими строеніями; в) 3054 дес. городской дачи, изъ которой подъ сѣнокосомъ 331 дес. 364 саж., подъ салотопнями 38 дес. 2346 саж., подъ хуторями и пчельниками 40 дес. 1381 саж., подъ выгономъ городского скота съ частью лѣса 590 дес. 1505 саж., подъ лѣсомъ 2045 дес. 3 саж., островъ съ цейхгаузомъ 10 дес. 2020 саж. и городской садъ 3 дес. 376 саж.

Выше мы указывали количество населенія города за разное время въ общихъ цифрахъ; теперь, на основаніи имѣющихся печатныхъ источниковъ, приведемъ болѣе дробные итоги населенія за различные годы 1797, 1811, 1847 и 1863-й, что вмѣстѣ съ данными нашего собственнаго изслѣдованія можетъ составить интересную иллюстрацію динамическаго характера.

По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ Болховитиновымъ, составъ городского населенія по сословіямъ и профессіямъ въ 1797 году былъ слѣдующій:

	Мужск. п.		Женск. п.	
Купцовъ—первой гильдіи	7	1165	4	1551
» второй гильдіи	88		81	
» третьей гильдіи	1070		1466	
Мѣщанъ	1770		1291	
Духовныхъ	183		195	

Цеховыхъ—портныхъ	45	157	41	150
» шапошниковъ	50		53	
» кузнецовъ	10		14	
» столяровъ	22		15	
» сапожниковъ	18		17	
» шубниковъ	12		10	
Покупныхъ къ фабрикамъ	18		16	
Приписныхъ	318		302	
Однодворцевъ	1817		1962	
Изъ крестьянъ	23		30	
Ямщиковъ	153		179	
Помѣщичьихъ крестьянъ	431		651	
Подданныхъ черкасъ	18		8	

Если къ этому прибавить еще показанныхъ по позднѣйшему исчисленію дворянъ въ количествѣ 219 человѣкъ, приказныхъ служащихъ—425 чел., семинаристовъ—300 чел., то общее количество населенія за разсматриваемый годъ составитъ свыше 13 тыс. человѣкъ.

Въ «Экономическомъ описаніи Воронежской губерніи 1811 года» имѣются довольно подробныя данныя о жителяхъ города Воронежа; на основаніи этихъ данныхъ можно заключить съ достовѣрностью, что населеніе города въ это время составляло болѣе 17½ тысячъ человѣкъ обоего пола, причемъ собственно мужчины составляли слѣдующія группы:

Дворянъ	219
Духовенства бѣлаго	147
» чернаго	14
Купцовъ первой гильдіи	10
» второй гильдіи	35
» третьей гильдіи	679
Мѣщанъ	1266
Отставныхъ нижнихъ чиновъ	325
Художниковъ	243
Не записанныхъ ни въ купцы, ни въ мѣщане	20
Крестьяне разныхъ наименованій	979
Дворовыхъ людей	1561
Иностранцевъ неприписанныхъ	2
Приказныхъ служащихъ	425
Военнаго вѣдомства	786
Архіерейскихъ служекъ	37

Приписнымъ къ фабрикамъ	473
Ямщиковъ въ пригородѣ	182
Семинаристовъ	457
Изъ учителей	8
Военно-сиротскаго отдѣленія воспитанниковъ	886
Почтальоновъ	19
Отставныхъ почтальоновъ	3
Итого всѣхъ жителей мужскаго пола	8776

Въ 1847 году составъ городского населенія былъ слѣдующій:

	Муж. п.	Жен. п.
Духовенства бѣлаго	124	140
» чернаго	90	143
Дворянъ потомственныхъ	306	493
Чиновниковъ и приказно-служащихъ	4254	2630
Почетныхъ гражданъ	30	31
Купцовъ первой гильдіи	7	3
» второй гильдіи	33	28
» третьей гильдіи	667	684
Мѣщанъ и посадскихъ	4763	4880
Крестьянъ государственныхъ	1202	1662
» помѣщичьихъ	2023	2035
» разныхъ наименованій	497	419
Военно-служащихъ офицерскихъ чиновъ	98	37
» » нижнихъ чиновъ	1412	—
Кантонистовъ	2192	—
Отставныхъ нижнихъ чиновъ	370	—
Солдатокъ	—	420
Безсрочныхъ нижнихъ чиновъ	62	48
	18130	13653

Всего такимъ образомъ получается 31783 чел. обоего пола.

Для характеристики движенія городского населенія въ срединѣ разсматриваемаго столѣтія не лишены нѣкотораго значенія цифры нижеслѣдующей таблицы, построенной на основаніи данныхъ мѣстнаго статистическаго комитета и приведенной въ трудѣ Г. М. Веселовскаго.

Годы десятилѣтія:	Число жителей. Муж. п.	Число жителей. Жен. п.	Число родивш. Муж. п.	Число родивш. Жен. п.	Число умершихъ. Муж. п.	Число умершихъ. Жен. п.	Число браковъ.
1854 годъ	19324	13066	846	827	942	719	241
1855 »	19413	14240	807	803	1177	788	235
1856 »	19673	15401	797	732	1047	733	657
1857 »	18970	17128	890	846	1017	805	363
1858 »	19542	17782	910	812	811	659	350
1859 »	17853	18461	885	979	1059	731	318
1860 »	17684	17363	899	790	879	718	297
1861 »	20655	16451	830	815	890	841	503
1862 »	21433	17668	793	840	917	873	409
1863 »	20658	18571	864	773	1003	753	328

Эта таблица привела ея составителя къ заключенію, «что естественный источникъ увеличенія народонаселенія—рождаемость не только не играла никакой роли, но даже клонила повидимому населеніе къ уменьшенію его, потому что рождалось вообще, въ особенности мужскаго пола, меньше, чѣмъ умирало; этотъ фактъ тѣмъ болѣе страненъ, что въ теченіе этихъ десяти лѣтъ, какъ извѣстно, никакихъ эпидемій не было, а къ тому же, по другимъ показаніямъ, общее число жителей въ теченіе этого времени не уменьшалось, какъ слѣдовало бы ожидать по смертности, а постепенно увеличивалось, именно—отъ 32390 душъ об. п. оно дошло до 39139 душъ об. пола». Чтобы уяснить эту кажущуюся странность, достаточно припомнить, что ростъ городского населенія обусловливается въ значительной мѣрѣ притокомъ извнѣ, изъ деревень, вообще пришлымъ населеніемъ. По отношенію къ Воронежу такъ это очевидно и было; но разъяснять и доказывать это—значило бы выходить за предѣлы нашей спеціальной задачи. Приведемъ однако еще нѣсколько небезъинтересныхъ цифровыхъ данныхъ, которыя такъ или иначе могли бы дополнить и освѣтить, при сопоставленіи съ новѣйшими, картину современнаго состоянія города.

Данныя относятся къ 1863 году, когда мѣстнымъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ предпринято было исчисленіе жителей города Воронежа, пріуроченное къ 15 декабря. Такъ какъ при раздачѣ и собираніи переписныхъ бланокъ произошли нѣкоторыя упущенія, то количество сосчитанныхъ лицъ оказалось немного меньше дѣйствительнаго: 20584 чел. мужчинъ, 18088 женщинъ, всего 38672 чел. об. п.

Если это число раздѣлить на общее количество имѣвшихся тогда жилыхъ зданій, то на каждое придется по 9,1 чел. По возрастамъ, сословіямъ, семейному положенію, образованію и занятіямъ переписанныя лица раздѣлялись слѣдующимъ образомъ.

а) *По возрастамъ:*

	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Моложе 5 лѣтъ	1841	1766	3607
Отъ 5 до 17 лѣтъ.....	5032	3790	8822
Отъ 17 до 55 лѣтъ....	11970	10186	22156
Старше 55 лѣтъ.....	1741	2346	4084

б) *По сословіямъ:*

	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Дворянъ потомственныхъ	1564	1357	2921
» личныхъ.....	1255	1173	2428
Лицъ духовнаго званія.....	1621	348	1969
Почетныхъ гражданъ	171	155	326
Купцовъ	1006	923	1929
Мѣщанъ.....	5406	5927	11333
Крестьянъ.....	4558	3691	8249
Нижнихъ военныхъ чиновъ ..	2754	1950	4704

Остальные 4813 чел. (2249 муж. и 2564 жен.) не вошли въ предыдущіе разряды.

в) *По семейному положенію:*

	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неженатыхъ и незамужнихъ..	13080	8613	21693
Женатыхъ и замужнихъ.....	6839	6671	13510
Вдовыхъ	665	2804	3409

г) *По образованію:*

	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Получившихъ образ. въ высш. учебн. зав.....	267	71	338
Получившихъ образ. въ сред. учебн. зав.....	779	322	1101

Получившихъ образ. въ низш. учебн. зав.	861	66	927
Получившихъ домашнее образ.	481	932	1413
Учащихся	2754	643	3397
Грамотныхъ	5227	3077	8304
Неграмотныхъ	10215	12977	23192

Подъ грамотными здѣсь очевидно нужно разумѣть лицъ, не окончившихъ курса ученья, а также пріобрѣвшихъ грамотность помимо какихъ-либо учебныхъ заведеній. Рубрики все-таки довольно сбивчивыя.

д) *По занятіямъ:*

	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Лицъ состоящ. на воен. службѣ	1895	2	1897
» » » гражданской	811	4	815
» » » духовной	247	—	247
Землевладѣльцевъ, живущ. въ городѣ	435	171	606
Торговцевъ	1944	465	2409
Ремесленниковъ	3994	3087	7081
Находящ. въ услуженіи	3194	3087	6281

Кромѣ того, лицъ, не вошедшихъ въ предыдущіе разряды,— 19336 чел. На «военней службѣ» показаны кастелянша и ея помощница при бывшей Воронежской военной гимназіи (нынѣшній кадетскій корпусъ).

Въ 1865 г. населеніе города, по даннымъ статистическаго комитета, равнялось 40194 человѣкамъ: 21249 муж. пола и 18945 жен. п.

Въ томъ же году торговыхъ заведеній, по свѣдѣніямъ торговой депутаціи, считалось: въ Московской части—294, съ годовымъ оборотомъ въ 4123 тыс. руб.; въ Дворянской—53, съ оборотомъ въ 34 тыс. руб., и въ Мѣщанской—71, съ оборотомъ въ 761 тыс. руб. Всего слѣдовательно 418 торговыхъ заведеній съ оборотомъ до 5 мил. руб.

Въ 1882 г., по свѣдѣніямъ, извлеченнымъ изъ журнала повѣрки торговли, число торговыхъ заведеній простиралось уже до 1364, а годовой оборотъ до 8215 тыс. руб. съ чистой прибылью, исчисленной въ суммѣ 461390 руб., что равняется 5,6%. Кромѣ того, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, ремесленныхъ заведеній числилось 391, съ годовымъ оборотомъ въ 588 тыс. руб. и чистой прибылью въ 90 тыс. руб., и промышленныхъ заведеній (фабрикъ и заводовъ)—59, съ годовымъ оборотомъ въ 1022 тыс. руб. и чистой прибылью въ 55 тыс. руб.

Годовой оборотъ всей торгово-промышленной дѣятельности г. Воронежа, со включеніемъ кредитныхъ учрежденій и промысловъ, производимыхъ внѣ заведеній, составлялъ за указанный годъ сумму свыше 67½ м. руб.

Ближайшее отношеніе къ нашей работѣ имѣетъ составленная по оцѣночной табели на 1 Января 1883 года вѣдомость, содержащая свѣдѣнія о городскихъ, обывательскихъ и другихъ недвижимыхъ имуществахъ г. Воронежа. Изъ нея мы узнаемъ, что къ указанному времени по городу насчитывалось 3260 домовъ и 1212 флигелей; кромѣ того, 43 незастроенныхъ усадьбы, 276 отдѣльныхъ торговыхъ заведеній, оцѣненныхъ въ совокупности городскою управой въ 4039 тыс. руб.

Домовъ частныхъ владѣльцевъ считалось 3182, если не считать флигелей, такъ какъ объ ихъ принадлежности обывателямъ или казнѣ въ вѣдомости ничего не говорится. Въ Московской части числилось 565 домовъ и 353 флигеля, въ Дворянской—1320 домовъ и 469 флигелей, въ Мѣщанской—1297 домовъ и 390 флигелей.

По матеріалу и количеству этажей они раздѣлялись на слѣдующія группы:

		Домовъ.	Флигелей.	Всего жилыхъ строеній.
1	Каменныхъ	450	345	795
	Смѣшанныхъ	285	112	397
	Деревянныхъ	2410	755	3165
	Плетневыхъ	27	—	27
2	Одноэтажныхъ	2684	1047	3731
	Полутораэтажныхъ	123	36	159
	Двухъэтажныхъ	366	129	495
	Трехъэтажныхъ	9	—	9

Если мы теперь сравнимъ приведенныя цифры съ напечатанными въ настоящемъ изданіи, то можемъ придти къ опредѣленному заключенію на счетъ быстроты, съ какою развивался городъ за послѣднія семнадцать лѣтъ.

Вотъ число жилыхъ строеній, не считая общественныхъ и казенныхъ, за два крайніе года:

Части города:	1882 г.	1899 г.	Увеличилось на:
Московская	918	1325	407 или 44,3%
Дворянская	1789	2212	423 » 23,7%
Мѣщанская	1687	1927	240 » 14,2%
По городу	4394	5464	1070 » 24,4%

Общее количество жилыхъ строеній увеличилось на 24,4% или на одну четверть, но по отдѣльнымъ частямъ города увеличеніе шло далеко неравномѣрно. Наименьшій приростъ замѣчается въ Мѣщанской части, этомъ, какъ было сказано, ядрѣ города, и причина вполнѣ понятна. Густо заселенная и бѣдная, кромѣ того, стиснутая горами и рѣкой, она представляла меньше простора и возможности, чѣмъ Дворянская и въ особенности Московская часть, для усиленнаго возведенія новыхъ домовъ. Дворянская часть опередила ее; но и эта, притиснутая къ рѣкѣ, не могла такъ свободно развиваться и разрастаться, какъ Московская часть, богатая и рѣдко заселенная и потому давшая наибольшій приростъ жилыхъ строеній.

Если отъ отдѣльныхъ строеній обратиться къ цѣлымъ домовладѣніямъ и сравнить разницу по каждой части за разсматриваемый періодъ времени, то, принявъ общій приростъ за сто, получимъ увеличеніе числа домовладѣній въ Московской части на 71%, въ Дворянской части на 22%, а въ Мѣщанской части всего на 7%.

Неравномѣрное увеличеніе каменныхъ, смѣшанныхъ и деревянныхъ строеній ясно видно изъ сопоставленія слѣдующихъ цифръ:

Жил. строенія:	1882 г.	1899 г.	Увеличилось или уменьшилось на:
Каменныя	795	1389	+594 или 74,7%
Смѣшанныя	397	1023	+626 » 157,7%
Деревянныя	3165	3052	—113 » 3,7%

Ясно, что въ послѣднее время предпочтительнѣе стали возводить каменные или смѣшанные дома, замѣняя ими деревянные, которыхъ за семнадцать лѣтъ уменьшилось на 3,7%. Зато произошло значительное увеличеніе смѣшанныхъ построекъ, болѣе чѣмъ въ полтора раза. Изъ этого слѣдовало бы заключить, что группа одноэтажныхъ домовъ, какъ деревянныхъ преимущественно, должна, сравнительно съ другими группами, дать меньшій приростъ. Обращаемся поэтому къ цифрамъ.

Жил. строенія:	1882 г.	1899 г.	Увеличилось на:
Одноэтажныя	3890	4490	600 или 15,4%
Двухъэтажныя	495	933	438 » 88,5%
Трехъэтажныя	9	41	32 » 355,5%

Слѣдовательно, соображеніе было совершенно правильно. Увеличеніе числа одноэтажныхъ домовъ на 15,4% сравнительно съ увеличеніемъ трехъэтажныхъ на 355,5%, т. е. въ 3½ раза, или даже

двухъэтажныхъ на 88,5%, слишкомъ незначительно и совершенно согласно съ уменьшеніемъ числа деревянныхъ строеній.

Итакъ, на основаніи разсмотрѣнныхъ сравнительныхъ данныхъ, можно сдѣлать тотъ выводъ, что за послѣднее время обнаруживается очевидная наклонность къ возведенію двухъ и трехъ-этажныхъ домовъ; что число деревянныхъ домовъ уменьшается, а число каменныхъ и въ особенности смѣшанныхъ возрастаетъ, и наконецъ, что городъ растетъ и повидимому будетъ расти главнымъ образомъ на счетъ Московской части.



I. Населеніе.

Отчасти—содержаніе и форма помѣщеннаго въ приложеніи статическаго матеріала, а главнымъ образомъ спеціально оцѣночныя цѣли, которыя имѣлись въ виду при разработкѣ его, позволяютъ лишь бѣгло и въ общихъ чертахъ коснуться населенія города Воронежа. Опуская поэтому подробности, во многихъ отношеніяхъ интересныя и важныя, мы остановимся въ настоящемъ отдѣлѣ только на существенныхъ демографическихъ признакахъ—количествѣ и плотности населенія, половомъ и возрастномъ составѣ, грамотности и образованіи, промыслахъ и занятіяхъ.

1.

Количество и плотность населенія.

По предварительному подсчету данныхъ всероссійской переписи, опубликованному Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ въ 1897 г., въ Воронежѣ числится 82 тысячи жителей обоего пола. Въ этотъ подсчетъ, какъ извѣстно, вошло населеніе всѣхъ пригородныхъ слободъ, что и повысило значительно общее число городского собственно населенія, которое считалось до сихъ поръ приблизительно равнымъ 60 тысячамъ [1]). Статистическимъ отдѣленіемъ, производившимъ перепись лишь въ предѣлахъ городской черты, записано 51349 человѣкъ обоего пола. Число это во всякомъ случаѣ нужно считать пріуменьшеннымъ, т. е. оно нѣсколько ниже дѣйствительнаго количества постояннаго и временнаго населенія города, такъ какъ, во-первыхъ, монастыри—Митрофановскій, Алексѣевскій и Покровскій-дѣвичій, казармы и же-

[1]) Въ таблицѣ 8-й второго отдѣла «Памятной книжки Воронежской губ. за 1900 г.» населеніе города Воронежа, по даннымъ той же переписи, показано въ 64533 чел. об. п.; тоже число взято и для «Населенныхъ мѣстъ Вор. губ.», изд. Вор. губ. земствомъ.

лѣзнодорожныя зданія земско-статистической переписи не подлежали, а, во-вторыхъ, сама эта перепись производилась въ такое время года, когда населеніе наиболѣе подвижно, что, будучи безразлично для оцѣночныхъ изслѣдованій, не могло, конечно, не отразиться на точности регистраціи населенія. Замѣчаніе это однако касается главнымъ образомъ учета такъ называемыхъ временно присутствующихъ и временно отсутствующихъ лицъ, въ особенности послѣднихъ; постоянное же населеніе—владѣльцы недвижимыхъ имуществъ и квартиранты, ихъ семьи и прислуга,—во всѣхъ переписанныхъ кварталахъ города зарегистровано, нужно полагать, совершенно правильно и точно.

Все сосчитанное населеніе распредѣляется по отдѣльнымъ частямъ города въ неравныхъ количествахъ. Въ Московской части живетъ 13913 человѣкъ или 27% всего населенія, въ Мѣщанской—17254 чел. или 33% и въ Дворянской—20182 чел. или 40%.

Такое ощутительное неравенство зависитъ вовсе не отъ территоріальнаго неравенства частей города, какъ можно бы предположить; части, дѣйствительно, неравны, но ихъ размѣры находятся скорѣе въ обратномъ отношеніи къ количеству населенія. При помощи планиметра общая площадь города, въ предѣлахъ городской черты, была установлена съ приблизительной точностью въ 600 десятинъ, изъ которыхъ на долю Московской части приходится 242 дес. или 40%, Дворянской—193 дес. или 32%, Мѣщанской—165 дес. или 28%. Сравнивъ эти отношенія съ процентами населенія, найдемъ, что въ самой обширной—Московской части населенія значительно меньше, чѣмъ въ другихъ частяхъ, меньшихъ по площади.

Если не считать улицъ и площадей и взять однѣ усадьбы, то вся площадь послѣднихъ выразится въ суммѣ 434,6 десят., изъ которыхъ на Московскую часть приходится 171,8 дес., на Дворянскую—138,8 дес. и на Мѣщанскую—124,0 дес. Извлекши квадратный корень изъ этихъ числъ, можно построить такого рода діаграмму, наглядно показывающую соотношеніе частей по ихъ площадямъ.



Раздѣливъ число жителей каждой части на соотвѣтственныя количества десятинъ, въ результатѣ получимъ среднюю населенность, равную для Московской части 81 человѣку, для Дворянской 145 чел., для Мѣщанской 139 человѣкамъ. Въ среднемъ по всему городу получится по 118 человѣкъ на 1 десятину пространства. Итакъ, слѣдовательно, рѣзкое несоотвѣтствіе размѣровъ каждой части съ ея населеніемъ зависитъ отъ неодинаковой плотности послѣдняго. Населеніе Мѣщанской части почти въ полтора раза плотнѣе, нежели въ Московской; въ Дворянской же плотность его еще значительнѣе.

Болѣе правильное и полное представленіе объ относительной величинѣ частей города можно составить изъ сопоставленія обоихъ признаковъ—площади и населенія. Для этого стоитъ только видоизмѣнить приведенную діаграмму, принявъ за основаніе фигуръ количество десятинъ, а число жителей, приходящееся на одну десятину, за высоту. Получимъ слѣдующіе параллелограммы.



Москов. ч. Дворян. ч. Мѣщан ч.

Какъ ясно видно изъ сопоставленія этихъ фигуръ, Московская часть носитъ совершенно особый характеръ. Она велика по пространству и мала по населенности. Дворянская и Мѣщанская части болѣе схожи, но первая весьма замѣтно превосходитъ вторую и по населенности и по пространству. Въ Московской части живется просторно; здѣсь на 1 жителя приходится до 30 кв. саженей усадьбы (въ Мѣщанской—17 кв. саж., въ Дворянской—16,5 кв. саж.). Но плотность населенія, можно заранѣе сказать, не одинакова въ отдѣльныхъ кварталахъ и участкахъ каждой части (см. план. № 2). Она наиболѣе слаба въ кварталахъ между Дворянской и Садовой улицами, на юго-западной окраинѣ Московской и въ центрѣ Дворянской частей Въ этихъ участкахъ на 100 кв. саж. усадьбы приходится отъ 2 до 2,4 чел. Наибольшей скученностью населенія отличаются окраины Дворянской и Мѣщанской частей, непосредственно прилегающіе къ рѣкѣ, и кварталы Московской части, расположенные вокругъ Щепной площади. Здѣсь на 100 кв. саженей усадьбъ приходится отъ 7 до 8 человѣкъ, т. е.

почти вдвое больше чѣмъ въ среднемъ по городу. Исключительной для города скученностью отличаются 26 и 28 кварталы Московской части (на 100 кв. саж. 26 и 19 человѣкъ), 74 кварталъ Дворянской части (20 человѣкъ на ту же площадь), 27 кварталъ Мѣщанской части, гдѣ на томъ же пространствѣ живутъ свыше 21 человѣка, и нѣкоторые другіе кварталы.

Слѣдуетъ прибавить, что почти въ такомъ же порядкѣ, особенно въ Московской части, расположены наименѣе и наиболѣе застроенные кварталы. Въ своемъ мѣстѣ объ этомъ будетъ сказано подробно; здѣсь же достаточно указать, что наиболѣе застроенными оказываются кварталы, окружающіе Щепную площадь, т. е. тѣ самые, въ которыхъ была отмѣчена значительная плотность населенія.

2.

Половой и возрастный составъ.

По поламъ населеніе города дѣлится въ отношеніи 1:1,06, т. е. число лицъ женскаго пола больше числа мужчинъ, абсолютно—на 1431 (24959 муж.—26390 женщ.). Отношеніе это по отдѣльнымъ частямъ города нарушается.

	Муж. п.	Жен. п.	Лицъ жен. п. больше или меньше на:
Московская	7467	6446	— 1021
Дворянская	9770	10412	+ 642
Мѣщанская	7722	9532	+ 1810

Въ послѣднемъ ряду цифръ замѣчается нѣкоторая послѣдовательность. Въ старинной, населенной ремесленниками Мѣщанской части женщины имѣютъ значительный количественный перевѣсъ; въ Дворянской, болѣе новой, населенной по преимуществу служащими въ различныхъ учрежденіяхъ, перевѣсъ женщинъ уменьшается втрое, а въ Московской части, новѣйшей, торговой и сравнительно богатой, онѣ даютъ минусъ.

Относительно возрастнаго состава, прежде чѣмъ разсматривать соотвѣтственныя данныя, необходимо замѣтить, что безусловно точная регистрація возрастовъ женщинъ, а по городскимъ окраинамъ—и мужчинъ никогда почти не удается. Причина заключается въ томъ, что неграмотныя, напримѣръ, лица обыкновенно отвѣчаютъ на вопросъ о возрастѣ въ круглыхъ числахъ—вмѣсто 53-хъ или 64-хъ лѣтъ, го-

ворятъ 55 и 65 лѣтъ; другія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не желаютъ выходить изъ двадцати или тридцатилѣтняго возраста и т. д. Поэтому въ таблицахъ часто происходитъ неестественное скопленіе лицъ въ возрастахъ, обозначенныхъ числомъ, имѣющимъ на концѣ 5 или 0—неточность, почти неустранимая и ослабляемая лишь группировкой по пяти—и десятилѣтіямъ и статистическими поправками. Тѣмъ не менѣе, кромѣ пятилѣтнихъ группъ, населеніе у насъ подсчитано по каждому возрасту безъ введенія какихъ-либо поправокъ, и хотя подсчетъ не свободенъ отъ указаннаго недостатка, зато этотъ недостатокъ пріобрѣтаетъ въ данномъ случаѣ и положительное значеніе, совершенно точно, цифрами отмѣчая извѣстную человѣческую черту, знакомую не однимъ только статистикамъ. Не останавливаясь на каждомъ возрастѣ въ отдѣльности, разсмотримъ пятилѣтнія группы параллельно по каждой части города, принявъ итоги за тысячу.

Возрасты:	Московск. ч.		Дворянск. ч.		Мѣщанск. ч.		По городу.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До— 5 л.	92	110	138	130	135	114	123	119
6—10 »	71	69	88	79	88	76	84	75
11—15 »	154	96	95	92	107	132	116	108
16—20 »	132	128	136	110	99	114	124	116
21—25 »	96	110	109	93	89	86	99	95
26—30 »	114	102	97	97	96	94	102	97
31—35 »	78	70	67	64	62	62	69	64
36—40 »	77	81	70,6	80	79	73	75	77,4
41—45 »	48	52	47	54	56	47	50	51
46—50 »	48	58	49	56	54	54	49,4	56
51—55 »	29	34	27	37	36	38	30	37
56—60 »	28	35	27	39	34	42,3	29	39
61—65 »	13	20	18	25	22	23	18	23
66—70 »	12	18	16	22	22	24	17	22
71—75 »	4,2	7	7	9	10	8	7	8,5
76—80 »	2	5	6	9	7,6	8	5	7,4
81—85 »	1,4	2	2	2,1	1,6	2	1,7	2,3
86—90 »	0,4	1,4	0,3	1,4	1,6	2	0,76	1,6
91—95 »	0,0	0,8	0,1	0,2	0,0	0,4	0,04	0,4
96-100 »	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,3	0,8	0,4
Итого..	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Во всѣхъ почти рядахъ замѣчается упорное преобладаніе возрастныхъ группъ до 5 лѣтъ и отъ 11 до 20 лѣтъ. Если бы среди сосчитаннаго населенія не было стороннихъ, родившихся внѣ города, тогда мы имѣли бы иную картину: цифры неуклонимо убывали бы сверху внизъ, подчиняясь общему закону соотношенія возрастныхъ группъ. Но стороннее и пришлое населеніе нарушаетъ законную правильность и потому послѣдовательное пониженіе начинается лишь съ тридцатилѣтнихъ группъ, а у женщинъ и того ниже, что опять-таки указываетъ на меньшую достовѣрность свѣдѣній о возрастѣ, сообщаемыхъ послѣдними.

Повозрастныя данныя въ той формѣ, въ какой они казались наиболѣе достовѣрными, нанесены на діаграмму № 3, на которой, кромѣ того, проведены также кривыя грамотныхъ, неграмотныхъ и учащихся.

Для общихъ выводовъ по каждой части города удобнѣй взять возрастный составъ обоего пола.

Части города:	До 5 л.	6—10	11—15	16—20	21—25	26—30	31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	16—60	61—65	66—70	71—75	76—80	81—85	86—90	91—100	Итого:
Московская. . .	101	70	125	130	103	108	124	79	50	53	32	31	17	15	6	3	2	0,5	0,5	1000
Дворянская . .	84	83	94	123	101	97	66	75	51	52	32	33	21	19	8	7	2	1	1	1000
Мѣщанская . .	124	82	120	107	87	95	62	76	52	53	37	38	22	23	9	8	2	2	1	1000
По городу	121	78	112	120	97	99	68	76	51	52	34	34	20	20	8	6	2	1	1	1000

То, что бросается въ глаза въ этой таблицѣ, это крайнее несходство возрастныхъ группъ по Московской и Мѣщанской частямъ. Въ первой части шесть группъ отъ 11 до 40 лѣтъ берутъ рѣшительный перевѣсъ, всѣ вмѣстѣ и каждая порознь, надъ соотвѣтственными группами второй. То-есть, въ первой, сравнительно со второй, поражаетъ преобладаніе молодого населенія—лицъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ. Въ населеніи Мѣщанской части, необоротъ, преобладаетъ старческій возрастъ, и цѣлыхъ одинадцать группъ, начиная съ 41 года и выше, количественно далеко превосходятъ такія же одиннадцать группъ Московской части. Очевидно торгово-промышленная жизнь послѣдней притягиваетъ молодое и сильное населеніе

Но говоря вообще, по всему городу, процентъ рабочаго населенія, т. е. лицъ обоего пола въ рабочемъ возрастѣ, сравнительно не великъ. Онъ выше средняго процента по Россіи, что очень понятно, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ принята во вниманіе вся масса крестьянскаго населенія, возрастный составъ котораго отличается отъ состава городского населенія; но онъ значительно ниже процента лицъ въ рабочемъ

возрастѣ нашихъ столицъ, Петербурга и Москвы. Вотъ сравнительныя данныя, изъ которыхъ это явствуетъ.

	0—10 л.	11—15 л.	16—60 л.	Св. 60 л.
Москва.....	11,3	8,7	74,6	5,4
Петербургъ.....	13,6	8,1	74,3	4,0
Воронежъ.....	19,9	11,2	63,1	5,8
Россія.....	27,2	10,8	56,1	5,9

Слѣдовательно, сравнительно съ столичнымъ населеніемъ, населеніе города Воронежа отличается меньшимъ процентомъ лицъ рабочаго возраста и, наоборотъ, большимъ процентомъ стариковъ, малолѣтнихъ и подростковъ. Очень понятно, что притокъ сторонняго населенія въ столицы (отъ 70 до 74% всего числа жителей) значительнѣй, чѣмъ въ Воронежъ или иной губернскій городъ. Но, съ другой стороны, и въ огромныхъ столицахъ процентъ пришлаго населенія можетъ быть незначителенъ, какъ напримѣръ въ Лондонѣ (37%), и тогда это обстоятельство неминуемо понизитъ относительную величину группы лицъ въ рабочемъ возрастѣ. Дѣйствительно, въ Лондонѣ эта группа составляетъ всего 60% общаго числа населенія.

Возвратимся снова къ половому составу населенія въ связи съ возрастнымъ и бѣгло прослѣдимъ его особенности по десятилѣтнимъ группамъ.

На 100 мужчинъ приходится женщинъ:

	0—10 л.	11—20 л.	21—30 л.	31—40 л.	41—50 л.	51—60 л.	61—70 л.	71—80 л.	81—90 л.	91—100 л.
Московская	95	68	87	84	97	102	137	162	171	—
Дворянская	98	93	98	111	126	149	133	152	138	500
Мѣщанская	105	148	120	117	101	144	131	116	179	250
По городу.....	100	99	101	104	113	133	138	137	169	667

Въ первой возрастной группѣ, до 10 лѣтъ, число мальчиковъ и дѣвочекъ одно и то же; въ слѣдующей группѣ, отъ 11—20 лѣтъ, равновѣсіе нарушается, полы находятся въ отношеніи 100 къ 99; но затѣмъ, начиная съ 21 года, женщины берутъ перевѣсъ и тѣмъ боль-

шій, чѣмъ старше группа. Въ группѣ отъ 91 года число женщинъ подавляетъ число мужчинъ, изъ которыхъ остается всего одинъ на шесть, на семь женщинъ. Приблизительно такое же отношеніе сохраняется между возрастными группами Дворянской части; въ Мѣщанской части наблюдается преобладаніе женщинъ по всѣмъ группамъ, въ чемъ и состоитъ ея рѣзкое отличіе отъ Московской.

Въ этой послѣдней преобладаніе женщинъ замѣчается лишь съ шестой группы—отъ 51 года до 60 лѣтъ. Въ предшествующихъ же пяти группахъ количество женщинъ ниже числа мужчинъ, въ особенности въ группѣ отъ 11—20 лѣтъ, гдѣ на 100 лицъ мужскаго пола приходится 68—женскаго. Этими данными проливается нѣкоторый свѣтъ на сдѣланное въ началѣ главы общее указаніе касательно значительнаго перевѣса мужчинъ въ населеніи Московской части; этотъ перевѣсъ, стало быть, падаетъ на дѣтскій и возмужалый возрастъ и исчезаетъ въ старческомъ возрастѣ. Особенность эта тоже съ большой вѣроятностью объясняется торгово-промышленнымъ характеромъ названной части.

3.

Грамотность и образованіе.

Цифровыя данныя о степени грамотности и образованія городского населенія разработаны въ приложенныхъ таблицахъ настолько подробно и полно, что есть возможность болѣе или менѣе основательно ознакомиться съ культурнымъ уровнемъ Воронежа, насколько, конечно, этотъ уровень измѣряется названными признаками.

Грамотность городовъ совсѣмъ не то, что грамотность деревень. Въ послѣднихъ грамотность съ теченіемъ времени постепенно повышается; въ городахъ—число школъ и гимназій можетъ увеличиваться, просвѣтительныя учрежденія могутъ расширять свою дѣятельность, а процентъ грамотныхъ тѣмъ не менѣе изъ года въ годъ будетъ падать, если притокъ деревенскаго населенія въ города будетъ непропорціонально возрастать. Подобные случаи констатировались не разъ. Напримѣръ, московскими статистиками было обнаружено очень замѣтное повышеніе процента неграмотныхъ женщинъ въ Москвѣ за десятилѣтній періодъ, что объяснялось усилившимся приливомъ неграмотнаго женскаго населенія изъ деревень.

По городу Воронежу неграмотное населеніе составляетъ слѣдующія процентныя отношенія:

Части города:	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Московская	38,1	54,4	45,7
Дворянская	34,8	53,9	45,1
Мѣщанская	41,5	57,8	50,5
По городу	37,9	55,8	47,1

Слѣдовательно, общее количество неграмотныхъ, если не исключать малолѣтнихъ, составляетъ по городу около половины всего населенія, именно 47,1%; причемъ въ Московской и Дворянской частяхъ оно понижается до 45%, а въ Мѣщанской переходитъ за 50%. По всѣмъ частямъ наибольшая неграмотность наблюдается среди женщинъ и наименьшая среди мужчинъ. Пропорція неграмотныхъ мужчинъ и женщинъ приблизительно всюду одинакова; въ Дворянской части все-таки замѣчается нѣсколько большая неграмотность женщинъ сравнительно съ мужчинами, которые даютъ здѣсь наименьшій процентъ неграмотныхъ—34,8, что повидимому находится въ ближайшей связи съ профессіональной особенностью населенія этой части (службы въ учрежденіяхъ общественныхъ и государственныхъ). То обстоятельство, что населеніе Московской части отстаетъ въ грамотности отъ населенія Дворянской, находитъ объясненіе между прочимъ въ большемъ количествѣ прислуги, зачастую неграмотной, по первой части, а безграмотность большей половины населенія Мѣщанской части вытекаетъ изъ ея относительной бѣдности. Но не нужно забывать, что здѣсь рѣчь идетъ о неграмотныхъ; грамотные, если въ число ихъ не включать учащихся, могутъ дать иныя отношенія, что мы и увидимъ ниже.

Цѣлый рядъ статистическихъ данныхъ о грамотности въ различныхъ городахъ указываетъ на повсемѣстную отсталость и большую безграмотность женской половины населенія; такъ, въ восьмидесятыхъ годахъ считалось на 100 чел. каждаго пола неграмотныхъ: въ Москвѣ—45 мужчинъ и 64 женщины (т. е. больше, чѣмъ теперь въ Воронежѣ), въ Петербургѣ—33 мужчины и 50 женщинъ (количество очень близкое къ цифрамъ приведенной таблицы), въ Лембергѣ—39 мужчинъ и 47 женщинъ, въ Буда-Пештѣ—21 мужчина и 31 женщина, въ Вѣнѣ—15 мужчинъ и 17 женщинъ, въ Прагѣ—14 мужчинъ и 18 женщинъ. То-есть, какъ бы широко ни захватывало просвѣщеніе или грамота городское населеніе (тоже самое и сельское),

мужчины оказываются все-таки грамотнѣе женщинъ [1]). Но тѣ же цифры показываютъ, что чѣмъ грамотнѣй населеніе, тѣмъ все болѣе сглаживается разница между числомъ неграмотныхъ представителей того и другого пола, что естественно должно привести, наконецъ, къ всеобщей грамотности и, слѣдовательно, полному процентному равенству грамотныхъ мужчинъ и женщинъ.

Распредѣленіе неграмотныхъ по отдѣльныхъ участкамъ города очень неравномѣрно, но отличается тѣмъ не менѣе замѣчательной правильностью, отмѣченною нѣкоторыми изслѣдователями и по другимъ городамъ. Какъ видно на приложенномъ здѣсь планѣ (см. планъ № 4), наибольшимъ скопленіемъ неграмотнаго люда отличается окраинная полоса города. Темнымъ неполнымъ кольцомъ огибаетъ она болѣе свѣтлые, т. е. болѣе грамотные центральные кварталы, начиная съ 63 квартала Дворянской части, доходя до 40-го квартала Московской части и оканчиваясь рядомъ кварталовъ, выходящихъ на Садовую улицу, захватывая такимъ образомъ Щепную площадь, этотъ базарный центръ Воронежа. На всемъ своемъ протяженіи эта мрачная полоса нѣсколько разъ мѣняетъ оттѣнки, означающіе ослабленіе или усиленіе неграмотности. Въ началѣ, до 48 квартала включительно, она означаетъ неграмотность, равную 51,2%; затѣмъ болѣе свѣтлая ея часть вплоть до Богоявленской улицы заключаетъ въ себѣ кварталы съ меньшимъ процентомъ неграмотныхъ (50,4%); въ Мѣщанской части процентъ неграмотныхъ быстро возрастаетъ, доходя въ среднемъ въ участкѣ, опредѣляемомъ улицами Большой Стрѣлецкой и Верхнеильинской, до 61%; въ Московской части онъ нѣсколько понижается, возвращаясь въ концѣ полосы опять къ 50%. Итакъ, часть города, граничащая съ слободой Чижовкой, отличается почти деревенской безграмотностью. Здѣсь встрѣчаются кварталы, въ которыхъ дѣти школьнаго возраста поголовно безграмотны; напримѣръ, кварталъ 66-й; въ 37 и 54 кварталахъ процентъ неграмотныхъ дѣтей отъ 7 до 14 лѣтъ равняется 67, и т. д.

Неименьшую безграмотность находимъ въ кварталахъ, расположенныхъ по обѣ стороны Большой Дворянской улицы—отъ 34% до 36,7%. Эти кварталы въ Московской части, неотгороженные темной

---

[1]) Отклоненіе замѣчается въ городахъ Финляндіи, гдѣ грамотныхъ и полуграмотныхъ женщинъ больше, нежели мужчинъ; хотя съ другой стороны, процентъ мужчинъ умѣющихъ читать и писать больше такого же процента женщинъ—35,25% первыхъ и 28,59% вторыхъ.—См. «Сборникъ свѣдѣній по Финляндіи», изд. центр. статистич. комитета, 1892 года.

Планъ г. Воронежа.

№ 4

На 100 чел. населенія приходится неграмотныхъ об. пола.

- От 34,0 до 36,7 %
- — 42,4 — 48,2 %
- — 50,1 — 50,4 %
- — 51,2 — 54,4 %
- — 58,6 — 61,0 %

Въ общемъ:
по Моск. ч. 45,7 %
— Двор. ч. 45,1 %
— Мѣщ. ч. 50,5 %
по городу 47,1 %

полосой безграмотности, представляютъ какъ бы открытыя ворота, черезъ которыя вливаются въ городъ грамотность и просвѣщеніе, разливаясь все шире и шире и оттѣсняя безграмотность къ самымъ окраинамъ.

По возрастамъ общее число неграмотныхъ распредѣляется въ слѣдующихъ количествахъ:

Возрастъ.	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 муж. приходится жен.
До 10 лѣт.	4249	44,9	4443	30,3	100,4
11—20 »	765	8,1	1422	9,6	185,9
21—30 »	1463	15,5	2360	16,1	161,3
31—40 »	1053	11,2	2065	14,0	196,1
41—50 »	852	9,0	1806	12,2	212,0
51—60 »	520	5,5	1370	9,3	263,5
61—70 »	357	3,8	860	5,8	240,9
71—80 »	155	1,6	310	2,1	200,0
81—90 »	33	0,37	80	0,5	242,4
91—100 л.	3	0,03	19	0,1	633,3
Итого...	9450	100	14735	100	155,9

Изъ всѣхъ рядовъ этой таблицы какъ нельзя болѣе ясно, что въ разсужденіе безграмотности женщинамъ принадлежитъ рѣшительный перевѣсъ по всѣмъ возрастнымъ группамъ; первую группу, до 10 лѣтъ, въ сущности не слѣдовало бы принимать въ расчетъ, потому что въ нее входитъ большой контингентъ дѣтей, о грамотности или неграмотности которыхъ было бы странно говорить. Въ общемъ по городу, слѣдовательно, на 100 неграмотныхъ мужчинъ приходится почти 156 неграмотныхъ женщинъ. Въ Московской части ихъ приходится 123,8; въ Дворянской—167,9; въ Мѣщанской—171,6. Какъ видимъ, самое благопріятное отношеніе въ Московской части, а не въ Дворянской, мужчины и женщины которой наиболѣе грамотны; разница эта полностью зависитъ отъ неодинаковаго, какъ уже извѣстно, количественнаго отношенія мужскаго населенія къ женскому по этимъ частямъ. Разницу отношеній по возрастнымъ группамъ въ каждой изъ трехъ частей легко замѣтить въ слѣдующихъ рядахъ цифръ.

Части города:	0—10 л.	11—20 л.	21—30 л.	31—40 л.	41—50 л.	51—60 л.	61—70 л.	71—80 л.	81—90 л.	91—100 л.
Московская . . .	103,2	126 2	101,9	120,5	170,5	178,7	251,4	204,0	212,5	—
Дворянская. . . .	102,5	234,0	204,6	250,5	266,4	288,2	277,0	276,9	337,5	500
Мѣщанская. . . .	108,1	229,7	207,1	242,9	202,1	312,5	209,7	147,4	211,7	250

Откуда видно, что въ Дворянской части по всѣмъ почти возрастнымъ группамъ существуетъ наиболѣе неравномѣрное количественное отношеніе неграмотныхъ женщинъ къ неграмотнымъ мужчинамъ.

Въ pendant къ предшествовавшей таблицѣ приводимъ цифровыя данныя о возрастномъ составѣ грамотнаго населенія.

Возрастъ:	Муж. п.	%		Жен. п.	%		На 100 мужч. приходится жен.
До 10 л...	893	5,7		691	5,9		72,0
11—20 »...	5213	33,7		4475	38,4		85,8
21—30 »...	3561	23,0	73,1	2702	23,2	76,0	75,9
31—40 »...	2543	16,4		1678	14,4		66,0
41—50 »...	1633	10,4		1011	8,7		61,9
51—60 »...	982	6,3		636	5,5		64,8
61—70 »...	507	3,3		330	2,8		65,1
71—80 »...	149	1,0		108	0,9		72,5
81—90 »...	28	0,2		23	0,2		82,1
91—100 л.	—	—		1	—		—
Итого....	15509	100		11655	100		75,1

Три четверти всѣхъ грамотныхъ, считая въ томъ числѣ и учащихся, заключаются въ трехъ возрастныхъ группахъ, обнимающихъ возрасты отъ 11 до 40 лѣтъ; въ отдѣльности—мужчинъ менѣе трехъ четвертей, женщинъ болѣе, т. е. послѣднія менѣе нормально распредѣлены по возрастамъ, ибо нормальный для Воронежа процентъ всѣхъ женщинъ отъ 11 до 40 лѣтъ составляетъ всего лишь 55,6%.

Среднее количество грамотныхъ женщинъ на сто грамотныхъ мужчинъ равняется по городу 75, т. е. приблизительно такое же, какое находимъ въ группѣ отъ 21 до 30 лѣтъ. По отдѣльнымъ частямъ отношеніе это мѣняется: по Московской части на сто мужчинъ приходится 63 грамотныхъ женщинъ, по Дворянской—74, по Мѣщанской—87. По возрастнымъ группамъ эти среднія подвергаются слѣдующимъ видоизмѣненіямъ:

Части города:	До 10 л.	11—20 л.	21—30 л.	31—40 л.	41—50 л.	51—60 л.	61—70 л.	71—80 л.	81—90 л.
Московская..	67,5	57,2	77,5	62,6	56,4	57,2	65,2	113,6	116,7
Дворянская..	77,1	79,6	70,5	68,5	70,5	79,0	69,8	61,1	60,0
Мѣщанская..	87,8	133,6	83,0	65,9	56,2	57,6	59,4	70,9	100,0

Въ первыхъ трехъ возрастныхъ группахъ количественное преимущество остается за Мѣщанской частью; въ четырехъ слѣдующихъ, заключающихъ въ себѣ лицъ зрѣлаго возраста,—за Дворянскою; въ остальныхъ двухъ группахъ, означающихъ преклонный возрастъ,—за Московскою. Кромѣ того, наименьшее отклоненіе отъ среднихъ величинъ наблюдается по Дворянской части и болѣе рѣзкое по остальнымъ.

При разсмотрѣніи данныхъ о грамотности правильнѣй, однако, изъ общаго числа грамотныхъ лицъ особо выдѣлять учащихся. Послѣдніе составляютъ ко всему населенію города 11,9%, въ отдѣльности учащіеся мужскаго пола составляютъ 13,8%, учащіеся женскаго пола—9,2%. Грамотные въ собственномъ смыслѣ составляютъ менѣе половины всего населенія, женщины даже немного лишь болѣе трети; именно—мужчинъ 48,3%, женщинъ 35,0%, обоего пола 41,0%. По отдѣльнымъ частямъ соотношеніе процентовъ грамотныхъ лицъ болѣе близкое, особенно въ графѣ обоего пола, нежели соотношеніе процентовъ неграмотнаго населенія, но зато въ соотношеніи частей происходитъ нѣкоторая перестановка.

Части города:	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Московская....	44,0	38,0	41,0
Дворянская....	48,3	38,2	42,5
Мѣщанская....	49,0	31,1	39,0

Припомнимъ, что наибольшій процентъ неграмотныхъ мужчинъ былъ найденъ по Мѣщанской части и наименьшій по Дворянской, откуда должно бы слѣдовать, что по грамотности части должны находиться въ обратномъ отношеніи. Но мы исключили учащихся, которые, замѣтимъ, очень неравно распредѣляются по частямъ, и потому получили обратное отношеніе только для обоего пола и для женщинъ; мужчинъ же грамотныхъ оказалось больше всего въ Мѣщанской части, а не въ Дворянской, какъ можно было ожидать, т. е. она осталась первенствующей, какъ по неграмотности мужчинъ, такъ и по грамотности, ибо учащіеся мальчики, исправляющіе этотъ парадоксъ, составляютъ замѣтную долю населенія первыхъ двухъ частей и вдвое меньшую въ Мѣщанской. Но незначительный процентъ грамотныхъ женщинъ въ этой части дѣлаетъ то, что она теряетъ свое мѣсто при выводѣ общаго процента для обоихъ половъ и остается въ концѣ.

Относительное число грамотныхъ женщинъ, сравнительно съ мужчинами, можно ясно видѣть изъ сопоставленія по каждой части цифръ,

показывающихъ, сколько приходится женщинъ на сто грамотныхъ мужчинъ по возрастнымъ группамъ.

Части города.	До 10 л.	11—20 л.	21—30 л.	31—40 л.	41—50 л.	51—60 л.	61—70 л.	71—80 л.	81—90 л.
Московская .	105,9	88,5	79,8	62,5	56,4	57,2	65,2	113,6	116,7
Дворянская .	104,8	127,1	75,0	68,5	70,5	79,0	69,8	61,1	60,0
Мѣщанская .	79,4	108,2	83,3	65,9	56,2	57,6	59,4	70,9	100,0
По городу.	93,1	108,6	78,7	66,0	61,9	64,8	65,1	72,5	82,1

Если не различать возрастовъ, то въ общемъ по Московской части на сто грамотныхъ мужчинъ приходится 73 грамотныхъ женщины, по Дворянской 82 и по Мѣщанской 78.

Въ абсолютныхъ числахъ и процентахъ грамотные распредѣляются по возрастамъ и поламъ слѣдующимъ образомъ:

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%
До 10 л.	72	0,6	67	0,7
11—20 »	2476	21,0	2689	29,2
21—30 »	3407	28,8	2681	29,1
31—40 »	2542	21,6	1677	18,2
41—50 »	1633	13,8	1011	11,0
51—60 »	982	8,3	636	6,9
61—70 »	507	4,3	330	3,6
71—80 »	149	1,4	108	1,1
81—90 »	28	0,2	24	0,2
Итого.	11796	100	9223	100

Выдѣленіе изъ числа грамотныхъ учащихся замѣтно повліяло на процентныя величины, которыя сильно понизились въ первыхъ двухъ группахъ и возвысились въ остальныхъ, что само собою понятно, такъ какъ была выдѣлена молодежь.

Но наши детальныя таблицы все-таки даютъ смѣшанное число грамотныхъ, объединяющее число лицъ съ различнымъ образованіемъ; поэтому, въ видахъ статистической правильности и точности, дабы не смѣшивать въ одну кучу разнородныхъ величинъ, необходимо еще разгруппировать грамотныхъ по степени образованія. Обыкновенно различается четыре ступени образованія — домашнее, низшее, среднее и высшее. На эти группы мы и раздѣлимъ все грамотное населеніе города.

Число лицъ, получивш. образ.:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	Об. п.	%
Домашнее.....	2616	22,2	3190	32,7	5806	28,0
Низшее	7605	64,5	3988	43,2	11593	54,6
Среднее	1128	9,5	1995	21,6	3123	15,0
Высшее.....	447	3,8	50	0,5	497	2,4
Итого.....	11796	100	9223	100	21019	100

Изъ таблицы видимъ, что болѣе половины всѣхъ грамотныхъ города Воронежа получило низшее образованіе; около седьмой части получило среднее образованіе, а благами высшаго образованія пользуется всего 2,4%. При этомъ высшее образованіе почти исключительно приходится на долю мужчинъ, которыхъ показано 3,8% противъ 0,5% женщинъ. Зато въ группѣ средняго образованія находимъ значительно большій процентъ женщинъ, нежели мужчинъ; послѣднихъ нѣтъ и 10%, тогда какъ женщинъ, получившихъ среднее образованіе, болѣе 21%. Таково же отношеніе между мужчинами и женщинами, учившимися дома: первыхъ 22,2%, вторыхъ 32,7%. Въ начальныхъ училищахъ мужчинъ училось больше, а женщинъ меньше, хотя и послѣднія, какъ и первые, составляютъ наибольшую группу грамотныхъ.

Теперь посмотримъ, въ какихъ количествахъ представители этихъ четырехъ группъ распредѣляются по частямъ города.

% лицъ, получивш. образов.	Москов. ч.		Дворян. ч.		Мѣщанск. ч.	
	М. п.	Ж. п.	М. п.	Ж. п.	М. п.	Ж. п.
Домашнее.....	26,7	35,7	17,2	34,5	24,7	34,0
Низшее	58,7	38,1	68,2	42,9	64,6	48,0
Среднее	9,6	25,4	11,2	22,1	7,2	17,7
Высшее	5,0	0,8	3,4	0,5	3,3	0,3
Итого.....	100	100	100	100	100	100

Изъ трехъ частей по относительному числу лицъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, получившихъ высшее образованіе, выступаетъ впередъ Московская часть, гдѣ на сто грамотныхъ мужчинъ приходится пятеро съ высшимъ образованіемъ и съ такимъ же образованіемъ 8 женщинъ на тысячу грамотныхъ женщинъ. Въ этой же части болѣе четверти грамотныхъ женщинъ съ среднимъ образованіемъ; но мужчинъ съ среднимъ образованіемъ въ этой части меньше въ $2^1/_2$ раза; больше всего ихъ въ Дворянской части. Эта же часть отличается высо-

кимъ процентомъ мужчинъ, а Мѣщанская—женщинъ, получившихъ низшее образованіе. Лица съ домашнимъ образованіемъ по всѣмъ частямъ даютъ очень сходный процентъ, съ преобладаніемъ однако женской половины; исключеніе составляютъ мужчины въ Дворянской части съ процентомъ значительно пониженнымъ въ сравненіи съ сосѣдними частями.

Лица, получившія домашнее образованіе, составляютъ такого рода возрастныя группы:

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 мужч. приход. женщ.
До 10 л.	43	1,6	37	1,2	86
11—20 »	266	10,2	481	15,1	186
21—30 »	533	20,2	705	22,1	130
31—40 »	563	21,5	649	20,4	115
41—50 »	519	20,0	545	17,1	105
51—60 »	398	15,2	440	13,4	111
61—70 »	211	8,0	240	7,5	114
71—80 »	68	2,6	76	2,7	112
81 и болѣе	15	0,7	17	0,5	88
Итого . .	2616	100	3190	100	122

Наибольшее неравенство по поламъ относительно числа лицъ съ домашнимъ образованіемъ замѣчается во второй группѣ отъ 11 до 20 лѣтъ, а наименьшее въ старческомъ возрастѣ; вообще же всѣ цифры этой таблицы не представляютъ особенно рѣзкихъ отклоненій. Совершенно иной видъ имѣютъ данныя о возрастномъ составѣ лицъ, получившихъ низшее образованіе.

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 мужч. приход. женщ.
До 10 л.	29	0,4	26	0,7	90
11—20 »	2132	28,0	1778	44,6	83
21—30 »	2497	32,8	1245	33,7	50
31—40 »	1543	20,3	553	13,4	36
41—50 »	796	10,5	224	6,1	28
51—60 »	373	5,0	100	2,5	27
61—70 »	183	2,3	43	1,1	23
71—80 »	45	0,6	14	0,3	31
81 и болѣе	7	0,1	5	0,1	71
Итого . .	7605	100	3988	100	52

Самыя обильныя группы, вторая и третья (отъ 11 до 30 лѣтъ) заключаютъ большій процентъ грамотныхъ женщинъ (78,3%), нежели мужчинъ (60,8%); но это имѣетъ значеніе лишь по отношенію къ итогу каждаго пола; вообще же, какъ въ этихъ группахъ, такъ и во всѣхъ остальныхъ, грамотныхъ мужчинъ съ домашнимъ образованіемъ больше, чѣмъ женщинъ, число которыхъ въ послѣднемъ ряду быстро понижается сверху внизъ, доходя въ группѣ отъ 61 до 70 лѣтъ до 23 на сто мужчинъ. Въ среднемъ на сто мужчинъ приходится 52 женщины; столько же и по Дворянской части, а по Мѣщанской и Московской частямъ—58 и 47 женщинъ.

Для грамотныхъ, получившихъ среднее образованіе, имѣемъ обратныя указанія цифръ, для первыхъ, по крайней мѣрѣ, возрастныхъ группъ.

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 мужчинъ приходится женщ.
До 20 лѣтъ ..	77	6,8	432	21,5	561
21—30 » ..	302	26,8	713	35,8	236
31—40 » ..	300	26,6	463	23,2	121
41—50 » ..	195	17,3	233	11,7	119
51—60 » ..	136	12,0	89	4,5	65
61—70 » ..	84	7,4	45	2,3	54
71—80 » ..	29	2,6	18	0,9	62
81—90 » ..	5	0,5	2	0,1	40
Итого	1128	100	1995	100	177

Всѣ четыре группы до 50 лѣтъ даютъ огромный излишекъ учившихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ женщинъ, въ особенности первая группа, въ которой женщинъ значится въ 5½ разъ болѣе, чѣмъ мужчинъ Количество ихъ падаетъ по направленію къ старческимъ возрастамъ, что и понятно, такъ какъ насажденіе средняго женскаго образованія въ городахъ относится къ новѣйшему времени. Въ общемъ все-таки на сто мужчинъ приходится 177 женщинъ съ среднимъ образованіемъ; въ Московской и Мѣщанской частяхъ больше—196 въ первой и 185 во второй, въ Дворянской, наоборотъ, меньше—161 женщина.

Наибольшее скопленіе лицъ съ среднимъ образованіемъ наблюдается въ Московской (67 чел. на 1000 чел. населенія) и Дворянской (69 на 1000 чел.) частяхъ; въ особенности въ верхней половинѣ первой (начиная отъ Садовой ул.—93 чел.), вокругъ Щепной пло-

щади (83 чел.) и въ центрѣ второй (въ кварталахъ, прилегающихъ къ Дворянской ул.—88 чел., за 46 кварталомъ, между монастырями Алексѣевскимъ и Дѣвичьимъ,—102 чел.). По окраинамъ той и другой части лицъ съ среднимъ образованіемъ отъ 30 до 44 чел. на тысячу. Въ общемъ наименьшее ихъ число, съ наибольшимъ однако колебаніемъ въ ту и другую сторону, находимъ въ Мѣщанской части. Въ нижней ея половинѣ, почти до Митрофановскаго монастыря, лицъ, получившихъ среднее образованіе, менѣе 10 на тысячу населенія; по обѣ стороны отъ монастыря—по направленію къ рѣкѣ—35 чел., къ Селивановской ул.—46 чел., а въ кварталахъ, прилегающихъ къ Дворянской ул. (2—9 и 72—78 кв.)—109 чел., т. е. больше чѣмъ въ остальныхъ частяхъ города.

Лица, получившія высшее образованіе, распредѣляются по возрастнымъ группамъ въ слѣдующихъ количествахъ:

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 мужч. приход. женщ.
До 30 л.	76	17,0	20	40,0	26
31—40 »	136	30,4	12	24,0	9
41—50 »	123	27,5	9	18,0	7
51—60 »	75	16,8	7	14,0	9
61—70 »	29	6,5	2	4,0	7
71 и болѣе	8	1,8	—	—	—
Итого . .	447	100	50	100	11

Наибольшее число мужчинъ съ высшимъ образованіемъ находится въ возрастѣ отъ 31 до 40 лѣтъ; наибольшее число женщинъ въ возрастѣ до 30 лѣтъ. На сто мужчинъ приходится по городу 11 женщинъ, получившихъ высшее образованіе; по двумъ частямъ отношеніе уклоняется въ обѣ стороны—по Дворянской части—13 женщинъ, по Мѣщанской около 10 (9,6).

Для болѣе нагляднаго представленія объ относительной величинѣ отдѣльныхъ группъ, на которыя распадаются всѣ грамотныя по городу лица (безъ учащихся), изображаемъ эти группы графически, въ видѣ квадратныхъ фигуръ.

Количество лицъ, получившихъ образованіе:



Не менѣе наглядное изображеніе того же предмета, съ раздѣленіемъ грамотныхъ по поламъ и образованію, представлено на діаграммахъ № 5 и 5а, на которыхъ графически нанесены всѣ существенныя данныя о грамотныхъ.

Раньше было сдѣлано замѣчаніе о неравномѣрномъ распредѣленіи учащихся по отдѣльнымъ частямъ города; теперь мы можемъ подтвердить это цифровыми данными, указавъ процентъ учащихся по каждой части. Но тутъ же слѣдуетъ оговориться, что этотъ процентъ не заключаетъ въ себѣ всѣхъ учащихся, такъ какъ иногородныхъ, уѣхавшихъ на каникулы, настоящая перепись не могла зарегистрировать.

Части города:	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Московская . . .	17,2	7,6	13,3
Дворянская . . .	16,9	7,9	12,4
Мѣщанская . . .	9,5	11,2	10,5
По городу . .	13,8	9,2	11,9

Процентъ зарегистрированныхъ учащихся обоего пола, равняющійся по городу 11,9, спускается въ Мѣщанской части до 10,5, въ Дворянской части онъ поднимается выше средняго—до 12,4, а въ Московской еще выше—до 13,3. Но если прослѣдимъ процентъ учащихся женскаго пола, то замѣтимъ обратную послѣдовательность—наибольшій процентъ въ Мѣщанской части, который затѣмъ рѣзко понижается въ Дворянской части и еще больше въ Московской. Совсѣмъ другое дѣло съ учащимися мужскаго пола: Московская часть поставляетъ наибольшій процентъ ихъ—17,2, Дворянская нѣсколько меньшій—16,9, въ Мѣщанской же части онъ разомъ падаетъ до 9,5.

Въ общемъ по городу учащихся мужскаго пола въ полтора раза больше, чѣмъ женскаго. Тѣ и другія по возрастамъ составляютъ довольно близкія группы.

Возрасты:	Муж. п.	%	Жен. п.	%	На 100 учениковъ приходится ученицъ
До 10 лѣтъ..	821	22,2	624	25,7	75
11—20 » ..	2737	73,8	1786	73,4	65
21 и болѣе...	155	4,1	22	0,9	14
Итого.....	3713	100	2432	100	65

Около трехъ четвертей всѣхъ учащихся, какъ показываютъ цифры, находятся въ возрастѣ отъ 11 до 20 лѣтъ; остальная часть учениковъ распредѣляется въ неравныхъ количествахъ между крайними возрастными группами, четвертая же часть ученицъ полностью входитъ въ первую группу до 10 лѣтъ. При этомъ, сравнительно съ первой группой, въ остальныхъ двухъ число ученицъ на 100 учениковъ сокращается; въ третьей группѣ оно равняется 14.

Тѣ же данныя, разнесенныя по частямъ города, составляютъ слѣдующія процентныя величины:

Части города:	До 10 лѣт.		11—20 лѣт.		21 г. и болѣе.		Итого.
	М. п.	Ж. п.	М. п.	Ж. п.	М. п.	Ж. п.	
Московская.....	19,5	31,7	78,1	67,5	2,4	0,8	100
Дворянская.....	19,9	30,0	73,9	69,3	6,2	0,7	100
Мѣщанская.....	32,3	19,4	65,0	79,4	2,7	1,2	100

По тѣмъ же возрастнымъ группамъ на 100 учащихся мужскаго пола приходится учащихся женскаго пола:

Части города:	До 10 л.	11—20 л.	21 г. и бол.
Московская...	65	34	9
Дворянская...	75	47	5
Мѣщанская...	89	180	68

Обѣ таблицы, дополняя одна другую, не нуждаются въ поясненіи, ибо онѣ только подтверждаютъ сдѣланные раньше выводы. Но значеніе отклоненій процентныхъ величинъ въ той и другой таблицѣ станетъ еще понятнѣй, если выдѣлить и потомъ сопоставить разныя категоріи учащихся—въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ среднихъ, низшихъ и дома.

Изъ 6145 зарегистрированныхъ учащихся обоего пола дома обучается 7,0%, въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ—32,4%, въ среднихъ—59,0% и въ высшихъ—1,6%. Абсолютныя числа, изобража-

емыя этими процентами, могутъ быть представлены, подобно тому, какъ это сдѣлано для грамотныхъ, въ квадратахъ, площадь которыхъ соотвѣтствуетъ количеству учащихся каждой категоріи.

Количество учащихся об. п. въ учебныхъ заведеніяхъ:



Кажущееся на первый взглядъ несоотвѣтствіе съ предыдущей квадратной діаграммой, на которой первое мѣсто принадлежитъ грамотнымъ, получившимъ низшее образованіе, а грамотные съ среднимъ образованіемъ изображены квадратомъ третьей величины, довольно легко объясняется. Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ съ семи и восьмилѣтнимъ курсомъ должно скопляться большое количество учащихся, заведенія эти медленнѣй, такъ сказать, пульсируютъ; кромѣ того, въ большинствѣ городовъ, въ томъ числѣ и въ Воронежѣ, начальное образованіе, о которомъ серьезно стали заботиться позже, нежели о среднемъ, не доведено еще до надлежащаго уровня; начальныхъ школъ сравнительно мало и пользуются ими далеко не всѣ дѣти школьнаго возраста. Среднія учебныя заведенія не испытываютъ однако недостатка въ учащихся, потому что питаются между прочимъ контингентомъ дѣтей съ домашней подготовкой. Относительное количество учащихся съ раздѣленіемъ по категоріямъ заведеній и поламъ представлено на діаграммѣ № 5; на линейной діаграммѣ 5в указаны, кромѣ того, и возрасты.

Учащіеся въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ довольно равномѣрно распредѣляются на всемъ пространствѣ города. Въ Московской части они составляютъ ровно 3% къ населенію, причемъ выше Садовой улицы и ниже Верхней Стрѣлецкой процентъ ихъ понижается до 2,1 и 2,9, за Лѣсными дворами—повышается до 3,3, на остальномъ пространствѣ до 3,7. Въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ процентъ школьниковъ одинаковый—4,2; въ окраинныхъ кварталахъ онъ выше—до 5 и болѣе, въ центральныхъ (по линіи, отъ Митрофановскаго монастыря черезъ Мясную площадь до Большой Смоленской ул.) процентъ понижается до 2,5.

Менѣе равномѣрно распредѣляются учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ: они составляютъ въ Мѣщанской ч.—5,6%, въ Дворянской—6,8%, въ Московской—9,1%. Въ этой послѣдней наибольшій процентъ находимъ въ верхней половинѣ (начиная отъ Садовой ул.)—23,2%; за Лѣсными дворами—3,6%, за Верхнестрѣлецкой ул.—2%. На очерченномъ выше центральномъ пространствѣ остальныхъ частей имѣемъ 15,2% въ Дворянской и 19% въ Мѣщанской. По окраинамъ процентъ падаетъ крайне низко, до 0,7% (въ кварталахъ Мѣщ. ч., отдѣляемыхъ улицами Большой Стрѣлецкой и Верхнеильинской). По мѣрѣ приближенія къ центральнымъ кварталамъ процентъ возрастаетъ, но въ Мѣщанской части онъ не превышаетъ 2,4, а въ Дворянской—5,6. По окраинамъ послѣдней, ближе къ центру, онъ равняется 3—5, дальше отъ центра, въ верхней окраинѣ,—1,7%.

Учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ сравнительно такъ немного (по городу—0,17%), что удобнѣе будетъ, во-первыхъ, взять промильное отношеніе, во-вторыхъ, разсмотрѣть ихъ вмѣстѣ съ лицами, получившими высшее образованіе. Въ такомъ случаѣ получимъ на тысячу человѣкъ населенія 12 чел. учившихся и учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (16 чел. по Москов. ч., 11 чел. по Двор. и 9 чел. по Мѣщ.). Тѣ и другіе, какъ видно на планѣ № 6, населяютъ главнымъ образомъ центральные кварталы; здѣсь на тысячу человѣкъ приходится въ среднемъ отъ 20—26 чел. студентовъ бывшихъ или еще не кончившихъ. За этими ярко окрашенными кварталами послѣдовательно идутъ все болѣе и болѣе блѣдные, съ рѣзко понижающимися показателями, доходящими на окраинѣ Мѣщанской части до ничтожныхъ 0,4‰.

4.

Промыслы и занятія.

По промысламъ и занятіямъ все населеніе города дѣлится на шесть болѣе или менѣе обширныхъ группъ: 1) занятые въ обработывающей промышленности—12951 чел., 2) занятые торговлей и передвиженіемъ—9008 чел., 3) прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ—7152 чел., 4) служащіе военные и гражданскіе—9319 чел., 5) лица свободныхъ профессій, педагоги, духовенство—2120 чел. и 6) безъ личнаго заработка и безъ обозначенія занятій—10809 чел. Въ этихъ

групповыхъ итогахъ заключается и, такъ называемая, «самостоятельная» часть населенія и живущая на заработокъ послѣдняго; какъ показываетъ подсчетъ по другимъ городамъ, обстоятельство это мало вліяетъ на измѣненіе количественнаго отношенія между группами. По городу Воронежу, сравнительно съ Петербургомъ и Москвой, отношеніе это выражается въ слѣдующихъ процентныхъ величинахъ, расположенныхъ въ нисходящемъ порядкѣ:

Группы промысловъ и занятій.	% лицъ об. п. въ каждой группѣ.		
	Москва.	Петербургъ.	Воронежъ.
I. Промышленность . . .	40,2	33,4	25,1
II. Торговля и передвиж.	23,4	21,0	17,6
III. Прислуга	15,4	19,4	14,0
IV. Безъ личнаго заработ.	11,3	12,5	21,0
V. Служба въ учрежден.	5,0	8,9	18,2
VI. Свободныя профессіи	4,7	4,8	4,1
Итого.	100	100	100

Въ столицахъ замѣчается рѣшительное преобладаніе промышленности и торговли; по Воронежу эти группы обозначены болѣе скромнымъ процентомъ, мало отличающимся отъ процента четвертой и пятой группы (безъ личнаго заработка и служащіе). Эта особенность, рядомъ съ нѣсколько меньшимъ процентомъ прислуги и лицъ свободныхъ профессій, правильно характеризуетъ вполнѣ естественную отсталость нашего города сравнительно съ столицами—меньшую развитость его производительныхъ силъ, съ одной стороны, и большее скопленіе непроизводительныхъ—съ другой. Кромѣ того, промыслы и занятія менѣе дифферецированы въ Воронежѣ, на что и указываютъ цифры.

По отдѣльнымъ частямъ наблюдаются такого рода отклоненія.

Группы промысловъ и занятій.	% лицъ об. п. въ каждой группѣ.		
	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I. Промышл. обработ. .	20,5	24,6	29,7
II. Торговля и передвиж.	24,8	9,9	20,4
III. Прислуга	21,1	11,6	10,9
IV. Служащіе	13,8	26,2	12,4
V. Свободныя проф. . .	4,6	4,2	3,7
VI. Безъ личнаго заработ.	15,2	23,5	22,9
Итого.	100	100	100

Какъ видимъ, въ каждой изъ трехъ частей имѣется своя преобладающая группа занятій: въ Московской части—торговля, которой занята четверть населенія, въ Дворянской—служба въ учрежденіяхъ (болѣе четверти населенія), въ Мѣщанской—промышленность, ремесла (почти 30% всего населенія).

Рѣзкое несоотвѣтствіе между частями наблюдается собственно по тремъ группамъ—второй, третьей и четвертой. Торговля менѣе всего развита въ Дворянской части—въ два раза сравнительно съ Мѣщанской ч. и въ полтора раза сравнительно съ Московской. Въ послѣдней относительное количество прислуги вдвое больше, чѣмъ въ двухъ другихъ частяхъ; за то процентъ служащихъ по Дворянской части во столько же выше, нежели по Московской и Мѣщанской. По другимъ группамъ разница не столь значительна, а потому и не столь характерна.

При разсмотрѣніи соотношеній между частями независимо отъ ихъ размѣровъ, т. е. выводя процентъ не къ итогу по части, какъ сдѣлано выше, а къ итогу по группѣ, получаемъ такого рода указанія:

Группы промысловъ и занятій.	% лицъ об. п. въ кажд. группѣ.			По городу.
	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщ. ч.	
I. Промышл. обработ. . . .	21,1	38,4	39,5	100
II. Торговля и передвиж. . .	38,5	22,3	39,2	100
III. Прислуга.	41,0	32,9	26,1	100
IV. Служащіе	20,6	56,7	22,7	100
V. Свободн. проф.	30,1	40,1	29,8	100
VI. Безъ личнаго зараб. . . .	19,4	43,9	36,7	100

Около 79% лицъ, занятыхъ промышленностью, почти поровну распредѣляются между Дворянской и Мѣщанской частями; 78% торговцевъ, приказчиковъ и проч. такъ же распредѣляются между Мѣщанской и Московской частями; прислуга остается преобладающей въ этой послѣдней (41%), а служащіе въ Дворянской части (56,7%), въ которой сосчитано и наибольшее количество лицъ свободныхъ профессій, педагоговъ, духовенства и безъ личнаго заработка.

Въ томъ же направленіи разсмотримъ детально каждую изъ группъ.

I. Промышленность обработывающая.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Приготовленіе съѣстныхъ припасовъ и напитковъ..	45,6	25,5	28,9	100
2) Приготовленіе одежды и обуви.....	20,1	32,3	47,6	100
3) Обработка дерева.....	21,7	39,7	38,6	100
4) » желѣза и др. метал.	13,3	62,7	24,0	100
5) » камня и проч. ..	27,1	27,6	45,3	100
6) » бумаги, картона..	28,1	30,7	41,2	100
7) » золота, серебра и проч.....	31,0	29,5	39,5	100
8) Сельскохозяйственные промыслы.....	46,3	31,7	22,0	100
9) Ремесленники разные и безъ обозначенія.....	22,3	30,0	47,7	100
10) Чернорабочіе, поденщики.	21,6	43,3	35,1	100

Количественный перевѣсъ наблюдается: по Московской части—лицъ, занятыхъ приготовленіемъ съѣстныхъ припасовъ и напитковъ и извлекающихъ доходъ изъ сельскаго хозяйства; по Дворянской части—преобладаютъ занятые обработкой дерева, металловъ, чернорабочіе и поденщики, по Мѣщанской части—занятые приготовленіемъ одежды и обуви, обработкой камня, коробочники, переплетчики, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера, часовщики и разные ремесленники.

II. Торговля и передвиженіе.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Торговцы.....	41,9	18,6	39,5	100
2) Приказчики.....	36,7	17,3	46,0	100
3) Разносчики.....	22,7	—	77,3	100
4) Продавцы аптекарскихъ товаровъ.....	56,7	15,4	27,9	100
5) Посредники, перекупщики	30,0	39,5	27,5	100
6) Содержатели дворовъ, гостинницъ, бань.....	43,4	25,1	31,5	100
7) Извозчики, кондукторы и проч.....	26,2	38,8	35,0	100

Въ Московской части преобладаютъ самостоятельные торговцы, аптекаря и аптекарскіе ученики и содержатели постоялыхъ дворовъ, бань, гостинницъ; въ Дворянской части нѣкоторый перевѣсъ даютъ занимающіеся посредничествомъ и перевозкой; въ Мѣщанской—приказчики и разносчики.

III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Въ квартирахъ нанимателей	43,0	31,3	25,7	100
2) Въ собствен. квартирахъ	37,8	35,5	26,7	100

IV. Служба военная и гражданская.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Военные и полиція	48,7	29,3	22,0	100
2) На государствен. службѣ гражданской	12,9	59,0	28,1	100
3) На земской и обществен. службѣ	17,6	60,6	21,8	100

Какъ видимъ, $^3/_5$ всѣхъ служащихъ, кромѣ военныхъ и полиціи, обитаетъ въ Дворянской части.

V. Свободныя профессіи, педагоги, духовенство.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Духовенство	37,3	31,9	30,8	100
2) Педагоги	22,9	56,0	21,1	100
3) Врачи, фельдшера	40,8	27,2	32,0	100
4) Адвокаты	31,6	42,9	25,5	100
5) Музыканты, пѣвчіе	24,1	36,6	39,3	100
6) Художники, фотографы	19,0	30,3	50,7	100
7) Редакторы, литераторы	—	33,3	66,7	100
8) Актеры	26,3	63,7	—	100

Большее количество духовныхъ и врачей оказывается въ Московской части; въ Дворянской—учителей, учительницъ, надзирателей и проч., адвокатовъ и актеровъ; въ Мѣщанской—музыкантовъ, пѣвчихъ, художниковъ, живописцевъ, фотографовъ и представителей прессы.

VI. Безъ личнаго заработка, нищіе и безъ обозначенія занятій.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	По городу.
1) Живущіе доходомъ съ денежнаго капитала	37,9	—	62,1	100
2) Живущіе доходомъ съ недвижимой собственности.	10,9	77,4	11,7	100
3) Живущіе пенсіей, пособіемъ	24,8	46,5	29,7	100
4) Живущіе нищенствомъ, проституціей	30,6	30,6	38,8	100
5) Занятія неопредѣл. и безъ обозначенія	17,1	31,4	51,5	100

Точность первой группы можетъ быть легко заподозрѣна, такъ какъ учетъ живущихъ на проценты бываетъ крайне затруднителенъ; то же самое слѣдуетъ сказать и о четвертой группѣ, хотя болѣе высокій процентъ нищихъ и проститутокъ въ Мѣщанской части очень вѣроятенъ въ виду трущобнаго характера ея окраинъ.

Далѣе сравниваемъ тѣ же детальныя группы по цѣлому городу, вычисляя всюду процентъ лицъ обоего пола къ итогу каждой изъ шести крупныхъ группъ.

I.—1)	Приготовленіе одежды, обуви.....	36,0	II.—1)	Торговцы.....	57,6
2)	Обработка желѣза и др. метал.....	14,3	2)	Приказчики	20,0
3)	Обработка дерева.	14,2	3)	Извозчики и проч.	11,4
4)	Чернорабочіе, поденщики.....	13,7	4)	Посредники	7,8
5)	Обраб. камня и пр.	7,2	5)	Содержатели дворовъ и проч.....	1,9
6)	Пригот. съѣстныхъ припасовъ и напит.	5,8	6)	Актеры.....	1,1
7)	Ремеслен. разные.	5,5	7)	Разносчики	0,2
8)	Обработка бумаги, картона	1,5		Итого.....	100
9)	Обработка золота, серебра	1,5	III.—1)	Прислуга въ кварт. нанимателей.....	62,0
10)	Сельскохозяйствен. промышл.	0,3	2)	Присл. въ собств. квартирахъ	38,0
	Итого.....	100		Итого.....	100
			IV.—1)	Служ. въ общ. учр.	73,0
			2)	» въ госуд. »	15,1
			3)	Военные и полиція	11,9
				Итого.....	100

V.—1) Педагоги.....	32,5	VI.—1) Живущіе пенсіей, пособіемъ.....	33,0
2) Врачи, фельдшера	21,2	2) Живущіе доходомъ отъ недвиж. имущ.	19,8
3) Духовенство.....	20,7	3) Живущіе доходомъ съ капитала.....	4,5
4) Музыканты, пѣвч.	12,1	4) Живущіе нищенствомъ, простит.	0,8
5) Адвокаты.....	6,3	5) Занятія неопредѣл	41,9
6) Художн., фотогр.	6,2		
7) Актеры.....	0,6		
8) Редакторы, литераторы.....	0,4		
Итого.....	100	Итого.....	100

Распредѣленное такимъ образомъ по группамъ промысловъ и занятій населеніе представляетъ значительныя неравенства въ половомъ составѣ. Въ трехъ группахъ перевѣсъ на сторонѣ мужчинъ (I гр.—53,3% м. и 46,7% ж.; II гр.—52,4% м. и 47,6% ж.; IV гр.—52,7% м. и 47,3% ж.), въ остальныхъ трехъ еще большій перевѣсъ на сторонѣ женщинъ (III гр.—35,6% м. и 64,4% ж.; V гр.—44,9% м. и 55,1% ж.; VI гр.—45,8% м. и 54,2% ж.).

5.

Жилищныя условія.

Въ заключеніе этого отдѣла необходимо еще сказать, въ какихъ жилищныхъ условіяхъ находится населеніе Воронежа, что очень важно, какъ для характеристики населенія, такъ и самыхъ жилищъ, правильная оцѣнка которыхъ составляетъ нашу спеціальную задачу. При разсмотрѣніи жилищныхъ условій слѣдуетъ разграничивать хозяевъ и квартирантовъ, ибо помѣщенія тѣхъ и другихъ, какъ увидимъ ниже, далеко не одинаковы. Изъ общаго числа помѣщеній менѣе трети занято хозяевами, домовладѣльцами, и болѣе $^2/_3$ квартирантами; на одно хозяйское помѣщеніе приходится ровно 2,6 квартирантскихъ. Какъ и слѣдовало ожидать, хозяйскія помѣщенія, сравнительно съ квартирантскими, оказываются лучшими во всѣхъ отношеніяхъ: они значительно просторнѣй, и относительно и абсолютно, и нѣсколько свѣтлѣе. Въ первыхъ на одну квартиру приходится 4 комнаты, во вторыхъ—2,7; въ первыхъ вмѣстимость одной квартиры равняется въ среднемъ 482,8 куб. арш. и одной комнаты—120,9 куб. арш.; во вторыхъ кубическая вмѣстимость квартиры равняется 319 арш. и одной комнаты этой

квартиры—120,1 арш. У хозяевъ свѣтовая площадь оконъ относится къ площади пола, какъ 1:10,2; у квартирантовъ, какъ 1:10,7. Только высота комнатъ у тѣхъ и другихъ оказывается совершенно одинаковой—3,7 арш. И хотя у хозяевъ на одну квартиру приходится больше жителей (5,7 чел.; у квартирантовъ—4,3 чел.), но за то у нихъ и самыя квартиры больше: на одну комнату у нихъ все-таки приходится 1,4 чел. и на одного человѣка 85 куб. арш. воздуха; тогда какъ у квартирантовъ на одну комнату приходится 1,6 чел. и на одного человѣка—74,2 куб. арш. воздуха. Для квартирантовъ этотъ проигрышъ въ объемѣ, въ виду отмѣченной выше одинаковой средней высотѣ квартиръ, сводится къ потерѣ въ квадратной площади пола: у хозяевъ на одного человѣва, считая и прислугу, приходится 23,2 кв. арш. пола, а у квартирантовъ всего 20 кв. арш. Средняя годовая плата, которую уплачиваютъ квартиранты хозяевамъ, составляетъ 138 руб. 02 коп.,—52 р. 05 к. за комнату или 43 коп. за куб. арш. (въ Харьковѣ квартира стоитъ въ среднемъ 202 р., одна комната—55 руб.; но въ Харьковѣ и комната въ среднемъ больше воронежской, именно—165 куб. арш.).

Изъ этихъ сравнительныхъ данныхъ уже видно, въ какихъ помѣщеніяхъ обитаетъ населеніе города. Болѣе обще ихъ можно охарактеризовать при помощи среднихъ, выведенныхъ по цѣлому городу, безъ раздѣленія на этотъ разъ на хозяйскія и квартирантскія. Характеристика получается такого рода: среднее квартирное помѣщеніе по г. Воронежу состоитъ изъ 3 комнатъ (точнѣе—32 комнаты на десять квартиръ), вышиною въ 3,7 арш., вмѣстимостью въ 364,5 куб. арш. (или на одну комнату—120,4 куб. арш.) и съ свѣтовой поверхностью, относящейся къ площади пола, какъ 1:10,5; въ такомъ помѣщеніи проживаетъ около пяти человѣкъ (говоря точно—4,7 чел.), при чемъ на одну комнату приходится 1,6 чел., а на одного человѣка—21,1 кв. арш. площади пола и 77,8 куб. арш. вмѣстимости. Наемная плата за такую квартиру равняется 156 руб. 73 коп. въ годъ или 13 р. 06 коп. въ мѣсяцъ.

Если раздѣлить, по строительному матеріалу, всѣ жилыя помѣщенія на три группы: деревянныя, каменныя и смѣшанныя, то къ первой группѣ отойдетъ почти половина всѣхъ квартиръ (48,7%), другая половина распредѣлится между второй и третьей группами приблизительно тоже въ равныхъ количествахъ (27,5% и 23,8%).

Сравнительно большихъ квартиръ въ Воронежѣ приходится 43,6 на сто; но собственно крупныхъ квартиръ (свыше 10 комнатъ) очень

немного, всего 1,2%; квартиръ нѣсколько меньшихъ (отъ 7 до 10 комнатъ)—7,8%; остальные 34,6% приходятся на квартиры въ 3 комнаты—13,3% и въ 4—6 комнатъ—21,3%.

По степени освѣщенности квартиръ составляются такія четыре группы: изъ ста квартиръ въ 34,1 свѣтовая площадь сравнительно съ площадью пола составляетъ отношеніе не болѣе 1:10; въ 36,4 квартирахъ 1:10—15; въ 16,8 квартирахъ—1:15—20 и въ 12,7 квартирахъ отношеніе возрастаетъ свыше 1:20.

Распредѣленіе квартиръ по этажамъ такъ неравномѣрно, что считаемъ болѣе удобнымъ въ этомъ случаѣ взять не процентное, а промильное отношеніе: оказывается, что изъ тысячи квартиръ 775 помѣщаются въ первомъ этажѣ (такая подавляющая величина этой группы объясняется незначительнымъ числомъ двухъ и въ особенности трехъэтажныхъ домовъ въ Воронежѣ); во второмъ этажѣ помѣщается 130 квартиръ, въ третьемъ—одна на тысячу, а въ подвальномъ—90.

По занятіямъ квартирохозяевъ составляется шесть группъ: изъ каждой сотни квартиръ 22,1 заняты жильцами безъ личнаго заработка (домо-и землевладѣльцами, рантьерами или живущими посторонней помощью), 20,7 квартиръ—служащими въ казенныхъ, общественныхъ или частныхъ учрежденіяхъ, 18,5—торговцами и приказчиками, 6—лицами свободныхъ профессій, учителями, духовенствомъ, 5—живущими въ услуженіи и 27,7 квартиръ—ремесленниками, мастеровыми, рабочими, вообще лицами, занятыми въ обработывающей промышленности.

Итакъ, этой группѣ лицъ принадлежитъ значительная часть квартиръ (около 1/3). Квартиры въ деревянныхъ домахъ составляютъ около 1/2 общаго числа ихъ; 3/4 квартиръ помѣщается въ первомъ этажѣ или въ одноэтажныхъ домахъ; 1/3 всѣхъ квартиръ состоитъ изъ одной комнаты, и въ очень многихъ квартирахъ (12,7%) свѣтовая поверхность составляетъ менѣе 1/20 части площади пола. Такова общая картина. При этомъ нужно еще разъ повторить, что квартирантскія помѣщенія почти по всѣмъ этимъ признакамъ, въ общей массѣ, значительно уступаетъ хозяйскимъ; т. е. въ высшихъ, лучшихъ группахъ, въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, мы находимъ наибольшее число хозяйскихъ помѣщеній, а квартирантскихъ—наименьшее: напримѣръ, квартиры въ подвальныхъ этажахъ всѣ почти заняты квартирантами. Поэтому всего важнѣе разсмотрѣть предпочтительно помѣщенія, сданныя внаймы, и прежде всего тѣ изъ нихъ, которыя нанимаются лицами, засчитанными въ группу обработывающей промышленности.

Въ эту группу засчитано 1874 квартиры съ населеніемъ въ 7788 человѣкъ обоего пола. Сюда вошли: сапожники и башмачники (281 квартира), столяры и токари (163 квартиры), слесаря, мѣдники и котельщики (219 квартиръ), портные (249 квартиръ), портнихи и швеи (217 квартиръ), прачки (137 квартиръ), кузнецы (52 квартиры), маляры (61 квартира), плотники и бондари (66 квартиръ), булочника, кондитеры, пекаря и квасники (98 квартиръ), печники (30 квартиръ), переплетчики и коробочники (35 квартиръ), драпировщики и обойщики (16 квартиръ), типографщики и наборщики (45 квартиръ), чулочницы, корсетницы, шляпочницы и папиросницы (35 квартиръ), картузники и шапочники (25 квартиръ), шорники, скорняки и кожевники (17 квартиръ) и чернорабочіе съ поденщиками (101 квартира). Какъ показываютъ самыя названія, все это мастеровой, рабочій людъ, производительная часть городского населенія; по экономическому положенію, за исключеніемъ нѣкоторыхъ предпринимателей и хозяевъ мастерскихъ, вошедшихъ въ подсчетъ,—элементъ мало обезпеченный, но зато зачастую много трудящійся, настоящій представитель, такъ сказать, мозольнаго труда. Хозяева мастерскихъ изъ этого подсчета не выдѣлены, но ихъ сравнительно немного; многіе являются только владѣльцами орудій производства, инструментами, для личнаго употребленія; большинство же сосчитанныхъ лицъ живетъ продажей рабочей силы, отчасти квалифицированной (мастера, подмастерья и проч.) или же неквалифицированной, простой (чернорабочіе, поденщики, носильщики, вертельщики и т. д.).

Огромное большинство рабочаго населенія обитаетъ въ Мѣщанской и Дворянской частяхъ, т. е. въ частяхъ города, непосредственно прилегающихъ къ берегу рѣки и къ слободамъ Троицкой съ одной стороны и Чижевкѣ съ другой. Здѣсь находимъ до 80% всѣхъ квартиръ, занятыхъ ремесленниками и рабочими, т. е. до $1^1/_2$ тысячъ въ абсолютныхъ цифрахъ. Для болѣе точнаго опредѣленія мѣстности съ наибольшимъ скопленіемъ квартиръ ремесленниковъ и рабочихъ можно указать на широкую полосу, идущую отъ берега рѣки вплоть до кварталовъ, выходящихъ на Большую Дворянскую ул., и отъ Терновской ул. Дворянской части до Большой и Нижнестрѣлецкой ул. Мѣщанской, гдѣ эта полоса значительно расширяется. Московская часть, т. е. вся половина города по другую сторону Дворянской ул., играетъ въ разсматриваемомъ отношеніи незначительную роль. Тамъ, правда, много квартиръ, населяемыхъ портными, портнихами, сапожниками, слесарями и проч., но въ общемъ онѣ составляютъ все-таки лишь 20% или $^1/_5$ часть всѣхъ квартиръ этого рода.

Если припомнить, у насъ получились далеко не раскошные выводы касательно средней квартиры по городу; если однако съ этой квартирой сравнить среднюю же квартиру промышленной части населенія, то слово роскошь въ послѣднемъ случаѣ окажется совершенно неумѣстнымъ. Здѣсь на десять квартиръ приходится всего 18 комнатъ и 22 человѣка населенія; отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола составляетъ 1:12,5; на одного живущаго, при высотѣ комнатъ въ 3,3 арш., приходится 41,8 куб. арш. воздуха, и плата за такую квартиру составляетъ въ годъ 78 руб. или 45 коп. за 1 куб. арш. Слѣдовательно, въ среднемъ квартиры рабочаго населенія оказываются замѣтно ниже, темнѣе, въ два почти раза меньше и во столько же разъ тѣснѣе, и все-таки оплачивается дороже сравнительно съ средними квартирными условіями по цѣлому городу.

Само собою понятно, что приводимыя здѣсь среднія величины предполагаютъ также наличность максимальныхъ. Такія находимъ въ квартирахъ драпировщиковъ и обойщиковъ, переплетчиковъ и коробочниковъ, портныхъ, портнихъ и швей, папиросницъ и чулочницъ, булочниковъ и пекарей, картузниковъ, шорниковъ и скорняковъ.

У драпировщиковъ и обойщиковъ квартиры самыя просторныя: на одну изъ нихъ приходится 2,5 комнаты; объемъ—74,1 куб. арш. на одного человѣка; коеффиціентъ освѣщаемости—1:12,2; наемная плата—119,6 руб. въ годъ,—47,9 руб. за комнату или 45 коп. за 1 куб. арш.

Далѣе, у переплетчиковъ и коробочниковъ: квартира состоитъ изъ 2,6 комнатъ, относительный объемъ—68,6 куб. арш. на одного человѣка; освѣщаемость—1:9,5; годовая плата—140,1 руб.,—55,6 р. за комнату или 52 коп. за куб. арш.

Портхнихи и швеи: квартира состоитъ изъ 2,2 комнаты; относительный объемъ—65,0 куб. арш. на человѣка; освѣщаемость—1:10,6; годовая плата—98,2 руб.,—44,8 руб. за комнату или 48 коп. за куб. арш.

Папиросницы, чулочницы, корсетницы и шляпочницы: квартира состоитъ изъ 2,1 комнаты, объемъ—52,6 куб. арш. на человѣка; освѣщаемость—1:13,3; годовая плата за квартиру—114 руб.,—53,2 р. за комнату или 51 коп. за куб. арш.

Булочники, пекаря, кондитеры, квасники: квартира состоитъ изъ 2 комнатъ; на одного человѣка приходится 49,1 куб. арш.; освѣщаемость—1:14,6; годовая плата за квартиру—149,8 руб.—73 руб. за комнату или 57 коп. за куб. арш.

Картузники и шапочники: квартира тоже изъ 2 комнатъ; на одного человѣка приходится—47,9 куб. арш.; освѣщаемость—1:13,7; годовая квартирная плата—87,6 руб.,—43,8 руб. за комнату или 40 коп. за куб. арш.

Шорники, скорняки, кожевники: квартира изъ 2,3 комнаты; на одного человѣка приходится—45,8 куб. арш.; освѣщаемость—1:11,8; годовая плата за квартиру—100,2 руб.,—43,7 руб. за комнату или 48 коп. за куб. арш.

Портные: размѣръ квартиры—2,1 комнаты; относительный объемъ—44,6 куб. арш. на человѣка; освѣщаемость—1:11,4; квартирная плата—92,6 руб.,—43,8 руб. за комнату или 47 коп. за куб. арш.

Такихъ квартиръ, съ высшими противъ среднихъ и все-таки далеко неудовлетворительными признаками, насчитывается всего $^1/_3$; остальныя $^2/_3$ отклоняются отъ среднихъ въ другую сторону и представляютъ поэтому болѣе печальную квартиру. Тѣснота и дурное освѣщеніе—здѣсь явленіе обычное, какъ можно видѣть изъ таблицы.

Группы занятій.	Куб. арш. вмѣстимости на 1 челов.	Комнатъ на 1 квартиру.	Отношеніе свѣтовой поверхн. къ площ. пола.	Средняя годовая квартирная плата за		
				1 квартиру въ руб.	1 комнату въ руб.	1 куб. арш. въ коп.
Прачки	37,9	1,5	1:14,3	45,9	30,9	40
Слесаря, мѣдники, котельщ.	37,4	1,9	1:11,5	71,4	37,7	42
Типогравщики и наборщики.	36,7	2,0	1:11,9	67,7	34,2	43
Чернорабочіе и поденщики	34,4	1,7	1:15,4	48,9	28,2	37
Столяры и токари	34,3	1,8	1:12,3	62,4	33,8	37
Маляры	32,1	1,6	1:13,8	49,2	30,3	37
Сапожники и башмачники	31,6	1,7	1:14,0	53,7	31,9	39
Кузнецы	30,4	1,5	1:11,6	49,3	32,9	37
Печники	25,3	1,4	1:15,6	49,2	34,3	41
Плотники и бондари	23,4	1,4	1:15,9	48,8	35,8	43

Наиболѣе скудные размѣры и плохое освѣщеніе квартиры находимъ у печниковъ, плотниковъ и бондарей и, несмотря на то, квартирная плата здѣсь оказывается не только не ниже, чѣмъ въ большинствѣ другихъ группъ, а даже выше, если приравнивать ее къ одной комнатѣ или одному куб. арш.

По этажамъ всѣ разсмотрѣнныя квартиры распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Группы занятій.	% квартиръ въ этажахъ: первомъ	второмъ	подвальномъ
Чернорабочіе, поденщики	24,7	14,9	60,4
Плотники, бондари	68,1	3,1	28,8
Прачки	70,2	2,8	27,0
Маляры	67,2	8,2	24,6
Столяры, токари	70,7	5,4	23,9
Шорники, скорняки	64,7	11,8	23,5
Кузнецы	73,1	3,8	23,1
Сапожники, башмачники	76,0	3,0	21,0
Картузники, шапочники	76,0	8,0	16,0
Типографщики, наборщики	77,8	6,6	15,6
Слесаря, мѣдники	77,2	7,3	15,5
Булочники, пекаря	71,5	14,2	14,3
Печники	76,7	10,0	13,3
Портные	78,3	10,1	11,6
Портнихи, швеи	74,1	14,8	11,1
Папиросницы, чулочницы	77,1	17,2	5,7
Переплетчики, коробочники	77,2	22,8	—
Драпировщики, обойщики	93,8	6,2	—

Группы въ этой таблицѣ расположены въ убывающемъ порядкѣ процентовъ квартиръ, помѣщающихся въ подвальныхъ этажахъ. Въ послѣднихъ по Воронежу немало ютится бѣднаго люда. Въ таблицу вошло лишь 366 квартиръ такого рода, или 44% всѣхъ вообще сдаваемыхъ внаймы подвальныхъ помѣщеній. Остальные 56% заняты представителями разныхъ профессій: торговцами (81 квартира), приказчиками (22 квартиры), извозчиками легковыми, ломовыми и водовозами (41 квартира), шибаями (16 квартиръ), прислугой, проживающей въ собственныхъ квартирахъ (47 квартиръ), сторожами (27 квартиръ), служащими въ различныхъ учрежденіяхъ (106 квартиръ), лицами свободныхъ профессій, музыкантами, шарманщиками и проч. (14 квартиръ), лицами, живущими доходомъ съ капитала (12 квартиръ), посторонней помощью (29 квартиръ) и лицами безъ опредѣленныхъ занятій (52 квартиры). Вообще всѣхъ обитателей подвальныхъ этажей насчитывается до 4-хъ тысячъ.

Планъ г. Воронежа. №6

На 1000 чел. населенія приходится лицъ обоего пола, получившихъ высшее образованіе и учащихся въ высш. учебн. завед.

- 0,4
- 3—5
- 6—9
- 14—18
- 20—26

Въ общемъ:
по Моск. ч. 16
— Двор. ч. 11
— Мѣщ. ч 9
по городу 12

Вотъ какъ они распредѣляются:

Хозяева	49	квартиръ	съ населеніемъ	въ	248	чел.	об. п.
Квартиранты . . .	889	»	»	»	3749	»	»
Тѣ и другіе	938	»	»	»	3997	»	»

Изъ нихъ главную, преобладающую группу, какъ мы видѣли, составляетъ рабочій людъ; затѣмъ идутъ служащіе, мелкіе торговцы и т. д. Каковы эти подвальныя помѣщенія, занятыя рабочими людьми, можно судить по нижеслѣдующимъ среднимъ:

ГРУППЫ ЗАНЯТІЙ.	Куб. арш. вмѣстимости на 1 чел.	Комнатъ на 1 квартиру.	Отношен. свѣтовой поверх. къ площади пола.	Средняя годовая плата за 1 квартиру въ руб.	1 комнату въ руб.	1 куб. арш. въ коп.
Картузники, шапошники	63,8	3,0	1:18,1	84	28	20
Папиросницы, чулочницы	50,0	3,0	1:15,0	77	25	30
Портнихи, швеи	40,6	1,5	1:12,9	46	30	41
Портные	38,1	2,2	1:12,2	89	40	46
Слесаря, мѣдники	37,3	2,0	1:12,0	70	35	38
Булочники, пекари	36,9	1,9	1:20,9	100	54	54
Шорники, скорняки	36,1	1,5	1:21,2	34	23	24
Типографщики, наборщики	35,8	2,1	1:12,5	62	29	38
Столяры, токари	35,2	1,9	1:14,5	56	29	32
Чернорабочіе, поденщики	33,7	1,4	1:19,9	39	27	34
Сапожники, башмачники	33,5	1,8	1:16,7	52	28	34
Печники	32,7	1,7	1:19,5	33	19	25
Кузнецы	30,9	1,6	1:13,3	47	30	44
Маляры	27,4	1,5	1:20,3	41	28	31
Плотники, бондари	25,9	1,5	1:17,0	54	39	41
Прачки	22,6	1,5	1:12,6	46	30	57

Наиболѣе тѣсныя и тѣмъ не менѣе дорогія подвальныя помѣщенія (57 коп. за куб. арш.) находимъ у прачекъ. Вообще подвальныя жилища рабочаго населенія оказываются крайне незавидными во всѣхъ отношеніяхъ; такія же жилища, занятыя представителями иныхъ профессій, правда, нѣсколько просторнѣй,—не по числу комнатъ, а по среднему объему,—но общій характеръ ихъ тотъ же самый, какъ показываетъ соотвѣтственная таблица:

ГРУППЫ ЗАНЯТІЙ.	Куб. арш. на 1 человѣка	Комнатъ на 1 квартиру.	Отношеніе свѣтов. поверх. къ площ. пола.	Годовая квартирная плата за 1 квартиру въ руб.	1 комнату въ руб.	1 куб. арш. въ коп.
Шибаи	115,7	1,9	1:16	78	41	10
Безъ занятій	75,4	2,5	1:15	81	32	35
Служащіе на госуд. службѣ	54,5	2,3	1:15	82	34	40
Свободныя профессіи	54,3	2,3	1:16	103	45	42
Живущіе процентами	51,5	1,9	1:13	82	43	46
Приказчики	49,1	2,4	1:14	98	41	47
Частная служба	47,8	2,3	1:14	83	36	37
Мелкіе торговцы	45,4	1,9	1:19	72	37	42
Живущіе постор. помощью	40,9	1,7	1:15	51	30	36
Служба военная	38,6	2,5	1:13	73	29	40
Прислуга	34,3	1,6	1:17	57	35	38
Извозчики	31,4	1.8	1:16	75	42	49
Сторожа	26,6	1,4	1:20	41	29	37

Такова представляемая этими двумя таблицами статистическая характеристика подвальныхъ помѣщеній. Встрѣчаются они главнымъ образомъ въ Мѣшанской и Дворянской частяхъ, и, судя по приведеннымъ выше цифрамъ, имѣютъ значительное распространеніе въ нашемъ городѣ (9% по отношенію ко всему количеству квартиръ; въ Петербургѣ при переписи ихъ насчитали лишь 8,2%, въ Москвѣ по старой переписи—10,4%). Въ названныхъ частяхъ сплошь и рядомъ встрѣчаются дома, нижній этажъ которыхъ настолько углубленъ въ землю, что полы комнатъ лежатъ значительно ниже тротуара, окна тоже ниже или лишь верхней частью нѣсколько выступаютъ надъ нимъ. Въ такихъ квартирахъ всегда бываетъ сыро и затхло. Компетентный въ этомъ отношеніи гигіенистъ Эрисманъ утверждаетъ, что никогда не видалъ ни одного подвальнаго жилища, стѣны котораго не носили бы слѣдовъ большей или меньшей сырости. «Такъ какъ сырость чрезвычайно способствуетъ развитію грибковъ, то стѣны эти на большихъ пространствахъ покрываются грязно-сѣрою плѣснью, образованной этими низшими организмами. Нерѣдко сырость распространяется по всѣмъ наружнымъ стѣнамъ во всю ихъ длину и достигаетъ во многихъ квартирахъ до чрезвычайной степени». Эти замѣчанія спеціалиста необыкновенно подходятъ и къ воронежскимъ под-

вальнымъ квартирамъ, размѣры которыхъ въ сущности еще мало характеризуютъ ихъ антисанитарное состояніе.

Сравнительные результаты измѣреній и вычисленій показываютъ, что подвальныя квартиры очень далеки отъ средней квартиры по городу, уступаютъ даже вообще квартирамъ, занятымъ промышленнымъ населеніемъ, выигрывая развѣ только въ высотѣ да относительной наемной платѣ, какъ показываютъ слѣдующіе ряды цифръ:

ПРИХОДИТСЯ:	Средняя квартира: По городу.	Занятая промышленнымъ населеніемъ.	Въ подвальныхъ этажахъ.
На 1 квартиру комнатъ.....	3,2	1,8	1,9
Средняя высота комнатъ	3,7	3,3	3,8
Отношеніе свѣтов. поверхн.	1:10,5	1:12,5	1:16,1
Число лицъ на 1 комнату.....	1,6	2,2	2,2
На 1 человѣка куб. арш.	77,8	41,8	40,8
Плата за 1 куб. арш. въ коп.....	43	45	32

Настоящія среднія выведены для помѣщеній—хозяйскихъ и квартирантскихъ вмѣстѣ, и мы видимъ, какъ несходны два послѣдніе ряда ихъ съ первымъ; несходство это выразилось бы еще рѣзче, если бы по тѣмъ же группамъ противопоставить хозяйскія жилища квартирантскимъ. Квартиры, занятыя промышленнымъ населеніемъ, и въ частности квартиры подвальныхъ этажей значительно уступаютъ по всѣмъ существеннымъ признакамъ средней квартирѣ по цѣлому городу: онѣ состоятъ изъ меньшаго числа комнатъ (около 2-хъ), хуже освѣщены, болѣе населены и болѣе тѣсны. Проф. Гексли, въ бытность свою санитарнымъ врачемъ въ восточномъ Лондонѣ, указывалъ, что каждое лицо должно имѣть 800 куб. фут. (62 куб. арш.) пространства, хорошо вентилируемаего чистымъ воздухомъ. Въ Воронежѣ средній объемъ жилищъ, при расчетѣ на одного человѣка, удовлетворяетъ этому минимальному, конечно, требованію; но вѣдь средній выводъ предполагаетъ болѣе или менѣе значительныя отклоненія въ обѣ стороны, и по одну сторону должны оказаться помѣщенія съ неудовлетворительнымъ объемомъ воздуха, что мы и видимъ въ дѣйствительности: рабочее населеніе города и обитатели подваловъ довольствуются лишь 40—41 куб. арш. пространства на человѣка. Да и не одни они; по одну сторону съ ними находятся очень многіе

группы городского населенія, для которыхъ 40 куб. арш. воздуха показалось бы роскошью.

По городу было описано около шестисотъ (580) квартиръ, съ населеніемъ въ 3½ тыс. человѣкъ, въ которыхъ на человѣка приходилось въ среднемъ отъ 10 до 15 куб. арш. Онѣ раздѣлены при подсчетѣ на двѣ группы. Низшая—до 10 куб. арш. на человѣка:

	Хозяева	Квартиранты
Число квартиръ	25	136
Населеніе обоего пола	169	837
Комнатъ на 1 квартиру	1,4	1,2
Куб. арш. на 1 чел.	9	8
Свѣтовая поверхность	1:11	1:13
Плата за 1 куб. арш. въ коп.	—	76

Помѣщенія эти ужасны: грязны, тѣсны, душны; комнаты не освѣжаются, потому что вентеляціи нѣтъ, а нѣтъ ея потому, что здѣсь теплота цѣнится дороже чистоты и свѣжести воздуха. Живутъ въ этихъ квартирахъ уже знакомые намъ слесаря, сапожники, печники, извозчики, поденщики, чернорабочіе, чулочницы, портные, прачки, приказчики, кузнецы, молотобойцы, маляры, штукатуры и проч.,—люди труда, нуждающіеся и малограмотные (неграмотныхъ между ними 72—74%).

Высшая группа—отъ 11 до 15 куб. арш. на человѣка:

	Хозяева.	Квартиранты.
Число квартиръ	74	346
Населенія обоего пола	490	1958
Комнатъ на 1 квартиру	1,9	1,4
Куб. арш. на 1 чел.	13	12
Свѣтовая поверхность	1:12	1:11
Плата за 1 куб. арш. въ коп.	—	52

Населеніе этихъ «высшихъ» квартиръ въ общемъ такое же, но нѣсколько болѣе грамотное (неграмотныхъ 65—66%). Вообще жилищныя условія находятся повидимому въ прямой связи съ степенью грамотности. По крайней мѣрѣ описываемыя квартиры приводятъ къ такому именно выводу.

КВАРТИРЫ:	% грамотныхъ об. п.		% учащихся об. п.	
	Хозяева.	Квартиранты.	Хозяева.	Квартиранты
Высшая группа	27	28	7	7
Низшая группа	21	23	5	5

Жильцы худшихъ, тѣсныхъ и темныхъ квартиръ уступаютъ въ грамотности населенію, хотя тоже плохихъ, но все-таки нѣсколько болѣе просторныхъ, нѣсколько менѣе темныхъ помѣщеній. И это не случайно. Для провѣрки намѣтившейся закономѣрности была сдѣлана тщательная группировка всѣхъ 10½ тыс. квартиръ по степени ихъ освѣщенности. Составились четыре группы: 1) 3651 квартира съ показателемъ освѣщенности до 10, т. е. болѣе 10%, 2) 3799 квартиръ съ показателемъ отъ 10—15, 3) 1759 квартиръ—отъ 15—20 и 4) 1329 квартиръ—свыше 20, т. е. менѣе 5%. По этимъ группамъ былъ выведенъ процентъ грамотныхъ и учащихся, давшій очень характерныя измѣненія въ зависимости отъ большей или меньшей освѣщенности квартиръ.

ГРУППЫ КВАРТИРЪ:	% лицъ обоего пола: Грамотныхъ.	Учащихся	Неграмотныхъ.
1) < 10 или > 10%.....	49,4	12,4	38,2
2) 10—15 » 10—7%....	43,6	14,9	41,5
3) 15—20 » 7—5%....	41,4	7,6	51,0
4) < 20 » > 5%.....	33,5	6,2	60,3

Наиболѣе свѣтлыя квартиры, въ которыхъ свѣтовая поверхность по отношенію къ площади пола составляетъ менѣе 1/10, даютъ наибольшій процентъ грамотныхъ жильцовъ и наименшій неграмотныхъ; наоборотъ, темныя квартиры, свѣтовая поверхность которыхъ по отношенію къ полу составляетъ болѣе 1/20, даютъ наименшій процентъ грамотныхъ и наибольшій неграмотныхъ. Процентъ учащихся также рѣзко понижается въ двухъ послѣднихъ группахъ, содержащихъ болѣе темныя квартиры. Такимъ образомъ выходитъ, что свѣтъ грамотности и просвѣщенія находится въ прямой связи со свѣтомъ нашихъ жилищъ. Болѣе темныя жилища переполнены въ большей мѣрѣ и «темными», какъ они себя называютъ, жильцами. Не вытекаетъ ли отсюда настоятельная, уже назрѣвшая задача для мѣстнаго общества—позаботиться о томъ, чтобы въ наши сугуботемныя жилища побольше проникало, какъ физическаго, такъ и духовнаго свѣта?

Статистикамъ и врачамъ извѣстна еще и другая, столь же несомнѣнная и, можетъ быть, еще болѣе тѣсная связь—междутемнотою, сыростью и тѣснотою жилищъ, съ одной стороны, и повышенной смертностью—съ другой. Если бы у насъ было подсчитаны смертные случаи въ семьяхъ по тѣмъ же группамъ квартиръ, то мы несомнѣнно получили

бы таблицу, аналогичную приведенной, но, быть можетъ, еще съ болѣе рѣзкимъ возрастаніемъ цифръ отъ верхней группы къ нижней. Въ городахъ, гдѣ такія таблицы составлялись, предположенія всегда оправдывались. Стало быть, статистическими цифрами здѣсь были отмѣчены не просто тѣсныя и дурныя квартиры, а квартиры до времени сводящія людей въ могилу. Это обстоятельство придаетъ еще большее общественное значеніе той задачѣ, о которой только что упоминалось.

Какъ нельзя болѣе поэтому умѣстны здѣсь, въ качествѣ заключительныхъ словъ этой главы, послѣднія слова великаго поэта: «свѣта, больше свѣта—mehr Licht»!



II. Недвижимыя имущества.

Городскія недвижимыя имущества представляютъ, конечно, далеко не одинъ оцѣночный интересъ; тѣмъ не менѣе въ дальнѣйшемъ изложеніи намъ предстоитъ по необходимости преслѣдовать именно этотъ послѣдній. Этимъ задача городской статистики суживается, но отнюдь не упрощается. Оцѣнка требуетъ строго провѣренныхъ данныхъ и категоричныхъ выводовъ. Поэтому ограничимся, хотя бы и въ ущербъ описательной части, приведеніемъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ, ряда тщательно обработанныхъ таблицъ [1]), чтобы наиболѣе сжато и наглядно характеризовать составъ, цѣнность и доходность имуществъ. Нѣсколько болѣе подробно остановимся на данныхъ о квартирахъ, какъ на центральномъ пунктѣ оцѣнки городскихъ имуществъ.

1.

Составъ недвижимыхъ имуществъ.

При подворно—оцѣночномъ изслѣдованіи города было описано 3356 домовладѣній, изъ которыхъ около половины (1505) принадлежало мѣщанамъ, около четверти (844) крестьянамъ, 496 дворянамъ, 344 почетнымъ гражданамъ и купцамъ, 81 духовнымъ лицамъ и 86—обществу и казнѣ. Изъ послѣднихъ многія отличались характеромъ правильно эксплоатируемыхъ имуществъ—съ платными квартирами, съ подробными и точными записями расходовъ и т. д., что давало цѣнный сравнительный матеріалъ и потому дѣлало умѣстнымъ включеніе ихъ въ число описываемыхъ владѣній. Впрочемъ, итоги по этимъ домовладѣніямъ показаны въ таблицахъ отдѣльно.

---

[1]) Данныя болѣе или менѣе важныя и особымъ подсчетомъ не вошедшія въ «приложеніе» приводятся въ текстѣ въ абсолютныхъ цифрахъ.

Въ составъ описываемыхъ домовладѣній входятъ: 5679 отдѣльныхъ жилыхъ строеній; при нихъ 11712 надворныхъ построекъ и 11975 разныхъ пристроекъ—сѣней, галлерей и проч.; кромѣ того, торгово-промышленныхъ заведеній, находящихся въ отдѣльныхъ отъ жилыхъ зданіяхъ,—176 и 15 незастроенныхъ усадебъ.

Общая площадь измѣренныхъ усадебъ, застроенныхъ и незастроенныхъ, равняется 1043652,3 кв. саж., или 434,6 десятины. Изъ этого числа находятся:

подъ дворами	717183,7	кв.	саж.	или	68,7%
» садами	281832,6	»	»	»	27,0 »
» огородами	4020,5	»	»	»	0,4 »
» пустарями	40615,5	»	»	»	3,9 »

Подъ огородами, какъ видимъ, находится ничтожная часть усадьбы (0,4%); подъ пустырями тоже немного (3,9%). Нѣсколько болѣе 1/4 всей площади занято садами, остальное пространство (68,7%)—дворами, причемъ около 1/3 его находится подъ постройками, свободнаго же дворового пространства—465313,7 кв. саж., или 44,6%.

По отдѣльнымъ частямъ города площадь усадьбы, съ подраздѣленіемъ ея по видамъ, распредѣляется въ такихъ количествахъ:

ЧАСТИ:	Количество кв саж подъ: Дворами.	Садами.	Огородами.	Пустырями.
Московская	283802,1	107282,9	1161,5	20353,9
въ % %	68,8	26,0	0,3	4,9
Дворянская	218605,5	106324,2	2148.9	6168,8
въ % %	65,6	31,9	0,7	1,8
Мѣщанская	214676,1	68325,5	710,1	14092,8
въ % %	72,1	22,9	0,2	4,8

Въ этомъ отношеніи всѣ три части города оказываются довольно однородными: всюду преобладаютъ дворовыя мѣста, въ особенности въ Мѣщанской части; садами занято отъ 23 до 32% усадебной площади, подъ огородами ничтожное пространство и очень небольшое подъ пустырями. Такая однородность не выдерживается однако по отдѣльнымъ мѣстностямъ разсматриваемыхъ частей, какъ показано будетъ ниже.

Изъ общаго числа жилыхъ строеній сосчитано 1543 каменныхъ, 1050 смѣшанныхъ и 3086 деревянныхъ. Деревянныя жилища, составляя свыше 54%, оказываются преобладающими. Еще большій про-

центъ (81%) составляютъ одноэтажныя жилища, двухъэтажныя около 17,5%, а трехъэтажныя около 1,5%. Въ абсолютныхъ числахъ, по количеству этажей и по матеріалу, жилыя строенія распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

ЧАСТИ:	Одноэтажныя.	Двухъэтажныя.	Трехъэтажныя	Каменныя	Смѣшанныя.	Деревянныя
Московская	1061	314	31	692	200	514
Дворянская	1913	365	6	373	552	1359
Мѣщанская	1642	326	21	478	298	1213
По городу...	4616	1005	58	1543	1050	3086

Вычисливъ процентное отношеніе къ итогу строеній по каждой части, получимъ на 100 жилыхъ строеній:

въ Московской части...	75	одноэт.	22	двухъэт.	3	трехъэт.
» Дворянской » ...	84	»	16	»	0	»
» Мѣщанской » ...	83	»	16	»	1	»

То-есть, по количеству двухъ и трехъэтажныхъ домовъ выдѣляется Московская часть и еще болѣе—по числу каменныхъ домовъ, которыхъ приходится на 100—49 въ Московской части, 24 въ Мѣщанской и 16 въ Дворянской. Смѣшанныхъ строеній въ Московской и Мѣщанской частяхъ приходится на 100 по 14, въ Дворянской—24; деревянныхъ—62 въ Мѣщанской части, 60 въ Дворянской и 37 въ Московской.

Надворныхъ строеній по городу сосчитано:

Каменныхъ	3134	или	26,8%
Деревянныхъ, крытыхъ желѣзомъ	5114	»	43,7 »
» » деревомъ и проч.	3252	»	27,7 »
Плетневыхъ	212	»	1,8 »

Преобладающее количество надворныхъ строеній—деревянныя, крытыя желѣзомъ, около 44%; деревянныхъ съ другими крышами и каменныхъ—поровну, общее число ихъ нѣсколько выше половины; плетневыхъ незначительный процентъ—1,8.

По частямъ города наблюдается нѣкоторая разница въ распредѣленіи строеній, на основаніи матеріала.

Такъ, наибольшее число плетневыхъ построекъ имѣемъ по Мѣщанской части (141 или 66,5%); зато здѣсь наименьшее количество каменныхъ надворныхъ построекъ (739 или 23,6%).

Деревянныя постройки распредѣляются по частямъ приблизительно въ равныхъ количествахъ, за исключеніемъ деревянныхъ, крытыхъ тесомъ, дранью и проч., которыхъ по Дворянской части всего лишь 547 или 16,8%.

Разнаго рода пристройки всюду находятся въ опредѣленномъ количественномъ отношеніи къ жилымъ строеніямъ; именно, ихъ приходится около 2-хъ на одно жилое строеніе (въ Московской и Мѣщанской частяхъ 2,2, въ Дворянской 2 ровно).

Что касается торгово-промышленныхъ заведеній, то объ ихъ составѣ подробно будетъ сказано въ отдѣльной главѣ.

а) *Установленіе районовъ и общая ихъ характеристика по оцѣночнымъ признакамъ.*

Довольно однородные выводы, полученные по отдѣльнымъ частямъ, не даютъ еще повода расчитывать на такую же однородность цифръ въ различныхъ кварталахъ каждой части. Не трудно сказать заранѣе, что разница между окраинными кварталами и центральными должна выразиться довольно рѣзко въ отношеніи состава, цѣнности и доходности имуществъ, при чемъ центральные кварталы во всѣхъ отношеніяхъ должны дать высшіе показатели сравнительно съ окраинными. Что касается количественнаго состава имуществъ, то, казалось бы, онъ меньше всего зависитъ отъ мѣстонахожденія кварталовъ; однако и въ этомъ случаѣ центральные кварталы могутъ представлять иное соотношеніе, напр., количества строеній и величины усадьбы, т. е. въ центральныхъ кварталахъ усадьба можетъ быть застроена больше, въ окраинныхъ меньше; въ первыхъ могутъ преобладать многоэтажныя зданія, во вторыхъ—одноэтажныя, и т. д.

Такія вполнѣ основательныя предположенія заставляютъ теперь-же внимательно отнестись къ мѣстнымъ особенностямъ и различіямъ отдѣльныхъ кварталовъ по основнымъ оцѣночнымъ признакамъ, дабы не смѣшивать въ дальнѣйшей разработкѣ разнохарактерныхъ величинъ. Для этого необходимо предварительное сопоставленіе важнѣйшихъ оцѣночныхъ признаковъ по каждому кварталу съ цѣлью объединенія послѣднихъ въ болѣе или менѣе однородныя оцѣночныя группы. Такихъ группъ или районовъ съ значительно расходящимися признаками, послѣ многостороннихъ сопоставленій отдѣльныхъ кварталовъ, намѣчается по три въ каждой части, причемъ всюду рѣзкая разница сказывается между районами окраинными и центральными.

Границы ихъ таковы (на планѣ № 1 районы отмѣчены особой штриховкой, что даетъ наглядное представленіе объ ихъ границахъ):

Въ Московской части — 1-ый районъ въ предѣлахъ Большой Дворянской, Средне-Московской и Лѣсной улицъ (кварталы 22—26, 30—37 и 53); 2-ой районъ между улицами Средне-Московской, Лѣсной, Верхне-Стрѣлецкой и Селивановой (кварталы 5—21 и 27—29); 3-ій районъ, окраинный, отдѣляется улицами Лѣсной и Верхне-Стрѣлецкой (кварталы 1—4 и 38—52).

Въ Дворянской части—1-ый районъ между улицами Большой Дворянской, Большой Смоленской (Жандармская гора), Дѣвиченской, Большой Манежной, Поднабережной, Мясницкой и Большой Богоявленской (кварталы 1—5, 7, 30, 31 и 46); 2-ой районъ прилегаетъ одной стороной къ указанной границѣ 1-го района, другой граничитъ съ 3-мъ райономъ улицами Постоваловской, Алексѣевской, Переслешинской, Петропавловской, Логовой и Богоявленской (кварталы 6, 8—10, 20—23, 27—29, 32—35, 42—45, 47, 50, 51, 54, 55, 60—68, 70, 72 и 73); 3-ій районъ примыкаетъ къ рѣкѣ, а съ городомъ граничитъ названными шестью улицами (кварталы 11—19, 24—26, 36—41, 48, 49, 52, 53, 56—59, 69, 71 и 74—84).

Въ Мѣщанской части—1-ый районъ въ предѣлахъ улицъ—Большой Дворянской, Большой Богоявленской, Малой Богоявленской, Старой Московской, Вознесенской, Большой Дѣвицкой и Селивановой (кварталы 2—5, 50, 51 и 71—79); 2-ой районъ между улицами Селивановой, Большой Дѣвицкой, Вознесенской, Старо-Московской, Малой и Большой Богоявленской, Николаевской (съ кварталами по другую ея сторону—11 и 17), Спасской, Мѣщанской, Верхне-Ильинской и Большой Стрѣлецкой (кварталы 1, 6—11, 17, 25, 26, 38, 40—45, 47—49, 52, 53, 69, 70, 80 и 81); 3-ій районъ, окраинный, отдѣляется послѣдними пятью изъ поименованныхъ улицъ (кварталы 12—16, 18—24, 27—37, 39, 46 и 54—68).

Указанными границами выдѣляются въ каждой части самостоятельныя, мало сходныя по основнымъ признакамъ мѣстности, носящія въ предѣлахъ каждой части совершенно своеобразный характеръ, въ чемъ легко убѣдиться при ближайшемъ разсмотрѣніи соотвѣтственныхъ цифровыхъ данныхъ. Предварительно нужно замѣтить, что по относительному количеству домовладѣній, вошедшихъ въ каждый районъ, всѣ три части мало рознятся между собой, а именно—изъ 1000 домовладѣній по каждой части находится:

	Моск. ч	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
въ I-омъ районѣ.....	225	101	110
» II-омъ »	331	381	292
» III-емъ »	444	518	598

То-есть на первый районъ всюду приходится наименьшее число домовладѣній, на III-ій наибольшее; II-ой районъ занимаетъ среднее мѣсто. Въ какомъ соотношеніи находятся районы по оцѣночнымъ признакамъ, показываетъ нижеслѣдующій рядъ таблицъ. Начнемъ съ усадьбы. Цѣнность послѣдней въ мало застроенныхъ городахъ должна повидимому быть выше при наличности садовыхъ насажденій и потому большая или меньшая площадь садовъ должна являться характерной чертой для городскихъ усадебъ. Обстоятельство это учтено по районамъ слѣдующимъ образомъ:

На 1000 кв. саженей усадебной земли приходится кв. саженей подъ садомъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	300	362	330
II-ой »	231	335	221
III-ій »	228	266	172

По всѣмъ частямъ каждый изъ послѣдующихъ районовъ, начиная съ перваго, оказывается съ меньшей площадью садовъ, а сталобыть, сравнительно и съ меньшей цѣнностью всей усадьбы. Разница особенно велика въ Мѣщанской части, гдѣ 1-ый районъ въ $1^1/_2$ раза выше второго и въ 2 почти раза выше третьяго.

Тоже самое и съ домами. Возьмемъ каменные, какъ наиболѣе цѣнные, и деревянные, какъ наименѣе цѣнные; смѣшанныхъ не будемъ касаться, такъ какъ эта группа не носитъ строго опредѣленнаго характера.

На 100 домовъ приходится каменныхъ:

	Моек. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	70	36	74
II-ой »	55	22	20
III-ій »	21	6	6

Въ первомъ районѣ находимъ наибольшее количество каменныхъ, т. е. болѣе цѣнныхъ зданій, въ третьемъ наименьшее. Съ деревянными домами наоборотъ.

На 100 домовъ приходится деревянныхъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ ч.
I-ый районъ.....	17	39	17
II-ой »	27	53	56
III-ій »	68	72	82

Наибольшее число деревянныхъ зданій, отъ 68 до 82%, имѣемъ въ третьемъ районѣ.

Точно такъ же обстоитъ дѣло и съ надворными постройками, разгруппированными по матеріалу стѣнъ.

На 100 построекъ приходится каменныхъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	49	29	49
II ой »	41	27	15
III-ій »	24	18	9

На 100 построекъ приходится деревянныхъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	51	71	51
II-ой »	59	72	83
III-ій »	74	81	84

Какъ видимъ, направленіе цифръ здѣсь обратное: каменныя постройки рѣшительно преобладаютъ въ первомъ районѣ, деревянныя въ третьемъ. Количества, недостающія до ста, приходятся на плетневыя постройки, которыхъ не указываемъ за ихъ малочисленностью.

Разсмотримъ теперь, какъ распредѣляются по отдѣльнымъ районамъ одноэтажныя, двухъ и трехъ-этажныя строенія,—черта должна быть также крайне характерная.

На 100 домовъ приходится одно-этажныхъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	66	74	60
II-ой »	72	82	81
III-ій »	89	88	92

Итакъ, во второмъ и третьемъ районахъ преобладаютъ одноэтажныя дома; въ первомъ ихъ хотя вообще значительный, но все таки наименьшій процентъ. Распредѣленіе двухъ и трехъ-этажныхъ домовъ представляетъ совершенно иную картину.

На 100 домовъ приходится двухъ и трехъ-этажныхъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.....	34	26	40
II-ой »	28	18	19
III-ій »	11	12	8

По этой таблицѣ болѣе или менѣе значительный процентъ двухъ и трехъ этажныхъ домовъ сказывается лишь въ первомъ районѣ; въ третьемъ же—всего отъ 8 до 12 на сто.

Дальше увидимъ, какъ не одинаковъ по районамъ размѣръ домовладѣній, насколько онъ измѣряется количествомъ жилыхъ строеній.

На 10 домовладѣній приходится жилыхъ строеній:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ	32	21	27
II ой »	23	18	16
III-ій »	15	14	12

Первый районъ всюду удерживаетъ первенствующее мѣсто по размѣру домовладѣній, второй—среднее и третій послѣднее. Если обратимся теперь къ точному размѣру самыхъ жилищъ, то разница получится еще болѣе ощутительная, съ рѣзкимъ пониженіемъ цифръ сверху внизъ.

Средній размѣръ 1 жилого строенія въ куб. арш.

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ	3607	2138	2138
II-ой »	1566	746	624
III-ій »	712	475	368

Въ первомъ районѣ размѣръ жилищъ вдвое и даже втрое обширнѣе, чѣмъ во второмъ, а въ этомъ вдвое обширнѣй, чѣмъ въ третьемъ. Для квадратной площади получается тотъ-же выводъ; при этомъ только цифры не даютъ большаго размаха, такъ какъ высота комнатъ значительнѣе въ первомъ районѣ (св. 4 арш.) и послѣдовательно понижается въ остальныхъ, что также нужно принять въ расчетъ при сравнительной оцѣнкѣ районовъ.

И другіе признаки, характеризующіе жилища, какъ-то—число комнатъ, оконъ, печей, указываютъ на самостоятельный характеръ каждаго района.

На 10 жилыхъ строеній приходится комнатъ:

	Моск. ч.	Двой. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ	114	97	107
II-ой »	89	67	61
III-ій »	52	52	40

Впрочемъ, эта послѣдовательность отчасти уже обусловливается предыдущей таблицей: при большемъ размѣрѣ зданій слѣдуетъ расчитывать и на большее число комнатъ; но дѣло въ томъ, что и размѣръ самыхъ комнатъ подчиненъ той-же послѣдовательности: въ первомъ районѣ комнаты большихъ размѣровъ, во второмъ и третьемъ меньшихъ. Это замѣчаніе равнымъ образомъ касается оконъ и пристроекъ.

На 10 жилыхъ строеній приходится оконъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.	230	192	202
II-ой »	172	129	120
III-ій »	112	100	87

Средній размѣръ оконъ въ квадр. арш.:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.	2,6	2,2	2,3
II-ой »	2,0	1,5	1,4
III-ій »	1,5	1,2	1,1

Въ первомъ районѣ жилища оказываются лучше освѣщены, потому что число и размѣръ оконъ больше, чѣмъ въ остальныхъ районахъ,—признакъ какъ будто мелкій, но на самомъ дѣлѣ ярко отмѣчающій характеръ жилища.

На 1 жилое строеніе приходится печей:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.	6	5	6
II-ой »	5	4	4
III-ій »	3	3	3

Цифры эти находятся, конечно, въ связи съ размѣромъ жилищъ, но сопоставленіе того и другого рода данныхъ показываетъ, что относительное количество печей тѣмъ больше, чѣмъ меньше зданіе. Напримѣръ, въ Московской части, въ первомъ районѣ, гдѣ отмѣчены зданія крупныхъ размѣровъ, одна печь приходится на 601 куб. арш. помѣщенія, тогда какъ въ третьемъ районѣ всего на 237 куб. арш. Несмотря на это какъ бы уравнивающее обстоятельство, мы всетаки наблюдаемъ значительную разницу въ количествѣ печей по районамъ.

На 10 жилыхъ строеній приходится кв. арш. пристроекъ:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.	571	442	503
II-ой »	550	412	442
III-ій »	379	319	280

Здѣсь особенно замѣтное уклоненіе даетъ третій районъ; въ слѣдующей таблицѣ цифры падаютъ послѣдовательнѣй

Средній размѣръ пристроекъ въ квадр. арш.:

	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-ый районъ.	24,6	22,1	23,5
II-ой »	22,8	19,1	17,4
III-ій »	19,6	17,6	14,4

Итакъ, по всѣмъ рѣшительно признакамъ, разсмотрѣннымъ здѣсь, части города распадаются на совершенно самостоятельные, имѣющіе свой особый характеръ районы: центральный, окраинный и промежуточный между ними. Не можетъ быть сомнѣнія, что цѣнность и доходность имуществъ въ этихъ районахъ также представитъ совершенно различныя величины, ибо разсмотрѣнными признаками, въ связи съ мѣстонахожденіемъ кварталовъ, выгоднымъ или не выгоднымъ, обусловливаются продажныя и строительныя цѣны на дома, и квартирная плата, и даже расходы на ремонтъ, очистку и проч.

Изъ приведенныхъ таблицъ однако видно, что районы каждой части соотвѣтственно не равновелики по основнымъ своимъ признакамъ. Такъ, первый районъ Московской части въ большинствѣ случаевъ даетъ высшіе показатели сравнительно съ первымъ райономъ Дворянской части, этотъ же оказывается ниже соотвѣтственнаго района Мѣщанской части. Второй и третій районы даютъ высшіе показатели въ Московской части, менѣе высокіе въ Дворянской и низшіе въ Мѣщанской. Исключеніе представляетъ только площадь усадьбы, занятая садами, давшая наибольшій результатъ по Дворянской части; но, между прочимъ, въ этомъ случаѣ замѣтить нужно, что хотя сады несомнѣнно и повышаютъ цѣнность усадьбы, тѣмъ не менѣе наличность ихъ указываетъ на отсутствіе той тѣсноты и скученности, которыя способны такъ высоко поднимать цѣны на усадебныя земли.

При сопоставленіи районовъ не трудно замѣтить что во всѣхъ таблицахъ на одномъ уровнѣ остаются лишь порвые районы Московской и Мѣщанской частей; первый районъ Дворянской части чаще приближается ко второму району Московской, къ третьему же району той-же части близко подходитъ второй районъ Дворянской и Мѣщанской частей. Все это указываетъ на естественную разнородность районовъ одного и того-же разряда въ зависимости отъ неоднородности въ имущественномъ отношеніи частей города. Дальнѣйшая разработка данныхъ, непосредственно касающихся цѣнности и доходности имуществъ, позволитъ установить окончательную градацію намѣченныхъ девяти районовъ, причемъ послѣдніе, если бы понадобилось, въ видахъ, положимъ, большаго удобства, могутъ быть безъ нарушенія общаго плана сведены къ меньшему числу, вслѣдствіе объединенія равновеликихъ показателей.

b) *Соотношеніе имущественнаго состава по районамъ.*

Изъ предыдущаго видно, какъ должны быть неодинаковы эти соотношенія по каждому изъ девяти районовъ. Чтобы окончательно уста-

Планъ г. Воронежа. №2

На 100 кв. саж. усадьбы приходится жителей об. пола

- 2,0 — 2,4 чел.
- 3,6 — 4,6 „
- 5,1 — 5,9 „
- 7,1 — 7,9 „

Въ общемъ:
по Моск. ч. 3,4 чел.
— Двор. ч. 6,1 „
— Мѣщ. ч 5,8 „
по городу 4,9 „

новить это несходство, а равно и типичную характерность районовъ, по каждому изъ нихъ вычислимъ средній размѣръ (на одно домовладѣніе)—усадьбы, жилыхъ, надворныхъ строеній и пристроекъ.

РАЙОНЫ:	Кв. саж. усадьбы на 1 домовладѣніе: Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й...	1215	550	570
II-й	520	282	205
III-й	419	154	170

Если средній размѣръ усадьбы въ третьемъ районѣ принятъ за единицу, то отношеніе между третьимъ, вторымъ и первымъ районами по каждой части будетъ слѣдующее: по Московской части—1:1,2:2,9; по Дворянской ч.—1:1,8:3,6; по Мѣщанской ч.—1:1,2:3,4.

РАЙОНЫ:	Кв. арш. надворныхъ строеній на 1 домовладѣніе: Моск ч.	Двор ч.	Мѣщ. ч.
I-й.	837	280	500
II-й	765	190	158
III-й	518	103	82

Принявъ, какъ раньше, средній размѣръ надворныхъ строеній за единицу, и здѣсь получимъ такого рода соотношенія районовъ: по Московской ч.—1:1,5:1,6; по Дворянской ч. 1:1,8:2,7; по Мѣщанской ч.—1:1,9:6,1.

РАЙОНЫ:	Куб. арш. жилыхъ строеній на 1 домовладѣніе: Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й.....	11410	4461	5815
II-й..... ..	3603	1379	982
III-й.....	1090	685	455

Составляя тѣмъ же порядкомъ отношенія между районами по среднему размѣру жилыхъ строеній, находимъ: по Московской ч.—1:3,3:10,5; по Дворянской ч.—1;2,0:6,5; по Мѣщанской ч.—1:2,2:12,8. То-есть, чѣмъ выше районъ, тѣмъ значительнѣй разница: во второмъ

районѣ среднее жилище вдвое и втрое обширнѣе, чѣмъ въ третьемъ, въ первомъ же—въ шесть, десять и даже двѣнадцать разъ.

Пристройки къ жилымъ строеніямъ, показанныя въ таблицахъ отдѣльными итогами, даютъ также различныя соотношенія.

РАЙОНЫ:	Кв. арш. пристроекъ на 1 домовладѣніе: Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й.....	181	92	137
II-й.....	127	76	70
III-й.....	58	46	35

Отношенія, стало быть, таковы: по Московской ч.—1:2,2:3,1; по Дворянской ч.—1:1,7:2,0; по Мѣщанской ч.—1:2,0:3,9.

Если теперь размѣстить районы въ послѣдовательномъ порядкѣ—отъ высшихъ среднихъ къ низшимъ, по разсмотрѣннымъ четыремъ видамъ имуществъ, то окажется такого рода послѣдовательность:

Порядокъ районовъ по среднему размѣру:

Усадьбы.	Надворныхъ строеній.	Жилыхъ строеній	Пристроекъ
I Моск.	I Моск.	I Моск.	I Моск.
I Мѣщ	II Моск.	I Мѣщ.	I Мѣщ.
I Двор.	III Моск.	I Двор.	II Моск.
II Моск.	I Мѣщ.	II Двор.	I Двор.
III Моск.	I Двор.	II Мѣщ.	II Двор.
II Двор.	II Двор.	II Моск.	II Мѣщ.
II Мѣщ.	II Мѣщ.	III Моск.	III Моск.
III Мѣщ.	III Мѣщ.	III Двор.	III Двор.
III Двор.	III Двор.	III Мѣщ.	III Мѣщ.

Откуда видно, что высшимъ всюду оказывается I районъ Московской части; за нимъ слѣдуетъ I районъ Мѣщанской ч. По размѣру надворныхъ строеній во главѣ стоятъ всѣ три района Московской ч, а по размѣру жилыхъ строеній совершенно правильно чередуются районы всѣхъ частей.

2.

Цѣнность недвижимыхъ имуществъ.

Обращеніе къ цѣнности имуществъ рекомендуется закономъ лишь въ томъ крайнемъ случаѣ, когда не имѣется ни прямыхъ, ни косвенныхъ сравнительныхъ данныхъ о наемной платѣ. Въ нашихъ матеріалахъ этого рода данныя, наоборотъ, отличнются безусловной полнотой, какъ по содержанію, такъ и по разработкѣ. Обосновывая на нихъ оцѣночныя нормы, мы тѣмъ не менѣе предпосылаемъ имъ данныя о цѣнности имуществъ, безъ которой не было бы возможности объективно судить о выведенной доходности. Сказать, что доходъ высокъ или низокъ, можно лишь, зная размѣръ капитала, вложеннаго въ предпріятіе. Такъ точно и здѣсь: только зная цѣнность имущества, можно критически отнестись къ приносимому имъ доходу. При этомъ доходъ и цѣнность, при сопоставленіи, становятся взаимно контролирующими элементами, что предохраняетъ отъ допущенія неточностей въ оцѣнкѣ. Этой же цѣли служитъ близкое ознакомленіе съ источникомъ, изъ котораго почерпнуты данныя.

Если обратимся къ подсчетнымъ таблицамъ, то найдемъ тамъ три рода данныхъ, показывающихъ общими итогами сумму цѣнности недвижимыхъ имуществъ города Воронежа; именно, подсчетъ городской оцѣнки, страховой и документальной, т. е. выписанной непосредственно изъ владѣнныхъ документовъ или записанной со словъ домовладѣльца, какъ допускается закономъ. Городская и документальная оцѣнки распространяются на одинаковое почти количество строеній (первая касается 5,6 тыс. жилыхъ строеній и 11,5 тыс. надворныхъ, вторая—5,7 тыс. жилыхъ и 11,7 тыс. надворныхъ); страховая же обнимаетъ приблизительно $^2/_3$ означеннаго числа жилыхъ и надворныхъ строеній. Слѣдовательно, сравнивать страховую оцѣнку съ первыми двумя можно лишь въ томъ случаѣ, если ввести соотвѣтственную поправку, т. е. повысивъ на одну треть.

Уравнивая оцѣнки по количеству объектовъ, захватываемыхъ ими, мы однако далеко еще не достигаемъ уравненія ихъ между собою по суммѣ цѣнности. Цѣнность имуществъ города, въ круглыхъ числахъ, равняется: по городской оцѣнкѣ—4,8 милл., по страховой—19,6 милл., по документальной—23,7 милл. Разница между суммами, какъ мы видимъ, весьма велика; но она вполнѣ естественна и понятна. Дѣло въ томъ, что каждая изъ трехъ оцѣнокъ своеобразна по

своимъ основаніямъ и содержитъ въ большей или меньшей мѣрѣ субъективный элементъ. Такъ, городская оцѣнка очевидно не имѣетъ въ виду подойти по возможности ближе къ дѣйствительной цѣнности имуществъ; для распредѣленія городского налога достаточно соблюсти нѣкоторую правильность въ соотношеніяхъ между цѣнностью объектовъ обложенія, и если цѣнность одного домовладѣнія принята, положимъ, въ сто, а другого въ двѣсти руб., тогда какъ на самомъ дѣлѣ они стоятъ тысячу и двѣ тысячи рублей, то это, пожалуй, и не отразится на правильности раскладки, а между тѣмъ пониженность оцѣнки (въ десять разъ) можетъ казаться каждому отдѣльному домовладѣльцу нѣкоторымъ благодѣяніемъ по отношенію къ его имуществу. Но бѣда въ томъ, что такая соотносительная и по необходимости глазомѣрная оцѣнка, а слѣдовательно и субъективная, не можетъ быть выдержана съ достаточной правильностью, ибо не имѣетъ объективной мѣрки, какою могъ бы руководствоваться оцѣнщикъ, чтобы не оцѣнить одни владѣнія въ десять разъ ниже ихъ стоимости, а другія всего въ пять или три раза. А въ дѣйствительности, при указанномъ способѣ оцѣнки, такъ именно и случается, причемъ малоцѣнныя имущества оказываются относительно дороже оцѣненными, чѣмъ болѣе цѣнныя и доходныя, потому, вѣроятно, что большая сумма представляетъ и большій просторъ для пониженій, а меньшая— меньшій. Какъ бы то ни было, но если сравнить городскую оцѣнку съ документальной, то, напримѣръ, въ первомъ, наиболѣе цѣнномъ районѣ Московской части, найдемъ, что первая ниже второй въ $8^1/_2$ разъ, а въ третьемъ, окраинномъ районѣ той-же части—всего въ $4^1/_3$ раза, т. е. дома, выходящіе на Дворянскую улицу оцѣнены вдвое дешевле сравнительно съ домами, прилегающими къ окраинѣ города. Такихъ грубыхъ отклоненій въ ту или другую сторону трудно, конечно, избѣжать, если не отправляться отъ дѣйствительной цѣнности имущества; городская же оцѣнка и не принимала ея за отправной пунктъ, что совершенно ясно. Впрочемъ, въ послѣднее время городская управа дѣлала опытъ болѣе правильной оцѣнки, отправляясь отъ дѣйствительной доходности, но при этомъ безъ достаточнаго основанія устанавливала одинаковый процентъ вычета изъ валового дохода для всѣхъ домовладѣній, что очевидно неправильно.

Отмѣченныя особенности городской оцѣнки достаточно уясняютъ, почему ея общая сумма такъ значительно отстаетъ хотя бы, напримѣръ, отъ страховой оцѣнки. Между тѣмъ и эта послѣдняя, какъ извѣстно, не лишена бываетъ нѣкоторой субъективности; кромѣ того,

въ ней не учитывается цѣнность дворового участка, что и понижаетъ ее сравнительно съ документальной, которая даетъ высшую сумму цѣнности городскихъ имуществъ. Но и относительно точности оцѣнки по документамъ тоже не слѣдуетъ заблуждаться, такъ какъ въ документы очень часто заносится меньшая сумма, чѣмъ та, за какую дѣйствительно пріобрѣтено имущество; равнымъ образомъ, документы могутъ относиться къ очень отдаленному времени, что въ свою очередь должно уменьшать соотвѣтствіе ихъ показаній съ дѣйствительностью. Отсюда слѣдуетъ, что съ документальной оцѣнкой обращаться нужно осмотрительно, и если позволительно считать ее болѣе вѣрной дѣйствительности, то лишь въ сравненіи съ оцѣнкой городскою. Болѣе или менѣе правильный учетъ общей цѣнности недвижимыхъ имуществъ города возможенъ лишь послѣ подробнаго анализа подлежащихъ данныхъ и установленія цѣнности каждаго вида имуществъ въ отдѣльности—усадьбы, надворныхъ и жилыхъ строеній. Торговыхъ и и промышленныхъ заведеній касаться здѣсь пока не будемъ.

а) *Цѣнность усадебной земли.*

Для установленія цѣнности усадебной земли въ нашихъ матеріалахъ имѣется два рода данныхъ—нотаріальныя и статистическія. Первыя, касающіяся 313 случаевъ продажи городскихъ усадебъ безъ построекъ, выбраны изъ книгъ нотаріальнаго архива; вторыя, относящіяся къ меньшему числу случаевъ (163), собраны статистиками путемъ опроса продавцовъ и покупщиковъ.

Тѣ и другія данныя обнимаютъ большой періодъ времени; къ послѣднему десятилѣтію относится 136 случаевъ продажи, взятыхъ изъ нотаріата, и 89 случаевъ зарегистрированы статистиками, т. е. 43% первыхъ и 55% вторыхъ. Но и изъ этого, сравнительно небольшого числа данныхъ приходится выдѣлить нѣкоторую часть, такъ какъ по закону для установленія оцѣночныхъ нормъ надлежитъ использовать свѣдѣнія за послѣдніе шесть лѣтъ (инструк. ст. 95).

Тѣмъ не менѣе данныя, взятыя за предшествующіе годы, не остаются безполезными, ибо косвеннымъ образомъ помогаютъ оріентироваться въ цифрахъ позднѣйшаго времени. Собственно такую же вспомогательную роль должны играть и нотаріальныя свѣдѣнія почти во всемъ ихъ объемѣ. При опросѣ всюду обнаруживалось рѣзкое несоотвѣтствіе нотаріальныхъ записей съ дѣйствительнымъ размѣромъ запродажныхъ сдѣлокъ, такъ какъ купчія зачастую совершались на меньшія суммы, нежели какія дѣйствительно уплачивались покупате-

лемъ, по причинѣ вполнѣ понятной. Сопоставленіе соотвѣтственныхъ таблицъ не оставляетъ на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. Напримѣръ, въ особенности рѣзко и послѣдовательно несоотвѣтствіе данныхъ сказывается по Дворянской части, по которой записано наибольшее число случаевъ продажи. Здѣсь стоимость 1 квадратнаго сажня усадьбы (въ рубляхъ) оказывается слѣдующая по десятилѣтіямъ:

Годы:	Данныя. Нотаріальныя	Данныя. Статистическія
1860—69	0,26	1,38
1870—79	1,71	2,36
1880—89	1,59	3,52
1890—99	3,71	5,98

Приведенныя цифры, смотря по тому, какъ ихъ сравнивать— вертикально или горизонтально, даютъ двоякаго рода указанія. Во первыхъ, мы видимъ, что за одни и тѣ же десятилѣтія цифры перваго ряда значительно ниже второго, что объясняется естественной пониженностью нотаріальныхъ данныхъ и притомъ тѣмъ большей, что и статистическія данныя нельзя считать стоящими безусловно на высотѣ дѣйствительности. Въ очень многихъ случаяхъ и статистикамъ приходилось довольствоваться болѣе или менѣе вѣроятными отвѣтами. Во вторыхъ, при сравненіи цифръ въ вертикальномъ порядкѣ, оказывается, что въ теченіи разсматриваемаго періода цѣнность земли неуклонно возрастала. Возрасла она и по другимъ частямъ; такъ, по Мѣщанской части разница получается огромная: за первое десятилѣтіе квадратный сажень усадьбы цѣнился въ 89 копѣекъ, тогда какъ за послѣднее, если не принимать въ расчетъ разницы въ количествѣ случаевъ продажи, въ 6 рублей 80 копѣекъ, т. е. почти въ восемь разъ дороже; здѣсь же, по нотаріальнымъ даннымъ, имѣемъ за тотъ же періодъ повышеніе съ 27 копѣекъ до 5 рублей 75 копѣекъ за 1 кв. сажень, т. е. еще болѣе рѣзкое.

Разсмотрѣніе каждаго десятилѣтія погодно не приводитъ, да и не можетъ, конечно, привести къ столь же послѣдовательному и рѣзкому выводу отчасти по незначительности зарегистрованныхъ случаевъ продажъ, въ особенности за ранніе годы; главнымъ же образомъ потому, что одно десятилѣтіе даетъ меньшій просторъ для возможныхъ перемѣнъ.

Тѣмъ не менѣе размѣръ измѣненій въ цѣнахъ на усадебную землю за послѣдніе годы существенно необходимо знать для правильнаго вывода среднихъ цѣнъ. Если бы въ цифрахъ обнаружилась правильная послѣдовательность въ смыслѣ стройнаго повышенія цѣнъ изъ года въ годъ, то тогда едва ли было бы правильно выводить среднія за нѣсколько лѣтъ, какъ то указано въ законѣ и разъяснено въ инструкціи; точнѣе было бы сосредоточиться на цифрахъ за послѣдній годъ, хотя и максимальныхъ по отношенію къ предшествовавшимъ годамъ, но въ то же время минимальнымъ по отношеніи къ послѣдующимъ. Конечно, это правильно лишь въ томъ случаѣ, если наклонность къ быстрому повышенію ясно выражена; на этотъ счетъ наши цифры говорятъ слѣдующее (передъ чертой показано число случаевъ, за чертой цѣна 1 квадр. саж. въ рубляхъ, вверху нотаріальныя данныя, внизу статистическія):

Годы.	Моск. ч.	Двор. ч	Мѣщ. ч.
1894	5—4,13	— —	2—1,48
	3—9,84	2—2,11	1—1,33
1895	5—1,54	6—2,11	— —
	2—2,08	3—3,96	1—2,07
1896	6—2,88	2—0,59	4—3,43
	3—4,66	3—4,93	5—2,81
1897	4—2,45	9—2,11	3—4,27
	2—5,26	8—4,39	5—4,63
1898	5—4,55	9—4,26	4—1,71
	4—3,84	13—10,27	13—1,46
1899	1—0,08	13—6,83	6—1,10
	— —	3—6,21	4—3,46

На основаніи этой таблицы можно сдѣлать скорѣй отрицательный выводъ, т. е. что цифры, быть можетъ, вслѣдствіе недостаточнаго для этого числа случаевъ, не указываютъ на безусловное повышеніе цѣнъ изъ года въ годъ; наоборотъ, послѣднія колеблются крайне своеобразно и, слѣдовательно, только среднія, выведенныя изъ нихъ, могутъ болѣе или менѣе отвѣчать дѣйствительности и быть вѣрными и для ряда послѣдующихъ годовъ. Но для нахожденія такихъ среднихъ необходимо, во-первыхъ, разгруппировать данныя не только по частямъ, но и по районамъ, во-вторыхъ, исключить такіе рѣдкіе случаи, какъ напримѣръ, по Московской части за 1899 годъ.

Первое условіе, группировка по районамъ, имѣетъ то значеніе, что этимъ путемъ устраняется смѣшеніе несходныхъ данныхъ, ибо

цѣнность усадебной земли измѣняется не только по десятилѣтіямъ, во времени, но также и по мѣстоположенію усадьбы; въ центральныхъ, бойкихъ кварталахъ она бываетъ выше, въ глухихъ и окраинныхъ— ниже. Въ этомъ отношеніи имѣетъ значеніе также большая или меньшая застроенность кварталовъ; съ земельной тѣснотой идетъ обыкновенно рядомъ земельная дороговизна.

Въ нашемъ городѣ еще далеко до тѣсноты, а слѣдовательно и той дороговизны, которая ею обусловливается. Изъ общей площади усадьбы застроено менѣе четверти (24,2%). Но, какъ показано на планѣ № 7, застроенность города далеко не равномѣрна въ его частяхъ: наименьшая въ Дворянской части (22,8%), наибольшая въ Московской (26,1%). Въ послѣдней рѣже застроены окраинные кварталы и значительно гуще центральные. То же самое въ Мѣщанской части, представляющейся средней по застроенности, но гдѣ имѣются кварталы, напримѣръ 76-й, съ максимальной застроенностью (51,0%). Тутъ же имѣемъ и максимальную цѣнность земли, именно въ этомъ кварталѣ въ 1898 г. было куплено 562,4 квадр. саж. усадьбы за 35 тысячъ рублей, т. е. свыше 62 руб. за 1 кв. сажень. Въ густо застроенныхъ кварталахъ Московской части (43,3%) имѣемъ тоже высокую цѣнность земли. Напримѣръ, въ 20 кварталѣ въ 1894 году было куплено 336 кв. саж. за 9200 руб., слѣдовательно, почти по 27½ руб. за 1 кв. сажень. Въ этихъ и смежныхъ кварталахъ очевидно выгодность мѣстоположенія вызвала значительную застроенность, то и другое—значительную цѣнность земли.

Нотаріальныя и статистическія среднія цѣны за послѣднее десятилѣтіе группируются по частямъ и районамъ такимъ образомъ:

ЧАСТИ ГОРОДА.	I р.	II р.	III р.
Московская	8,19	3,62	2,62
	5,54	8,08	1,67
Дворянская	2,59	4,14	3,49
	7,35	7,40	4,86
Мѣщанская	5,48	9,50	2,36
	25,52	1,88	2,57

Отдѣливъ данныя за первые четыре года (66 случаевъ изъ 225-ти), но не касаясь пока исключительныхъ случаевъ, кромѣ одного (35 тыс. руб. за 562 кв. саж. въ I районѣ Мѣщ. ч.), получимъ настоящую таблицу въ такомъ измѣненномъ видѣ:

ЧАСТИ ГОРОДА:	I р.	II р.	III р.
Московская	3,9 3146 с. / 12250 р.	3,6 273 с. / 1000 р.	2,6 9064 с / 23185 р.
	5,4 2658 с. / 14335 р.	5,8 2622 с. / 15200 р.	1,8 2152 с. / 3910 р.
Дворянская	3,1 344 с. / 1050 р.	3,5 4450 с. / 15794 р.	2,8 2774 с. / 7905 р.
	7,4 136 с. / 1000 р.	8,3 2106 с. / 17562 р	3,5 2618 с. / 9075 р.
Мѣщанская	2,5 830 с. / 2038 р.	3,9 608 с. / 2170 р.	1,6 1785 с. / 2913 р.
	5,2 1065 с. / 5500 р.	2,1 529 с. / 1120 р.	1,2 17447 с. / 20321 р.

Здѣсь данныя болѣе современны, устойчивы и, что главное, болѣе послѣдовательны. Въ нихъ ясно выражено естественное преобладаніе статистическихъ цѣнъ надъ нотаріальными и высшихъ районовъ надъ низшими. Если теперь изъять нѣсколько случаевъ исключительно высокихъ и низкихъ цѣнъ, въ родѣ вышеприведеннаго, и скомбинировать статистическія и нотаріальныя данныя такъ, чтобы послѣднія являлись лишь дополнительными и коррективными,—то полученныя въ результатѣ среднія должны пріобрѣсти наибольшую устойчивость и вѣроятность, какія только возможны при нашихъ матеріалахъ.

РАЙОНЫ:	Среднія цѣны 1 кв. саж. усадьбы въ руб. Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	6,0	6,5	6,0
II-й	5,5	6,0	4,0
III-й	2,5	3,0	2,0

Припомнивъ выводы касательно заселенности и застроенности отдѣльныхъ мѣстностей города, съ одной стороны, и значеніе оцѣночныхъ районовъ, съ другой, не трудно будетъ понять характерныя различія въ цифрахъ. Цѣны значительно поднимаются по направленію отъ окраинъ къ центру, гдѣ земля самая дорогая, и повышеніе, вѣроятно, было бы еще значительнѣй, если бы оно не ослаблялось малой застроенностью и нѣкоторой разрѣженностью центра сравнительно, напримѣръ, со вторымъ райономъ и, мѣстами, даже съ третьимъ. Не менѣе выпукло выступаетъ другой факторъ —распространенность сдачи квартиръ, или интенсивность эксплоатаціи имущества. Высшая степень ея, какъ увидимъ ниже, наблюдается въ Дворянской части, гдѣ параллельно этому находимъ и высшія нормы земельной цѣнно-

сти. На величину послѣднихъ, стало быть, центральность мѣстоположенія, застроенность кварталовъ, густота населенія и интенсивность эксплоатаціи имущества оказываютъ прямое и непосредственное вліяніе. Помимо этого, и размѣръ отчуждаемаго участка усадебной земли въ свою очередь такъ или иначе повидимому долженъ вліять на ея относительную цѣнность. По недостаточности подлежащаго матеріала трудно дать на этотъ счетъ положительный отвѣтъ. Группировка 70 случаевъ продажи, по размѣрамъ проданныхъ участковъ, даетъ лишь частичныя указанія, которыя приводятъ къ тому заключенію, что меньшіе по размѣрамъ участки продаются относительно дороже крупныхъ. Напримѣръ, по Московской ч. усадьбы отъ 300 до 1000 кв. саж. продавались по 5 р. 75 к. за сажень, а свыше 1000 кв. саж.—по 3 р. 98 к. То же самое по Дворянской части: усадьбы до 150 кв. саж. продавались по 7 р. 74 коп. за сажень, а отъ 151 до 300 кв. саж.—по 5 р. 35 к.; но, съ другой стороны, имѣются отдѣльные случаи очень высокой для Воронежа цѣны крупныхъ усадебъ.

Руководствуясь выведенными нормами и свѣдѣніями о размѣрѣ усадебъ по районамъ, установимъ общую цѣнность усадебной земли въ каждомъ изъ нихъ безъ выдѣленія отдѣльныхъ видовъ усадьбы, какъ-то, сада, огорода,—на томъ основаніи, что цѣнность садовъ уже сама собою введена въ нормы, такъ какъ въ подсчетъ вошли и случаи продажи садовъ, причемъ цѣнность ихъ почти не превышала, а иногда, въ зависимости отъ мѣста и проч., даже уступала цѣнности обыкновенной усадьбы. Наблюденія показываютъ, что при продажахъ усадьбы частями часто на первую очередь выступаетъ садъ, если таковой имѣется, какъ площадь свободная и бездоходная; и продавецъ и покупатель поэтому разсматриваютъ садовый участокъ лишь со стороны удобства для построекъ и соотвѣтственно съ этимъ цѣнятъ.

ЧАСТИ ГОРОДА:	Цѣнность усадебной земли въ руб.		
	I р.	II р.	III р.
Московская	1071977	617622	304106
Дворянская	496721	884955	328009
Мѣщанская	499197	317564	270428

Общая цѣнность усадебъ по городу составляетъ почти 4,8 милл. рублей.

Параллельно приведенной таблицѣ укажемъ цѣнность средней усадьбы по каждому району.

РАЙОНЫ:	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	7290	3575	3420
II-й	2860	1686	820
III-й	1047	462	340

Наибольшей, слѣдовательно, цѣнностью обладаютъ усадьбы перваго района Московской части; затѣмъ, вдвое меньшей,—Дворянской и Мѣщанской. Среднюю цѣнность представляютъ усадьбы второго и третьяго района Московской ч. и второго Дворянской; третій районъ этой части и два послѣднихъ Мѣщанской—наименѣе цѣнны въ данномъ случаѣ. Принявъ самую низкую цѣну за единицу, получимъ очень яркія, сами за себя говорящія соотношенія по районамъ:

РАЙОНЫ:	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	21	11	10
II-й	8	5	2,4
III-й	3	1,4	1

Слѣдовательно, если цѣнность усадьбы въ третьемъ районѣ Мѣщанской ч. приравнять къ одному рублю, то въ первомъ районѣ она будетъ равняться 10, 11 и 21 руб., во второмъ—5, 8 руб. и т. д.

b) *Цѣнность надворныхъ строеній.*

Такъ какъ рѣдко бываетъ, чтобы службы—сараи и амбары продавались отдѣльно отъ домовъ, изъ продажной цѣны которыхъ выдѣлить самостоятельную стоимость первыхъ обыкновенно не удается, во-первыхъ, потому что при этомъ не имѣется никакихъ основаній, чтобы раздѣлить цѣну дома отъ цѣны надворныхъ строеній, во-вторыхъ, потому, что цѣна дома должна сокращать и какъ бы поглащаетъ цѣну послѣднихъ, имѣющихъ третьестепенный интересъ для покупателя,—то поэтому для оцѣнки этого рода имущества записывались исключительно строительныя цѣны. Всего по городу записано было 1299 случаевъ постройки отдѣльныхъ надворныхъ строеній съ точнымъ обозначеніемъ ихъ размѣровъ, матеріала и затраченной суммы. При этомъ, конечно, не было возможности дѣлать детальнаго учета затратъ—на матеріалъ, на работу и проч. и приходилось довольствоваться общей суммой, опредѣленной хозяиномъ, болѣе или менѣе вѣроятной.

Касаясь довольно большаго промежутка времени, позволяющаго отмѣтить постепенное возрастаніе строительныхъ цѣнъ (съ 1,7 руб. за кв. сажень въ 1850—59 г. до 3,5 руб. въ 1890—99 г.), послѣднія даютъ однако подавляющее число случаевъ (900 или 70%) за послѣднее десятилѣтіе.

Матеріалъ строеній	Число случаевъ.	Кв. площ. въ арш.	Строительная стоимость въ руб.	Стоимость 1 кв. арш. въ руб.
1. Каменныя	279	21130,8	101330	4,80
2. Дерев. крытыя Желѣзомъ	340	18189,3	55678	3,06
3. Дерев. крытыя Дерев. и проч.	262	9482,0	14370	1,52
4. Плетневыя	19	492,0	301	0,61
Итого	900	49294,1	171689	3,48

Какъ и слѣдовало ожидать, самыми дорогими оказываются каменныя надворныя строенія, затѣмъ идутъ деревянныя, крытыя желѣзомъ, и т. д. Сравнительно съ среднею цѣной кв. сажня для всѣхъ группъ, каменныя строенія дороже на 37%, деревянныя, наоборотъ, дешевле: крытые желѣзомъ—на 14%, остальныя—на 57%; плетневыя постройки дешевле почти въ шесть разъ или на 83%. Нужно при этомъ замѣтить, что нашлось нѣсколько надворныхъ строеній смѣшанныхъ, занесенныхъ здѣсь въ группу каменныхъ. Исключеніе данныхъ за первые четыре года мало измѣняетъ приведенную таблицу, и конечный выводъ остается почти тотъ же самый: 4,5 руб. для первой группы, 3,0 руб. для второй, 1,5 руб. для третьей и 0,6 р. для четвертой. Въ свою очередь и отклоненіе цифръ по районамъ остается вѣрнымъ этимъ среднимъ выводамъ:

		I р.	II р.	III р.
Московск. ч.	1. Каменныя	4,4	4,5	4,2
	2. Дерев. крытыя Желѣзомъ	3,5	2,8	3,0
	3. Дерев. крытыя Дерев. и пр.	1,6	1,7	1,2
	4. Плетневыя	0,6	0,6	0,6
Дворянск. ч.	1. Каменныя	4,2	3,9	3,1
	2. Дерев. крытыя Желѣзомъ	2,9	2,2	2,3
	3. Дерев. крытыя Дерев. и пр.	1,2	1,7	1,9
	4. Плетневыя	0,6	0,6	0,5

Мѣщанск. ч.	1. Каменныя		4,5	4,4	2,8
	2. Дерев. крытыя	Желѣзомъ	3,4	2,2	1,8
	3.	Дерев. и пр.	1,8	1,8	1,1
	4. Плетневыя		—	0,5	0,6

По всѣмъ частямъ и районамъ имѣемъ однообразное измѣненіе цифръ соотвѣтственно цѣнности строительнаго матеріала, какъ и въ предыдущей таблицѣ. Но здѣсь, кромѣ того, обращаетъ на себя вниманіе неодинаковость нѣкоторыхъ среднихъ для одной и той же группы строеній, что естественно объясняется, во-первыхъ, принадлежностью группы къ разнымъ районамъ, во-вторыхъ, неодинаковостью размѣра и типа строеній при одинаковости матеріала. Напримѣръ, возьмемъ самый рѣзкій случай расхожденія среднихъ въ Мѣщанской части, гдѣ въ первомъ районѣ строенія первой группы цѣнятся въ 4,5 р. за кв. сажень, а въ третьемъ—въ 2,8 руб., тогда какъ въ томъ же районѣ другихъ частей имѣемъ 3 и 4 руб. Здѣсь несомнѣнно сказывается отдаленность и глухость третьяго района Мѣщанской ч., связанныя съ упрощенностью типа строеній, какъ то приходилось наблюдать и сравнивать въ дѣйствительности. Обратное явленіе, т. е. болѣе низкія среднія въ высшемъ районѣ (вторая группа строеній во второмъ и третьемъ районахъ Московской ч.), находитъ объясненіе въ неодинаковомъ размѣрѣ строеній, относительная стоимость которыхъ тѣмъ ниже, чѣмъ строеніе обширнѣй.

Завися отъ указанныхъ многоразличныхъ условій, оказывающихъ то повышающее, то понижающее дѣйствіе, установленныя нормы цѣнности надворныхъ строеній (какъ увидимъ дальше—и жилыхъ) меньше всего должны напоминать тѣ абстрактныя нормы, по которымъ составляются обыкновенно различныя строительныя смѣты. Въ значительной мѣрѣ обстрагированныя нормы могутъ съ извѣстнымъ успѣхомъ примѣняться въ различныхъ мѣстностяхъ обширнаго государства; нормы же, отражающія мѣстныя условія, не расчитывая на столь обширное примѣненіе, тѣмъ съ большимъ успѣхомъ должны отвѣчать мѣстнымъ надобностямъ. Иначе говоря, выведенная спеціально для какого-нибудь района норма можетъ быть высока или низка, напримѣръ, для цѣлаго города, но для даннаго района, съ его индивидуальными особенностями, она является наиболѣе правильной и точной. Поэтому мы вообще и не старались абстрагировать оцѣночныхъ нормъ, а наоборотъ, принимали въ разсчетъ всѣ мѣстныя условія и вліянія, порождаемыя жизнью данной части города, даннаго района.

Въ этомъ существенное различіе и, съ чисто оцѣночной точки зрѣнія, преимущество подобныхъ нормъ сравнительно съ вычисленіями, помѣщаемыми въ разныхъ справочныхъ руководствахъ для строителей.

Общая цѣнность всѣхъ надворныхъ строеній по районамъ должна выразяться въ слѣдующихъ суммахъ:

РАЙОНЫ.		Группы надворныхъ строеній по матеріалу. Камен.	Дерев. жел.	Дерев. ост.	Плетнев.	Всѣ вообще.
Москов. часть.	I-й	323175	148452	11386	6	483017
	II-й	350771	207300	22586	365	581022
	III-й	182835	254865	23668	1149	462517
	По части	856781	610617	57638	1520	1526556
Дворян. часть.	I-й	71681	44927	7647	22	124277
	II-й	110238	107116	38219	88	255661
	III-й	35059	80110	49609	424	165202
	По части	216978	232153	95475	534	545140
Мѣщан. часть.	I-й	200381	75024	11617	—	287022
	II-й	51794	75781	25791	450	153816
	III-й	24311	48923	28227	2338	103799
	По части	276486	199728	65635	2788	544637

Слѣдовательно, по городу цѣнность надворныхъ строеній составляетъ нѣсколько болѣе 2,6 милл. руб., изъ которыхъ 1,35 милл. р. приходится на каменныя строенія и около 1 милл. руб. на деревянныя, крытыя желѣзомъ.

Какова стоимость надворныхъ строеній въ среднемъ на одно домовладѣніе по каждому району, показываетъ слѣдующая таблица:

РАЙОНЫ.	Москов. ч	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	3286	894	1966
II-й	2685	489	396
III-й	1595	232	131

Для большей наглядности, составляемъ изъ этихъ цифръ отношенія, принявъ цѣнность надворныхъ строеній въ третьемъ районѣ Мѣщанской части за единицу.

РАЙОНЫ	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	25	7	15
II-й	20	4	3
III-й	12	2	1

Помимо относительной цѣнности, дома Московской части и перваго района Мѣщанской части вообще богато обстроены разными службами, поэтому-то послѣднія и представляютъ здѣсь среднюю цѣнность, превосходящую въ 12, 15, 20 и 25 разъ среднюю же стоимость надворныхъ строеній въ третьемъ районѣ Мѣщанской части. Въ этой послѣдней различіе районовъ въ разсматриваемомъ отношеніи особенно рѣзко; въ двухъ остальныхъ частяхъ пониженіе цифръ менѣе стремительно, но столь же послѣдовательно по районамъ.

c) *Цѣнность жилыхъ строеній.*

Продажа жилыхъ строеній явленіе, конечно, обычное, поэтому и не могло быть недостатка въ свѣдѣніяхъ о продажныхъ цѣнахъ на дома; но тѣмъ не менѣе, на ряду съ этого рода свѣдѣніями, особенно старательно регистрировались строительныя цѣны, которыя здѣсь, какъ и для надворныхъ строеній, служатъ основнымъ матеріаломъ. Продажныя цѣны важны въ томъ отношеніи, что въ нихъ довольно точно отражается ростъ или паденіе доходности имуществъ; онѣ быстро повышаются съ увеличеніемъ населенія города, а слѣдовательно, и спроса на жилища, и такъ же быстро падаютъ, лишь только прекращается или на время задерживается развитіе городской жизни и квартиры начинаютъ пустовать; такъ что въ томъ и другомъ случаѣ продажныя цѣны на строенія и землю какъ бы стараются сохранить параллелизмъ съ доходностью, слѣдуя за ней въ своемъ движеніи и удерживая такимъ образомъ процентъ ея приблизительно на одномъ уровнѣ.

Это не трудно показать на цифрахъ, сопоставивъ по десятилѣтіямъ продажныя цѣны на дома и квартирную плату. Напримѣръ, по Мѣщанской части продажная цѣна домовъ достигаетъ 3 руб. за куб. аршинъ, а квартирная плата—39—40 коп. за ту же единицу; десять лѣтъ назадъ, судя по меньшему, конечно, числу случаевъ, квартирная плата равнялась 35 коп. за куб. арш., но зато и цѣна была соотвѣтственно ниже—около 2 р. 60 к.

Но, съ другой стороны, продажныя цѣны жилыхъ строеній имѣютъ то неудобство, что крайне затрудняютъ произведеніе точныхъ ра-

счетовъ, иногда до полной невозможности сдѣлать опредѣленный выводъ. Дѣло въ томъ, что въ покупную цѣну дома обыкновенно входитъ и цѣна усадьбы и надворныхъ строеній. Иногда въ глазахъ покупателя самый домъ не имѣетъ никакой цѣны, и сдѣлка совершается исключительно ради пріобрѣтенія усадебнаго мѣста; но и въ противномъ случаѣ, если дѣло обстоитъ иначе, и домъ представляетъ единственную цѣль покупки, на усадьбу и службы все же падаетъ извѣстная часть цѣны. Даже болѣе того, отмѣченное повышеніе продажныхъ цѣнъ главнымъ образомъ и падаетъ на усадьбу, цѣнность которой всего чувствительнѣй къ измѣненію процента доходности, и оно только условно и искусственно переносится на цѣнность жилого строенія. Потому что, разъ увеличился спросъ на жилища, естественнымъ является стремленіе устроить новыя; ничего, конечно, не можетъ быть проще: спросъ такимъ образомъ былъ бы удовлетворенъ и никакихъ бы другихъ перемѣнъ не послѣдовало. Но для постройки необходима усадьба, которую еще нужно пріобрѣсти; владѣлецъ же уступитъ ее лишь по цѣнѣ, соотвѣтственной увеличившейся доходности жилищъ. Такимъ образомъ вновь выстроенные дома, если даже устройство ихъ не обойдется дороже, чѣмъ въ прежніе годы, очевидно могутъ быть проданы лишь съ надбавкой, равной увеличенію цѣнности усадьбы. Само собою, этотъ примѣръ распространяется на случаи продажи всѣхъ вообще домовъ при сказанныхъ условіяхъ.

Эти условія и дѣлаютъ повидимому то, что въ нашихъ матеріалахъ продажныя цѣны, относящіяся въ общемъ къ домамъ не новымъ, стоятъ нѣсколько выше строительныхъ цѣнъ. Такъ, —

1) Покупная цѣна 76 домовъ, размѣры въ 56874 куб. арш.=176742 р.
2) Строител. » 178 » » 116858 » » =362086 »

Въ первомъ случаѣ цѣнность 1 куб. арш. выражается 3 руб. 11 коп., во второмъ—3 руб. 10 коп. Разница, впрочемъ, ничтожная, но въ отдѣльныхъ случаяхъ она достигаетъ болѣе замѣтныхъ размѣровъ.

Трудность и неувѣренность въ точномъ выдѣленіи изъ продажной суммы стоимости однихъ только жилищъ, а равно близость продажныхъ и строительныхъ цѣнъ заставляютъ обратиться къ этимъ послѣднимъ. На этотъ счетъ имѣется 270 случаевъ постройки, происходившей въ періодъ послѣднихъ десяти лѣтъ. По матеріалу строившіеся дома раздѣлялись не совсѣмъ въ равныхъ количествахъ, съ перевѣсомъ деревянныхъ, крытыхъ желѣзомъ.

Планъ г. Воронежа. № 7

На 100 кв. саж. усадьбы приходится кв. саж. застроеннаго пространства.

14,7—20,1

23,2—28,5

31,2—39,1

43,3—51,0

Въ общемъ:
по Моск. ч. 26,1
— Двор. ч. 22,8
— Мѣщ. ч. 23,1
по городу — 24,2



Группы строеній по матеріалу.	Число строеній.	Куб. вмѣстимость въ арш	Строительная стоимость въ рубляхъ.	Стоимость 1 куб. арш въ руб.
1. Каменныя	40	81302,0	257380	3,17
2. Смѣшанныя	58	58031,5	175080	3,02
3. Деревян., крыт. желѣзомъ	146	52105,0	140123	2,69
4. » » деревомъ	26	4233,1	5388	1,27
Итого	270	198671,6	578001	2,91

Выдѣленіе данныхъ за послѣднее шестилѣтіе и внесеніе поправокъ, при недостаточности числа случаевъ, на основаніи продажныхъ цѣнъ мало мѣняетъ конечные выводы настоящей таблицы,—повышаются нѣсколько двѣ крайнія группы каменныхъ и деревянныхъ строеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ итоговая средняя—до 3,07 руб. По районамъ и группамъ строеній устанавливаются такого рода среднія цѣны 1 куб. аршина:

	Группы строеній.	I р.	II р.	III р.
Московск. ч.	1. Каменныя	3,6	3,4	3,5
	2. Смѣшанныя	3,0	2,9	2,8
	3. Дерев. крытыя. Желѣзомъ	2,6	2,5	2,7
	4. Дерев. крытыя. Деревомъ	—	—	1,2
Дворянск. ч.	1. Каменныя	3,6	3,2	2,9
	2. Смѣшанные	2,8	2,5	2,5
	3. Дерев. крытыя. Желѣзомъ	2,7	2,3	2,2
	4. Дерев. крытыя. Деревомъ	1,6	1,5	1,2
Мѣщанск. ч.	1. Каменныя	3,7	3,4	2,8
	2. Смѣшанные	3,0	2,3	2,2
	3. Дерев. крытыя. Желѣзомъ	2,7	2,2	2,1
	4. Дерев. крытыя. Деревомъ	—	1,4	1,3

Безъ раздѣленія строеній по матеріалу, въ среднемъ по каждому району имѣемъ:

РАЙОНЫ:	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	3,46	3,35	3,52
II-й	3,14	2,64	2,54
III-й	2,19	2,35	2,09

Колебанія среднихъ по районамъ и частямъ зависятъ, какъ отъ мѣстоположенія тѣхъ и другихъ по отношенію къ городскому центру, такъ и отъ неодинаковыхъ размѣровъ самихъ строеній и различія ти-

повъ, отъ преобладанія въ однихъ районахъ каменныхъ домовъ, въ другихъ деревянныхъ и т. д. Все это становится совершенно понятнымъ, если припомнить характерныя особенности районовъ по мѣстнымъ условіямъ и имущественному составу. Напримѣръ, въ третьемъ районѣ Мѣщанской части преобладаютъ деревянныя, малоцѣнныя строенія, и это обстоятельство понижаетъ общую среднюю до 2,09 руб. за куб. арш. или 56 руб. за куб. сажень; въ первомъ же, наоборотъ, преобладаютъ очень цѣнныя по матеріалу и по типу строенія и потому здѣсь находимъ высшую норму—3,52 руб. за куб. арш. или 93 руб. за куб. сажень. Замѣтимъ, для сравненія, что страховыми обществами оцѣнено 4,36 милл. куб. аршинъ жилыхъ строеній на сумму 14,67 милл. руб., что въ переводѣ на 1 куб. арш. даетъ 3,36 руб.— среднюю, очень близкую къ нашей (3,07 руб.), даже совпадающую съ ней, если изъ страховой оцѣнки вычесть стоимость надворныхъ строеній.

Подсчетъ цѣнности всѣхъ жилыхъ строеній города по частямъ, районамъ и матеріальнымъ группамъ долженъ дать слѣдующіе итоги:

РАЙОНЫ:	Каменныя.	Смѣшанныя.	Деревянныя кр. жел.	Деревянныя кр. дер.	Всѣ вообще.
Москов. ч. I-й.....	4680141	1056695	64812	—	5801648
II-й.....	1336818	1032605	72698	—	2442121
III-й.....	260033	382127	270287	6160	918607
По части.....	—	—	—	—	9162376
Дворян ч. I-й.....	1551275	445056	75846	3344	2075521
II-й.....	623971	925404	345676	8419	1903470
III-й.....	122263	581617	414352	29713	1147945
По части.....	—	—	—	—	5126936
Мѣщан. ч. I-й.....	2386738	514116	87920	—	2988774
II-й.....	333038	420375	201153	12270	966836
III-й.....	98923	293228	301073	64814	758038
По части.....	—	—	—	—	4713648

По цѣлому городу цѣнность всѣхъ жилыхъ строеній равняется 19 милл. руб., т. е. приблизительно суммѣ страховой оцѣнки, если ее распространить на всѣ городскія строенія.

Отсюда выводимъ среднюю стоимость жилыхъ строеній на одно домовладѣніе, по каждому району.

РАЙОНЫ:	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	39479	14944	20469
II-й	11313	3641	2494
III-й	3172	1610	951

Стало быть, первый районъ всѣхъ частей и второй—Московской части представляютъ крупныя и дорогія жилыя строенія, отъ 11 до 39 тыс. руб.; третій районъ Московской части и второй двухъ остальныхъ значительно уступаютъ первымъ (2—3 тыс. руб.), а третій районъ въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ является самымъ малоцѣннымъ. Отношенія, составленныя по образцу предыдущихъ, обнаруживаютъ въ данномъ случаѣ чрезвычайно рѣзкія несходства.

РАЙОНЫ:	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	42	16	22
II-й	12	4	3
III й	3	2	1

То-есть, жилища средняго домовладѣнія первыхъ районовъ въ 16, 22 и 42 раза дороже жилищъ третьяго района Мѣщанской части; такія же жилища вторыхъ районовъ дороже въ 3, 4 и 12 разъ, а третьихъ—только въ 2 и 3 раза.

d) *Общая цѣнность городскихъ имуществъ и ея соотношенія по районамъ.*

Суммируя цѣнность всѣхъ трехъ видовъ имущества—земли, службъ и жилищъ, въ цѣнность которыхъ непосредственно входятъ и цѣнность пристроекъ, какъ необходимой ихъ принадлежности,—получаемъ въ итогѣ 26,4 милл. руб. Разумѣется, сопоставлять этотъ итогъ съ суммой городской оцѣнки имѣетъ мало практическаго смысла, какъ всякое вообще сравненіе обоснованнаго вывода съ болѣе или менѣе произвольнымъ; но зато у насъ есть данныя документальной и страховой оцѣнокъ, сравненіе съ которыми имѣетъ больше основаній. Къ страховой оцѣнкѣ слѣдуетъ только, распространивъ ее на всѣ жилища, прибавить стоимость усадьбы, какъ было сказано выше. И тогда цѣнность городскихъ имуществъ выразится по оцѣнкамъ:

Документальной въ ..... 23685940 руб.
Страховой (безъ усадебъ) въ .... 20806155 »

Страховой (+усадьбы) въ ..... 25596734 руб.
Статистической въ..... 26409872 »

Статистическая оцѣнка выше документальной на 2368 тыс. руб. или на 11,4%, что вполнѣ естественно при обычномъ расхожденіи владѣнныхъ документовъ съ дѣйствительностью; но разница все-таки небольшая, она еще меньше между статистической и страховой оцѣнкой, какъ болѣе вѣроятной. Разница на 813 тыс. или 3%, можетъ быть, даже изгладилась бы вовсе, если бы въ страховую оцѣнку внести поправку въ отношеніи не одной усадьбы, а и надворныхъ строеній, которыя страхователями обыкновенно низко цѣнятся въ сравненіи съ жилыми домами.

По видамъ общая цѣнность имущества распредѣляется такимъ образомъ, что 1/10 ея часть приходится на надворныя строенія, около 1/5 части на усадьбу, а остальныя 7/10—на жилыя строенія. По отдѣльнымъ частямъ такое отношеніе нарушается.

ЧАСТИ ГОРОДА:	Изъ 100 руб. цѣнности приходится на		
	Усадьбу.	Надвор. стр	Жилыя стр.
Московская	15,7	12,0	72,3
Дворянская	23,2	7,4	69,4
Мѣщанская	17,1	8,6	74,3

И здѣсь, положимъ, всюду огромный процентъ цѣнности приходится на жилые дома; но въ Моековской части на усадьбу и службы падаетъ почти по равной части цѣнности, въ Дворянской же она въ значительной мѣрѣ переваливаетъ на усадьбу. Такимъ образомъ Московская часть является наиболѣе цѣнно обстроенной. Это довольно важный признакъ и потому не мѣшаетъ съ этой же стороны разсмотрѣть и районы.

РАЙОНЫ.		Изъ 100 руб. цѣнности приходится на:		
		Усадьбу.	Надвор. стр.	Жилыя стр.
Москов. часть	I-й	14,6	6,6	78,8
	II-й	17,0	16,0	67,0
	III-й	18,0	24,4	54,6

Дворян. часть	I-й	18,4	4,6	77,0
	II-й	29,1	8,4	62,5
	III-й	20,0	10,1	69,9
Мѣщан. часть	I-й	13,2	7,6	79,2
	II-й	21,1	10,7	67,2
	III-й	23,8	9,2	67,0

Въ первыхъ, центральныхъ районахъ находимъ преимущественное сосредоточеніе цѣнности на жилыхъ домахъ - отъ 77 до 79,2%, въ окраинныхъ же районахъ значительную часть цѣнности оттягиваютъ усадьбы и службы, напримѣръ, до 45% по Московской ч., до 38% по Дворянской. Замѣтить это необходимо на тотъ конецъ, чтобы не упускать изъ вида особой связи доходности имуществъ съ ихъ цѣнностью, потому что въ данномъ случаѣ разница въ распредѣленіи цѣнности имуществъ по ихъ видамъ, какъ въ производствѣ разница въ цѣнности основного и оборотнаго капитала, должна обозначать также разницу въ доходности. Разъ на жилыя строенія падаетъ большая часть цѣнности, то очевидно это указываетъ и на большій процентъ доходности по отношенію къ общей цѣнности имущества, потому что, если бы вся цѣнность ушла въ надворныя строенія и усадьбу, то очевидно не могло бы быть и рѣчи о сдачѣ квартиръ, а слѣдовательно и о доходѣ; и наоборотъ, если бы вся цѣнность имущества состояла въ цѣнности жилищъ, т. е. квартиръ, то эта цѣнность дала бы высшій процентъ доходности. Въ нашей таблицѣ довольно ясно выражено сокращеніе части цѣнности, приходящейся на дома, отъ перваго къ третьему району, что и слѣдуетъ понимать, какъ уменьшеніе доходоспособности имуществъ въ низшихъ районахъ.

По частямъ и районамъ цѣнность всѣхъ разсмотрѣнныхъ имуществъ сводится къ такимъ неравнымъ суммамъ:

РАЙОНЫ	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	7356642	2696519	3774993
II-й	3640765	3044086	1438216
III-й	1685230	1641156	1132265
По части	12682637	7381761	6345474

Абсолютно самой цѣнной оказывается Московская часть (12,7 милл. руб.), Дворянская и Мѣщанская части представляютъ приблизительно равныя цѣнности съ перевѣсомъ однако первой ч. (7,4

милл. и 6,3 милл. руб.). Каждый изъ районовъ представляетъ самостоятельную, понижающуюся сверху внизъ цѣнность и только общая цѣнность перваго района Дворянской части нѣсколько уступаетъ соотвѣтственному второму вслѣдствіе его болѣе обширныхъ границъ.

Цѣнность средняго домовладѣнія по городу равняется 7,9 тыс. руб; по Московской части—19,4 тыс. руб., по Дворянской ч.—5,4 тыс. руб. и по Мѣщанской ч.—4,8 тыс. руб. По районамъ колебанія эти рѣзче выражены, а именно:

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	50045	19399	25856
II-й	16855	5820	3707
III-й	5811	2305	1424

Въ Московской части съ 50 тыс. руб. въ первомъ районѣ цѣнность одного домовладѣнія понижается до 16,8 тыс. руб. во второмъ и 5,8 тыс. руб. въ третьемъ; въ Дворянской части—съ 19 тыс. руб. въ первомъ до 5,8 тыс. руб. во второмъ и 2,3 тыс. руб. въ третьемъ, и наконецъ въ Мѣщанской части—съ 25,8 тыс. руб. до 3,7 и 1,4 тысячъ.

Принимая за единицу цѣнность домовладѣнія въ третьемъ районѣ Мѣщанской части, получаемъ такого рода отношенія:

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	35	14	18
II-й	12	4	3
III-й	4	2	1

Первый районъ Московской ч. и третій Мѣщанской представляютъ какъ бы противоположные полюсы цѣнности; между ними остальные районы распадаются на двѣ равныя по числу, но различныя по содержанію группы—высшую (второй районъ Моск. ч. и первые Двор. и Мѣщ. ч.) и низшую (третій районъ Москов. ч. и вторые Двор. и Мѣщ. ч.).

На діаграммѣ эти соотношенія представляются еще съ большей наглядностью.



Передъ первымъ, высокимъ столбомъ послѣдній, маленькій, кажется совершенно ничтожнымъ; между ними выступаютъ три повышающихся столба (второй районъ Моск. ч. и первые Двор. и Мѣщ. ч.) довольно замѣтной высоты сравнительно съ раздѣляющими ихъ небольшими столбиками. Таковы отношенія средней цѣнности домовладѣнія по районамъ на основаніи статистическаго учета.

3.

Доходность недвижимыхъ имуществъ, какъ результатъ сдачи квартиръ.

Такое ограничительное опредѣленіе доходности городскихъ недвижимыхъ имуществъ вызывается тѣмъ обстоятельствомъ, что для собственниковъ города Воронежа источникомъ дохода служатъ почти исключительно одни жилища, отдаваемыя въ наемъ. Дворы и службы, будучи необходимой принадлежностью жилищъ, и не могутъ, строго говоря, приносить самостоятельнаго дохода; послѣдній учитывается въ квартирной платѣ, получаемой съ жилищъ. Но остаются сады, огоро-

ды, пустыри, которые, напримѣръ, въ уѣздныхъ городахъ Воронежской губерніи даютъ или, по мѣстнымъ условіямъ, могутъ давать самостоятельный доходъ. Въ Воронежѣ условія иныя. Пустыри, въ количествѣ 16,9 десятинъ, лежатъ пока впустѣ и, въ виду растущихъ съ каждымъ десятилѣтіемъ цѣнъ на землю, дожидаются покупателя, готоваго предложить за нихъ наибольшую цѣну, въ которой, вѣроятно, владѣлецъ учтетъ и проценты на капиталъ за все время владѣнія. Огороды, въ ихъ ничтожномъ размѣрѣ (1,7 десятинъ по городу), служа цѣлямъ личнаго потребленія, не могутъ быть разсматриваемы, какъ особая статья дохода для владѣльца. Другое дѣло—сады, площадь которыхъ исчислена по городу въ 159 десятинъ.

Но сюда вошли главнымъ образомъ сады, служащіе, такъ сказать, для удовольствія владѣльца, и полисадники, никаго дохода не приносящіе. Промысловыхъ садовъ въ чертѣ города немного, по крайней мѣрѣ случаевъ сдачи садовъ въ аренду зарегистрировано при переписи ничтожное количество, не позволяющее дѣлать какихъ-либо обобщеній. Такъ въ Московской части сады сдавались въ четырехъ кварталахъ, всего 3 дес. 953,4 кв. саж. за сумму 975 руб.; въ Дворянской части—въ одномъ кварталѣ, 939,6 кв. саж. за 100 руб. Въ первомъ случаѣ арендная плата за 1 кв. сажень сада равняется, слѣдовательно, 12 коп., во второмъ—11 коп. По отношенію къ цѣнности усадебной земли, выведенной у насъ по городу (4,6 р.), это составитъ 2—3% дохода. Дѣлать какіе-либо практическіе выводы изъ столь незначительнаго числа случаевъ было бы, повторяемъ, рискованно.

Такимъ образомъ остается одинъ несомнѣнный источникъ дохода, который намъ предстоитъ изслѣдовать,—квартиры. Придерживаясь уже принятаго порядка изложенія, разсмотримъ предварительно количественный составъ квартиръ, ихъ общій характеръ и отличительные признаки по группамъ, на которыя онѣ естественно распадаются.

а) *Число квартиръ и распредѣленіе ихъ по частямъ и районамъ.*

Переписью было обнаружено по городу около десяти тысячъ (считая и занятыя хозяевами) квартиръ, изъ которыхъ 6894 сдавались внаймы, 514 пустовали.

Въ настоящемъ отдѣлѣ предстоитъ заняться исключительно первыми, какъ приносящими доходъ; вторыя же будутъ разсмотрѣны въ главѣ о квартирномъ простоѣ. Хозяйскихъ квартиръ коснемся только отчасти при общей ихъ характеристикѣ.

По частямъ города и районамъ всѣ сданныя квартиры распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

ЧАСТИ ГОРОДА	I р.	II р.	III р.	Итого.
Московская.....	470	513	439	1422
Дворянская.....	402	1318	1356	3076
Мѣщанская.....	510	854	1032	2396

Наибольшее число сданныхъ квартиръ находимъ въ Дворянской части, свыше трехъ тысячъ, или 44,6%, затѣмъ слѣдуетъ Мѣщанская часть—почти 2,4 тысячи или 34,7%, и Московская—1,4 тысячи или 20,7%. Этотъ порядокъ сохраняется и тогда, если составить по каждой части отношеніе числа квартиръ къ количеству домовъ. Оказывается, что въ Московской части на сто домовъ приходится 101 квартира, въ Мѣщанской 120 квартиръ и въ Дворянской 135 квартиръ; въ среднемъ по городу на каждую сотню домовъ приходится 121 квартира. Стало быть, сдача квартиръ въ особенности распространена въ Дворянской части и при томъ почти равномѣрно на всемъ ея пространствѣ, чего нельзя сказать о Мѣщанской части. Именно, на сто домовъ приходится квартиръ въ

	I р.	II	III р.
Московской части..	101	103	99
Дворянской » ..	139	136	132
Мѣщанской » ..	128	140	105

По первымъ двумъ частямъ разница незначительна; въ послѣдней выступаетъ впередъ второй районъ, соотвѣтствующій въ разсматриваемомъ отношеніи первому району Дворянской части.

b) *Размѣры квартиръ.*

Въ главѣ о жилищныхъ условіяхъ уже были приведены данныя объ относительныхъ размѣрахъ квартиръ, главнымъ образомъ въ примѣненіи къ разнымъ группамъ жильцовъ; теперь же разсмотримъ болѣе общія данныя и въ иной группировкѣ.

По числу комнатъ и кубической вмѣстимости одной комнаты, квартиры въ разныхъ частяхъ города значительно различаются, дѣлая правильные отклоненія по районамъ. Такъ,—на 10 квартиръ приходится комнатъ:

ЧАСТИ ГОРОДА	I р.	II р.	III р.
Московская.....	48	44	24
Дворянская.....	37	29	22
Мѣщанская.....	45	25	17

Переведя эти цыфры на одну квартиру, получимъ, съ нѣкоторымъ приближеніемъ, крупныя квартиры (отъ 4 до 5 комнатъ) въ первомъ и второмъ районѣ Московской части и въ первомъ Мѣщанской, среднія (отъ 3 до 4 комнатъ) въ первыхъ двухъ районахъ Дворянской части и въ остальныхъ районахъ—мелкія (въ одну и двѣ комнаты).

Размѣръ 1 комнаты въ кубическихъ аршинахъ:

ЧАСТИ ГОРОДА.	I р.	II р.	III р.
Московская.....	188	157	103
Дворянская.....	128	100	88
Мѣщанская.....	139	97	80

Въ отмѣченныхъ выше районахъ съ средними и мелкими квартирами и комнаты въ послѣднихъ малы по размѣрамъ. Такимъ образомъ размѣръ цѣлыхъ квартиръ и отдѣльныхъ комнатъ находится какъ бы въ обратномъ отношеніи со степенью распространенія найма квартиръ: такъ въ Московской части наемъ практикуется рѣже, чѣмъ въ другихъ частяхъ; зато здѣсь по всѣмъ районамъ квартиры больше и комнаты обширнѣй; въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ явленіе обратное. Все это должно соотвѣтственно отразиться на квартирной платѣ, какъ увидимъ ниже. Параллельно измѣненію кубической вмѣстимости квартиръ, понижающейся во вторыхъ и еще болѣе въ третьихъ районахъ, измѣняется также и высота квартиръ, которая обыкновенно находится въ связи съ общими размѣрами помѣщеній.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Высота квартиръ въ арш.		
	I р.	II р.	III р.
Московская.....	4,3	4,0	3,3
Дворянская.....	3,8	3,4	3,3
Мѣщанская.....	4,0	3,4	3,1

То-есть, самыя низкія квартиры находимъ въ послѣднемъ районѣ всѣхъ частей и самыя высокія въ первомъ; причемъ въ Дворянской части разница въ высотѣ квартиръ по районамъ хотя и сказывается, но менѣе рѣзко, чѣмъ въ другихъ частяхъ.

Лучшей характеристикой размѣровъ квартиръ можетъ служить группировка ихъ по числу комнатъ и числу обитататателей, что и показано въ слѣдующихъ таблицахъ безъ исключенія на это разъ и помѣщеній, занятыхъ хозяевами, общественными учрежденіями, заведеніями и проч.

Группировка по числу комнатъ:

а) *Московская часть.*

Группы квартиръ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб вмѣстимость въ арш.
Въ 1 комнату....	464	1616	464	16999,3	57351,7
» 2 »	287	1442	574	19131,5	64518,5
» 3 »	250	1233	750	24816,2	87490,2
« 4 »	201	1227	804	26465,7	96196,2
» 5 »	201	1265	1005	34094,1	128070,9
» 6 »	153	963	918	32585,6	123155,2
» 7 »	125	836	875	34597,5	144119,2
» 8 »	108	867	864	37228,5	153465,1
» 9 »	73	641	657	26806,3	117141,9
» 10 »	52	448	520	20612,5	85408,5
» 11 »	17	205	187	7410,1	32213,9
» 12 »	10	102	120	5480,2	22595,7
» 13 »	10	112	130	6116,5	23681,4
» 14 »	11	166	154	7069,6	31931,7
» 15 »	6	61	90	3815,8	17426,5
» 16 »	2	23	32	1577,4	6998,8
» 17 »	3	40	51	1834,4	8502,7
» 18 »	3	39	54	2011,0	8458,7
» 20 »	2	65	40	2009,6	8864,9
» 21 »	1	11	21	1181,1	4806,3
» 22 »	1	12	22	675,3	2634,0
» 23 »	1	23	23	892,7	3973,2
» 24 »	3	68	72	3202,7	15615,2
» 26 »	1	17	26	1313,3	5144,1
» 30 »	1	21	30	2249,3	8977,4
» 32 »	1	20	32	1239,9	5487,7
» 36 »	1	39	36	1961,8	8554,8
» 53 »	1	42	53	3223,2	17623,1
Итого....	1989	11604	8604	326601,1	1260407,5

Въ этой части, какъ и въ остальныхъ, мелкія квартиры, въ 1—3 комнаты, составляютъ преобладающее количество—1001 квартиру. Квартиры въ одну комнату составляютъ четвертую часть общаго числа; средній размѣръ ихъ—123,6 куб. аршина, на одну комнату приходится 3,5 человѣка.

б) *Дворянская часть.*

Группы квартиръ	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Въ 1 комнату....	1331	3590	1331	37258,4	114195,3
» 2 »	1083	4450	2166	57633,9	180959,1
» 3 »	656	3014	1968	50572,1	164578,9
» 4 »	473	2375	1892	53661,0	178374,4
» 5 » ...	312	1669	1560	44307,7	156536,6
» 6 »	211	1238	1266	39269,8	140253,4
» 7 » ...	116	761	812	25497,6	92671,3
» 8 »	74	465	592	20324,2	78885,6
» 9 »	32	288	288	9712,5	36349,9
» 10 »	20	169	200	6666,6	24281,7
» 11 »	9	78	99	3741,5	13870,1
» 12 »	7	84	84	4321,8	16562,3
» 13 «	8	72	104	4012,7	16419,3
» 14 »	3	22	42	1351,6	5305,5
» 15 » ...	3	113	45	2763,9	12342,9
» 16 »	1	8	16	591,4	1958,4
» 21 »	1	5	21	1864,5	7354,4
» 22 »	2	76	44	2417,9	9384,6
» 50 »	1	80	50	6736,6	38935,4
Итого.....	4343	18557	12580	372705,7	1289219,1

Здѣсь мелкихъ квартиръ втрое больше (3070), чѣмъ въ Московской части. Квартиры въ одну комнату составляютъ около трети общаго числа; средній размѣръ ихъ 85, 8 куб. аршина, на одну комнату приходится 2,7 человѣка.

в) *Мѣщанская часть.*

Группы квартиръ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Въ 1 комнату....	1216	3680	1216	33479,7	100692,5
» 2 »	974	4095	1948	50965,2	155023,7
» 3 »	375	1775	1233	32654,7	106584,0
» 4 »	277	1464	1108	30253,9	98920,8
» 5 »	173	967	865	23895,7	85246,1
» 6 »	136	846	816	25435,7	94409,2

Въ 7 комнатъ....	91	584	637	23123,9	88654,8
» 8 »	58	363	464	17809,2	72962,0
» 9 »	30	225	270	9397,3	39201,4
» 10 »	25	228	250	10849,9	44720,6
» 11 »	11	81	121	5515,7	26610,2
» 12 »	6	60	72	2834,4	11691,7
» 13 »	1	5	13	427,5	1283,6
» 14 »	2	25	28	980,8	3713,4
» 15 »	1	7	15	358,5	1997,2
» 16 »	3	29	48	1841,9	7675,5
» 17 »	1	21	17	820,2	4336,6
» 18 »	1	7	18	509,6	1532,8
» 20 »	1	40	20	1767,0	7312,9
» 22 »	1	12	22	1282,4	4782,4
» 25 »	1	15	25	1134,4	4181,1
Итого.....	3384	14529	9206	275337,6	961532,5

Мелкихъ квартиръ оказывается 2565; квартиръ въ одну комнату около трети всѣхъ вообще; средній размѣръ ихъ—82,8 куб. аршина; на одну комнату приходится 3,0 человѣка.

Для сопоставленія приведенныхъ данныхъ по частямъ составляемъ двѣ сравнительныхъ таблицы, переводя абсолютныя цифры въ промильныя и среднія величины. Получаемъ слѣдующаго рода указанія относительно числа квартиръ и размѣра ихъ комнатъ:

Группы квартиръ	На 1000 квартиръ приходится въ		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
Въ 1 комнату....	232	307	359
» 2 »	144	249	288
» 3 »	125	151	111
» 4 »	101	109	82
» 5 »	101	72	51
» 6 »	77	49	40
» 7 »	64	27	27
» 8 »	55	17	18
» 9 »	37	7	9
» 10 »	26	4	7
» 11-15 »	27	7	6
» 16-25 »	8	1	2
» 26 и болѣе....	3	—	—
Итого.....	1000	1000	1000

Итакъ, мелкія квартиры преобладаютъ всюду, даже въ Московской части онѣ составляютъ 50,1%, въ Дворянской 70,7%, въ Мѣщанской 75,8%, и наоборотъ, крупныя квартиры (начиная, напримѣръ, съ 10 комнатъ) всюду даютъ незначительный процентъ: 1,5 по Мѣщанской части, 1,2 по Дворянской и 6,4 по Московской. Квартиры средняго размѣра (отъ 4 до 9 комнатъ) составляютъ въ этой части менѣе половины—43,5%, а въ Дворянской и Мѣщанской—нѣсколько больше четверти (28,1%) въ первой и нѣсколько меньше (22,7%) во второй.

То обстоятельство, что во всѣхъ частяхъ огромный процентъ составляютъ мелкія квартиры, отчасти уже указываетъ на соотвѣтственное преобладаніе комнатъ малыхъ размѣровъ, что по всей вѣроятности должно подтвердиться и цифрами.

Группы квартиръ.	Средній размѣръ комнатъ въ куб арш. въ Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
Въ 1 комнату	123,6	85,8	82,8
» 2 »	112,4	83,5	79,5
» 3 »	116,7	87,0	86,4
» 4 »	119,6	94,3	89,3
» 5 »	127,4	100,3	98,5
» 6 »	134,3	110,8	115,7
» 7 »	164,7	114,1	139,2
» 8 »	177,6	133,2	157,2
» 9 »	178,3	126,2	145,2
» 10 »	164,2	121,4	178,9
» 11-15 »	187,7	172,5	181,9
» 16-25 »	190,0	230,8	198,8
» 26 и болѣе . . .	258,7	778,7	—
Во всѣхъ . .	146,5	102,5	104,5

Надо замѣтить, что средняя высота комнатъ въ Московской части равняется почти 4 аршинамъ (3,9 арш.), въ остальныхъ двухъ—3,5 аршина.

Такимъ образомъ средне-типичная комната по Московской части представляетъ такіе размѣры: 6×6×4; еще болѣе скромны размѣры по другимъ частямъ: 6×5×3,5. Мелкія квартиры однако не обладаютъ и этими размѣрами, да и значительная часть среднихъ тоже. Напримѣръ, по Московской части такіе приблизительно размѣры находимъ лишь въ квартирахъ въ 7 комнатъ, по Дворянской и Мѣщанской

частямъ—въ квартирахъ въ 6 комнатъ. Въ квартирахъ съ меньшимъ числомъ комнатъ розмѣры послѣднихъ значительно меньше среднихъ по части. Наименьшіе размѣры оказываются въ двухкомнатныхъ квартирахъ (5,6×5×4=112 куб. арш.; 5×4,8×3,5=84 куб. арш.; 5×4,5×3,5=79 куб. арш.). Квартиры въ одну комнату всюду больше указанныхъ размѣровъ; въ Московской части даже трехъ-и четырехъ-комнатныя квартиры по величинѣ комнатъ уступаютъ однокомнатнымъ. Въ этой части вообще квартиры просторнѣй, и только въ трехъ случаяхъ она отстаетъ отъ Дворянской части (послѣднія двѣ группы многокомнатныхъ квартиръ) и Мѣщанской (квартиры въ 10 комнатъ). Если не считать однокомнатныхъ квартиръ и еще отдѣльныхъ двухъ-трехъ случаевъ, то общій выводъ, непосредственно вытекающій изъ разсмотрѣнной таблицы, будетъ тотъ, что съ увеличеніемъ въ квартирѣ числа комнатъ увеличивается и размѣръ послѣднихъ или, что то же, размѣромъ квартиръ обусловливается и размѣръ комнатъ.

Переходимъ къ группировкѣ квартиръ, въ томъ же самомъ составѣ, по числу жильцовъ:

а) *Московская часть.*

Группировка квартиръ съ населеніемъ	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Въ 1 лицо	140	140	250	8598,4	33039,2
» 2 »	256	512	557	18540,0	68348,2
» 3 »	267	801	864	29689,0	116223,8
» 4 »	270	1080	997	34220,6	132478,3
» 5 »	224	1120	935	35875,0	143432,6
» 6 »	199	1194	845	30428,5	118659,7
» 7 »	154	1078	841	32652,8	126918,2
» 8 »	142	1136	758	28198,5	110402,4
» 9 »	85	765	510	18249,4	70304,3
» 10 »	57	570	391	16324,7	65696,2
» 11 »	50	550	349	14187,9	54740,9
» 12 »	38	456	294	11427,6	46906,6
» 13 »	30	390	212	9964,9	39126,1
» 14 »	14	196	103	4141,9	17796,1
» 15 »	10	150	79	3950,3	15680,7
» 16 »	5	80	31	1197,9	3729,8
» 17 »	5	85	65	3009,8	11664,8

Въ 18 лицъ	3	54	42	2100,8	8105,8
» 19 »	1	19	10	559,7	2159,3
» 20 »	3	60	52	2022,9	8558,8
» 21 »	5	105	66	3667,7	14331,4
» 22 »	4	88	40	1400,7	7783,8
» 23 »	3	69	38	1438,8	5762,3
» 24 »	4	96	33	1659,1	7481,3
» 25 »	2	50	31	1461,5	5420,3
» 26 »	2	52	15	639,0	2226,8
» 27 »	1	27	9	432,4	1106,0
» 28 »	3	84	35	1416,7	7141,5
» 31 »	1	31	9	349,6	1451,0
» 32 »	1	32	2	98,1	362,9
» 39 »	1	39	36	1961,8	8554,8
» 40 »	1	40	20	931,6	4890,0
» 42 »	2	84	67	3974,4	22766,7
» 45 »	1	45	1	192,1	768,4
» 46 »	1	46	1	215,0	1139,5
» 55 »	1	55	2	102,5	420,2
» 65 »	1	65	2	564,0	2256,0
» 75 »	1	75	4	275,0	1155,0
» 85 »	1	85	8	480,5	1417,8
Итого.	1989	11604	8604	326601,1	1290407,5

По Московской части квартиръ, въ которыхъ живутъ одиночки, а также подвое и потрое, насчитывается ровно одна треть; если къ нимъ прибавить двѣ слѣдующія группы (по 4—5 жильцовъ), то такихъ квартиръ будетъ болѣе половины.

б) *Дворянская часть.*

Группировка квартиръ съ населеніемъ	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб вмѣстимость въ арш.
Въ 1 лицо	450	450	636	16839,2	56199,3
» 2 »	841	1682	1667	44069,9	143012,2
» 3 »	691	2073	1755	48466,0	159071,6
» 4 »	647	2588	1832	51691,3	174769,9
» 5 »	543	2715	1736	52655,2	183605,7
» 6 »	451	2706	1584	43945,4	150875,2
» 7 »	288	2016	1112	33434,9	115459,7

Въ 8 лицъ	166	1328	692	21086,2	75285,3
» 9 »	109	981	555	16772,3	58118,0
» 10 »	71	710	370	12971,9	43578,5
» 11 »	41	451	241	8567,2	30136,7
» 12 »	12	144	76	2985,9	10590,1
» 13 »	9	117	68	2505,6	9659,1
» 14 »	3	42	33	1156,3	4765,0
» 15 »	6	90	43	1253,7	4370,5
» 16 »	3	48	24	720,7	2397,9
» 17 »	2	34	10	269,9	954,0
» 18 »	1	18	15	1019,9	5014,7
» 19 »	1	19	12	1495,0	5963,8
» 21 »	3	63	17	815,6	3179,6
» 24 »	1	24	2	186,8	728,5
» 27 »	1	27	13	544,5	1935,0
» 65 »	1	65	22	1324,6	5928,5
» 80 »	1	80	50	6736,6	38935,4
» 86 »	1	86	15	1181,1	5314,9
Итого.....	4343	18557	12580	372705,7	1289219,1

Въ Дворянской части квартиры, занятые одиночками и живущими подвое и потрое, составляютъ около половины общаго числа, а съ двумя слѣдующими группами—около трехъ четвертей.

в) *Мѣщанская часть.*

Группировка квартиръ съ населеніемъ	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Въ 1 лицо	296	296	421	11181,5	37990,3
» 2 »	670	1340	1194	31002,7	102002,5
» 3 »	568	1704	1298	36023,4	120500,1
» 4 »	547	2188	1420	40220,6	137695,0
» 5 »	433	2165	1281	37227,7	127368,3
» 6 »	277	1662	1036	32712,5	114517,6
» 7 »	211	1477	695	20185,5	69716,4
» 8 »	158	1264	610	20697,4	74629,7
» 9 »	101	909	449	14648,7	53309,6
» 10 »	57	570	348	10018,5	48298,3
» 11 »	17	187	81	2942,6	11300,3
» 12 »	15	180	92	3885,5	13877,0

Въ 13 лицъ	12	156	77	2936,1	10774,1
» 14 »	3	42	20	597,7	2154,2
» 15 »	5	75	59	2312,5	8742,6
» 16 »	3	48	29	1414,0	5175,1
» 17 »	1	17	9	236,2	826,7
» 18 »	2	36	15	615,7	2422,4
» 19 »	2	38	10	273,2	841,8
» 20 »	1	20	7	735,0	4410,0
» 21 »	2	42	27	1138	5480,7
» 30 »	1	30	1	81,9	447,6
» 40 »	1	40	20	1767,0	7312,9
» 43 »	1	43	10	483,7	1739,3
Итого	3384	14529	9206	275337,6	961532,5

Въ Мѣщанской части квартиры первыхъ трехъ группъ составляютъ около половины, какъ и въ Дворянской, а всѣ пять группъ— около двухъ третей.

Далѣе сопоставимъ относительныя и среднія величины трехъ частей въ томъ же видѣ, какъ это сдѣлано выше при группировкѣ квартиръ по комнатамъ, сохраняя подробную группировку лишь до 10 лицъ, а всѣ прочія дробныя группы объединяя въ три группы, которыя въ сущности мало имѣютъ интереса, ибо, поскольку въ нихъ заключены нѣкоторыя заведенія и учрежденія, напр., ученическія квартиры и проч.,—онѣ теряютъ уже строго квартирный характеръ и имѣютъ единственное значеніе исчерпывающей полноты учета.

Группы квартиръ съ населеніемъ	На 1000 квартиръ приходится въ Московск. ч.	Дворянск. ч.	Мѣщанск. ч.
Въ 1 лицо	70	104	87
» 2 »	128	194	198
» 3 »	134	159	168
» 4 »	136	149	162
» 5 »	113	125	128
» 6 »	100	104	82
» 7 »	78	66	62
» 8 »	71	38	47
» 9 »	43	25	30
» 10 »	29	16	17
» 11—15 лицъ	71	16	15

Въ 16—25 » ..	18	3	4
» 26 и болѣе....	9	1	—
Итого.....	1000	1000	1000

Квартиры, занятыя одиночками, оказывается, наиболѣе распространены въ Дворянской части; вообще же здѣсь преобладаютъ квартиры, въ которыхъ живутъ подвое. Эти же квартиры составляютъ наибольшую величину и въ Мѣщанской части; по отношенію къ другимъ частямъ здѣсь въособенности полны три слѣдующія группы—съ 3, 4 и 5-ю жильцами. Въ Московской части преобладающую группу составляютъ квартиры съ 4-мя жильцами, а сравнительно съ другими частями—всѣ группы крупныхъ квартиръ, начиная съ седьмой. Квартиры съ одиночками, равно какъ и раньше—квартиры въ одну комнату, во всѣхъ частяхъ составляютъ совершенно самостоятельную группу; вторая группа въ двухъ частяхъ является максимальной, и затѣмъ идетъ непрерывное пониженіе цифръ. Въ Московской части это пониженіе, съ отклоненіемъ въ одиннадцатой группѣ, начинается гораздо ниже (съ пятой группы). Общій характеръ цифръ во многомъ напоминаетъ приведенную выше таблицу съ соотвѣтственной группировкой.

Группы квартиръ съ населеніемъ	Куб. арш вмѣстимости на 1 лицо въ		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
Въ 1 лицо...	236	125	128
» 2 » ...	133	85	77
» 3 » ...	145	76	71
» 4 » ...	123	67	63
» 5 » ...	128	68	59
» 6 » ...	99	56	68
» 7 » ...	118	57	47
» 8 » ...	97	57	59
» 9 » ...	92	59	58
» 10 » ...	115	61	85
» 11—15 » ...	100	71	73
» 16—25 » ...	106	88	116
» 26 и болѣе ...	73	179	84
Въ общемъ ...	111	69	66

Одиночки, какъ мы видимъ, помѣщаются просторнѣй всѣхъ остальныхъ жильцовъ, за единственнымъ исключеніемъ по Дворянской

части (въ послѣдней группѣ). Въ этой части объемъ помѣщеній понижается вплоть до шестой группы, а затѣмъ, съ увеличеніемъ числа лицъ на 1 квартиру, правильно повышается до конца. У одиночекъ относительный объемъ помѣщеній въ два раза превышаетъ средній объемъ по каждой части; наименьшій средній объемъ находимъ въ крупныхъ группахъ по Московской части и въ среднихъ по двумъ остальнымъ.

c) *Распредѣленіе квартиръ по этажамъ и матеріалу зданій.*

Въ таблицѣ основныхъ статистическихъ данныхъ (№ III), составляющей приложеніе къ настоящему изданію, нѣтъ спеціальной группировки квартиръ по названнымъ двумъ признакамъ; поэтому былъ произведенъ особый подсчетъ квартирныхъ карточекъ, результатъ котораго выразился въ слѣдующихъ цифрахъ:

a) *Московская часть.*

Матеріалъ домовъ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Каменные	917	5647	4529	188154,1	783158,4
Смѣшанные.....	401	2535	1975	72245,4	280482,8
Деревянные.....	671	3421	2100	66201,6	226766,3
Итого ...	1989	11604	8604	326601,1	1290407,5

Здѣсь около половины всѣхъ квартиръ помѣщается въ каменныхъ домахъ и болѣе трети въ деревянныхъ.

б) *Дворянская часть.*

Матеріалъ домовъ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Каменные	633	3161	2395	92051.6	362167,5
Смѣшанные	1569	6904	5706	148479,3	505017,5
Деревянные.....	2141	8492	5109	132174,8	422034,1
Итого ...	4343	18557	12580	372705,7	1289219,1

Въ каменныхъ домахъ помѣщается лишь седьмая часть всѣхъ квартиръ, половина въ деревянныхъ.

в) *Мѣщанская часть.*

Матеріалъ домовъ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Каменные	608	3022	2613	98437,2	392559,5
Смѣшанные.....	916	3936	2672	76683,8	261733,4
Деревянные.....	1860	7571	3921	100216,6	307239,6
Итого	3384	14529	9206	275337,6	961532,5

Квартиръ въ каменныхъ домахъ менѣе пятой части, въ деревянныхъ—болѣе половины общаго числа и вдвое болѣе, чѣмъ въ смѣшанныхъ.

Соотношеніе по разсматриваемомъ группамъ между частями города, какъ показываютъ вычисленія, таково:

Квартиры въ домахъ.	На 100 квартиръ приходится въ: Московск. части.	Дворян. части.	Мѣщан. части.
Каменныхъ.....	46,1	14,7	17,9
Смѣшанныхъ.....	20,2	36,2	27,1
Деревянныхъ.....	33,7	49,1	55,0
Итого ...	100	100	100

Квартиры, помѣщающіяся въ каменнымъ домахъ, преобладаютъ въ Московской части, помѣщающіяся въ смѣшанныхъ—въ Дворянской и въ деревянныхъ домахъ—въ Мѣщанской.

Разница эта имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что ею опредѣляется также и довольно значительная разница въ размѣрахъ квартиръ.

Матеріалъ домовъ.	Приходится куб. аршинъ на 1 квартиру въ: Московск. части.	Дворян. части.	Мѣщан. части.
Каменные	854	572	646
Смѣшанные.....	699	322	286
Деревянные.....	338	197	165
Всѣ вообще	648	297	284

Во всѣхъ частяхъ города самыя обширныя квартиры тѣ, которыя помѣщаются въ каменныхъ домахъ, и самые малыя въ деревянныхъ, при чемъ въ Московской части, гдѣ вообще квартирныя помѣщенія обширнѣй, разница между тѣми и другими менѣе значительна (въ $2^1/_2$ раза), чѣмъ въ Дворянской (въ 3 раза); но и въ этой послѣдней разница не такъ рѣзка, какъ въ Мѣщанской части: здѣсь

квартиры въ каменныхъ домахъ почти вчетверо обширнѣе квартиръ, находящихся въ деревянныхъ домахъ.

Не смотря на то, что въ главѣ о «жилищныхъ условіяхъ» положенъ въ основу иной подсчетъ данныхъ (вслѣдствіе разграниченія квартиръ по ихъ прямому назначенію - для жилья, для жилья и промысла, введенія въ подсчетъ безплатныхъ квартиръ, казенныхъ и т. д.), выводы однако оказываются тождественными и даже выясненія почти равными; такъ, здѣсь выходитъ квартиръ въ каменныхъ домахъ 22,2%, въ смѣшанныхъ—29,7% и въ деревянныхъ—48,1%; тамъ соотвѣтственные проценты—23,8—27,5—48,7. Тѣмъ не менѣе смѣшивать оба спеціальныхъ подсчета было бы неправильно, хотя бы уже потому, что первый обнимаетъ большее число квартиръ, второй меньшее (исключены квартиры, неудобныя для использованія въ оцѣночныхъ цѣляхъ).

По этажамъ квартиры раздѣляются на слѣдующія четыре группы:

а) *Московская часть.*

ЭТАЖИ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Подвальный	109	504	220	8178,5	26417,1
1-й	1527	9137	6603	245812,9	949149,4
2-й	332	1891	1714	69526,1	301773,2
3-й	21	72	67	3083,6	13067,8
Итого ...	1989	11604	8604	326601,1	1290407,5

Подавляющее большинство квартиръ (3/4) помѣщается въ первомъ этажѣ или въ одноэтажныхъ домахъ; шестая часть въ двухъэтажныхъ, 1/18 въ подвальныхъ этажахъ; квартиръ въ третьемъ этажѣ приходится на 95—одна.

б) *Дворянская часть.*

ЭТАЖИ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Подвальный.....	487	2071	1012	28403,0	87896,3
1-й	3665	14297	9636	284097,6	976244,8
2-й	487	2171	1911	59601,5	222592,5
3-й	4	18	21	603,6	2485,5
Итого....	4343	18557	12580	372705,7	128921,91

Здѣсь квартиръ въ третьемъ этажѣ приходится одна на 1086, квартиръ во второмъ и подвальномъ этажахъ оказывается одинаковое количество—по одной на каждыя девять квартиръ; $^5/_7$ находятся въ первомъ этажѣ.

в) *Мѣщанская часть.*

ЭТАЖИ.	Число квартиръ.	Населеніе об. п.	Число комнатъ.	Кв. площадь въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.
Подвальный.....	294	1236	555	14234,2	42481,7
1-й.....	2676	11422	6960	200373,8	678455,4
2-й.....	406	1831	1660	59141,6	234618,9
3-й.....	8	40	31	1588,0	5976,5
Итого....	3384	14529	9206	275337,6	961532,5

И здѣсь положеніе таково же, какъ и въ предыдущей части; только квартиръ въ третьемъ этажѣ больше, а въ подвальномъ меньше. Это лучше видно изъ слѣдующей таблицы:

ЭТАЖИ.	На 1000 квартиръ приходится въ		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
Подвальный.....	54	112	87
1-й.....	768	775	791
2-й.....	167	112	120
3-й.....	11	1	2
Итого....	1000	1000	1000

Итакъ, всюду болѣе $^3/_4$ квартиръ занимаютъ первый этажъ; подвальныя квартиры наиболѣе распространены въ Дворянской части, въ Московской же—квартиры второго и третьяго этажей. Въ этомъ послѣднемъ помѣщается всего 33 квартиры или 3,4‰; со включеніемъ въ подсчетъ безплатныхъ и казенныхъ число ихъ повышается, какъ показано въ своемъ мѣстѣ, до 5 на тысячу. Принадлежностью къ тому или другому этажу такъ же, какъ и матеріаломъ зданій, опредѣляется средній размѣръ квартиръ, какъ то показываютъ вычисленія:

ЭТАЖИ.	Средній размѣръ квартиръ въ кубич. аршинахъ въ:		
	Московск. части.	Дворянск. части.	Мѣщанск. части.
Подвальный.....	242	180	144
1-й.....	622	290	254
2-й.....	909	459	578
3-й.....	622	621	747
Всѣ вообще..	684	297	284

Квартиры перваго этажа всюду представляютъ по своимъ размѣрамъ средній типъ квартиръ; подвальныя помѣщенія отличаются скудостью объема; квартиры второго и третьяго этажей превышаютъ по объему всѣ остальныя.

d) *Измѣненія наемной платы по различнымъ группамъ квартиръ и по пятилѣтіямъ.*

Теперь, когда составъ и общій характеръ квартиръ достаточно уяснены на основаніи исчерпывающаго количества данныхъ, разсмотримъ, въ какой связи съ различными квартирными признаками находится квартирная плата. Для этого, вопервыхъ, посмотримъ, какъ разнится квартирная плата по частямъ и районамъ города, затѣмъ какъ измѣняется она за разные періоды времени; въ первомъ случаѣ передъ нами сплошныя данныя основной таблицы, во второмъ—спеціальный подсчетъ выборочныхъ данныхъ по тѣмъ квартирамъ, по которымъ можно было прослѣдить высоту платы за пяти—и десятилѣтніе періоды.

Данные перваго рода укладываютси въ слѣдующую небольшую таблицу:

Части города.	Квартирная плата въ копѣйкахъ за 1 куб. аршинъ.			
	I р.	II р.	III р.	По части.
Московская	38	34	38	36
Дворянская.....	37	42	37	39
Мѣщанская.....	40	38	32	38

Откуда видно, что въ Московской части стоимость квартиръ, въ переводѣ на единицу вмѣстимости, наименьшая (36 коп.), въ Дворянской части наибольшая (39 коп.), Мѣщанская же часть занимаетъ въ этомъ отношеніи среднее мѣсто (38 коп.). Въ этой послѣдней пониженіе платы по районамъ выражено съ строгой послѣдовательностью: въ первомъ 40 коп., во второмъ 38 коп. и въ третьемъ 32 коп. Въ другихъ частяхъ такая послѣдовательность повидимому нарушается; это однако еще не свидѣтельствуетъ о томъ, что квартиры сами по себѣ лучше и дороже, напримѣръ, въ третьемъ районѣ, нежели во второмъ (въ Московской части), или во второмъ дороже и лучше, чѣмъ въ первомъ (въ Дворянской части). Не нужно забывать, что размѣръ квартиръ имѣетъ непосредственное вліяніе на относительную высоту квартирной платы: мелкія и притомъ въ общемъ дешевыя квартиры обыкновенно даютъ высшія относительныя среднія цѣны

сровнительно съ обширными и дорогими квартирами. Дальше это будетъ разсмотрѣно подробно и основательно доказано, теперь же, хотя отчасти, на тѣхъ же самыхъ данныхъ выяснимъ кажащуюся непослѣдовательность цифръ по двумъ частямъ. Дѣло въ томъ, что въ кубическую вмѣстимость однимъ изъ факторовъ входитъ высота помѣщенія, которая, какъ показано было выше (стр. 106), столь различна по частямъ и районамъ: достигая 4 арш. въ первыхъ районахъ, она спускается до 3 арш. въ третьихъ. При вычисленіи платы за 1 куб. арш. это неравенство высоты, понижая дѣлитель во второмъ и въ особенности въ третьемъ районѣ, тѣмъ самымъ повышаетъ частное, т. е. плату за единицувмѣстимости, что и обнаруживается сейчасъ же, какъ только мы устраняемъ этотъ характерный для районовъ признакъ—высоту. Предыдущая таблица поэтому представляется въ такомъ видѣ:

Части города.	Квартирная плата въ копѣйкахъ за 1 квадр. аршинъ.		
	I районъ.	II районъ.	III районъ.
Московская.....	164	138	124
Дворянская.....	140	144	121
Мѣщанская.....	158	129	100

Затемненная послѣдовательность такимъ образомъ возстановляется. Но это обстоятельство нисколько не говоритъ противъ употребленія куба, какъ единицы мѣры; во всякомъ случаѣ вмѣстимостью полнѣе характеризуется жилище, чѣмъ одной площадью, хотя высота и находится большею частію въ зависимости отъ послѣдней. Затѣмъ переходимъ къ даннымъ второго рода.

Квартиръ съ точно установленной за послѣднее десятилѣтіе наемной платой сосчитано въ—

Московской части...	427;	вмѣстимость ихъ	265172,3	куб. арш.
Дворянской » ..	923	» »	323097,1	» »
Мѣщанской » ..	903	» »	238536,1	» »

Годовая наемная плата за нихъ измѣнялась съ теченіемъ времени слѣдующимъ образомъ:

Части города.	Общая плата въ рубляхъ въ годы:		
	1889 г.	1894 г.	1899 г.
Московская.....	96398	100922	109600
Дворянская.....	109137	116164	122557
Мѣщанская.....	83963	88150	96000

То-есть, по всѣмъ частямъ шло послѣдовательное возвышеніе квартирной платы въ такихъ размѣрахъ:

Части города.	Квартирная плата увеличилась на: (съ 1889 по 1894 г.)	(съ 1894 по 1899 г.)
Московская.....	4527 р., или 4,7%	8678 р., или 8,7%
Дворянская.....	7027 » » 6,4%	6363 » » 5,5%
Мѣщанская.....	4187 » » 5,0%	7850 » » 8,9%

Какъ показываютъ цифры, увеличеніе квартирной платы шло прогрессивно; за первое пятилѣтіе она возрасла на 4,7—6,4%, за второе на 5,5—8,9%. Сопоставленіе станетъ еще нагляднѣй, если, вмѣсто абсолютныхъ и процентныхъ величинъ, мы вычислимъ среднюю плату за 1 куб. аршинъ помѣщенія за тѣ же три года разсматриваемаго десятилѣтія.

Части города.	Квартирная плата за 1 куб. арш. въ коп. 1889 г.	1894 г.	1899 г.
Московская.....	36,4	38,1	41,3
Дворянская.....	33,8	35,9	41,3
Мѣщанская.....	35,2	37,0	40,2

Итакъ, мы видимъ, какъ и въ какомъ размѣрѣ возрастала съ теченіемъ времени квартирная плата (въ переводѣ на 1 куб. аршинъ помѣщенія): довольно правильно, безъ особыхъ скачковъ, въ общемъ незначительно, на 1,5—2 коп. за первое пятилѣтіе, на 2—3 коп. за второе; т. е. въ среднемъ и при томъ приблизительно—увеличеніе можно принять въ первомъ случаѣ равнымъ 5%, во второмъ—7%. Въ слѣдующемъ, еще не исполнившемся пятилѣтіи (1899—1905 г.) процентъ увеличенія платы, при томъ же общемъ ходѣ вещей, долженъ повидимому равняться 9 или 10. Конечно, утверждать это возможно лишь въ предѣлахъ той приблизительной точности, какая допускается учетомъ всего одной трети общаго числа квартиръ.

Такой общій выводъ можно сдѣлать на основаніи разсмотрѣнныхъ данныхъ; дальше эти послѣднія представляемъ въ болѣе детальномъ видѣ, разгруппированными по матеріалу зданій, по этажамъ, числу комнатъ и районамъ. Мы бѣгло разсмотримъ ихъ, ибо они не мѣняютъ общаго вывода, хотя и приводятъ въ частности къ заключеніямъ вполнѣ самостоятельнаго характера.

Нижеслѣдующія три таблицы представляютъ группировку квартиръ по матеріалу зданій, въ которыхъ онѣ помѣщаются.

а) Московская часть.		Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Годовая квартирная плата въ руб. 1889 г.	1894 г.	1899 г.	Размѣръ квартиръ. Въ квад. арш.	Въ куб. арш.
Квартиры въ домахъ:	Каменныхъ	175	856	59464	62078	66379	38486,8	160458.6
	Смѣшанныхъ . . .	92	438	20205	21134	23499	14723,7	57645,2
	Дерев. крытыхъ желѣз. .	133	437	15708	16621	18671	13106,3	44586
	Дерев. крытыхъ дерев. и пр.	27	38	1021	1089	1051	877,3	2482,5
	Итого . . .	427	1769	96398	100922	109600	67194,1	265122,3

Всѣ группы квартиръ, какъ видно изъ таблицы, даютъ замѣтный абсолютный приростъ квартирной платы за первое пятилѣтіе и въ особенности за второе (за исключеніемъ послѣдней группы, по которой, наоборотъ, имѣется минусъ). Такъ, квартиры въ каменныхъ домахъ за первое пятилѣтіе вздорожати на 4,4%, за второе—на 6,9%; въ смѣшанныхъ—на 4,6% за первое и на 11,2% за второе; въ деревянныхъ, крытыхъ желѣзомъ,—на 5,8% за первое и на 12,3% за второе. Такимъ образомъ двѣ послѣднія группы квартиръ оказываются наиболѣе вздорожавшими.

б) Дворянская часть.		Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Годовая квартирная плата въ руб 1889 г.	1894 г.	1899 г.	Размѣръ квартиръ. Въ квад. арш.	Въ куб. арш.
Квартиры въ домахъ:	Каменныхъ . . .	207	774	35594	37092	38199	27720,8	110678,0
	Смѣшанныхъ . . .	325	1143	38854	42447	45662	34269,1	116274,2
	Дерев. крытыхъ желѣз..	333	936	32253	34100	35980	26184,3	89697,4
	Дерев. крытыхъ дерев. и пр.	58	94	2436	2525	2716	2310,6	6447,5
	Итого . . .	923	2947	109137	116164	122557	90484,8	323097,1

Приблизительно та же картина движенія квартирной платы открывается и по Дворянской части, съ тою только разницею, что здѣсь перевѣсъ падаетъ на первое пятилѣтіе; но быстрота движенія цѣнъ все-таки остается за квартирами въ смѣшанныхъ и деревянныхъ домахъ. Именно, повышеніе за оба пятилѣтія составляетъ для группы смѣшанныхъ—9,2 и 7,0%, для деревянныхъ съ желѣзной крышей 6,6 и 5,5%, для остальныхъ деревянныхъ—3,7 и 7,6%, тогда какъ для группы каменныхъ—4,2 и 3,0%.

в) Мѣщанская часть.		Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Годовая квартирная плата. 1889 г.	Годовая квартирная плата. 1894 г.	Годовая квартирная плата. 1899 г.	Размѣръ квартиръ. Въ квад. арш.	Размѣръ квартиръ. Въ куб. арш.
Квартиры въ домахъ	Каменныхъ . . .	163	713	35810	37584	40254	24059,5	93561,5
	Смѣшанныхъ . . .	288	792	25685	26961	30338	22660,2	76024,7
	Деревянныхъ крытыхъ желѣз..	337	726	19446	20436	21962	18560,1	58793,2
	Деревянныхъ крытыхъ дер. и пр.	115	164	3022	3169	3446	3661,1	10156,7
	Итого . . .	903	2395	83963	88150	96000	68940,9	238536,1

Для всѣхъ группъ по Мѣщанской части повышеніе платы за первое пятилѣтіе опредѣляется одинаковымъ процентомъ (5%); за второе пятилѣтіе повышеніе это выразилось рѣзче и опять-таки въ трехъ послѣднихъ группахъ (смѣшанные дома—12,5%, деревянные крытые желѣзомъ—7,4%, прочіе деревянные—8,4%; между тѣмъ какъ каменные—7,1%).

Общій выводъ повидимому долженъ быть тотъ, что плата за квартиры въ каменныхъ домахъ подвержена болѣе медленному повышенію, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ.

Обращаемся къ группировкѣ квартиръ по этажамъ, помѣщая абсолютныя данныя по всѣмъ частямъ подрядъ:

Части города.	Этажи.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Годовая квартирная плата. 1889 г.	Годовая квартирная плата. 1894 г.	Годовая квартирная плата. 1899 г.	Размѣръ квартиръ. Въ кв. арш.	Размѣръ квартиръ. Въ куб. арш.
Московская	Подвальн. .	8	22	704	768	816	630,4	1950,1
	1-й	351	1316	67824	71364	77753	47885,7	180862,4
	2-й	68	431	27870	28790	31031	18678,0	82359,8
Дворянская	Подвальн. .	130	298	8126	8789	9063	8337,0	25750,0
	1-й	669	2108	77705	82423	87376	63926,2	224065,8
	2-й	124	541	23306	24952	26118	18221,6	73281,3
Мѣщанская	Подвальн. .	123	257	6008	6462	7145	6893,6	20515,1
	1-й	654	1649	56270	58961	64683	46134,2	158241,5
	2-й	123	467	20465	21425	22840	15138,1	56317,5
	3-й	3	22	1220	1302	1332	775,0	3462,0

За первое пятилѣтіе по всѣмъ частямъ наблюдаемъ преимущественное повышеніе платы за квартиры въ подвальныхъ этажахъ (въ Московской части на 9,1%, въ Дворянской на 8,2%, въ Мѣщанской на 7,6%); за второе пятилѣтіе наибольшее повышеніе даютъ квартиры перваго этажа (въ Московской части на 8,9%, въ Дворянской на 6,0%, въ Мѣщанской на 9,7%, въ этой послѣдней подвалы

дали однако еще большій приростъ - на 10,6%). Второй этажъ, сравнительно съ первымъ, по всѣмъ частямъ далъ меньшее повышеніе квартирной платы, что вполнѣ согласуется съ предыдущимъ выводомъ о сравнительно меньшемъ вздорожаніи квартиръ въ каменнымъ домахъ, среди которыхъ, какъ показано было въ таблицахъ, двухъэтажные встрѣчаются всего чаще.

Группировка тѣхъ же данныхъ по числу комнатъ даетъ слѣдующіе ряды цифръ:

Части города.	Группы квартиръ.	Число квартиръ.	Годовая квартирная плата въ руб. 1889 г.	1894 г.	1899 г.
Московская	1—2 комнаты . . .	151	14573	15349	15612
	3 и болѣе	276	81825	85573	93988
Дворянская	1—2 комнаты . . .	461	24202	25892	27100
	3 и болѣе	462	84935	90272	95457
Мѣщанская	1—2 комнаты . . .	585	24143	25327	27694
	3 и болѣе	318	59820	62827	68306

Откуда видно, что за первое пятилѣтіе наиболѣе поднялась плата за мелкія квартиры (на 5,3% въ Московской части, на 7,0% въ Дворянской), за второе—замѣтно вздорожали крупныя квартиры (въ Московской ч. на 9,8%, въ Дворянской на 5,7%). По Мѣщанской части разница вздорожанія между группами не велика, но по пятилѣтіямъ значительная -(за первое около 5%, за второе около 9%).

По районамъ была подсчитана квартирная плата послѣдняго пятилѣтія, крайніе годы котораго и сравниваемъ.

Части города.	Районы.	Число квартиръ.	Годовая квартирная плата. 1894 г.	1899 г.	Разница.	Въ %%.
Московская	I	147	55534	60119	4585	8,3
	II	118	29887	32512	2625	8,8
	III	162	15501	16969	1468	9,5

Дворянская	I	153	34004	35760	1756	5,2
	II	448	55553	58827	3274	5,9
	III	322	26607	27970	1363	5,1
Мѣщанская	I	146	37203	41007	3804	10,2
	II	361	32811	35640	2829	8,6
	III	396	18136	19353	1217	6,7

Наиболѣе равномѣрно по районамъ и въ общемъ наименѣе рѣзко повысилась квартирная плата въ Дворянской части; въ Московской части повышеніе тоже довольно равномѣрно, хотя въ общемъ и рѣзче, чѣмъ въ предыдущей; наконецъ, въ Мѣщанской части ясно выражено различіе районовъ по степени вздорожанія квартиръ, причемъ въ первомъ районѣ квартирная плата даетъ наибольшій приростъ, въ третьемъ наименьшій. Всѣ эти особенности и отклоненія находятъ соотвѣтственное объясненіе въ приведенной выше характеристикѣ районовъ и частей по различнымъ признакамъ, т. е. главнымъ образомъ— въ различіи состава и цѣнности имуществъ, а также въ неодинаковой доходности квартиръ въ разныхъ частяхъ и кварталахъ, къ разсмотрѣнію чего мы и переходимъ.

е) *Квартирная плата въ отдѣльныхъ кварталахъ города.*

Данныя о квартирной платѣ, подсчитанныя въ основной таблицѣ, въ переводѣ на 1 кв. и куб. аршинъ помѣщенія даютъ такого рода среднія по каждому кварталу:

а) *Московской части*:

№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш.	№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш
1	114	41	27	272	57
2	139	38	28	155	41
3	132	36	30	202	43
4	129	41	31	107	32
5	142	36	32	162	43
6	201	54	33	125	34
7	141	38	34	152	36
8	124	33	35	172	39
9	195	41	36	97	27
10	166	40	37	174	48
11	157	40	38	113	33

12.....	130	36	39.....	173	47
13.....	128	32	40.....	127	34
14.....	144	39	41.....	166	51
15.....	133	33	42.....	139	44
16.....	120	29	43.....	90	26
17.....	133	30	44.....	107	30
18.....	148	37	45.....	89	26
19.....	131	26	46.....	102	32
20.....	129	35	47.....	105	29
21.....	126	37	48.....	135	41
22.....	156	42	49.....	105	32
23.....	166	45	50.....	131	40
24.....	81	19	51.....	175	51
25.....	164	42	52.....	90	26

б) *Дворянской части:*

№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш.	№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш.
1.....	176	46	43.....	135	41
2.....	147	38	44.....	151	43
3.....	135	31	45.....	138	37
4.....	171	49	46.....	121	33
5.....	142	42	47.....	149	43
6.....	129	35	48.....	66	23
7.....	138	37	49.....	129	28
8.....	162	42	50.....	124	38
9.....	166	49	51.....	133	36
10.....	163	53	52.....	124	36
11.....	139	42	53.....	129	44
12.....	109	35	54.....	108	31
13.....	139	41	55.....	133	43
14.....	127	25	56.....	59	30
15.....	119	42	57.....	111	33
16.....	136	41	58.....	111	34
17.....	103	30	59.....	116	36
18.....	130	42	60.....	139	42
19.....	128	41	61.....	91	27
20.....	138	40	62.....	146	40

21	142	48	63	156	48
22	100	39	64	161	54
23	168	51	65	189	55
24	145	44	66	136	40
25	113	34	67	143	43
26	105	30	68	137	38
27	138	44	69	126	41
28	141	42	70	127	34
29	108	36	71	98	34
30	148	41	72	130	34
31	129	38	73	108	37
32	138	40	74	111	38
33	112	31	75	142	54
34	134	34	76	119	34
35	134	36	77	107	37
36	130	40	78	126	43
37	113	33	79	134	38
38	114	37	80	108	30
39	126	46	81	97	29
40	110	33	82	122	37
41	123	39	83	123	40
42	283	71	84	119	40

в) *Мѣщанской части:*

№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш.	№№ кварталовъ.	Плата въ копѣйкахъ за: 1 кв. арш.	1 куб. арш.
2	151	39	41	110	30
3	269	58	43	111	37
4	178	48	44	138	42
5	161	46	45	113	34
6	140	40	46	111	34
7	112	32	47	153	42
8	122	42	48	103	30
9	117	38	49	153	33
10	134	43	51	140	36
11	114	38	52	111	41
12	112	36	53	105	59
13	104	29	54	73	24

14.....	85	28	55.....	114	37
15.....	44	11	56.....	94	34
16.....	99	33	57.....	62	21
17.....	90	29	58.....	87	29
18.....	126	43	59.....	80	26
19.....	118	38	60.....	80	27
20.....	120	33	61.....	93	22
21.....	107	35	62.....	102	34
22.....	86	30	63.....	73	27
23.....	101	33	64.....	95	35
24.....	92	31	65.....	61	25
25.....	148	41	66.....	90	34
26.....	129	38	67.....	118	37
27.....	129	40	68.....	115	35
28.....	125	40	69.....	144	38
29.....	115	34	70.....	123	37
30.....	63	20	71.....	131	33
31.....	90	31	72.....	182	43
32.....	105	34	73.....	163	46
33.....	113	33	74.....	159	34
34.....	91	29	76.....	122	31
35.....	98	34	77.....	179	45
36.....	233	75	78.....	168	42
37.....	121	40	79.....	184	50
38.....	92	30	80.....	151	44
39.....	141	45	81.....	118	38
40.....	178	44			

Для удобства сопоставленій и выводовъ объединяемъ эти длинные ряды цифръ въ однородныя группы, исключивъ предварительно отдѣльные кварталы съ исключительно высокой или низкой квартирной платой, именно—6, 9, 27 и 30-й (Москов. ч.), 42 и 65-й (Дворян. ч.) и 36, 72 и 79-й (Мѣщанск. ч.) съ одной стороны, а съ другой—15-й кварталъ Мѣщан. ч.; остальные кварталы располагаемъ, для наглядности, въ такомъ порядкѣ, соотвѣтствующемъ размѣру квартирной платы за 1 кв. аршинъ:

а) *Московская часть.*

170—179 коп.	160—169 коп.	150—159 коп.	140—149 коп.	130—139 коп.	120—129 коп.	110—119 коп.	100—109 коп.	90—99 коп.	80—89 коп.	70—79 коп.	60—69 коп.
35	10	11	5	2	4	1	31	36	24	—	—
37	23	22	7	3	2	38	44	43	45	—	—
39	25	28	14	12	13	—	46	52	—	—	—
51	32	34	18	15	16	—	47	—	—	—	—
—	41	—	—	17	20	—	49	—	—	—	—
—	—	—	—	19	21	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	42	33	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	48	40	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—
(4)	(5)	(4)	(4)	(9)	(8)	(2)	(5)	(3)	(2)	—	—

б) *Дворянская часть.*

170—179 коп.	160—169 коп	150—159 коп.	140—149 коп.	130—139 коп.	120—129 коп.	110—119 коп	100—109 коп.	90—99 коп.	80—89 коп.	70—79 коп.	60—69 коп.
1	8	44	2	3	6	15	12	56	—	—	48
4	9	63	5	7	14	25	17	61	—	—	—
—	10	—	21	11	19	33	22	71	—	—	—
—	23	—	24	13	31	37	26	81	—	—	—
—	64	—	28	16	39	38	29	—	—	—	—
—	—	—	30	18	41	40	54	—	—	—	—
—	—	—	47	20	46	57	58	—	—	—	—
—	—	—	62	27	49	59	73	—	—	—	—
—	—	—	67	32	50	74	77	—	—	—	—
—	—	—	75	34	52	76	80	—	—	—	—
—	—	—	—	35	53	84	—	—	—	—	—
—	—	—	—	36	69	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	43	70	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	45	78	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	51	82	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	55	83	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—

—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—
(2)	(5)	(2)	(10)	(21)	(16)	(11)	(10)	(4)	—	—	(1)

в) *Мѣщанская часть.*

170—179 коп.	160—169 коп.	150—159 коп.	140—149 коп.	130—139 коп.	120—129 коп.	110—119 коп.	100—109 коп.	90—99 коп.	80—89 коп.	70—79 коп.	60—69 коп.
4	3	2	6	10	8	7	13	16	14	54	69
40	5	47	25	44	11	9	21	17	22	63	30
77	73	49	39	71	18	12	23	24	58	—	37
—	78	74	51	—	20	19	32	31	59	—	61
—	—	80	69	—	26	29	48	35	60	—	—
—	—	—	—	—	27	33	53	38	—	—	—
—	—	—	—	—	28	41	62	56	—	—	—
—	—	—	—	—	37	43	—	61	—	—	—
—	—	—	—	—	70	45	—	64	—	—	—
—	—	—	—	—	76	46	—	66	—	—	—
—	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—
(3)	(4)	(5)	(5)	(3)	(10)	(15)	(7)	(10)	(5)	(2)	(4)

Таблицы эти съ большой наглядностью выставляютъ на видъ преобладаніе по каждой части кварталовъ съ извѣстной средней квартирной платой. Изъ нихъ видно, что въ Московской ч. послѣдняя дѣлаетъ наибольшій размахъ, почти равномѣрно (по числу кварталовъ) поднимаясь до максимума и спускаясь до минимума, причемъ наибольшее все-таки количество кварталовъ отходитъ къ группѣ высшихъ цѣнъ. Въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ преобладающее количество кварталовъ и, нужно полагать, квартиръ объединяются въ болѣе узкихъ предѣлахъ, отъ 1 руб.—1 руб. 49 коп. въ первой (68 кварталовъ) и отъ 90 коп.—1 р. 29 к. во второй (42 квартала).

Пріурочиваніе наемной платы къ кубическому объему квартиръ еще болѣе суживаетъ колебанія и потому даетъ болѣе устойчивыя группы.

Плата за 1 куб арш. въ коп.	Число кварталовъ. Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.	Въ % %. Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
70—79.....	—	1	1	—	1	1,5
50—59.....	4	5	3	8	6	4
40—49.....	15	34	20	30	40	26
30—39.....	22	39	39	44	47	51
20—29.....	8	5	13	16	6	17
10—19.....	1	—	1	2	—	1,5
Итого.....	50	84	77	100	100	100

То-есть, группа кварталовъ съ платой отъ 30—39 коп. за куб. арш. всюду является преобладающей, но въ Московской ч. всетаки въ меньшей мѣрѣ (44%), чѣмъ въ Дворянской (47%) и въ особенности Мѣщанской (51%).

Если теперь мы обратимся къ плану города и обозначимъ на немъ разгруппированные такимъ образомъ кварталы, то ясно себѣ представимъ, въ какихъ мѣстностяхъ города преобладаетъ та или другая квартирная плата; болѣе или менѣе высокую плату найдемъ въ первыхъ, центральныхъ районахъ, болѣе низкую въ третьихъ. При этомъ не найдемъ только той строгой послѣдовательности повышенія и пониженія цифръ и чередованія кварталовъ, какую наблюдаемъ въ нашихъ таблицахъ: въ лучшихъ кварталахъ замѣтимъ иногда низкую норму квартирной платы, въ нѣкоторыхъ, казалось бы, худшихъ и удаленныхъ отъ центра—высшую. Такая, на первый взглядъ, несообразность требуетъ ближайшаго разсмотрѣнія и выясненія. Несомнѣнно, что не однимъ мѣстоположеніемъ квартала опредѣляется относительный размѣръ квартирной платы. Мы уже видѣли, какъ отражается на немъ высота комнатъ; необходимо также точно опредѣлить вліяніе въ этомъ отношеніи матеріала зданій, этажа, размѣра квартиръ. Эти внѣшніе признаки, достаточно характеризуя данную квартиру, опредѣляютъ и ея цѣну. Стало быть сданныя квартиры требуется разгруппировать по матеріалу домовъ, по этажамъ, въ которыхъ онѣ помѣщаются, и по размѣрамъ квартирныхъ помѣщеній и затѣмъ по каждой группѣ вывести относительную квартирную плату. Это уже и будетъ въ сущности норма квартирной платы или валового дохода для данной группы квартиръ.

Такъ какъ для нормъ необходимы болѣе или менѣе устойчивыя и наиболѣе современныя данныя,— а мы видѣли, какъ замѣтно из-

мѣняются съ теченіемъ времени квартирныя цѣны въ Воронежѣ,—то данныхъ за одинъ 1899 годъ было бы, строго говоря, недостаточно. Въ этихъ видахъ свѣдѣнія статистическаго отдѣленія были пополнены выборками въ квартирномъ присутствіи соотвѣтственныхъ данныхъ за два года—1900 и 1901. Надлежащимъ образомъ разработанныя, эти данныя вошли въ приложеніе послѣдней (V-й) таблицей, выводами изъ которой мы и займемся теперь.

f) *Средняя за трехлѣтіе наемная плата по разнымъ квартирнымъ группамъ.*

Въ нашемъ распоряженіи 4647 квартиръ, изъ нихъ на Московскую часть приходится 1132 квартиры, на Дворянскую—2336 и на Мѣщанскую—1279. По районамъ онѣ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

ЧАСТИ ГОРОДА.	I р.	II р.	III р.
Московская	435	427	270
Дворянская	369	1064	897
Мѣщанская	410	578	291

По каждому, стало быть, району имѣется достаточное число квартиръ, чтобы обезпечить выводомъ полную устойчивость и типичность. Общее число комнатъ въ разсматриваемыхъ квартирахъ равняется почти 18½ тысячамъ, а ихъ размѣръ 2347 тысячамъ куб. арш.; общая квартирная плата составляетъ 877 тысячъ руб. Это средняя за трехлѣтіе квартирная плата, превышающая плату за годъ изслѣдованія на 10,8 тыс., или на 1,25%. Обосновать дальнѣйшіе расчеты на такой средней платѣ тѣмъ болѣе необходимо, что такимъ путемъ, во-первыхъ, сглаживаются и исправляются случайно повышенныя и пониженныя цѣны по отдѣльнымъ кварталамъ города и, во-вторыхъ, вполнѣ законно повышается плата, зарегистрированная въ годъ изслѣдованія, которая, какъ мы видѣли, не стоитъ на одномъ уровнѣ. Въ дополненіе къ приведеннымъ уже на этотъ счетъ даннымъ, отмѣтимъ здѣсь, что съ 1900 г. по 1901 г. квартирная плата возрасла на 3,1% по Московской ч., на 2,8% по Дворянской и на 2,5% по Мѣщанской ч. Если согласиться съ тѣмъ, что свѣдѣнія квартирнаго присутствія никоимъ образомъ не могутъ страдать преувеличеніемъ, а скорѣе обратнымъ недостаткомъ, то легко замѣтить близость указанныхъ процентовъ повышенія квартирныхъ цѣнъ съ

таковыми же, вычисленными по статистическимъ даннымъ. И при всемъ томъ однако въ общемъ итогѣ (въ переводѣ платы на 1 куб. арш.) отмѣченное повышеніе среднихъ цѣнъ оказывается нечувствительнымъ (тѣ же 37 коп., что и по основнымъ даннымъ за 1899 г.), вслѣдствіи повышенія средняго размѣра квартиры.

По группамъ, въ предѣлахъ которыхъ намъ надлежитъ разсмотрѣть отклоненія цѣнъ на квартиры, послѣднія распредѣляются въ такихъ количествахъ:

Группы по матеріалу зданій.	I районъ.			II районъ.			III районъ.		
	Москов.	Дворян.	Мѣщан.	Москов.	Дворян.	Мѣщан.	Москов.	Дворян.	Мѣщан.
1) Каменныя	281	108	289	228	134	124	55	80	49
2) Смѣшанныя	87	153	83	103	424	225	68	398	71
3) Дерев. крытыя желѣзомъ	67	99	33	92	376	208	139	389	158
4) Дерев. крытыя деревомъ	—	9	5	4	30	21	8	30	13

Разница между районами первымъ и третьимъ сказывается съ полной очевидностью: въ первомъ преобладаютъ квартиры высшей группы, тогда какъ въ третьемъ—низшей (деревянныя крытыя желѣзомъ). Во второмъ районѣ обѣ эти группы болѣе или менѣе уравновѣшены.

Группы квартиръ по этажамъ.	I районъ.			II районъ.			III районъ		
	Москов.	Дворян.	Мѣщан.	Москов.	Дворян.	Мѣщан.	Москов.	Дворян.	Мѣщан.
1) Подвальный	19	51	7	10	121	76	8	106	26
2) Первый	300	251	284	310	797	409	240	682	226
3) Второй	99	63	104	96	135	88	22	101	38
4) Третій	11	1	8	6	1	—	—	—	—
5) Мезонинъ	6	3	7	5	10	5	—	8	1

Наиболѣе полными оказываются вторая и третья группы; затѣмъ слѣдуетъ, по количеству, группа квартиръ въ подвальномъ этажѣ. Двѣ послѣднія группы (4 и 5) крайне неполны, потому, что домовъ съ мезонинами и трехъэтажныхъ въ Воронежѣ очень немного. Это обстоятельство нужно, конечно, имѣть въ виду при оцѣнкѣ устойчивости нормъ по этимъ группамъ.

Группы квартиръ по размѣрамъ.	I районъ.			II районъ.			III районъ.		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	Моск ч.	Двор ч.	Мѣщ. ч.	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ ч.
1) До 100 куб. арш. . .	7	39	12	10	112	76	36	149	64
2) Отъ 101-500 куб. арш.	180	215	159	167	690	393	145	616	209
3) Свыше 500 » »	248	115	239	250	262	109	89	132	18

Первая группа, хотя и малочисленная по сравненію съ другими, даетъ все же замѣтный процентъ квартиръ во второмъ и третьемъ (т. е. низшихъ) районахъ и вообще въ Дворянской и Мѣщанской (болѣе бѣдныхъ) частяхъ. Это небольшія, въ одну обыкновенно комнату квартиры, которыя въ оцѣночномъ отношеніи, какъ увидимъ, являются далеко небезразличными.

Прежде чѣмъ перейти къ исчисленію наемной платы за принятую нами единицу мѣры (куб. арш.), завершимъ характеристику группъ, а отчасти и самыхъ районовъ установленіемъ наемной платы за цѣлыя квартиры, держась въ таблицахъ нѣсколько иного порядка.

Группы по матеріалу зданій.	Годовая плата за 1 квартиру въ рубляхъ.								
	Московская часть			Дворянская часть.			Мѣщанская часть.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) Каменныя	344	343	282	256	186	125	399	256	80
2) Смѣшанныя	371	304	123	178	147	108	290	119	98
3) Дерев. крытыя: желѣзомъ . .	216	213	135	123	134	86	205	90	62
4) Дерев. крытыя: деревомъ . . .	—	57	63	50	51	64	61	50	43

При первомъ же взглядѣ на таблицу замѣчается стройное пониженіе всѣхъ вертикальныхъ рядовъ сверху внизъ, т. е. отъ высшихъ группъ къ низшимъ (за двумя незначительными отклоненіями въ первомъ районѣ Московской ч. и третьемъ Мѣщанской ч.). Квартиры, помѣщающіяся въ деревянныхъ домахъ съ деревянными крышами, цѣнятся отъ 43 руб. до 64 руб. въ годъ; квартиры въ деревянныхъ домахъ, крытыхъ желѣзомъ, стоятъ дороже—отъ 62 до 216 руб., квартиры въ смѣшанныхъ зданіяхъ еще выше по цѣнѣ, отъ 98 руб. до 371 руб.; и, наконецъ, квартиры въ каменныхъ домахъ, самыя дорогія, отъ 80 до 399 руб. (въ среднемъ по каждому району).

По двумъ послѣднимъ районамъ, по всѣмъ группамъ, квартиры Московской части оказываются самыми дорогими, Мѣщанской—наиболѣе дешевыми. Въ первомъ районѣ самыми дешевыми являются квартиры Дворянской части. Это должно означать, что не всѣ одноименные районы равновелики между собою въ оцѣночномъ отношеніи, хо-

тя въ отдѣльности по каждой части между ними наблюдается достаточная послѣдовательность.

Группы квартиръ по этажамъ.	Годовая плата за 1 квартиру въ рубляхъ. Московская часть.			Дворянская часть.			Мѣщанская часть.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) Подвальный	132	128	107	116	68	68	96	70	51
2) Первый	320	270	153	182	146	95	329	126	68
3) Второй	426	445	255	260	231	151	461	238	115
4) Третій	187	167	—	292	360	—	355	—	—
5) Мезонинъ.....	157	149	—	205	146	138	211	113	32

Третья группа (квартиры второго этажа)—самая цѣнная по всѣмъ районамъ (два случая высшей цѣны въ четвертой группѣ I и II района Дворянской ч. не должны итти въ счетъ, какъ единичные, см. соотвѣтст. табл.); наименѣе цѣнной является первая группа, т. е. квартиры подвальняго этажа. Третій этажъ и мезонинъ довольно близки, если опустить единичные и потому не характерные случаи, какъ то и слѣдуетъ. Первый этажъ занимаетъ самостоятельное мѣсто между вторымъ, какъ самымъ цѣннымъ, и подвальнымъ, какъ самымъ дешевымъ. Среднія порайонныя цѣны на подвальныя квартиры колеблются отъ 51 до 132 руб., перваго этажа—отъ 68 до 329 р. и второго этажа—отъ 115 до 461 руб. Квартиры третьяго этажа даютъ меньшія колебанія (167—360 руб.), такъ какъ ихъ нѣтъ въ третьихъ районахъ, по которымъ квартирная плата значительно понижается; въ мезонинахъ, наоборотъ, колебанія велики (32—211 руб.), такъ какъ сами мезонины крайне разнохарактерны—отъ комнатушки въ какомъ-нибудь третьемъ районѣ Мѣщанской части до приличной квартирки въ первомъ. По районамъ каждой части наблюдается соотвѣтственная послѣдовательность, при чемъ по Мѣщанской части видна наиболѣе отчетливая самостоятельность районовъ.

Группы квартиръ по размѣру.	Годовая плата за 1 квартиру въ рубляхъ. Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) 100 куб. арш.	73	78	46	55	47	44	96	43	39
2) Отъ 100-500 куб. арш.	108	164	107	133	111	90	169	99	70
3) Свыше 500 » »	458	404	292	332	289	198	495	330	223

Выразительность этой небольшой таблицы говоритъ сама за себя, не требуя излишнихъ въ данномъ случаѣ поясненій. Но эти послѣдовательные во всѣхъ направленіяхъ ряды цифръ пріобрѣтаютъ со-

вершенно новое и, можетъ быть, неожиданное освѣщеніе, когда цѣнность квартиръ пріурочивается къ ихъ размѣрамъ, какъ это сдѣлано въ слѣдующей таблицѣ.

Группы квартиръ по размѣру	Квартирная плата за 1 куб. арш въ коп.								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) До 100 куб. арш. . .	86	99	67	80	60	59	119	59	52
2) Отъ 101-500 куб. арш.	55	51	39	47	42	38	51	39	30
3) Свыше 500 » »	32	33	27	34	37	29	40	33	33

Передъ этимъ мы видѣли, какъ ничтожны по цѣнѣ мелкія квартиры въ сравненіи съ крупными; теперь видимъ обратное, какъ относительно дороги мелкія квартиры въ сравненіи не только съ крупными, но даже и съ средними квартирами. Каждая единица квартиры размѣромъ до 100 куб. арш. оплачивается вдвое и даже втрое дороже сравнительно съ квартирой свыше 500 куб. арш. Слѣдовательно, два дома одинаковыхъ размѣровъ и, можетъ быть, одинаковой даже цѣнности будутъ приносить владѣльцу далеко неодинаковый валовой доходъ, смотря потому, подъ какія квартиры приспособлены: если одинъ изъ нихъ, съ крупными квартирами, будетъ приносить, положимъ, тысячу рублей дохода, то другой, съ мелкими квартирами, принесетъ въ тоже время двѣ-три тысячи. Расчетъ этотъ настолько подкрѣпленъ приведенными цифрами, что не можетъ подлежать сомнѣнію. И онъ понятенъ. На мелкія квартиры существуетъ наибольшій спросъ, онѣ, такъ сказать, болѣе ходки; абсолютно ничтожная надбавка на такія квартиры составляетъ обыкновенно значительный процентъ къ общей цѣнѣ. Кромѣ того, квартиронаниматель склоненъ прежде всего обращать вниманіе на абсолютную цѣну квартиры и затѣмъ уже на ея размѣръ, и если находитъ цѣну подходящей, то съ недостаточной помѣстительностью квартиры онъ легко мирится и еще легче—съ недостаточной высотой комнатъ; поэтому-то высота, какъ факторъ, опредѣляющій уровень квартирной платы, играетъ скорѣе отрицательную, чѣмъ положительную роль. Такимъ образомъ размѣръ жилыхъ строеній и въ частности квартиръ оказываетъ непосредственное и рѣшительное вліяніе на размѣръ ихъ доходности, при чемъ тотъ и другой находятся въ обратной зависимости.

Далѣе посмотримъ, существуетъ ли какая-либо зависимость между относительной наемной платой и этажемъ, въ которомъ помѣщается квартира, а также между квартирной платой и матеріаломъ, изъ котораго построенъ домъ.

Группировка квартиръ по этажамъ.	Квартирная плата за 1 куб. арш. въ копѣйкахъ. Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) Подвальный этажъ . .	40	33	35	38	36	37	36	37	34
2) Первый » . .	36	36	31	41	40	36	45	36	32
3) Второй » . .	33	37	36	36	40	33	37	36	33
4) Третій » . .	41	22	—	30	38	—	36	—	—
5) Мезонинъ	44	37	—	40	48	39	49	43	14

Самое пристальное разсмотрѣніе таблицы не открываетъ какой-либо тенденціи въ измѣненіи вертикальныхъ рядовъ цифръ, т. е. параллельно этажамъ, вліяніе которыхъ очевидно совершенно уничтожается другими факторами. Наоборотъ, значеніе размѣра квартиръ и тутъ остается въ силѣ Вся разница между цифрами, напримѣръ I района Московской части полностью сводится къ разницѣ размѣровъ квартиръ. Квартиры второго этажа оказываются самыми обширными (1276 куб. арш.), онѣ же поэтому относительно самыя дешевыя (33 коп.); квартиры перваго этажа меньшихъ размѣровъ (883 куб. арш.), и оттого стоимость ихъ выше (36 к.); наконецъ самыя мелкія—квартиры третьяго этажа (433 куб. арш.), мезониновъ (357 куб. арш.) и подваловъ (329 куб. арш.), и сообразно съ этимъ относительная плата за нихъ самая высшая (отъ 40 до 44 коп.). Стало быть, различіе въ этажахъ есть лишь замаскированное различіе въ размѣрахъ квартиръ. Такъ же повидимому должно обстоять дѣло и съ матеріаломъ зданій.

Группы квартиръ по матеріалу зданій.	Квартирная плата за 1 куб. арш. въ копѣйкахъ. Московск. ч.			Дворянск. ч.			Мѣщанск. ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) Каменныя	34	36	28	35	37	32	42	34	29
2) Смѣшанныя	38	39	35	41	41	37	43	40	35
3) Дерев. крытыя: желѣзомъ . .	38	39	33	47	45	36	46	35	32
4) Дерев. крытыя: деревомъ . .	—	37	35	50	38	39	47	34	34

Послѣдовательность въ приведенныхъ цифрахъ, довольно очевидная, указываетъ на повышеніе квартирной платы отъ высшихъ группъ къ низшимъ, т. е. приводитъ какъ бы къ тому абсуродному заключенію, что чѣмъ цѣннѣе зданіе, тѣмъ относительно дешевле помѣщающаяся въ немъ квартира. Это, конечно, было бы безсмысленно, если бы все дѣло заключалось лишь въ цѣнности зданія; но на самомъ дѣлѣ здѣсь та же замаскированность, какая была только что открыта. Напримѣръ, въ первомъ районѣ Дворянской части повышеніе относитель-

ной цѣны квартиръ рядомъ съ пониженіемъ цѣнности зданій (судя по строительному матеріалу) сказывается съ особенной отчетливостью, и если мы сопоставимъ съ этимъ средній размѣръ квартиръ по группамъ, то и обнаружимъ тѣмъ настоящій смыслъ измѣненія цифръ въ вертикальныхъ рядахъ:

Группы квартиръ по матеріалу зданій.	Средній размѣръ квартиръ въ куб арш.	Квартирная плата за 1 куб. арш. въ коп.
1) Каменныя.....	723	35
2) Смѣшанныя.....	455	41
3) Дерев. крыты: желѣзомъ.....	260	47
4) Дерев. крыты: деревомъ.....	100	50

Ясно, что повышеніе цифръ второго ряда вызывается не пониженіемъ цѣнности матеріала зданій, а просто сокращеніемъ размѣра квартиръ, что, какъ мы знаемъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ вліетъ на относительную высоту квартирной платы. И это обнаруживается не по одному какому-нибудь району или части, а по всему городу, и на цифрахъ статистической переписи (стр. 159 приложенія), которыя и приводимъ здѣсь въ обработанномъ видѣ.

Группы квартиръ по матеріалу зданій.	Средній размѣръ квартиръ въ куб. арш.	Квартирная плата за 1 куб арш въ коп
1) Каменныя.....	773	35,6
2) Смѣшанныя.....	343	38,8
3) Деревянныя.....	159	39,8

Этими данными, полагаемъ, вопросъ рѣшается прямо и окончательно въ пользу преимущественнаго вліянія на квартирную плату размѣра помѣщеній. Что же касается матеріала зданій, обусловливающаго большую или меньшую цѣнность послѣднихъ, то и его вліяніе въ сущности тоже имѣетъ мѣсто и, при равенствѣ прочихъ условій, должно бы такъ или иначе обнаружиться. Оно и обнаруживается, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ, слѣдовательно, небольшихъ городахъ, гдѣ различія въ размѣрахъ квартиръ менѣе значительны, чѣмъ въ большомъ губернскомъ городѣ; но уже въ Острогожскѣ, въ городѣ съ достаточнымъ числомъ большихъ и малыхъ квартиръ, оно теряется (квартиры въ каменныхъ домахъ 25 коп. за куб. арш., въ деревянныхъ 27 коп.), а также въ Валуйкахъ (квартиры въ камен-

ныхъ домахъ—16 коп. за куб. арш., въ смѣшанныхъ—18 коп. и въ деревянныхъ—21 коп.).—См. «Матер. для оцѣн. недв. имущ. уѣзд. гор.,» 40 стр.

Чтобы вскрыть, слѣдовательно, зависимость между уровнемъ квартирной платы и матеріаломъ зданій, нужно устранить подавляющее вліяніе неодинаковыхъ размѣровъ помѣщеній, т. е. подсчитать плату за квартиры одинаковыхъ размѣровъ, но находящихся въ разныхъ зданіяхъ—каменныхъ, смѣшанныхъ и деревянныхъ. Съ этой цѣлью изъ общаго числа квартиръ Дворянской части были выбраны квартиры среднихъ размѣровъ (отъ 500 до 599 куб. арш.), всего 130 квартиръ, изъ которыхъ 27, съ общимъ объемомъ въ 14627 куб. арш. и годовой платой въ 5953 руб., помѣщались въ каменныхъ домахъ, 68 квартиръ (37497 куб. арш., годовая плата 14231 руб.) въ смѣшанныхъ и 35 квартиръ (19214 куб. арш., плата 7082 руб.) въ деревянныхъ домахъ, крытыхъ желѣзомъ. Такимъ образомъ получились три группы квартиръ (по матеріалу зданій), приблизительно одного и того же размѣра. Результатъ оказался слѣдующій:

Группы квартиръ	Годовая квартирная плата	
	За 1 квартиру въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп.
1) Каменныя.	220	40,7
2) Смѣшанныя	209	38,0
3) Деревянныя.	202	36,9

Квартиры въ болѣе прочныхъ и цѣнныхъ зданіяхъ дали высшія среднія, которыя правильно понижаются изъ группы въ группу. Слѣдовательно, связь матеріала зданія съ квартирной платой прямая; но то обстоятельство, что разница между цифрами все-таки незначительная, указываетъ на слабость этой связи, обнаруживающейся лишь по освобожденіи отъ прочихъ вліяній, при искуственной, такъ сказать, изоляціи, которой на самомъ дѣлѣ, въ жизни, конечно, не бываетъ. Поэтому, съ оцѣночной точки зрѣнія, нельзя считать матеріалъ зданія существеннымъ признакомъ (если только онъ не тождественъ съ другимъ признакомъ—размѣромъ квартиръ, что, какъ мы видѣли, для Воронежа рѣшается въ положительномъ смыслѣ); равнымъ образомъ нельзя таковымъ считать и принадлежность квартиры къ тому или другому этажу, по крайней мѣрѣ, для города Воронежа, не отличающагося многоэтажностью. Остаются, стало быть, всего два существен-

ныхъ и очевидныхъ признака, опредѣляющихъ уровень квартирной платы—это, во-первыхъ, размѣръ квартиры, находящійся съ размѣромъ платы въ обратномъ отношеніи, и, во-вторыхъ, мѣстонахожденіе квартиры или принадлежность ея къ тому или другому району, центральному или окрайному,—и тутъ уже отношеніе прямое.

Но ввиду того, что прямая связь матеріала зданій и размѣра квартиръ для Воронежа доказана и не подлежитъ сомнѣнію и что, во-вторыхъ, матеріалъ зданія все-таки болѣе наглядный и непосредственный признакъ, чѣмъ размѣръ, который, чтобы имѣть, надо еще вычислить,—мы сохранили основную группировку данныхъ по строительному матеріалу домовъ, какъ для цѣнности, гдѣ это, впрочемъ, вполнѣ законно, такъ и для доходности имуществъ. Въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ только помнить, что группировкой по матеріалу прикрывается въ сущности группировка по размѣру квартиръ и зданій. Отъ такого единообразія получается та существенная выгода, что доходность и цѣнность сопоставляются по однѣмъ и тѣмъ же группамъ.

g) *Нормы и сумма валовой доходности по основнымъ группамъ квартиръ.*

Въ переводѣ на 1 куб. арш., средняя за трехлѣтіе квартирная плата представляетъ по районамъ такого рода величины:

РАЙОНЫ.	Московской ч.		Дворянской ч.		Мѣщанской ч.	
I-й.....	35,5	35,0	39,5	37,1	42,1	42,3
II-й.....	36,3	37,0	39,8	40,7	36,1	37,1
III-й.....	35,1	32,7	35,8	36,3	32,4	33,1

Первые ряды цифръ по каждой части означаютъ плату въ коп., выведенную по таблицѣ сданныхъ квартиръ, вторые—среднюю плату, распространенную на всѣ жилыя помѣщенія города, или норму доходности послѣднихъ. Различіе между этими рядами сводится по большей части къ десятымъ долямъ копейки, т. е. къ величинѣ почти безразличной. Какъ легко замѣтить, послѣдовательность цифръ нарушается только въ одномъ, второмъ районѣ двухъ первыхъ частей, что объясняется причинами, уже нами разсмотрѣнными. Мы знаемъ, что размѣръ помѣщенія самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяетъ на высоту нормы доходности, и намъ остается опредѣлить размѣръ этого вліянія.

Квартиры свыше 500 куб. арш. оказываются, какъ мы видѣли, относительно самыми дешевыми; если сравнить съ ними остальныя двѣ группы квартиръ, то получится излишекъ такой именно:

Для квартиръ:	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1. До 100 куб. арш. . .	54	66	40	46	23	30	79	26	19
2. Отъ 101 до 500 куб. ар.	23	18	12	13	5	9	11	6	0
Или въ %%									
1. До 100 куб. арш. . .	170	200	148	135	62	103	197	79	58
2. Отъ 101 до 500 куб. ар.	72	54	44	38	14	31	27	18	0
Или въ n разъ									
1. До 100 куб. арш. . .	2,7	3,0	2,5	2,2	1,6	2,0	3,0	1,8	1,6
2. Отъ 101 до 500 куб. ар.	1,7	1,5	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,2	0

Слѣдовательно, крупныя квартиры относительно дешевле мелкихъ, напримѣръ, въ первомъ районѣ Московской части, на 54 коп. (куб. ар.), или на 170%, или въ 2,7 раза, и дешевле среднихъ въ томъ же районѣ—на 23 коп., или на 72%, или въ 1,7 раза. И такъ далѣе всѣ районы... Но воспользоваться этимъ расчетомъ было бы можно въ томъ случаѣ, если бы пришлось отправляться въ оцѣнкѣ отъ доходности крупныхъ квартиръ; между тѣмъ проще и правильнѣй за отправной пунктъ принимать среднюю норму доходности по каждому району и потому примѣнительно къ ней слѣдуетъ разсчитывать, насколько выше или ниже доходность квартиры того или другого размѣра. Итакъ, отправляясь отъ среднихъ нормъ доходности, получаемъ такую разницу въ платѣ за 1 куб. арш.—

Для квартиръ:	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) До 100 куб. арш.	+51	+62	+34	+43	+20	+23	+77	+22	+19
2) Отъ 101—500 куб. арш. . .	+20	+14	+6	+10	+2	+2	+9	+2	+3
3) Свыше 500 куб. арш. . . .	—3	—4	—6	—3	—3	—7	—2	—4	=
Или въ %%									
1) До 100 куб. арш.	+146	+168	+103	+116	+50	+64	+183	+60	—+50
2) Отъ 101—500 куб. арш. . .	+57	+38	+18	+27	+5	+6	+21	+5	—8
3) Свыше 500 куб. арш. . . .	—9	—11	—18	—8	—7	—17	—5	—11	=
Или въ n разъ									
1) До 100 куб. арш.	2,5	2,7	2,0	2,2	1,5	1,6	2,8	1,6	1,6
2) Отъ 101—500 куб. арш. . .	1,6	1,4	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	1,1	0,9
3) Свыше 500 куб. арш. . . .	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	1,0

То-есть, если средняя доходность, положимъ, въ первомъ районѣ Московской части равняется 35 к., то въ мелкихъ квартирахъ она будетъ выше на 51 к., въ среднихъ выше на 20 к., въ крупныхъ ниже на 3 к., или въ первыхъ выше на 146%, во вторыхъ на 57%, въ третьихъ ниже на 9%, или, что тоже, въ мелкихъ и среднихъ выше въ 2,5 и

1,6 раза, а въ крупныхъ—составитъ 0,9 нормы. Отсюда не слѣдуетъ однако заключать, что и чистая доходность распредѣляется въ такихъ же именно понижающихся пропорціяхъ между мелкими, средними и крупными квартирами, потому что расходы тоже имѣютъ тенденцію падать въ большемъ размѣрѣ на единицу помѣщенія при уменьшеніи его объема, что должно соотвѣтственно видоизмѣнять распредѣленіе дохода между квартирами разныхъ группъ.

Что касается измѣненія нормы валового дохода по группамъ квартиръ, помѣщающихся въ домахъ каменныхъ, деревянныхъ и проч., то въ этомъ случаѣ достаточно сослаться на приведенныя уже данныя (см. 138 стр.) и, пользуясь ими, вывести сумму валовой доходности жилищъ по районамъ и соотвѣтствующимъ группамъ.

Валовая доходность въ рубляхъ жилищъ:

РАЙОНЫ.		Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревян. кр. жел.	Деревян. кр. дерев	Всѣхъ вообще.
Москов. часть.	I-й	442013	133848	9473	—	585334
	II-й	141546	135307	11341	—	288194
	III-й	20803	47766	33035	1797	103401
Дворян. часть.	I-й	150818	65169	13203	1045	230235
	II-й	72147	151766	67632	2133	293678
	III-й	13491	86079	67803	9657	177030
Мѣщан. часть.	I-й	270927	73690	14979	—	359596
	II-й	33304	73109	32002	2980	141395
	III-й	10246	46650	45878	16951	119725

Общій валовой доходъ по городу равняется 2,3 милл. руб., изъ которыхъ нѣсколько болѣе половины приходится на первые районы.

Сумма средняго валового дохода на одно домовладѣніе въ каждомъ районѣ будетъ, слѣдовательно, такова:

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	3993	1655	2460
II-й	1333	561	364
III-й	356	249	151

Или, если доходность въ третьемъ районѣ Мѣщанской части принять за единицу,—

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	26	11	16
II-й	9	4	2
III-й	2	2	1

—то соотвѣтственные районы другихъ частей и второй той же части окажутся превзошедшими его въ два раза, вторые районы—въ 4 и 9 разъ, а первые—въ 11, 16 и 26 разъ.

4.

Расходы по домовладѣнію, страхованіе и квартирный простой.

Оцѣночнымъ закономъ и инструкціей предусмотрѣны лишь обычные и, такъ сказать, очевидные расходы, связанные съ владѣніемъ имуществомъ и извлеченіемъ изъ него дохода; напримѣръ, погашеніе, возстановленіе не принимается въ расчетъ и не указывается закономъ, а присоединеніе къ расходамъ взимаемыхъ съ имущества налоговъ даже возбраняется. Послѣднее, впрочемъ, совершенно правильно на томъ основаніи, что оцѣнка не должна предвосхищать обложенія, а лишь служить для него прочнымъ основаніемъ. Слѣдуя этому правилу, мы и не вычитаемъ налоговъ изъ валового дохода; но, независимо отъ этого, считаемъ не лишнимъ показать здѣсь, въ какой мѣрѣ были обложены имущества въ моментъ изслѣдованія.

Общая сумма взимаемаго казною, городомъ и земствомъ налога равнялась 129,5 тыс. руб., что составляло около 38 руб. на одно домовладѣніе, изъ которыхъ 18 руб. поступало въ городскую кассу и приблизительно по 10 руб.—казнѣ и земству. Такимъ образомъ городской налогъ составлялъ 47%, а казенный и земскій—26 и 27%. Въ среднемъ налогъ составлялъ по 2,1 коп. съ 1 куб. арш. жилыхъ помѣщеній. Но далеко не равномѣрно распредѣлялся онъ на всемъ пространствѣ города, т. е. не въ одинаковой мѣрѣ налагался на имущества разнаго состава и цѣнности, какъ это видно изъ сопоставленія среднихъ по районамъ, характеристика которыхъ для насъ теперь достаточно выяснена.

Планъ г. Воронежа. № 8.

РАЙОНЫ:	Приходится налога (въ коп.). На 1 куб. арш. жилища.			Со 100 руб. цѣнности.		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	Моск ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й.....	1,6	1,4	2,6	37	33	59
II-й.....	3,1	2,3	2,2	66	54	60
III-й.....	2,9	1,8	1,2	54	55	37

То-есть, первые районы наименѣе терпятъ отъ обложенія; въ первыхъ двухъ частяхъ меньше даже, чѣмъ третьи районы съ имуществами малоцѣнными и малодоходными; наибольшая же налогавая тяжесть падаетъ на вторые районы, имущества въ которыхъ по цѣнности, правда, превосходятъ третьи районы, но зато значительно уступаютъ первымъ. Въ одной Мѣщанской части замѣчается нѣкоторая послѣдовательность; въ Московской же части первый районъ сравнительно со вторымъ несетъ налога вдвое меньше, въ Дворянской—вполтора. При отнесеніи налога не къ размѣру жилищъ, а непосредственно къ цѣнности, указанное несоотвѣтствіе ствновится еще очевиднѣй. Въ то время какъ въ первомъ районѣ со ста руб. цѣнности взимается отъ 33—59 коп., во второмъ—отъ 54—66 коп., а въ третьемъ немногимъ меньше—отъ 37—55 коп. Въ Дворянской части повышеніе налога рядомъ съ пониженіемъ района, а слѣдовательно и цѣнности имущества, выдерживается съ полною послѣдовательностью. И соотношеніе между частями приводитъ къ тому же выводу: въ наиболѣе богатыхъ частяхъ (Московской и Дворянской) со ста руб. цѣнности частныхъ имуществъ уплачивается налога 45—46 коп., а въ болѣе бѣдной Мѣщанской части—54 коп., т. е. на 20% болѣе.

а) *Расходы по домовладѣнію.*

Сюда относятся—ремонтъ строеній, содержаніе служащихъ (дворниковъ, управляющихъ), очистка, охрана (ночной сторожъ). Соотношеніе между этими статьями расхода въ среднемъ по городу таково: изъ 100 руб. расхода—на ремонтъ приходится 61 р. 40 к., на служащихъ—19 р. 90 к., на очистку—15 р. 40 к. и на охрану—3 р. 30 к. Стало быть, другими словами, около $^3/_5$ всего расхода поглощается ремонтомъ, $^1/_5$ часть идетъ на служащихъ и $^1/_5$ часть на очистку и охрану. Само собою понятно, что это отношеніе, вѣрное для всѣхъ вообще домовладѣній,—въ частности, для отдѣльныхъ группъ домовъ, должно такъ или иначе видоизмѣниться, потому что, напри-

мѣръ, каменныя зданія прочнѣе деревянныхъ и потому рѣже ремонтируются, небольшіе дома не нуждаются въ управляющихъ и т. д. Все это должно выясниться, если разсмотрѣть соотношеніе расходовъ по группамъ домовладѣній:

Группы домовъ по матеріалу.	Изъ 100 руб. расхода приходится на: Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку.	Охрану.
1) Каменные.....	58,8	21,3	17,6	2,3
2) Смѣшаные.....	62,0	20,6	13,8	3,6
3) Дерев. крытые: желѣзомъ.	66,9	14,3	13,4	5,4
4) Дерев. крытые: деревомъ..	80,0	2,3	6,8	10,9

Цифры этой таблицы крайне характерны и на нихъ стоитъ остановиться. Въ каждой группѣ, въ зависимости отъ матеріала зданій и находящихся въ связи съ нимъ размѣра и цѣнности, усматриваемъ совершенно своеобразныя отношенія статей расхода съ единственной общей чертой—преобладаніемъ первой статьи (расхода на ремонтъ) надъ остальными. Но зато въ первой группѣ на ремонтъ приходится всего 58,8% расходовъ, тогда какъ въ двухъ слѣдующихъ—62 и 66,9%, а въ послѣдней даже 80%, что и понятно вполнѣ, такъ какъ деревянные дома, крытые дранью, прежде всего и чаще нуждаются въ ремонтѣ. Два слѣдующихъ ряда цифръ имѣетъ иное направленіе, понижаясь сверху внизъ, отъ группы каменныхъ домовъ къ группѣ деревянныхъ, при чемъ первый рядъ цифръ понижается стремительнѣе второго; откуда слѣдуетъ, что расходъ на служащихъ, занимая видное мѣсто въ каменныхъ и смѣшанныхъ домахъ, почти исчезаетъ въ послѣдней группѣ деревянныхъ домовъ, за отсутствіемъ въ нихъ даже дворниковъ; но очистка, требуя большихъ расходовъ въ высшихъ группахъ, не падаетъ однако ниже 6—7% и здѣсь. Зато расходъ на охрану, т. е. на ночного сторожа, представляетъ наивысшій процентъ, который становится тѣмъ ниже, чѣмъ выше матеріалъ и чѣмъ цѣннѣе, слѣдовательно, домовладѣніе. Въ переводѣ на 1 куб. арш. жилища расходъ этого рода даетъ слѣдующія среднія по группамъ:

ГРУППЫ ДОМОВЪ.	Расходъ на охрану въ копѣйкахъ.
1. Каменные.....	0,2
2. Смѣшанные.....	0,4
3. Дерев. крытые: Желѣзомъ.....	0,6
4. Дерев. крытые: Деревомъ.....	0,7

Выходитъ, стало-быть, что чѣмъ цѣннѣе и обширнѣй владѣніе, тѣмъ дешевле обходится его охрана и наоборотъ; охрана наибольшихъ цѣнностей оплачивается дешевле, а владѣльцы малоцѣннаго имущества платятъ въ $3^1/_2$ раза дороже за его сохранность. У послѣднихъ такимъ образомъ расходъ на охрану не только составляетъ въ ряду другихъ расходовъ самый большой процентъ послѣ ремонта (почти 11%), но и въ среднемъ на 1 куб. арш. жилища даетъ наибольшую величину.

Въ среднемъ по городу на 1 куб. арш. жилища приходится расходовъ: 0,3 коп. на охрану, 1,5 коп. на очистку, 1,9 к. на служащихъ и 6,0 коп. на ремонтъ. Три послѣднихъ статьи расхода по группамъ составляютъ:

Группы домовъ.	На 1 куб. арш. приходится расходовъ въ коп. на: Ремонтъ.	Служащ.	Очистку.
1. Каменные.....	5,0	1,8	1,5
2. Смѣшанные....	7,0	2,3	1,6
3. Дерев. крытые. Желѣзомъ	7,1	1,5	1,4
4. Дерев. крытые. Деревомъ.	4,9	0,1	0,4

Меньшій расходъ приходится на высшія группы, большій—на среднія; но въ послѣдней группѣ домовъ на ремонтъ уже перестаютъ дѣлать необходимыя затраты не потому, конечно, чтобы въ нихъ не было надобности, а просто по недостаточности дохода и средствъ у владѣльцевъ малоцѣнныхъ строеній. Необходимость въ ремонтѣ въ этой группѣ, наоборотъ, сказывается очень сильно, но она обыкновенно удовлетворяется соразмѣрно съ доходомъ, который здѣсь очень не великъ, что влечетъ за собою преждевременную ветхость и разрушеніе имущества. Тѣ владѣльцы, которые болѣе или менѣе исправно содержатъ свои деревянные, крытые дранью дома, затрачиваютъ на ремонтъ, какъ показалъ спеціальный подсчетъ соотвѣтственныхъ данныхъ, не менѣе 10 коп. на 1 куб. арш. помѣщенія. Такимъ образомъ полученная у насъ средняя въ удвоенномъ видѣ (9,8) будетъ болѣе нормальной, ибо полнѣе и правильнѣй будетъ учитывать расходъ, необходимый для поддержанія доходоспособности имущества.

Расходъ на служащихъ уменьшается уже съ третей группы и почти исчезаетъ въ четвертой; съ третьей же группы понижается рас-

ходъ на очистку, сокращаясь до 0,4 коп. въ четвертой. Измѣненія эти, вѣрныя дѣйствительному положенію вещей, являются въ тоже время совершенно нормальными.

Общее направленіе среднихъ сохраняется и въ томъ случаѣ, если ихъ разсматривать въ болѣе дробныхъ группахъ, какими у насъ оказываются группы зданій (по строительному матеріалу) въ каждомъ районѣ; но тутъ уже открывается большій просторъ для колебаній въ зависимости отъ многоразличныхъ условій, свойственныхъ каждому району и достаточно выясненныхъ въ предыдущихъ главахъ.

	Группировка по матеріалу зданій.	Московская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Дворянская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Мѣщанская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.
I районъ.	1) Каменныя	3,9	1,1	1,1	0,1	3,7	1,2	1,4	0,1	6,2	2,2	1,9	0,2
	2) Смѣшанныя	6,8	0,4	1,2	0,3	6,4	1,9	1,5	0,1	8,2	2,6	2,1	0,3
	3) Дерев., крытыя желѣзомъ	6,4	0,5	1,3	0,5	6,6	0,6	1,5	0,4	9,1	3,5	2,9	0,4
	4) » » деревомъ.	—	—	—	—	9,8	0,6	1,2	0,4	—	—	—	—
II районъ.	1) Каменныя	6,2	2,5	2,1	0,4	5,7	3,7	1,6	0,2	6,0	2,8	1,9	0,3
	2) Смѣшанныя	7,1	2,4	1,9	0,7	6,8	1,8	1,7	0,4	8,3	2,4	1,5	0,4
	3) Дерев., крытыя желѣзомъ	8,0	2,7	2,3	0,8	8,3	1,3	1,7	0,5	8,4	0,8	1,2	0,6
	4) » » деревомъ	—	—	—	—	9,8	0,6	0,9	0,8	9,8	0,1	0,5	0,7
III районъ	1) Каменныя	6,6	1,8	1,6	0,6	5,5	0,6	1,1	0,2	5,0	2,1	0,6	0,2
	2) Смѣшанныя	7,7	1,9	1,7	0,7	6,6	0,6	1,4	0,4	7,0	1,5	1,0	0,3
	3) Дерев., крытыя желѣзомъ	8,4	1,5	1,9	0,9	6,1	0,3	0,9	0,5	7,1	0,8	0,8	0,5
	4) » » деревомъ.	9,8	0,1	1,5	0,7	9,8	0,4	0,5	0,7	9,8	0,1	0,3	0,6

Колебанія цифръ въ этой подробной таблицѣ не такъ велики, какъ можно было бы ожидать, и всѣ отклоненія среднихъ допускаютъ совершенно точное объясненіе на основаніи вышеизложенныхъ соображеній о взаимоотношеніи различныхъ признаковъ—мѣстонахожденія имущества, матеріала и размѣра зданій и проч.; такъ что ею безъ особыхъ поправокъ можно воспользоваться для установленія суммы расходовъ по отдѣльнымъ группамъ домовладѣній. Но прежде все-таки посмотримъ, къ какимъ среднимъ нормамъ расхода приводитъ настоящая таблица по каждому району безъ дробной группировки зданій по матеріалу.

РАЙОНЫ:	Расходы въ коп. на 1 куб. арш. Московская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Дворянская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Мѣщанская ч. Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.
I-й	4,5	0,9	1,1	0,1	4,5	1,4	1,4	0,1	6,7	2,3	2,0	0,2
II-й	6,7	2,4	2,0	0,4	6,8	2,2	1,7	0,4	7,8	2,7	1,5	0,4
III-й	7,7	1,7	1,7	0,7	6,5	0,5	1,1	0,4	7,2	1,1	0,8	0,4

Во всѣхъ частяхъ нормы расхода на ремонтъ въ первомъ районѣ составляютъ наименьшую величину, а въ двухъ остальныхъ наибольшую, что совершенно согласно съ большей величиной и прочностью зданій въ первомъ районѣ и меньшей—въ остальныхъ. Охрана обходится дороже, какъ уже было показано, въ домовладѣніяхъ низшихъ разрядовъ; нормы прочихъ расходовъ также опредѣляются размѣромъ дѣйствительныхъ потребностей, существующихъ въ томъ или другомъ районѣ.

Вполнѣ понятно, что пониженныя среднія въ центральныхъ районахъ совсѣмъ не предполагаютъ такой же относительной пониженности въ абсолютныхъ суммахъ. Болѣе обширныя и цѣнныя зданія всетаки требуютъ большихъ текущихъ расходовъ, чѣмъ небольшія и малоцѣнныя, хотя въ первомъ случаѣ на единицу объема расходы падаютъ въ меньшемъ размѣрѣ, равно какъ и цѣнность и даже доходность. Вотъ общая сумма расходовъ по четыремъ разсмотрѣннымъ статьямъ въ каждомъ районѣ:

	Расходы по домовладѣнію въ руб.											
	Московская часть.				Дворянская часть				Мѣщанская часть.			
РАЙОНЫ:	Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.	Ремонтъ.	Служащ.	Очистка.	Охрана.
I-й	76248	15834	18851	2482	28176	8373	8863	710	57009	19787	16799	1934
II-й	51984	19160	15691	3298	49309	15854	11991	2661	29586	7869	5744	1635
III-й	24323	5437	5488	2338	31590	2323	5540	2130	26161	3938	2842	1487

Итогъ расходовъ по городу равняется, слѣдовательно, 583,5 тыс. руб., что даетъ ничтожную разницу въ 3% при сравненіи съ итогомъ непосредственныхъ записей расходовъ при изслѣдованіи. Эта разница составилась не изъ однихъ минусовъ; такъ, по статьѣ ремонта получился плюсъ или излишекъ противъ записей на 1,4%, остальныя статьи дали при опредѣленіи расходовъ по нормамъ минусъ—на 21% (служащіе), на 0,8% (очистка) и на 7,1% (охрана). Что касается ремонта, то нормальное повышеніе его объясняется исправленіемъ этой статьи расхода для четвертой, низшей группы строеній; разница въ цифрахъ расхода на очистку и охрану столь маловажна, что особыхъ объясненій не требуетъ; остается объяснить замѣтную разницу въ расходѣ на служащихъ. Получается она вслѣдствіе исключенія изъ нормъ сомнительныхъ случаевъ затратъ, изъ ряда вонъ выходящихъ (по 8—10 и болѣе рублей на 1 куб. арш.), и падаетъ исключительно на Московскую часть, на третій собственно

районъ и на третью группу второго и перваго районовъ. По закону (ст. 34 инст.), такіе случаи и не должны входить въ расчеты при установленіи оцѣночныхъ нормъ; кромѣ того, наведенная справка въ первичномъ матеріалѣ подкрѣпила сомнительное къ нимъ отношеніе. Всѣ эти частныя измѣненія почти не измѣняютъ однако соотношеній между расходами, какъ убѣждаетъ въ томъ сопоставленіе процентовъ расходовъ на:

	Ремонтъ.	Служащ.	Очистку.	Охрану.	Итого.
По записямъ	61,4	19,9	15,4	3,3	100
По нормамъ	64,2	16,9	15,7	3,2	100

По нормамъ выходитъ нѣсколько большій процентъ расходовъ на ремонтъ и меньшій—на служащихъ; но въ общемъ цифры почти тождественны.

b) *Страхованіе имуществъ.*

Изъ общаго числа жилыхъ строеній по городу застрахованныхъ въ различныхъ обществахъ оказалось около 70%. Объемъ застрахованныхъ жилыхъ строеній равняется 4,36 милл. куб. арш., а площадь находящихся при нихъ надворныхъ строеній—602 тыс. кв. арш.; сумма страховой преміи составляетъ 78,2 тыс. руб. въ годъ съ 14,7 милл. руб. цѣнности. Слѣдовательно, расходъ на страхованіе ложится въ размѣрѣ 1,8 коп. на 1 куб. арш. помѣщенія, а по отношенію къ цѣнности составляетъ 0,53%, т. е. со ста рублей цѣнности взимается 53 коп. преміи (по отношенію къ статистической оцѣнкѣ послѣдняя падаетъ до 0,45% или 45 коп. со ста руб.). По группамъ строеній замѣчаются такого рода градаціи:

ГРУППЫ СТРОЕНІЙ.	Расходъ на страхованіе: въ коп. на 1 куб. арш.		Расходъ на страхованіе: въ %% къ цѣнности (по страх. оцѣнкѣ).	
1) Каменныя	1,06		0,3	
2) Смѣшанныя	2,27		0,7	
3) Дерев. крытыя желѣзомъ	2,92	2,90	0,8	0,8
4) Дерев. крытыя деревомъ	2,60		1,2	

Страхованіе каменныхъ строеній, какъ наиболѣе прочныхъ и подверженныхъ наименьшему риску, обходится вовое дешевлѣ, чѣмъ смѣшанныхъ, и почти втрое, чѣмъ деревянныхъ, «горимость» которыхъ отмѣчается всегда подавляющимъ процентомъ. Для установленія

расходовъ на страхованіе взяты однако не эти общія среднія, а тѣ, какія получаются отъ вычисленій по каждому отдѣльному району съ незначительными исправленіями въ двухъ—трехъ случаяхъ на основаніи приведенной таблицы. Такимъ образомъ, въ зависимости отъ характера имуществъ въ томъ или другомъ районѣ, страховая премія, въ переводѣ на единицу объема, даетъ своеобразныя отклоненія, но общая тенденція цифръ предыдущей таблицы вполнѣ удерживается.

Группы строеній по матеріалу.	Расходъ на страхованіе въ коп. (на 1 куб. арш.)								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р
1) Каменныя	1,0	1,1	1,9	0,6	1,1	1,3	1,0	1,2	1,8
2) Смѣшанныя	1,4	1,7	3,3	1,5	1,9	2,0	1,2	2,0	2,3
3) Дерев крытыя. желѣзомъ	2,9	3,6	3,3	2,7	2,8	2,8	2,2	2,7	2,6
4) Дерев крытыя. деревомъ	—	—	3,8	2,5	1,6	3,1	—	2,3	2,5

Такъ какъ одна и та же группа, напримѣръ, каменныхъ или смѣшанныхъ домовъ должна болѣе или менѣе разниться въ различныхъ районахъ (каменный домъ перваго района, конечно, совсѣмъ не то, что каменный домъ второго или третьяго—и по размѣру, и по прочности, и по выдѣлкѣ), то естественно, что и расходъ на страхованіе въ одной и той же группѣ видоизмѣняется по районамъ, повышаясь во второмъ и еще болѣе въ третьемъ, такъ что средній расходъ на этотъ предметъ въ высшей группѣ третьяго района нѣсколько даже преобладаетъ надъ расходомъ въ слѣдующей низшей группѣ перваго района и т. д.

Группы строеній по матеріалу.	Общій расходъ на страхованіе въ рубляхъ.								
	Московская часть.			Дворянская часть.			Мѣщанская часть.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1) Каменныя	13000	4325	1412	2585	2145	548	6451	1175	636
2) Смѣшанныя	4931	6053	4504	2384	7033	4653	2056	3655	3066
3) Дерев. крыт., желѣзомъ	723	1043	3303	758	4208	5274	716	2469	3728
4) „ „ деревомъ	—	—	195	52	174	768	—	289	1246
Итого по районамъ	18654	11425	9414	5779	13560	11243	9223	7588	8676

Общая сумма расхода на страхованіе составляетъ по городу—95,5 тыс. руб., или 1,5 коп. въ переводѣ на 1 куб. арш. жилыхъ строеній, или, наконецъ, 0,4% по отношенію къ цѣнности жилыхъ и надворныхъ строеній вмѣстѣ.

c) *Квартирный простой.*

Какъ было отмѣчено въ своемъ мѣстѣ, пустовавшихъ квартиръ обнаружено въ городѣ 514, что составляетъ по отношенію къ общему

числу (7408) сдаваемыхъ квартиръ ровно 7%. Относящіяся сюда абсолютныя цифры распредѣляются по частямъ города въ такихъ количествахъ:

ЧАСТИ ГОРОДА.	Число пустыхъ квартиръ.	Ихъ вмѣстимость въ куб. арш.
Московская	104 или 6,8%	59641 или 6,3%
Дворянская	273 » 8,4%	84004 » 9,9%
Мѣщанская	137 » 5,4%	45048 » 6,1%
По городу	514 » 7,0%	188693 » 7,2%

Стало быть, больше всего — и абсолютно, и относительно — пустовало квартиръ въ Дорянской части, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе распространена сдача квартиръ; за ней слѣдуютъ Московская и Мѣщанская части, которыя, будучи различны по числу пустовавшихъ квартиръ, почти сходятся по относительному размѣру пустовавшаго пространства.

Изъ общаго числа пустовавшихъ квартиръ 143 или 10,5% помѣщались въ каменныхъ домахъ, 176 или 5,3%—въ смѣшанныхъ, 164 или 7,2%—въ деревянныхъ съ желѣзной крышей и 31 или 6,6%—въ деревянныхъ, крытыхъ деревомъ.

По этажамъ онѣ распредѣлялись такъ: 53 квартиры (8,1%) находились въ подвальномъ этажѣ, 358 квартиръ (6,6%) въ первомъ и 103 квартиры (8,2%) во второмъ.

По размѣру—наименьшее количество (109), хотя и наибольшій процентъ (13,1%) приходится на квартиры до 100 куб. арш. вмѣстимостью; квартиръ среднихъ—отъ 101 до 500 куб. арш.—насчитывается 280 или 6,5%, а свыше 500 куб. арш.—125 или 5,5%.

Отсюда можно бы заключить, что мелкія квартиры подвержены большему риску остаться пустыми, что однако мало подтверждается порайонными цифрами. Изъ 100 квартиръ:

РАЙОНЫ.	Москов. ч.		Дворян. ч.		Мѣщан. ч.	
	Сданныхъ	Пустыхъ.	Сданныхъ	Пустыхъ.	Сданныхъ	Пустыхъ.
I-й	94	6	90	10	93	7
II-й	92	8	93	7	95	5
III-й	93	7	91	9	95	5

Въ первомъ районѣ квартиры большею частію крупныя, и здѣсь же однако находимъ наибольшее число пустыхъ квартиръ. Нужно впрочемъ замѣтить, что мелкія квартиры, дѣйствительно, чаще пустуютъ, но въ общемъ онѣ не долго остаются безъ жильцовъ; тогда какъ крупныя хотя и подвержены меньшему риску потерять квартирантовъ, но за то, потерявъ, имъ приходится иногда подолгу ждать новыхъ. Поэтому-то мелкія квартиры чаще ремонтируются и требуютъ относительно большаго расхода, чѣмъ крупныя.

Впрочемъ, если высчитывать не число пустыхъ квартиръ, а размѣръ пустовавшаго кубическаго пространства жилищъ, что, безъ сомнѣнія, правильнѣй и точнѣе,—то увидимъ нѣкоторый относительный перевѣсъ третьяго мелкоквартирнаго района. Такъ изъ 100 куб. арш. жилищъ, сдаваемыхъ въ наемъ, было:

РАЙОНЫ.	Москов. ч.		Дворян. ч.		Мѣщан. ч.	
	Занято.	Пустовало	Занято.	Пустовало	Занято.	Пустовало
I-й	94	6	90	10	93	7
II-й	93	7	94	6	95	5
III-й	93	7	88	12	94	6

Само собою понятно, что этими цифрами окончательно не рѣшается вопросъ о «частотѣ» простоя мелкихъ и крупныхъ квартиръ, но въ то же время ими нисколько не подрывается, а оставляется въ силѣ сдѣланное раньше на этотъ счетъ замѣчаніе. Здѣсь есть косвенныя указанія за и какъ бы противъ: то, что во второмъ районѣ Московской и Дворянской частей, сравнительно съ предыдущей таблицей, процентъ перваго ряда повысился, а второго понизился,—говоритъ за большій рискъ для болѣе мелкихъ квартиръ, а обратное явленіе въ третьемъ районѣ Дворянской и Мѣщанской частей какъ бы выдвигаетъ впередъ рискованность болѣе крупныхъ квартиръ. На самомъ дѣлѣ, эти «болѣе крупныя» квартиры въ третьемъ районѣ по отношенію ко второму все-таки являются квартирами мелкими, въ особенности въ Мѣщанской части.

Что касается степени риска квартирнаго простоя въ различныя времена года, то на этотъ счетъ имѣются лишь отдѣльныя указанія хозяевъ, приводящія къ тому естественному заключенію, что лѣтомъ квартиры пустуютъ чаще, зимою рѣже, но зато дольше остаются безъ квартирантовъ, чѣмъ лѣтомъ. То-есть, какъ и въ отношеніи мелкихъ

и крупныхъ квартиръ, здѣсь частота простоя въ одномъ случаѣ въ извѣстной мѣрѣ компенсируется продолжительностью простоя въ другомъ. Въ какой именно мѣрѣ—наши данныя не указываютъ; можно только заключить, что перевѣсъ въ простоѣ все-таки остается за лѣтомъ. Такимъ образомъ проценты, вычисленные въ послѣдней таблицѣ, не могутъ считаться понижеными; кромѣ того, они отличаются наибольшей вѣроятностью, какая только возможна, потому что попытки зарегистровать средній простой за трехлѣтіе и даже за годъ приводили къ слишкомъ субъективнымъ результатамъ.

Приведенныя выше цифры отличаются полной объективностью. То, что въ Московской, напримѣръ, части изъ ста куб. арш. 6—7 куб. арш. оказались незанятыми, означаетъ 6—7% недобора въ валовомъ доходѣ по этой части. Слѣдовательно, соотвѣтственный процентъ по каждому району долженъ быть выдѣленъ изъ валового дохода; сумма вычета составитъ:

РАЙОНЫ.	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	35120	23023	25171
II	20173	17621	7069
III	7238	21243	7184

А въ общемъ по городу—163,8 тыс. руб., или 7,1% по отношенію къ суммѣ валового дохода.

d) *Сумма расходовъ и недобора и ихъ соотношенія.*

Подводя итогъ этой главѣ, приходимъ къ слѣдующему ряду цифръ, показывающему суммы расходовъ по отдѣльнымъ статьямъ, въ ихъ совокупности, въ соотношеніи между собою и съ валовымъ доходомъ.

РАСХОДЫ:	Сумма въ руб.	%% къ итогу.	%% къ валовому доходу.
1) На ремонтъ	374386	44,4	16,3
2) » служащихъ	98575	11,7	4,3
3) » очистку	91814	10,9	4,0
4) » охрану	18675	2,2	0,8
5) » страхованіе	95562	11,3	4,2
6) Недоборъ кварт. платы	163842	19,5	7,1
Итого	842854	100	36,7

Первая статья расхода такъ и остается преобладающей (44,4% къ общему итогу или 16,3% по отношенію къ валовому доходу); ремонтъ, стало быть, составляетъ около половины всѣхъ издержекъ, считая въ томъ числѣ и недоборъ квартирной платы вслѣдствіе простоя. Затѣмъ слѣдуетъ этотъ послѣдній, составляющій пятую часть всѣхъ расходовъ; расходъ на служащихъ, на очистку и на страхованіе составляетъ въ отдѣльности около 0,1, а на охрану—около 1/50 всѣхъ издержекъ по домовладѣнію. По отношенію къ валовому доходу расходъ на охрану составляетъ 0,8%, или на 1 руб. дохода около 1 коп. расхода; на служащихъ, очистку и страхованіе, держась того же соотношенія,—около 4 коп., недоборъ—7 коп., а ремонтъ—16 коп.

Общая сумма расходовъ равняется 36,7% валового дохода, т. е. около 37 коп съ 1 руб. доходности. Эта средняя величина по районамъ видоизмѣняется слѣдующимъ образомъ:

РАЙОНЫ.	Московская ч.		Дворянская ч.		Мѣщанская ч.	
	Сумма.	%%	Сумма.	%%	Сумма.	%%
I-й.....	167189	28,6	74924	32,5	129923	36,1
II-й.....	121731	42,2	111001	37,8	59491	42,1
III-й....	54238	52,5	74069	41,8	50288	42,0

Процентъ расходовъ повышается рядомъ съ пониженіемъ районовъ: въ первомъ районѣ всѣхъ частей онъ составляетъ наименьшую величину (29—36 коп. съ рубля доходности), въ третьемъ наибольшую (42—52 коп. съ той же суммы); второй районъ въ этомъ отношеніи занимаетъ среднее мѣсто (38—42 коп.). Явленіе вполнѣ законное и понятное, если припомнить всѣ индивидуальныя особенности районовъ, подробно разсмотрѣнныя въ первыхъ главахъ этого отдѣла. Крупныя и мелкія домовладѣнія, характеризующія между прочимъ наши районы, не въ одинаковой мѣрѣ несутъ тяжесть необходимыхъ расходовъ; на первыя она ложится относительно въ меньшемъ размѣрѣ (какъ и всякія расходы въ крупныхъ предпріятіяхъ), на вторыя—въ большемъ. Крупнымъ и цѣннымъ домовладѣніямъ, какъ показано было выше, и ремонтъ обходится относительно дешевле, и наемъ служащихъ, страхованіе и охрана.

Группировкой по матеріалу зданій въ достаточной степени раздѣляются крупныя и цѣнныя домовладѣнія отъ болѣе или менѣе мелкихъ; поэтому, обращаясь къ ней, можно ожидать положительнаго подтвержденія сдѣланнаго вывода. На самомъ дѣлѣ такъ это и есть.

Группы по матеріалу.	% расходовъ къ валовому доходу. Московская часть.			Дворянская часть.			Мѣщанская часть.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
1. Каменныя . . .	27,2	40,5	51,6	30,0	39,2	39,3	34,4	40,9	39,4
2. Смѣшанныя . .	32,6	43,3	50,7	37,8	36,7	41,7	40,5	41,5	40,6
3. Дерев. крытыя: Желѣз.	36,5	51,6	55,5	35,1	38,4	41,4	46,3	44,1	42,9
4. Дерев. .	—	—	52,4	38,9	44,1	49,2	—	47,3	45,1

Низшія группы строеній даютъ въ общемъ высшій процентъ расходовъ, и наоборотъ; то же самое—окраинные и центральные районы. Впрочемъ, величина средняго расхода на одно домовладѣніе строго подчиняется относительному значенію каждаго района, какъ по цѣнности, такъ и по доходности.

РАЙОНЫ.	Средній расходъ на 1 домовладѣніе въ руб. Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	1137	539	890
II-й	564	212	153
III-й	187	104	63

То-есть, на лучшіе районы падаетъ наибольшая сумма расходовъ, и наоборотъ. Во сколько разъ каждая изъ суммъ превосходитъ средній расходъ въ послѣднемъ районѣ Мѣщанской части, можно судить по слѣдующимъ соотношеніямъ:

РАЙОНЫ.	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й	18	9	14
II-й	9	3	2
III-й	3	2	1

Соотношенія эти своими послѣдовательными измѣненіями полностью воспроизводятъ подобныя же отношенія цѣнности и доходности имуществъ по частямъ и районамъ и еще болѣе укрѣпляютъ самостоятельный характеръ послѣднихъ.

5.

Чистый доходъ.

За вычетомъ изъ суммы валового дохода перечисленныхъ расходовъ по домовладѣнію и установленнаго по районамъ недобора квартирной платы вслѣдствіе простоя, получаемъ сумму чистаго дохода, которая составляетъ по городу почти 1,5 милл. руб., или 63,3% по отношенію къ валовому доходу расцѣненныхъ городскихъ имуществъ и 5,5%—по отношенію къ ихъ общей цѣнности.

Въ зависимости отъ характерныхъ особенностей районовъ и основныхъ группъ имуществъ, проценты эти повышаются или понижаются, дѣлая такого рода отклоненія отъ выведенныхъ среднихъ:

	Группы имуществъ по матеріалу строеній.	% чистаго дохода къ валовому: I р.	II р.	III р.
Москов. ч.	1) Каменныя.....	72,8	59,5	48,4
	2) Смѣшанныя....	67,4	56,7	49,3
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	63,5	48,4	44,5
	4) Дерев. крытыя деревомъ.	—	—	47,6
Дворянск. ч.	1) Каменныя.....	70,0	60,8	60,7
	2) Смѣшанныя....	62,2	63,3	58,3
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	64,9	61,6	58,6
	4) Дерев. крытыя деревомъ.	61,1	55,9	50,8
Мѣщан. ч.	1) Каменныя.....	65,6	59,1	60,6
	2) Смѣшанныя....	59,5	58,5	59,4
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	53,7	55,9	57,1
	4) Дерев. крытыя деревомъ.	—	52,7	54,9

Общее отклоненіе цифръ въ этой таблицѣ характеризуется пониженіемъ процента чистаго дохода параллельно пониженію группъ, съ одной стороны, и районовъ—съ другой. Послѣдняго рода измѣненіе, впрочемъ, выражено нѣсколько слабѣй по Мѣщанской части; но безъ подраздѣленія имуществъ на группы оно и тутъ принимаетъ надлежащій видъ, хотя и менѣе отчетливый, чѣмъ по другимъ частямъ.

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	71,4	67,5	63,9
II-й.....	57,8	62,2	57,9
III-й.....	47,5	58,2	58,0

То-есть, высшіе районы даютъ высшій процентъ чистаго дохода по отношенію къ валовому (63,9—71,4%), низшіе—низшій (47,5—58,2%); причемъ это выражается наиболѣе рѣзко по Московской части, слабѣе по Дворянской и еще слабѣе по Мѣщанской. Въ общемъ по каждой части проценты довольно близки къ среднему по городу, отклоняясь по Московской части въ сторону максимума (64,9%), а по двумъ остальнымъ въ сторону минимума (62,9% по Дворянской ч. и 61,4% по Мѣщанской ч.).

Процентъ чистаго дохода къ цѣнности имуществъ слѣдующимъ образомъ видоизмѣняется по районамъ:

РАЙОНЫ.	Москов. ч	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	5,7	5,8	6,1
II-й.....	4,6	6,0	5,7
III-й..... ...	2,9	6,3	6,1

Представляя довольно близкія величины въ семи случаяхъ изъ девяти (—5,7; 5,8; 6,0; 6,1; 6,3), процентъ чистаго дохода даетъ замѣтное отклоненіе въ двухъ только случаяхъ (второй и третій районы Москов. ч.), понижаясь до 5 и 3%, если отбросить дроби. Въ сущности, первый случай можетъ здѣсь и не итти въ счетъ, такъ какъ онъ все-таки довольно близокъ къ остальнымъ семи; остается второй, представляющій вдвое пониженную величину. Объясненіе этого явленія отчасти лежитъ, конечно, въ значительныхъ среднихъ размѣрахъ имуществъ по третьему району Московской части, какъ усадьбы, такъ равно и строеній,—размѣръ ихъ, какъ въ своемъ мѣстѣ было показано, не только превосходитъ таковой же въ соотвѣтственномъ районѣ двухъ другихъ частей, но даже во второмъ районѣ (по всѣмъ почти видамъ имуществъ) и въ первомъ (по одному изъ нихъ—надворныя строенія). Отсюда относительно высокая цѣнность имуществъ въ разсматриваемомъ районѣ и мало соотвѣтствующая ей доходность, уровень которой въ большой мѣрѣ опредѣляется извѣстнымъ соотношеніемъ между собою отдѣльныхъ видовъ имуществъ, въ чемъ собственно и находимъ главное объясненіе отклоненія процента доходности. Какъ было выше отмѣчено (стр. 101), разница въ распредѣленіи цѣнности имуществъ по ихъ видамъ должна обозначать соотвѣтственную разницу въ доходности, причемъ, если на жилыя строенія падаетъ большая или меньшая часть цѣнности, то это прямо указываетъ на большій или меньшій процентъ доходности. Въ третьемъ районѣ Московской части на жилыя строенія именно и приходится наименьшая

сравнительно со всѣми прочими районами часть (см. табл. на 100—101 стр.): въ то время какъ въ первомъ районѣ на жилыя строенія приходится 78,8% цѣнности, а на усадьбу и службы—21,2%, въ третьемъ районѣ цѣнность жилыхъ строеній составляетъ всего лишь 54,6%, а усадьбы и службъ—45,4% (18,0+27,4). Вотъ въ чемъ, стало быть, ближайшая причина исключительно низкаго процента доходности по этому району; извѣстная часть имуществъ, просто, не участвуетъ, ни прямо, ни косвенно, въ доставленіи дохода, который и не слѣдуетъ распространять на нее, отчего естественно процентъ долженъ подняться до надлежащаго уровня. Итакъ, процентъ доходности находится въ прямой зависимости отъ относительно размѣра цѣнности жилыхъ строеній и въ обратной зависимости отъ относительной цѣнности надворныхъ строеній и усадьбы: чѣмъ большая часть изъ общей цѣнности имущества приходится на жилища, тѣмъ выше процентъ доходности, и наоборотъ. Нѣсколько апріорное установленіе этого правила окончательно укрѣпляется провѣркой при ближайшемъ разсмотрѣніи конкретныхъ случаевъ.

Въ абсолютныхъ цифрахъ чистый доходъ отъ домовладѣнія выражается по группамъ и районамъ въ слѣдующихъ суммахъ:

	Группы имуществъ по матеріалу строеній	I районъ.	II районъ.	III районъ.
Москов. ч.	1) Каменныя.....	321891	84277	10060
	2) Смѣшанныя	90241	76699	23542
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	6013	5487	14706
	4) Дерев. крытыя деревомъ .	—	—	855
Дворян. ч.	1) Каменныя.....	105572	43834	8194
	2) Смѣшанныя	40532	96019	50158
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	8569	41632	39702
	4) Дерев. крытыя деревомъ .	638	1192	4907
Мѣщан. ч.	1) Каменныя.....	177780	19689	6204
	2) Смѣшанныя	43855	42770	27723
	3) Дерев. крытыя желѣзомъ.	8038	17876	26207
	4) Дерев. крытыя деревомъ .	—	1569	9303

Суммы эти, какъ результатъ подробнаго учета извѣстнаго ряда хозяйственныхъ явленій за извѣстный моментъ, полностью отражаютъ именно этотъ моментъ и по отношенію къ нему только сохраняютъ безусловное значеніе, которое съ каждымъ слѣдующимъ моментомъ теряетъ уже свою безусловность вслѣдствіе неизбѣжнаго расхожденія

неподвижныхъ цифръ съ живою, текущею дѣйствительностью. Это неизбѣжная судьба всѣхъ абсолютныхъ цифръ—въ настоящемъ, какъ и вообще во всякомъ статистическомъ изслѣдованіи,—отражать только данный моментъ и затѣмъ становиться лишь историческимъ фактомъ. Съ этой точки зрѣнія и надлежитъ разсматривать приведенныя здѣсь абсолютныя цифры; но относительныя величины—процентныя и среднія, на которыхъ обосновано все изслѣдованіе,—отличаются меньшей зависимостью отъ какого-либо одного момента, меньшей, такъ сказать, исключительностью и поэтому значеніе ихъ менѣе преходяще. Въ самомъ дѣлѣ, составъ населенія измѣняется съ каждымъ днемъ, каждый годъ строятся новые дома, ежемѣсячно число занятыхъ квартиръ возрастаетъ или падаетъ, доходъ увеличивается или уменьшается и т. д.; слѣдовательно, итоги всякой переписи становятся въ сущности невѣрными уже на другой день, на другой мѣсяцъ или годъ. Но выводы изъ этихъ итоговъ, выраженные процентными и средними величинами, остаются вѣрными и точными и на другой годъ, и спустя десятилѣтіе; а нѣкоторые, быть можетъ, и того дольше, потому что число жителей измѣняется, но, напримѣръ, процентъ грамотныхъ можетъ долго оставаться однимъ и тѣмъ же; количество домовъ увеличивается, а среднее число жилыхъ строеній на одно домовладѣніе или средній размѣръ ихъ можетъ оставаться прежнимъ; общая сумма дохода отъ сдачи квартиръ возрастаетъ, но доходность 1 куб. арш. помѣщенія можетъ пребывать на одномъ уровнѣ. Такіе же выводы, какъ, напримѣръ, только что разсмотрѣнный—о зависимости процента доходности отъ распредѣленія цѣнности по видамъ городского имущества, конечно, меньше всего подвержены измѣнчивости во времени. Разумѣется, повторными переписями разъ уже полученныя правильныя среднія и процентныя отношенія еще болѣе утверждаются и обобщаются; при этомъ, кромѣ того, является возможность уяснить динамику самыхъ измѣнчивыхъ отношеній, т. е. при помощи статистическихъ процентовъ и среднихъ заглянуть въ самое будущее.

Изъ сказаннаго непосредственно слѣдуетъ, что выписывая здѣсь сумму чистаго дохода по районамъ—

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	418145	155311	229673
II-й.....	166463	182677	81904
III-й.....	49163	102961	69437

— мы сообщаемъ данныя, несомнѣнно точныя лишь по отношенію къ году переписи, въ настоящее же время болѣе или менѣе при-

близительныя, такъ какъ въ нихъ не усчитана доходность вновь отстроенныхъ домовъ, расширенныхъ и проч. Когда же вычисляемъ на основаніи ихъ среднюю доходность на одно домовладѣніе—

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	2845	1117	1573
II-й.....	771	349	211
III-й.....	170	145	87

— то тѣмъ самымъ усиливаемъ и расширяемъ вѣроятность этого цифрового вывода, такъ какъ доходность въ тысячу, полторы и 2—3 тысячи руб. для перваго района, въ 200, 350 и 700—800 руб. для второго и въ 90, 150 и 170 руб. для третьяго—опредѣляется не количествомъ домовладѣній, которое постоянно мѣняется, а цѣлымъ рядомъ хозяйственныхъ и другихъ условій, измѣнчивость которыхъ болѣе медленна. Наконецъ, устанавливая соотношенія между выведенными средними—

РАЙОНЫ.	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.
I-й.....	32,7	12,8	18,1
II-й.....	8,9	4,0	2,4
III-й.....	2,0	1,7	1,0

— мы придаемъ выводамъ еще болѣе широкій и общій характеръ, не зависящій отъ даннаго момента, потому что, при измѣненіи количества домовладѣній и даже средняго размѣра доходности, указанное соотношеніе между частями и районами по доходности можетъ сохраняться до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ радикальной перемѣны въ какомъ-либо изъ районовъ.

Останавливаемся на выведенныхъ соотношеніяхъ чистой доходности, придавъ имъ большую наглядность путемъ графическаго изображенія.

Настоящая діаграмма общимъ своимъ характеромъ и даже частностями напоминаетъ такую же, составленную раньше для цѣнности имуществъ. Какъ и тамъ, здѣсь самымъ высокимъ столбомъ изображается средняя доходность домовладѣнія въ первомъ районѣ Московской части; затѣмъ три меньшихъ, послѣдовательно повышающихся столбика показываютъ средній размѣръ доходности во второмъ районѣ Московской части и въ первомъ—Дворянской и Мѣщанской частей. Доходность во второмъ районѣ двухъ послѣднихъ частей отмѣчена двумя маленькими столбиками, а въ третьемъ—тремя еще меньшими, постепенно понижающимися отъ первой части къ послѣдней. Такимъ образомъ по размѣру средней доходности одного домовладѣнія первый районъ Московской части стоитъ особнякомъ; за нимъ послѣдовательно идутъ первый районъ Мѣщанской и Дворянской частей и второй Московской, дальше—второй районъ Дворянской и Мѣщанской частей и, наконецъ, третій районъ—въ томъ порядкѣ, въ какомъ у насъ слѣдуютъ части въ таблицахъ и на діаграммѣ.

6.

Торгово-промышленныя заведенія.

Относительно этого рода имуществъ намъ предстоитъ, во-первыхъ, установить болѣе или менѣе правильную классификацію и точную группировку заведеній, во-вторыхъ, опредѣлить ихъ количественный составъ и наемную плату за помѣщенія, т. е доходность послѣднихъ. Что касается цѣнности, свѣдѣнія о которой въ свою очередь были собраны, то говорить здѣсь о ней—значило бы лишній разъ повторяться, такъ какъ цѣнность помѣщеній, занятыхъ лавками, магазинами, мастерскими и т. д., въ большинствѣ случаевъ ничѣмъ не отличается отъ цѣнности жилищъ, подробно разсмотрѣнной въ началѣ этого отдѣла. Другое дѣло—цѣнность внутренняго устройства, оборудованія, машинъ и проч.; это, конечно, особая статья, и о ней будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Но тутъ же необходимо замѣтить, что промышленныя заведенія предположено подвергнуть одновременной оцѣнкѣ по всей губерніи при помощи спеціалистовъ-техниковъ и потому было бы преждевременно дѣлать окончательныя заключенія по этому предмету, по отношенію по крайней мѣрѣ къ болѣе или менѣе крупнымъ заведеніямъ. Работы этого рода уже начаты и ведутся по тому общеизвѣстному типу, по которому въ основаніе оцѣнки полагается матеріальная стоимость заведеній.

Въ настоящей работѣ проведено другое основаніе, а именно—оцѣнка по доходности, которое удержимъ и на этотъ разъ. И это тѣмъ болѣе здѣсь умѣстно, что по закону (ст. 25 правилъ) при оцѣнкѣ торговыхъ заведеній надлежитъ руководствоваться тѣми же принципами, которые положены въ основу исчисленія доходности жилыхъ помѣщеній т. е. опредѣленіемъ доходности по наемнымъ за нихъ платамъ. Этотъ типъ оцѣнки рекомендуется также и знатоками оцѣночнаго дѣла. Дѣйствительно, доходность, напримѣръ, лавокъ, трактировъ, аптекъ, мастерскихъ и т. д., не только какъ предпріятій, но и какъ помѣщеній, не стоитъ ни въ какой зависимости отъ ихъ матеріальной стоимости; одинаковыя по цѣнности лавки сдаются внаймы нерѣдко за весьма неодинаковую сумму, бываетъ и наоборотъ, что мастерская или лавка, менѣе цѣнныя по матеріальной стоимости помѣщеній, вслѣдствіе удобствъ мѣстоположенія сдаются за болѣе высокую цѣну и, слѣдовательно, приносятъ больше дохода, чѣмъ помѣщенія, построенныя болѣе фундаментально и потому болѣе цѣнныя. Въ виду всего этого, при собираніи и разработкѣ данныхъ о торгово-промышленныхъ заведеніяхъ, было особое вниманіе обращено

на тѣ изъ нихъ, которыя находились въ наемныхъ помѣщеніяхъ; такихъ заведеній оказалось болѣе чѣмъ достаточное количество для того, чтобы съ полной вѣроятностью установить соотвѣтственныя нормы доходности для различныхъ классовъ и группъ заведеній.

а) *Количественный составъ заведеній.*

Прежде чѣмъ заняться классификаціей и группировкой заведеній, установимъ ихъ общее число; посмотримъ, какъ они распредѣляются по частямъ, районамъ и кварталамъ города, причемъ будемъ держаться пока лишь основного ихъ дѣленія — на промышленныя и торговыя. Въ общемъ по городу первыхъ было описано—452 заведенія, вторыхъ—808; всего—1260. Соотношеніе между заведеніями, слѣдовательно, таково, что на 10 промышленныхъ, занятыхъ производствомъ, приходится 18 заведеній торговыхъ, занимающихся посредничествомъ между производителями и потребителями. Въ этотъ подсчетъ не вошли промыслы, непосредственно, такъ сказать, не связанные съ помѣщеніемъ, какъ напримѣръ, извозный, лодочный, ломовой и т. п. и нѣкоторые крупные заводы.

По частямъ города они распредѣляются въ такихъ именно количествахъ:

Части города.	Число заведеній: Промышленныхъ.	%	Торговыхъ.	%	На 10 промышленныхъ приходится торговыхъ.
Московская . . .	228	50,5	566	70,0	25,0
Дворянская . . .	115	25,5	121	15,0	10,5
Мѣщанская . . .	109	24,0	121	15,0	11,0

Половина всѣхъ промышленныхъ заведеній и $^7/_{10}$ или 70% всѣхъ торговыхъ находятся въ Московской части, придавая ей тѣмъ преимущественный передъ другими частями торгово-промышленный характеръ. Въ этихъ послѣднихъ остальная половина промышленныхъ заведеній и $^3/_{10}$ торговыхъ распредѣлены почти поровну и даже отношеніе между тѣми и другими заведеніями почти одинаковое и болѣе близкое, чѣмъ въ Московской, въ которой на десять промышленныхъ заведеній приходятся 25 торговыхъ, т. е. первыхъ въ $2^1/_2$ раза меньше, чѣмъ вторыхъ.

Подобное же количественное неравенство наблюдается и по отдѣльнымъ районамъ, и опять-таки главнымъ образомъ въ Московской части.

РАЙОНЫ.	Москов. ч. Промышлен.	Москов. ч. Торговыя.	Дворян. ч. Промышлен.	Дворян. ч. Торговыя.	Мѣщан. ч. Промышлен.	Мѣщан. ч. Торговыя.
I-й.....	92	131	30	33	62	53
II-й.....	71	297	51	48	25	28
III-й.....	65	138	34	40	22	40

Какъ видно изъ таблицы, промышленныя заведенія преобладаютъ надъ торговыми лишь въ первомъ районѣ Мѣщанской части и во второмъ Дворянской; во всѣхъ остальныхъ районахъ перевѣсъ остается за торговыми, причемъ особенно большихъ размѣровъ онъ достигаетъ во второмъ районѣ Московской части, гдѣ на десять промышленныхъ заведеній приходится 42 торговыхъ. Этотъ районъ вообще отличается исключительнымъ обиліемъ торговыхъ заведеній, которыхъ сосредоточено въ немъ около 53% всѣхъ заведеній этого рода по Московской части и почти 37% всѣхъ вообще торговыхъ заведеній по городу.

Болѣе или менѣе значительное количество заведеній находимъ по Московской части въ кварталахъ 1—3, 14, 15, 19, 20, 24, 25 и 30 (въ каждомъ отъ 5 до 10%), по Дворянской части въ кварталахъ—2, 7 и 8 (тотъ же процентъ) и по Мѣщанской части въ кварлахъ—72 и 77 (отъ 45% въ обоихъ). Болѣе подробно, по количеству заведеній, кварталы каждой части группируются слѣдующимъ образомъ:

Группы кварталовъ съ—	Число кварталовъ съ заведеніями: Промышленными. Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	Торговыми Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	по городу: Промышл.	Торгов.
1 заведеніемъ	11	19	17	5	25	14	47	44
2 »	5	8	2	4	9	7	15	20
3 »	4	7	2	4	9	4	13	17
4 »	2	3	2	3	3	2	7	8
5 »	1	4	1	3	2	1	6	6
6— 7 »	3	3	2	4	2	4	8	10
8—10 »	3	1	2	4	—	1	6	5
11—15 »	2	—	1	4	2	1	3	7
16—20 »	3	—	—	1	—	—	3	1
21- 30 »	1	—	1	10	—	1	2	11
31 и болѣе	1	—	—	3	—	—	1	3
Итогъ.....	36	45	30	45	52	35	111	132

То-есть, половина всѣхъ кварталовъ имѣетъ по 1—2 заведенія и только въ одной Московской части—отъ 1—3 заведеній (промышленныхъ) и отъ 1—7—торговыхъ. Послѣднихъ въ этой части по 8—15 насчитывается въ восьми кварталахъ, а по 21—30 заведеній въ десяти, наконецъ, въ трехъ кварталахъ—болѣе чѣмъ по тридцати (34, 43 и 50 заведеній въ кварталахъ перваго и третьяго районовъ). Въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ большинство кварталовъ имѣютъ всего по одному заведенію того и другого рода, въ группахъ же съ нѣсколькими заведеніями насчитывается зачастую по одному кварталу.

Еще типичнѣй для описываемыхъ частей другой, отрицательный признакъ—число кварталовъ, въ которыхъ заведенія вовсе отсутствуютъ. Такихъ по Московской части оказывается 4, по Дворянской—19, а по Мѣщанской—38 кварталовъ. Но это крайнее несходство между частями зависитъ столько же отъ различныхъ размѣровъ самыхъ кварталовъ, которые велики въ Московской части и очень мелки въ Мѣщанской, сколько и отъ неравномѣрнаго снабженія торгово-промышленными заведеніями Московской части, съ одной стороны, и Дворянской и Мѣщанской—съ другой.

Что касается вообще обезпеченности торгово-промышленными заведеніями отдѣльныхъ районовъ города, то на этотъ счетъ даетъ точное указаніе сопоставленіе числа заведеній съ числомъ домовладѣній по каждому району, если только предположить при этомъ что размѣръ жилыхъ зданій и заведеній находится въ извѣстномъ соотвѣтствіи въ каждомъ районѣ.

РАЙОНЫ.	На 100 домовладѣній приходится торгово-промышленныхъ заведеній:		
	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	152	46	80
II-й.....	170	19	14
III-й.....	70	10	8

Районы Московской части оказываются самыми обезпеченными по числу торгово-промышленныхъ заведеній, въ особенности второй районъ, гдѣ на сто домовладѣній приходится 170 заведеній; въ другихъ частяхъ число заведеній въ нѣсколько разъ меньше числа домовладѣній, но различія между районами здѣсь больше, чѣмъ въ Московской части. Такъ, въ Мѣщанской части на сто домовладѣній приходится: въ первомъ районѣ 80 заведеній, во второмъ—только 14, а въ третьемъ—8, т. е. послѣдній районъ относится къ первому, какъ 1:10; а по отношеніи ко второму району Московской части, какъ 1:21.

Если общее число заведеній того и другого рода отнести къ общему количеству засчитаннаго у насъ промышленнаго и торговаго населенія, то въ результатѣ получимъ по 29 человѣкъ обоего пола на одно промышленное заведеніе и по 11 человѣкъ на одно торговое.

b) *Группы и классы торгово-промышленныхъ заведеній.*

Несомнѣнно, что наиболѣе опредѣленнымъ внѣшнимъ признакомъ для группировки заведеній можетъ служить число рабочихъ въ промышленныхъ и приказчиковъ въ торговыхъ заведеніяхъ. Число тѣхъ и другихъ всегда находится въ опредѣленномъ отношеніи съ размѣромъ промышленнаге или торговаго предпріятія, а размѣръ послѣдняго, въ свою очередь, въ большей или меньшей мѣрѣ бываетъ связанъ съ размѣромъ и цѣнностью помѣщеній, которыя и являются объектомъ оцѣнки и обложенія. Такимъ образомъ, группируя заведенія по числу рабочихъ и приказчиковъ, мы разграничиваемъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя помѣщенія на болѣе или менѣе типичныя группы. Такихъ группъ составляется девять: 1) заведенія безъ рабочихъ и приказчиковъ, съ одними хозяевами, 2) съ однимъ рабочимъ или приказчикомъ, 3) съ двумя, 4) съ тремя, 5) съ четырьмя, 6) съ пятью, 7) съ 6—10-ю, 8) съ 11—20-ю и 9) съ 21 и болѣе. Количество описанныхъ заведеній по каждой группѣ слѣдующее:

Группы заведеній по числу рабочихъ и приказчиковъ.	Число заведеній		%% къ итогу.	
	Промышл.	Торговыхъ.	Промышл.	Торговыхъ.
—	96	281	21,2	34,8
1	75	172	16,6	21,3
2	73	113	16,1	14,0
3	51	68	11,3	8,4
4	46	45	10,2	5,6
5	28	44	6,2	5,4
6—10.....	49	50	10,8	6,2
11—20.....	20	23	4,4	2,8
21 и болѣе...	14	12	3,1	1,5
Итого.....	452	808	100	100

Пятая часть всѣхъ промышленныхъ заведеній и болѣе трети — торговыхъ не имѣютъ рабочихъ и приказчиковъ; далѣе—шестая часть промышленныхъ и пятая торговыхъ заведеній имѣютъ лишь по одно-

му рабочему и приказчику. Обѣ группы составляютъ около двухъ пятыхъ всѣхъ промышленныхъ заведеній и болѣе половины торговыхъ; слѣдовательно, въ Воронежѣ преобладаетъ типъ мелкихъ торгово-промышленныхъ заведеній, да и слѣдующую группу (съ 2-мя) можно тоже отнести къ мелкимъ заведеніямъ и тогда относительное количество мелкихъ окажется огромнымъ (53,9% промышленныхъ и 70,1% торговыхъ). Если къ среднимъ отнести четыре группы заведеній съ 3—10-ю рабочими и приказчиками, то такихъ промышленныхъ окажется 38,5% и торговыхъ—25,6%, а болѣе или менѣе крупныхъ—первыхъ 7,5%, вторыхъ 4,3%. Стало быть, сравнивая промышленныя и торговыя заведенія, находимъ, что первыя преобладаютъ въ двухъ послѣднихъ группахъ (средней и крупной), вторыя въ группѣ мелкихъ. Отклоненія отъ этого порядка по отдѣльнымъ частямъ города, хотя и характерны, но въ общемъ незначительны.

Группы заведеній по числу рабочихъ и приказчиковъ.	Число и процентъ заведеній:											
	Московская ч.				Дворянская ч				Мѣщанская ч.			
	промышл.		торгов.		промышл.		торгов.		промышл.		торгов.	
—	39	17,1	170	30,0	32	27,8	49	40,5	25	22,9	62	51,2
1	37	16,2	107	18,9	24	20,9	34	28,1	14	12,8	31	25,6
2	42	18,4	86	15,2	17	14,7	16	13,2	14	12.8	11	9,2
3	29	12,7	57	10,1	8	7,0	9	7,4	14	12,8	2	1,6
4	18	7,9	39	6,9	15	13,0	4	3,3	13	11,9	2	1,6
5	17	7,5	38	6,7	3	2,6	3	2,5	8	7,4	3	2,5
6—10	23	10,1	42	7,4	11	9,6	5	4,1	15	13,8	3	2,5
11—20	12	5,3	19	3,4	4	3,5	1	0,9	4	3,7	3	2,5
21 и болѣе . .	11	4,8	8	1,4	1	0,9	—	—	2	1,9	4	3,3
Итого .	228	100	566	100	115	100	121	100	109	100	121	100

И здѣсь всюду наибольшее количество заведеній приходится на группу мелкихъ: въ Московской части ихъ насчитывается 51,7% промышленныхъ и 64,1% торговыхъ, въ Дворянской—63,4% первыхъ и 81,8% вторыхъ, въ Мѣщанской части—48,5% и 86,0%. То-есть, по относительному числу мелкихъ промышленныхъ заведеній, значительно впередъ выступаетъ Дворянская часть, гдѣ на эту группу ихъ приходится болѣе $^3/_5$; за нею слѣдуетъ Московская часть и, наконецъ, Мѣщанская. Наоборотъ, крупныя промышленныя заведенія составляютъ наибольшую группу въ Московской части (10,1%), а наименьшую въ Дворянской (4,4%); по Мѣщанской части ихъ 5,6%. По относительному количеству мелкихъ торговыхъ заведеній эта послѣдняя занимаетъ, какъ мы видимъ, первое мѣсто (86,0%), равно какъ и по количеству крупныхъ торговыхъ заведеній (5,8%, тогда какъ

въ Московской части эта группа составляетъ 4,8%, а въ Дворянской—0,9%), и поэтому здѣсь такъ бѣдна группа среднихъ торговыхъ заведеній (8,2%; въ Дворянской же части—17,3%, въ Московской—31,1%); но группа среднихъ промышленныхъ заведеній опять-таки здѣсь наибольшая—45,9% (въ Дворянской части—32,2%, въ Московской—38,2%). Итакъ, преобладающими группами заведеній являются: мелкія торговыя въ Мѣщанской части, промышленныя—въ Дворянской; среднія торговыя въ Московской, промышленныя въ Мѣщанской; крупныя торговыя въ Мѣщанской, промышленныя—въ Московской. Дворянская часть въ большинствѣ случаевъ занимаетъ промежуточное мѣсто.

Отклоненіе процентныхъ величинъ по районамъ значительно рѣзче и характернѣй, чѣмъ по отдѣльнымъ частямъ.

Группы заведеній по числу рабочихъ.	% промышленныхъ заведеній къ итогу по району:								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II	III.
—	16,3	15,5	20,0	23,3	21,6	41,3	16,1	40,0	22,7
1	19,6	15,5	12,3	23,3	21,6	17,6	14,5	12,0	9,2
2	17,4	14,1	24,6	10,0	17,6	14,7	12,9	16,0	9,2
3	15,2	7,0	15,4	—	11,7	5,9	16,1	4,0	13,6
4	4,3	11,3	9,2	16,7	13,7	8,8	8,1	4,0	31,8
5	7,6	9,9	4,6	—	3,9	2,9	8,0	12,0	—
6—10	8,7	15,5	6,2	16,7	5,9	8,8	17,7	12,0	4,5
11—20	7,6	4,2	3,1	10,0	2,0	—	4,8	—	4,5
21 и болѣе..	3,3	7,0	4,6	—	2,0	—	1,8	—	4,5
Итого...	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Группа мелкихъ промышленныхъ заведеній велика преимущественно въ третьемъ районѣ (56,9% въ Московской части. 73,6% въ Дворянской и 41,1% въ Мѣщанской), гдѣ сосредоточено отъ половины до трехъ четвертей всѣхъ заведеній. Группа среднихъ промышленныхъ заведеній наиболѣе полна во второмъ районѣ Московской части (43,7%) и Дворянской (35,2%) и въ двухъ крайнихъ районахъ Мѣщанской (по 49,9% въ каждомъ). Крупныя заведенія въ третьемъ районѣ Дворянской части и во второмъ Мѣщанской вовсе отсутствуютъ, а въ остальныхъ районахъ составляютъ отъ 6,6% до 11,2%. Слѣдовательно, высшіе и низшіе районы до нѣкоторой степени заключаютъ въ себѣ и соотвѣтственныя группы заведеній: среднія и крупныя—въ первыхъ районахъ, мелкія—въ третьихъ, окраинныхъ. Это еще правильнѣй по отношенію къ торговымъ заведеніямъ.

Группа заведеній по числу приказчиковъ.	% торговыхъ заведеній къ итогу по району:								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
—	22,9	33,0	30,4	30,3	37,5	52,5	43,4	67,8	50,0
1	19,1	21,2	13,8	30,3	31,2	22,5	18,9	21,4	37,5
2	15,3	14,5	16,7	15,2	16,7	7,5	13,0	—	10,0
3	9,2	10,4	10,1	12,0	4,2	7,5	2,0	—	2,5
4	9,9	4,7	8,7	—	6,2	2,5	—	7,2	—
5	9,2	5,2	8,0	3,2	—	5,0	5,7	—	—
6—10	7,6	6,7	8,7	6,0	4,2	2,5	3,8	3,6	—
11—20	4,5	3,0	2,9	3,0	—	—	5,7	—	—
21 и болѣе..	2,3	1,4	0,7	—	—	—	7,5	—	—
Итого...	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Крупныя торговыя заведенія почти всѣ сосредоточены въ первыхъ районахъ, при чемъ въ каждой послѣдующей части процентъ ихъ правильно возрастаетъ (3,0% въ Дворянской части, 6,8% въ Московской и 13,2% въ Мѣщанской). Во второмъ и третьемъ районахъ двухъ частей крупныя торговыя заведенія отсутствуютъ и только въ Московской части ихъ насчитывается 4,4% (во второмъ районѣ) и 3,6% (въ третьемъ). Заведеній среднихъ размѣровъ тоже больше всего въ первыхъ районахъ; въ Мѣщанской, напримѣръ, части они такъ распредѣляются по районамъ: 11,5% въ первомъ, 10,8% во второмъ и 2,5% въ третьемъ. Съ меньшими заведеніями дѣло обстоитъ иначе: въ первыхъ районахъ они хотя и составляютъ весьма значительную группу, но всюду уступаютъ соотвѣтственной группѣ третьихъ районовъ, гдѣ относительное число мелкихъ торговыхъ заведеній въ особенности велико. Въ Московской части въ первомъ районѣ оно равняется 57,3%, а въ третьемъ и во второмъ—60,9% и 68,7%; въ Дворянской части въ первомъ районѣ—75,8%, въ третьемъ и во второмъ—82,5% и 85,4%; въ Мѣщанской части въ первомъ районѣ—75,3%, а во второмъ—89,2 и въ третьемъ—97,5%. Такимъ образомъ и здѣсь, какъ и раньше, каждый изъ районовъ характеризуется соотвѣтственнымъ типомъ торговыхъ заведеній.

Классификація торгово-промышленныхъ заведеній—предметъ мало и, во всякомъ случаѣ, неокончательно разработанной; почти въ каждой работѣ по этому предмету приводится своя собственная классификація, иногда удачная, въ большинствѣ же случаевъ—или до мелочности подробная и потому громоздкая и неудобная для сравненій

и выводовъ, или же крайне сжатая и по необходимости со смѣшанными кассами, безъ точнаго разграниченія разнородныхъ заведеній. Въ предлагаемой классификаціи имѣлось въ виду избѣжать обѣихъ крайностей и въ крайнемъ случаѣ—не смѣшивать разнотипичныхъ помѣщеній, занятыхъ заведеніями, что достигалось дѣленіемъ каждаго класса заведеній на разряды соотвѣтственно типу помѣщеній. Послѣднія, кромѣ того, въ свою очередь служили основаніемъ для отнесенія заведеній къ тому или другому классу, иногда даже, въ сомнительныхъ случаяхъ, предпочтительно передъ родомъ заведеній.

По роду обрабатываемыхъ матеріаловъ и по предметамъ торговли, промышленныя заведенія раздѣлены у насъ на десять классовъ, а торговыя на двѣнадцать. Чтобы дать вполнѣ опредѣленное понятіе о каждомъ классѣ, приводимъ подробное перечисленіе заведеній по классамъ.

а) *Промышленныя заведенія.*

I. Приготовленіе одежды и обуви и производства, преслѣдующія опрятность: мастерскія—башлычныя, дамскихъ нарядовъ; заготовочныя, корсетныя, мужскихъ костюмовъ, модныя, русскаго платья, кучерского платья, сапожныя, тулупныя, чулочныя, бѣлошвейныя, заведенія—портняжныя, башмачныя, картузныя, красильныя (платья), мѣховыя, прачечныя, парикмахерскія и цирюльни и др.

II. Производство съѣстныхъ припасовъ, напитковъ и наркотическихъ средствъ: пекарни, квасоварни, колбасныя заведенія, конфектныя, кондитерскія, пряничныя, дрожжевые, уксусныя заводы, фруктовыхъ водъ, рушки, крупорушки, табачная фабрика и проч.

III. Обработка желѣза, стали и другихъ простыхъ металловъ: мастерскія—желѣзныя, котельныя, механическія, слесарныя, мѣдно-слесарныя, никелировочныя, оружейныя, кузницы и др.

IV. Обработка дерева: мастерскія—мебельныя, иконостасныя, экипажныя, каретныя, колесныя, лодочныя, паркетныя, столярныя, плотницкая, сундучная, токарныя, заведенія бондарныя, рѣшетное и др.

V. Обработка бумаги, картона: мастерскія переплетныя, пакетныя, коробочныя и нѣкоторыя др.

VI. Обработка благородныхъ металловъ, часовое производство: мастерскія—золотыхъ и серебряныхъ вещей, часовыя, ювелирная и проч.

VII. Полиграфическія искусства: фотографіи, типографіи, литографіи.

VIII. Обработка камня, глины, асфальта: заведенія — камнетесное, асфальтовое, заводы—кафельный, кирпичный.

IX. Приготовленіе мыла, масла: заводы—мыловаренные, лампаднаго масла.

X. Разныя промышленныя заведенія.

б) *Торговыя заведенія.*

I. Пища, напитки, наркотики: магазины и лавки—бакалейные, винные, мучныя, хлѣбныя, булочныя, колоніальныхъ товаровъ, фруктовыхъ водъ, колбасныя, мясныя, рыбныя, фруктовыя, чайные, яичныя, сѣменныя, табачныя, ренсковые погреба и др.

II. Доставленіе пищи, крова, кредита и пр.: рестораны, столовая, меблированныя комнаты, гостинницы, кассы, конторы, банки, торговыя бани, аптеки и т. п.

III. Одежда и обувь: магазины и лавки—галантерейные, шапочные, картузные, шляпные, мануфактурные, мѣховые, готоваго платья, обуви, восточный, магазины полотна, ваты, рукодѣльный, суконный, руковицъ и валенокъ, теплыхъ товаровъ.

IV. Кожа, сбруя и пр.: лавки—кожевенныя, шорныя, шибайныя, черныя и т. п.

V. Мелочныя лавки.

VI. Мебель, посуда, стекло, игрушки: магазины и лавки—мебельные, посудные, игрушечные, жестяныхъ издѣлій, памятниковъ, гробовые, стекляные и пр.

VII. Топливо и кормъ: склады и торговля дровами, углемъ, сѣномъ, лѣсомъ.

VIII. Оружіе, орудія, машины и инструменты: магазины—оружейные, швейныхъ машинъ, техническихъ орудій, складъ земледѣльческихъ орудій, велосипедовъ, инструментальные магазины и пр.

IX. Книги, картины, письменныя принадлежности: лавки и магазины—книжные, писчебумажные, обойный и др.

X. Часы и драгоцѣнности: магазины—часовые, ювелирные, золотыхъ и серебряныхъ вещей.

XI. Освѣтительные и смазочные товары: лавки—дегтярная, свѣчныя, магазины красокъ и т. п.

XII. Разныя торговыя заведенія.

Разумѣется, и этой классификаціей далеко не устраняются неизбѣжные случаи смѣшенія разнородныхъ производствъ и въ особенности различныхъ видовъ торговли; нѣкоторыя торговыя предпріятія

одинаково могутъ быть отнесены къ двумъ и даже тремъ различнымъ классамъ, ибо такъ разнообразны предметы ихъ торговли; иногда даже встрѣчалось затрудненіе при отнесеніи заведенія къ разряду торговыхъ или промышленныхъ, такъ какъ въ одномъ и томъ же помѣщеніи велись и торговля и производство товара. Но, какъ бы то ни было, для оцѣночныхъ цѣлей представленнаго дѣленія, полагаемъ, достаточно, тѣмъ болѣе, что при дальнѣйшей разработкѣ оно будетъ еще дополнено дѣленіемъ по размѣру и типу помѣщеній. Въ приводимыхъ таблицахъ классы заведеній будемъ кратко обозначать соотвѣтственными римскими цифрами.

КЛАССЫ.	Число и процентъ промышленныхъ заведеній.							
	По городу	%	Московск. ч.	%	Дворян. ч.	%	Москов. ч.	%
I	177	39,2	68	29,8	46	40,0	63	57,8
II	89	19,7	50	21,9	26	22,6	13	11,9
III	78	17,3	45	19,8	20	17,4	13	11,9
IV	47	10,4	28	12,3	8	7,0	11	10,1
V	12	2,7	9	3,9	1	0,8	2	1,8
VI	10	2,2	5	2,2	3	2,6	2	1,8
VII	10	2,2	4	1,8	3	2,6	3	2,9
VIII	6	1,3	6	2,6	—	—	—	—
IX	6	1,3	6	2,6	—	—	—	—
X	17	3,7	7	3,1	8	7,0	2	1,8
Итого	452	100	228	100	115	100	109	100

Таблица эта показываетъ, что производствомъ одежды и обуви занято значительное большинство промышленныхъ заведеній—по городу 39,2%, причемъ процентъ этотъ, понижаясь въ Московской части, послѣдовательно возрастаетъ въ двухъ остальныхъ. Такъ, въ Московской части на сто заведеній приходится около 30 занимающихся приготовленіемъ одежды и обуви, въ Дворянской же—40, а въ Мѣщанской почти 58, т. е. болѣе половины всѣхъ заведеній, что совершенно согласно съ вычисленнымъ раньше высокимъ процентомъ (47,6%) промышленнаго населенія по этой части, занятаго приготовленіемъ платья и обуви,—портныхъ, сапожниковъ и проч. Производство пищевыхъ продуктовъ по этой части стоитъ далеко ниже въ количественномъ отношеніи (около 12% всѣхъ заведеній), и хотя этого рода заведенія и въ другихъ частяхъ уступаютъ по количеству заведеніямъ перваго класса, но сравнительно съ Мѣщанской частью все-

таки составляютъ вдвое большій процентъ (21,9% по Московской части и 22,6% по Дворянской). Въ среднемъ по цѣлому городу производствомъ пищи и напитковъ занято изъ сотни—20 заведеній. Такимъ образомъ къ двумъ разсмотрѣннымъ классамъ принадлежитъ ровно $^3/_5$ всѣхъ промышленныхъ заведеній (въ Московской части—только $^1/_2$, за то въ Мѣщанской—почти $^7/_{10}$).

Двумъ слѣдующимъ классамъ заведеній, занимающихся обработкой металловъ и дерева, принадлежитъ по порядку третье и четвертое мѣсто, такъ какъ первыхъ насчитывается 17,3%, а вторыхъ—10,4%. Процентъ ихъ выше въ Московской части (19,8% и 12,3%) и ниже въ Дворянской (17,4% и 7,0%) и Мѣщанской (11,9% и 10,1%). Этимъ въ сущности и исчерпываются главные виды промышленныхъ заведеній, такъ какъ на остальные шесть классовъ (обработка бумаги, благородныхъ металловъ, камня и проч.) приходится лишь $^1/_8$ часть заведеній, или 13,4% (въ Московской части—16,2%, въ Дворянской—13,0% и въ Мѣщанской—7,3% или $^1/_{14}$ часть).

По отдѣльнымъ районамъ промышленныя заведенія различныхъ классовъ распредѣляются такимъ образомъ:

КЛАССЫ.	% промышленныхъ заведеній къ итогу по району:								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
I	44,9	43,5	2,0	36,7	42,0	41,2	59,7	72,0	36,7
II	12,4	32,3	6,0	23,3	22,0	23,4	4,8	12,0	31,7
III	7,9	3,2	68,2	13,4	26,0	9,0	17,7	8,0	—
IV	14,6	11,3	15,8	—	4,0	17,7	4,8	4,0	31,6
V	6,7	3,2	2,0	3,3	—	—	3,2	—	—
VI	4,5	1,7	—	3,3	—	6,0	3,2	—	—
VII	3,3	—	—	10,0	—	—	4,8	—	—
VIII	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—
IX	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4,6	—	6,0	10,0	6,0	0,8	1,8	4,0	—
Итого	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приготовленіе одежды и обуви въ Московской части сосредоточено почти исключительно въ двухъ первыхъ районахъ; въ Дворянской части по районамъ получается довольно близкій процентъ; въ Мѣщанской—впередъ выдвигается второй районъ, гдѣ около $^3/_4$ всѣхъ заведеній состоятъ изъ сапожныхъ и портняжныхъ мастерскихъ, но и за-

веденія перваго района на $^3/_5$ состоитъ изъ такихъ же мастерскихъ. Приготовленіемъ пищевыхъ продуктовъ занята $^1/_3$ всѣхъ заведеній второго района Московской части и третьяго Мѣщанской; въ Дворянской части въ этомъ отношеніи между районами мало разницы (всюду нѣсколько болѣе $^1/_5$). Характерной чертой для третьяго района Московской части является высокій процентъ заведеній, обрабатывающихъ желѣзо (68,2%).

Эти вычисленія однако указываютъ лишь на преобладаніе того или иного класса заведеній въ извѣстномъ районѣ, но ничего не говорятъ собственно о соотношеніи между районами, для чего потребны особыя вычисленія. Принимая общее число заведеній каждаго класса (по части) за сто, получаемъ слѣдующія процентныя отношенія для первыхъ четырехъ классовъ, какъ наиболѣе значительныхъ и полныхъ:

КЛАССЫ.	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III
I.....	58,8	40,0	1,2	24,0	45,6	30,4	58,7	28,6	12,7
II.....	32,3	58,8	8,9	26,9	42,3	30,8	23,1	23,1	53,8
III.....	15,6	4,4	80,0	20,0	65,0	15,0	84,6	15,4	—
IV.....	46,4	25,0	28,6	—	25,0	75,0	27,0	9,9	62,9

Въ Московской части производство одежды и обуви, а также обработка дерева значительно преобладаютъ въ первомъ районѣ, приготовленіе съѣстныхъ припасовъ и напитковъ—во второмъ и обработка желѣза—въ третьемъ. Въ Дворянской части заведенія первыхъ трехъ классовъ сосредоточиваются во второмъ районѣ, а заведенія, обработывающія металлы—въ третьемъ. Въ Мѣщанской части преимущественно въ первомъ районѣ имѣемъ заведенія перваго и третьяго класса, а второго и четвертаго—въ третьемъ районѣ.

По частямъ города они распредѣляются болѣе равномѣрно, хотя и съ безусловномъ перевѣсомъ по Московской части; но между классами замѣчается все-таки разница: изъ общаго числа заведеній, обработывающихъ дерево и металлы, $^3/_5$ находятся въ Московской части, въ остальныхъ двухъ—по $^1/_5$; между тѣмъ заведеній, приготовляющихъ одежду и обувь, въ Московской части менѣе половины (въ Дворянской—35,6%, въ Мѣщанской—17,9%), а занятыхъ приготовленіемъ пищи и напитковъ—менѣе $^2/_5$ (въ Дворянской—26,0%, въ Мѣщанской—35,6%). Такимъ образомъ въ распредѣленіи заведеній этого рода, производящихъ предметы первой необходимости, наблю-

дается наибольшая равномѣрность, какъ по частямъ, такъ и по районамъ; менѣе равномѣрно распредѣлены заведенія, приготовляющія одежду и обувь, и еще менѣе—обработывающія дерево и металлы.

Въ томъ же порядкѣ разсмотримъ и торговыя заведенія.

КЛАССЫ.	Число и процентъ торговыхъ заведеній:							
	По городу	%	Московск. ч.	%	Дворян. ч.	%	Мѣщан. ч.	%
I	307	38,0	196	34,6	69	57,0	42	34,7
II	106	13,1	75	13,3	9	7,4	22	18,3
III	80	9,9	65	11,5	1	0,8	14	11,6
IV	72	8,9	72	12,7	—	—	—	—
V	44	5,4	15	2,6	11	9,2	18	14,8
VI	41	5,1	33	5,8	8	6,6	—	—
VII	25	3,1	18	3,2	7	5,8	—	—
VIII	18	2,2	16	2,8	1	0,8	1	0,8
IX	11	1,4	8	1,4	—	—	3	2,5
X	9	1,1	8	1,4	—	—	1	0,8
XI	6	0,8	6	1,1	—	—	—	—
XII	89	11,0	54	9,5	15	12,4	20	16,5
Итого	808	100	566	100	121	100	121	100

По городу—38% или около $^2/_5$ всѣхъ торговыхъ заведеній принадлежитъ къ первому классу (торговля пищевыми продуктами, напитками, табакомъ); въ Дворянской части ихъ болѣе половины (57%), и вообще по всѣмъ частямъ это главная основная группа. Къ ней довольно близко по характеру подходятъ такія заведенія слѣдующаго по порядку второго класса, какъ столовыя, рестораны, выдѣленные изъ перваго класса въ виду особенностей занимаемыхъ ими помѣщеній. Магазины обуви, готоваго платья, галантерейные и мануфактурные, засчитанные въ третій классъ, составляютъ $^1/_{10}$ часть всѣхъ заведеній, падая въ Дворянской части до 0,8%, а въ остальныхъ двухъ поднимаясь до 11,6%, или $^1/_9$. Непосредственно затѣмъ слѣдуютъ заведенія четвертаго класса, торгующія кожевеннымъ и шорнымъ товаромъ, совершенно отсутствующія въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ, а въ Московской составляющія около 13%. Мелочныя лавки въ числѣ другихъ заведеній составляютъ болѣе 5%; точно также магазины, торгующіе мебелью, посудой и проч., засчитанные въ шестой классъ. Заведенія остальныхъ классовъ (VII—XI) составляютъ въ отдѣльности отъ 1 до 3%, сосредоточиваясь главнымъ образомъ въ Московской части.

По районамъ соотвѣтственныя цифры принимаютъ нѣсколько иное направленіе.

КЛАССЫ.	% торговыхъ заведеній къ итогу по району.								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
I.....	27,5	38,4	33,3	54,5	56,2	60,0	28,3	14,3	57,5
II.....	22,9	16,2	7,9	3,1	8,4	10,0	18,5	35,7	5,0
III.....	11,4	11,1	12,3	—	2,1	—	28,0	—	—
IV.....	3,0	12,1	21,1	—	—	—	—	—	—
V.....	3,0	1,7	4,3	3,1	12,5	10,0	5,3	21,4	22,5
VI.....	11,2	4,7	2,2	24,2	—	—	—	—	—
VII.....	3,5	2,4	4,3	6,0	10,4	—	—	—	—
VIII.....	4,3	1,7	1,5	—	2,1	—	1,8	—	—
IX.....	3,6	0,4	0,8	—	—	—	5,2	—	—
X.....	4,3	0,3	—	-	—	—	1,8	—	—
XI.....	1,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—
XII.....	3,8	10,0	11,5	9,1	8,3	20,0	11,1	28,6	15,0
Итого...	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Во всѣхъ районахъ Дворянской части и въ третьемъ Мѣщанской заведенія, торгующія пищевыми продуктами, составляютъ болѣе половины—до $^3/_5$ общаго числа заведеній по названнымъ районамъ. Вообще въ этихъ частяхъ торговыя заведенія не заполняютъ всѣхъ классовъ, группируясь лишь въ немногихъ изъ наиболѣе существенныхъ. Полнотой отличается одна Московская часть, что и сказывается нѣкоторой пониженностью относительнаго числа заведеній перваго класса. Между тѣмъ, эти послѣднія сосредоточиваются именно въ Московской части, во второмъ ея районѣ (37% къ общему числу заведеній этого рода по городу; всего по части—64%, въ Дворянской—23%, а въ Мѣщанской только 13%). Равнымъ образомъ, и заведенія, торгующія матеріями, платьемъ и обувью, также ютятся исключительно въ Московской части (во второмъ районѣ—41% къ общему числу заведеній третьяго класса; по всей части—80%) и въ Мѣщанской (въ первомъ ея районѣ—18%). Показанное распредѣленіе главныхъ видовъ торговыхъ заведеній по частямъ и районамъ напоминаетъ подобное же распредѣленіе торговаго населенія, наибольшее количество котораго тоже приходится главнымъ образомъ на Московскую и на Мѣщанскую части, не смотря на то, что мѣстонахожденіе торговаго заведенія и мѣстожительство торговцевъ могло бы и не совпадать.

c) *Размѣры торгово-промышленныхъ заведеній.*

Размѣръ заведеній до нѣкоторой степени опредѣляется уже числомъ занятыхъ въ нихъ рабочихъ и приказчиковъ; но непосредственныя измѣренія помѣщеній даютъ на этотъ счетъ, конечно, болѣе прямыя и безспорныя указанія. На самомъ дѣлѣ, какъ сейчасъ увидимъ, и измѣренія и подсчетъ рабочихъ и приказчиковъ приводятъ къ совершенно согласнымъ выводамъ относительно среднихъ размѣровъ торгово-промышленныхъ заведеній.

Въ среднемъ размѣръ помѣщенія, занятаго промышленнымъ заведеніемъ, равняется 588,9 куб. арш., а занятаго торговымъ—981,6 куб. арш., т. е. торговыя заведенія обширнѣй, достигая почти тысячи куб. арш., въ то время какъ промышленныя—только шестисотъ куб. арш. Эта разница выражается тѣмъ очевиднѣй, чѣмъ бѣднѣе часть города. Такъ, въ Московской части, гдѣ заведенія обширныя, средній объемъ промышленнаго заведенія—806,6 куб. арш., торговаго—1070,5 куб. арш. (послѣднія просторнѣй въ 1,3 раза); въ Дворянской, гдѣ заведенія болѣе мелкія, размѣръ промышленныхъ—327,3 куб. арш., торговыхъ—627,6 куб. арш. (просторнѣй въ 1,9 раза), наконецъ, въ Мѣщанской—средній размѣръ промышленныхъ—372,8 куб. арш., торговыхъ—925,6 куб. арш. (въ 2,5 раза).

Въ заведеніяхъ съ разнымъ числомъ рабочихъ и приказчиковъ и средній размѣръ помѣщеній оказывается разный, съ строго выдержанной послѣдовательностью по группамъ.

Группы заведеній по числу рабочихъ и приказчиковъ	Средній размѣръ заведеній въ куб. арш.	
	Промышленныхъ.	Торговыхъ
—	295,5	549,2
1	244,3	399,2
2	339,3	866,8
3	397,4	920,9
4	486,5	1625,5
5	736,7	1980,1
6—10	810,2	2127,2
11—20	2028,2	3130,0
21 и болѣе	3275,4	8653,8

Первая группа заведеній, безъ рабочихъ и приказчиковъ, стоитъ особнякомъ: помѣщенія этихъ мелкихъ заведеній обширнѣе помѣщеній, вошедшихъ во вторую группу—съ однимъ рабочимъ и приказчи-

комъ,—но слѣдующая группа уже превышаетъ ее по размѣру заведеній, который затѣмъ неуклонно возрастаетъ изъ группы въ группу до самаго конца. Такимъ образомъ съ самымъ скуднымъ среднимъ размѣромъ оказываются промышленныя заведенія съ однимъ рабочимъ и торговыя съ однимъ приказчикомъ, а самыми обширными тѣ, въ которыхъ болѣе 20 человѣкъ приказчиковъ и рабочихъ.

Нѣтъ надобности приводить подробныхъ цифръ по каждому району, ибо выводъ будетъ тотъ же, такъ какъ обнаруженная связь размѣра помѣщеній съ количествомъ приказчиковъ и рабочихъ—явленіе не случайное и вполнѣ понятное; достаточно, просто, отмѣтить средній размѣръ заведеній по районамъ, чтобы охарактеризовать послѣдніе съ этой стороны.

РАЙОНЫ.	Средній размѣръ заведеній въ куб. арш.					
	Промышленныхъ.			Торговыхъ.		
	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч.	Моск. ч.	Двор. ч.	Мѣщ. ч
I.....	886,0	455,1	519,6	970,1	1106,2	1290,6
II.....	539,9	273,0	102,6	1051,9	434,2	458,4
III.....	956,0	288,4	271,3	1205,0	454,7	724,8

Прежде всего замѣчаемъ, что по всѣмъ рѣшительно районамъ и частямъ промышленныя заведенія по объему значительно уступаютъ торговымъ, равнымъ образомъ тѣ и другія заведенія второго района уступаютъ въ томъ же отношеніи заведеніямъ перваго и третьяго. Единственное исключеніе составляютъ торговыя заведенія Московской части; но тутъ вообще повидимому условія особыя, такъ какъ наиболѣе обширныя заведенія находимъ не въ первомъ, а въ третьемъ районѣ. Въ двухъ другихъ частяхъ центральные районы содержатъ самыя обширныя заведенія, какъ торговыя, такъ и промышленныя. Наоборотъ, особенно малы помѣщенія промышленныхъ заведеній во второмъ районѣ Мѣщанской части (102,6 куб. арш.) и торговыхъ—во второмъ районѣ Дворянской (434,2 куб. арш.). Здѣсь, дѣйствительно, какъ мы видѣли, почти отсутствуютъ заведенія съ большимъ числомъ приказчиковъ и рабочихъ. Кромѣ того, въ отношеніи размѣра помѣщеній имѣетъ рѣшающее значеніе родъ заведеній: мелочная лавка, въ какомъ бы она районѣ ни находилась, всегда будетъ занимать болѣе скромное помѣщеніе, чѣмъ, напримѣръ, мануфактурный или бакалейный магазины. Поэтому важно установить средній размѣръ заведеній по каждому классу, что дастъ возможность точнѣе выдѣлить

дѣйствительно крупныя и мелкія заведенія. Но для этого предварительно нужно еще заведенія каждаго класса раздѣлить по типу помѣщеній, такъ какъ часто въ одномъ и томъ же классѣ должны встрѣчаться и такія заведенія, которыя свободно помѣщаются въ обыкновенной квартирѣ (мастерскія, небольшія лавки), и такія, для которыхъ требуются особыя помѣщенія (заводы, большіе магазины, потреба, склады и т. д.).

Для промышленныхъ заведеній эта задача рѣшается просто; болѣе $^{9}/_{10}$ ихъ состоитъ изъ разныхъ мастерскихъ, поэтому, если всѣ остальныя заведенія (заводы и проч.) отнести къ первому разряду, то мастерскія составятъ второй разрядъ болѣе или менѣе однородныхъ помѣщеній. Въ самомъ дѣлѣ, размѣры ихъ по классамъ представляютъ въ большинствѣ случаевъ довольно близкія среднія, за исключеніемъ двухъ—трехъ классовъ, какъ это видно изъ таблицы (цифры, заключенныя въ скобки, показываютъ число заведеній).

КЛАССЫ.	Размѣръ промышленныхъ заведеній въ куб. арш. 2-го разряда.		1-го разряда.	
V.....	204,0	(12)	—	—
VIII.....	232,0	(3)	333,7	(3)
VI.....	262,6	(10)	—	—
III.....	277,0	(78)	—	—
IX.....	283,0	(1)	1430,2	(5)
I.....	308,5	(177)	—	—
X.....	338,8	(17)	—	—
II.....	603,0	(73)	3075,3	(16)
IV.....	711,5	(47)	—	—
VII.....	1042,0	(9)	5202,0	(1)
Средн....	406,3	(427)	2502,4	(25)

Промышленныя заведенія перваго разряда, въ среднемъ, въ шесть разъ обширнѣе заведеній второго разряда; изъ числа послѣднихъ наиболѣе обширными оказываются заведенія, приготовляющія съѣстные припасы и напитки (II кл.), обрабатывающія дерево (IV кл.) и типографіи, фотографіи и проч. (VII кл.); заведенія, изготовляющія одежду и обувь (I кл.) и разныя (X кл.)—по размѣру уступаютъ имъ вдвое и даже втрое, но зато все-таки превосходятъ заведенія остальныхъ пяти классовъ, изъ которыхъ V-й (обработка бумаги, картона) заключаетъ въ себѣ заведенія съ наименьшимъ объемомъ—въ 204 куб. арш. Несмотря на эти различія, заведенія второго разрада своими раз-

мѣрами очень напоминаютъ обыкновенныя квартиры (ср. на 119 стр.), чего нельзя сказать о первомъ разрядѣ.

Что касается торговыхъ заведеній, то составъ ихъ болѣе сложенъ. Основную ихъ группу, по количеству, составляютъ лавки и небольшіе магазины, съ среднимъ объемомъ въ 532 куб. арш.; это такія заведенія, въ которыхъ по большей части торгуетъ или самъ хозяинъ, или, кромѣ того, одинъ—два приказчика; помѣщенія ихъ довольно однообразны и потому ихъ возможно отнести къ одному разряду—второму. Въ первомъ разрядѣ останутся болѣе или менѣе крупные магазины, съ большимъ числомъ приказчиковъ, гостинницы, аптеки и проч., средній объемъ которыхъ достигаетъ 2103 куб. арш. Къ третьему разряду отходятъ погреба, выхода, склады и другія заведенія съ подобными же помѣщеніями; къ четвертому—лѣсные, дровяные, угольные склады, не занимающіе капитально устроенныхъ крытыхъ помѣщеній. По этимъ разрядамъ всѣ торговыя заведенія распредѣляются въ такихъ количествахъ:

КЛАССЫ.	1 разрядъ.	2 разрядъ.	3 разрядъ.	4 разрядъ.
I.....	52	207	44	4
II.....	64	42	—	—
III.....	37	34	9	—
IV.....	21	38	12	1
V.....	—	44	—	—
VI.....	16	22	3	—
VII.....	—	1	3	21
VIII.....	10	8	—	—
IX.....	1	10	—	—
X.....	—	9	—	—
XI.....	—	6	—	—
XII.....	—	73	16	—
Итого....	201	494	87	26

Этимъ распредѣленіемъ въ достаточной мѣрѣ разграничиваются помѣщенія различныхъ типовъ, что сейчасъ же и видно изъ таблицы, показывающей среднія размѣры заведеній, вычисленныя въ куб. аршинахъ по тремъ первымъ разрядамъ и въ квадратныхъ по четвертому. При этомъ заведенія XII класса (разныя) всѣ вошли во второй разрядъ въ виду однообразія занимаемыхъ ими помѣщеній, хотя во

многихъ изъ нихъ имѣется по нѣскольку (болѣе двухъ) приказчиковъ. Классы размѣщаемъ въ порядкѣ возрастанія среднихъ по второму разряду.

Средній размѣръ торговыхъ заведеній въ куб. арш.

КЛАССЫ.	1 разряда.	2 разряда.	3 разряда.	4 разряда.
V	—	164,6	—	—
VII	—	200,0	445,0	658,8
X	—	211,4	—	—
I	1609,7	337,4	1117,1	695,0
VIII	3000,2	520,7	—	—
XI	—	522,0	—	—
IX	1377,0	523,1	—	—
VI	2424,8	547,5	2826,3	—
IV	1098,9	612,2	2221,5	1950,0
III	1793,7	658,8	593,0	—
XII	—	712,1	2336,7	—
II	3013,3	1480,0	—	—
Средн.	2103,1	531,8	1492,4	714,0

Торговыя заведенія перваго разряда вчетверо обширнѣе заведеній второго; по всѣмъ классамъ объемъ ихъ превышаетъ тысячу куб. арш. (отъ 1 до 3 тысячъ). Во второмъ разрядѣ колебанія размѣровъ несравненно значительнѣй—отъ самыхъ скудныхъ въ пятомъ классѣ (165 куб. арш.—мелочныя лавки) до максимальныхъ во второмъ (1480 куб. арш.—столовыя, рестораны, конторы и проч.). Четыре класса заведеній (VIII—оружіе, орудія, машины; XI—свѣчи, краска и проч.; IX—книги, картины, письменныя принадлежности; VI—мебель, посуда) представляютъ средніе размѣры по этому разряду; затѣмъ три класса (VII—лѣсъ, дрова, уголь; X—часы, драгоцѣнности; I—пища, напитки) по среднему размѣру помѣщеній отклоняются къ минимуму, а остальные три (IV—кожа, сбруя; III—одежда, обувь, XII—разныя)—къ максимуму. Заведенія третьяго разряда въ общемъ обширнѣе только что описанныхъ, но уступаютъ въ размѣрѣ заведеніямъ перваго разряда; въ этомъ случаѣ однако не такъ важны для характеристики ихъ размѣры, какъ спеціальное назначеніе и приспособленіе помѣщеній для сохраненія товаровъ и ихъ особый типъ. Средній размѣръ складовъ, составляющихъ четвертый разрядъ, равняется 714 квадр. арш.

d) *Цѣнность внутренняго устройства и принадлежностей промышленныхъ заведеній и товара—въ торговыхъ заведеніяхъ.*

Собственно говоря, большинство мелкихъ промышленныхъ заведеній никакимъ особымъ устройствомъ не отличается, а имѣющіяся въ нихъ принадлежности, инструменты—для оцѣнки прямого значенія не имѣютъ; тѣмъ не менѣе, въ видахъ болѣе полной характеристики заведеній, была сдѣлана попытка учесть по всѣмъ описаннымъ промышленнымъ заведеніямъ цѣнность принадлежностей и оборудованія, а по всѣмъ торговымъ—цѣнность наличнаго товара. Въ послѣднемъ случаѣ было сдѣлано отступленіе отъ общепринятаго обыкновенія—учитывать сумму торговаго оборота. Дѣло въ томъ, что оборотъ торговаго предпріятія не поддается сколько-нибудь точной регистраціи и, какъ явленіе сложное (стоимость всѣхъ предметовъ торговли × число разъ обращенія въ годъ), онъ скрытъ даже отъ самихъ хозяевъ, если они не справляются съ торговыми книгами. Для регистратора же такія справки не доступны; да и податные инспектора и податныя присутствія, устанавливая размѣры оборота торговаго, ремесленнаго, фабричнаго или иного промышленнаго заведенія, обыкновенно основываются, какъ отмѣчалось въ московскихъ изданіяхъ, «на показаніяхъ хозяевъ заведеній и на личныхъ впечатлѣніяхъ, не обращаясь къ торговымъ книгамъ». Но регистрируя и болѣе простой фактъ—цѣнность имѣвшагося на лицо товара, регистраторъ имѣлъ возможность лишь въ малой мѣрѣ контролировать заявленіе хозяевъ, руководствуясь внѣшними признаками, указывающими на размѣръ предпріятія; зато, съ другой стороны, для самихъ хозяевъ наглядность этихъ признаковъ (величины помѣщенія, рода и количества товара) могла служить нѣкоторымъ побужденіемъ къ воздержанію отъ фантастическихъ отвѣтовъ. Въ концѣ—концовъ дѣло сводилось все-таки къ регистраціи показаній хозяевъ, въ которыхъ послѣдніе, такъ или иначе, менѣе были свободны, чѣмъ въ заявленіяхъ объ оборотахъ. Для непосредственно практическихъ цѣлей и такой пріемъ, конечно, былъ бы мало пригоденъ (единственно допустимый источникъ—торговыя книги); но для цѣлей общей характеристики торговыхъ заведеній воспользоваться такими данными вполнѣ позволительно, необходимо только помнить при этомъ о ихъ естественной пониженности.

Цѣнность внутренняго устройства промышленныхъ заведеній, по подсчетѣ, выразилась въ суммѣ 333 тыс. руб., что составляетъ по 737 руб. на одно заведеніе. Для заведеній перваго разряда эта сред-

няя возрастаетъ до 3704 руб., а для мастерскихъ понижается до 563 руб.; по отдѣльнымъ классамъ наблюдаются болѣе или менѣе значительныя отклоненія. Такъ, въ первомъ разрядѣ—237 руб. (обработка камня), 1300 руб. (мыловареніе), 2211 руб. (производстяо напитковъ и пищи) и 50 тыс. руб. (типографія). Во второмъ разрядѣ отношенія среднихъ ближе между собою и, кромѣ того, устойчивѣй и вѣроятнѣй, такъ какъ выведены изъ большаго числа случаевъ.

Обозначеніе классовъ.	VIII.	III.	II.	I.	V.	VI.	IV.	X.	IX.	VII.
Средн. въ руб.	182	293	325	360	571	1062	1079	1100	2000	4428

Порядокъ классовъ здѣсь напоминаетъ въ общемъ такой же порядокъ ихъ по размѣру заведеній: мастерскія небольшихъ размѣровъ оборудованы болѣе дешево, а такія, какъ фотографіи, литографіи и проч., съ наибольшими средними размѣрами, оказываются и наиболѣе цѣнно обставленными.

Находившагося въ наличности товара было заявлено хозяевами торговыхъ заведеній на 5.181 тыс. руб., что составляетъ около 6½ тыс. руб. на одно торговое заведеніе. Изъ этой суммы болѣе 78% (4.074 тыс. руб.) приходится на первый разрядъ, около 11% (557 тыс. руб.) на второй, 10% (536 тыс. руб.) на третій, а на четвертый—13,9 тыс. руб. Такимъ образомъ на одно заведеніе приходится: по первому разряду—19215 руб., по второму—1128 руб., по третьему—6161 руб. и по четвертому—5383 руб.

По отдѣльнымъ классамъ получаются такого рода среднія, расположенныя въ порядкѣ ихъ возрастанія во второмъ разрядѣ:

КЛАССЫ:	1 разр.	2 разр	3 разр.	4 разр.
VII	—	200	8337	3212
V	—	264	—	—
XII	—	519	10169	—
II	3065	630	—	—
I	15933	694	4241	17500
VI	6175	991	6100	—
IV	9719	2084	5125	2500
XI	—	2617	—	—
X	—	2675	—	—
III	61653	3195	8889	—
IX	30000	3733	—	—
VIII	33725	7206	—	—

Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ разрядѣ послѣдніе три класса заведеній (III—одежда и обувь, IX—книги, картины и проч., VIII—оружіе, машины и проч.) оказываются съ наибольшей цѣнностью товара, и это совершенно понятно въ виду значительной цѣнности предметовъ торговли въ этихъ заведеніяхъ. Наоборотъ, заведенія съ наименьшею цѣнностью товара во второмъ разрядѣ принадлежатъ къ VII и V классамъ (топливо, мелочная торговля), а въ первомъ—ко II-му (рестораны, гостинницы, столовыя и проч.), въ которыхъ оцѣнены принадлежности и обстановка, какъ и въ промышленныхъ заведеніяхъ. Въ остальныхъ разрядахъ точно также уровень выведенныхъ среднихъ опредѣляется цѣнностью предметовъ торговли и ихъ количествомъ.

По районамъ замѣчаются въ этомъ отношеніи такого рода особенности: второразрядныя промышленныя заведенія второго района въ двухъ частяхъ оказываются наименѣе цѣнно оборудованными. Такъ, въ Московской части выведенная средняя (на одно заведеніе) равняется въ первомъ районѣ 1319 руб., въ третьемъ—92 руб, а во второмъ—57 руб.; въ Дворянской части, въ первомъ районѣ—772 руб., въ третьемъ—140 руб., во второмъ однако—178 руб.; въ Мѣщанской части, въ первомъ районѣ—1106 руб., въ третьемъ—474 руб., во второмъ—89 руб. Съ перворазрядными промышленными заведеніями наоборотъ; по крайней мѣрѣ въ Московской части выведенная для нихъ средняя составляетъ во второмъ районѣ 7230 руб, а въ первомъ и третьемъ—2667 руб. и 1656 руб. Для болѣе или менѣе крупныхъ промышленныхъ заведеній такъ это и должно быть, потому что средоточіемъ ихъ обыкновенно являются не центральные, а удаленные отъ центра кварталы, какъ въ Воронежѣ, такъ и въ другихъ городахъ.

Особенность соотвѣтственнаго распредѣленія по районамъ перворазрядныхъ торговыхъ заведеній состоитъ въ томъ, что тутъ на первое мѣсто выдвигается первый районъ Мѣщанской части (средняя цѣнность товара на одно заведеніе равняется почти 90 тыс. руб.) и затѣмъ второй районъ Московской части (на одно заведеніе приходится около 20 тыс. руб., тогда какъ въ первомъ и третьемъ районахъ по 14,5 тыс. руб). Торговыя заведенія второго и четвертаго разряда представляютъ правильно понижающіяся по районамъ среднія; третьяго же разряда опять-таки даютъ высшую среднюю по второму району Московской части (7,5 тыс. руб.); а низшую по первому (4 тыс. руб.; по третьему району—6,3 тыс. руб.).

Этимъ заканчиваемъ общую характеристику торгово-промышленныхъ заведеній по частямъ и районамъ, повторяя, что разсмотрѣнныя сейчасъ данныя имѣютъ лишь косвенное значеніе въ качествѣ отличительнаго признака для отдѣльныхъ классовъ и группъ заведеній и что въ этой скромной роли они должны бы быть полезнѣй безконтрольныхъ заявленій заинтересованныхъ хозяевъ о суммахъ годового оборота. Къ сожалѣнію, не было возможности сдѣлать провѣрочныхъ сравненій по годамъ—для разсмотрѣнныхъ въ этой главѣ данныхъ, вслѣдствіе отсутствія аналогичныхъ свѣдѣній,—для количественнаго состава заведеній, вслѣдствіе несходства классификацій и, главнымъ образомъ, различія границъ, въ предѣлахъ которыхъ описывались заведенія.

е) *Наемъ помѣщеній подъ торгово-промышленныя заведенія.*

Въ основной таблицѣ, въ приложеніи, заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ показано 844, что по отношенію къ ихъ общему числу составляетъ 67%. Сопоставленіе этого вывода съ данными о наймѣ обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ, которыхъ приходится, въ среднемъ—121 на сто домовъ, нѣкоторымъ образомъ уже указываетъ на меньшее развитіе найма помѣщеній подъ торгово-промышленныя заведенія, что обнаруживается съ полной очевидностью при сравненіи сданныхъ жилыхъ квартиръ и занятыхъ хозяевами. Въ послѣднемъ случаѣ на десять хозяйскихъ помѣщеній приходится 22 и даже 26 сданныхъ помѣщеній, если считать всѣ вообще квартиры, а не однѣ только частныя и платныя; между тѣмъ на десять торговыхъ заведеній, находящихся въ хозяйскихъ помѣщеніяхъ, въ наемныхъ помѣщеніяхъ оказывается всего 20.

Не въ этомъ одномъ заключается разница между жилыми квартирами и торгово-промышленными заведеніями.

Послѣднія значительно обширнѣй обыкновенныхъ квартиръ (промышленныя—589 куб. арш., торговыя—982, тѣ и другія въ сданныхъ помѣщеніяхъ—511 куб. арш., тогда какъ квартиры—364—351 куб. арш.) и, кромѣ того, дороже—въ среднемъ 224 руб. за одно помѣщеніе (квартиры же—133 руб.) или 43,7 коп. за куб. арш. (квартиры—38 коп., по итогу основной таблицы). Но въ основную таблицу засчитаны и такія заведенія, плата за которыя взимается вмѣстѣ съ жилыми, находящимися при нихъ квартирами, что, естественно, понижаетъ выведенныя среднія; по выдѣленіи изъ итога заведеній со смѣшанной наемной платой (а ихъ насчитывается 111 или 13%),—какъ наемная плата, такъ и средніе размѣры помѣщеній по-

вышаются—до 50—60 коп. за 1 куб. арш. и до 400 руб. и 750 куб. арш. на одно заведеніе, которое такимъ образомъ оказывается вдвое обширнѣй и приблизительно вполтора, а если расчитывать на одно заведеніе, то и въ три раза дороже обыкновенной средней квартиры.

Итакъ, торгово-промышленныя заведенія представляютъ особую категорію помѣщеній въ отношеніи доходности, а слѣдовательно, и оцѣнки. По частямъ и районамъ отданныхъ въ наймы помѣщеній подъ промышленныя заведенія, съ самостоятельной наемной платой, сосчитано:

Части города.	I районъ.	II районъ.	III районъ.	По части
Московская	78	26	17	121
Дворянская	15	16	13	44
Мѣщанская	46	8	3	57
По городу	139	50	33	222

Абсолютно наибольшее количество промышленныхъ заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ находимъ въ Московской части, а въ предѣлахъ ея—въ первомъ районѣ. Наемныя помѣщенія по Мѣщанской части преимущественно сосредоточены въ первомъ районѣ, по Дворянской же они распредѣлены равномѣрно. Въ общемъ все-таки огромное большинство сдаваемыхъ помѣщеній (свыше 62%) находится въ центральныхъ рнйонахъ, а на окраинные районы приходится самое незначительное количество. Порядокъ этотъ не нарушается, если взять и относительныя величины; именно, на десять промышленныхъ заведеній, находящихся въ наемныхъ помѣщеніяхъ, приходится въ первомъ районѣ (въ порядкѣ частей)—8, 5 и 7; во второмъ—4, 3 и 3; въ третьемъ—3, 4 и 1. Въ среднемъ по городу около половины (49%) всѣхъ заведеній не имѣетъ собственныхъ помѣщеній; въ Московской и Мѣщанской частяхъ—болѣе (53 и 52%), въ Дворянской меньше (38%). Въ этой послѣдней, стало быть, въ противоположность широко распространенной сдачѣ жилыхъ квартиръ, сдача помѣщеній подъ промышленныя заведенія весьма ограничена, отсюда, вѣроятно, вытекаетъ и отмѣченная равномѣрность этого явленія по всѣмъ ея районамъ.

Подобную же таблицу приводимъ и для торговыхъ заведеній.

ЧАСТИ ГОРОДА	I районъ.	II районъ.	III районъ.	По части.
Московская	102	192	83	377
Дворянская	21	19	15	55
Мѣщанская	37	16	26	79
По городу	160	227	124	511

По второму району получается 44% торговыхъ заведеній, находящихся въ наемныхъ помѣщеніяхъ, и этотъ перевѣсъ исключительно падаетъ на второй районъ Московской части, потому что соотвѣтственный районъ другихъ частей уступаетъ первому, а въ Мѣщанской части даже третьему району. Въ этомъ отношеніи не только второй районъ, но и вся Московская часть, заключающая въ себѣ три четверти означенныхъ заведеній, является исключительной, вслѣдствіе своего особаго характера, на что указывалось выше не одинъ разъ: въ ея предѣлахъ вообще много торговыхъ заведеній и потому не имѣющихъ собственныхъ помѣщеній тоже оказывается много. Обращаясь къ относительнымъ величинамъ, находимъ меньшую разницу между частями и большую послѣдовательность между районами, чѣмъ та, какую представляютъ намъ абсолютныя цифры. Такъ, на десять торговыхъ заведеній приходится въ наемныхъ помѣщеніяхъ: по Московской части (въ порядкѣ районовъ)—8, 6 и 6; по Дворянской части—7, 4 и 4; по Мѣщанской части—7, 6 и 6. Слѣдовательно, незначительное преобладаніе найма помѣщеній наблюдается – по первому району въ Московской части (двѣ другія части сходны), по второму и третьему районамъ въ Московской и Мѣщанской частяхъ (въ третьей части оба района ниже и также, какъ въ двухъ первыхъ, равны между собой). Но отличительная особенность Дворянской части, отмѣченная по поводу промышленныхъ заведеній, столь же ясно обнаруживается и здѣсь: въ ней наблюдается большій процентъ заведеній въ собственныхъ помѣщеніяхъ (въ наемныхъ—45%, тогда какъ въ Мѣщанской—65%, въ Московской – 74%).

Сравнительно съ промышленными заведеніями, торговыя даютъ значительно большій процентъ заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ; только въ двухъ случаяхъ проценты ихъ оказываются равными (но зато и наивысшими—въ первомъ районѣ Московской и Мѣщанской частей, гдѣ много домовъ спеціально приспособленныхъ подъ торгово-промышленныя заведенія); въ остальныхъ районахъ подъ торговыя

заведенія чаще снимаются помѣщенія, чѣмъ подъ промышленныя.— вполтора, въ два и даже въ шесть разъ (третій районъ Мѣщанской части, см. выше).

Насколько обычна аренда помѣщеній подъ заведенія разныхъ размѣровъ—крупныя и мелкія, можно судить на основаніи слѣдующихъ данныхъ:

Группы заведеній по числу рабочихъ и приказчиковъ.	На 10 заведеній приходится въ наемныхъ помѣщеніяхъ:							
	По городу.		Москов. ч.		Дворян ч.		Мѣщан. ч	
	Промыш.	Торгов	Промыш.	Торгов.	Промыш.	Торгов.	Промыш.	Торгов.
—	4	5	3	5	5	3	4	6
1	5	8	6	8	5	6	3	9
2	5	8	6	8	3	7	6	7
3	6	7	6	7	5	3	8	5
4	5	6	6	6	4	5	4	5
5	5	7	5	7	—	—	7	7
6—10.....	6	7	7	7	3	2	7	7
11—20.....	3	5	2	6	—	—	5	3
21 и болѣе...	1	5	2	4	—	—	—	7
Въ общемъ...	5	6	5	7	4	5	5	6

Въ этой довольно пестрой таблицѣ не трудно все-таки усмотрѣть скопленіе болѣе высокихъ показателей въ шести среднихъ группахъ (1—10 рабочихъ и приказчиковъ); стало быть, заведенія этихъ группъ преимущественно нуждаются въ помѣщеніяхъ, не имѣя собственныхъ. Заведенія безъ рабочихъ и приказчиковъ и въ особенности—съ большимъ ихъ количествомъ (отъ 11 и болѣе) чаще устраиваются въ собственныхъ зданіяхъ и потому меньшая ихъ часть занимаетъ наемныя помѣщенія. Это въ особенности правильно для торговыхъ заведеній, ибо промышленныя, находящіяся въ наемныхъ помѣщеніяхъ, только въ двухъ группахъ превосходятъ среднюю по городу. Но въ общемъ выводъ, слѣдовательно, такой: помѣщенія главнымъ образомъ сдаются для среднихъ группъ торгово-промышленныхъ заведеній, причемъ для торговыхъ чаще, чѣмъ для промышленныхъ. Данными по Московской части, т. е. наиболѣе полными и доказательными въ этомъ случаѣ, выводъ этотъ подтверждается съ особенной отчетливостью.

Обращаясь къ разрядамъ заведеній, получаемъ совершенно тождественныя указанія, какъ для промышленныхъ, такъ и для торговыхъ.

Послѣднихъ въ наемныхъ помѣщеніяхъ сосчитано: перваго разряда, т. е. магазиновъ болѣе или менѣе крупныхъ,—57,2%; второго разряда, т. е. среднихъ и мелкихъ магазиновъ и лавокъ,—69,4%, третьяго—погребовъ, выходовъ и складовъ,—52,9%, и четвертаго—26,9%. Такихъ же промышленныхъ заведеній, перваго разряда,—28%, а второго—мастерскихъ и проч.—50,3%,—процентъ большій сравнительно съ первымъ разрядомъ, но меньшій по сравненію съ торговыми заведеніями. По числу наемныхъ помѣщеній пріобрѣтаетъ, слѣдовательно, особое значеніе второй разрядъ, какъ среди торговыхъ, такъ еще болѣе среди промышленныхъ заведеній; а изъ классовъ—первый (пища, напитки), третій (одежда и обувь) и четвертый (кожа, сбруя и проч.) въ первомъ разрядѣ торговыхъ заведеній; во второмъ—тоже первый, третій, четвертый, пятый (мелочныя лавки) и одиннадцатый; въ третьемъ разрядѣ—первый и третій. Отсюда слѣдуетъ, что заведенія, торгующія мануфактурными товарами, платьемъ и обувью, а также съѣстными припасами, значительныя по общему ихъ количеству, выступаютъ на первый планъ и по разсматриваемому признаку—найму помѣщеній.

f) *Наемная плата за помѣщенія, занятыя торгово-промышленными заведеніями.*

Какъ уже было сказано, нѣкоторая часть заведеній не можетъ быть здѣсь разсматриваема, такъ какъ плату за нихъ нельзя точно выдѣлить изъ общей квартирной платы. Такимъ образомъ въ нашемъ распоряженіи остается 733 случая найма помѣщеній подъ торгово-промышленныя заведенія. Для среднихъ выводовъ по болѣе или менѣе крупнымъ группамъ этого количества совершенно достаточно; но нѣкоторыя мелкія группы и классы, съ единичными случаями не могутъ, конечно, дать вполнѣ устойчивыхъ среднихъ. На счетъ послѣднихъ и нужно отнести своеобразныя отклоненія, которыя могутъ встрѣтиться въ приводимыхъ ниже цифрахъ.

Средняя годовая плата за одно промышленное заведеніе составляетъ въ общемъ 341 руб. или 57 коп. за 1 куб. арш.; за одно торговое—440 руб. или 55 коп. за ту же единицу.

По группамъ эти среднія видоизмѣняются и принимаютъ слѣдующее направленіе:

Группы заведеній по числу рабочихъ и приказчиковъ.	Наемная плата за помѣщенія: Промышленныя. За 1 заведеніе въ руб.	Промышленныя. За 1 кубич. арш. въ коп.	Торговыя. За 1 заведеніе въ руб.	Торговыя. За 1 кубич. арш. въ коп.
—	237	79,6	250	53,1
1	243	63,6	288	70,1
2	217	65,8	445	57,3
3	289	65,6	441	53,5
4	218	42,3	575	48,4
5	368	56,2	646	52,5
6—10.....	424	57,1	775	48,4
11—20.....	1732	55,6	1577	63,9
21 и болѣе.....	3500	52,9	2593	47,8

Годовая плата колеблется отъ 217 руб. до 3,5 тыс. руб. за одно промышленное заведеніе и отъ 250 руб. до 2,6 тыс. руб. за одно торговое, причемъ будучи низкой въ мелкихъ группахъ, она значительно возрастаетъ въ крупныхъ. Колебанія платы, переведенной на единицу вмѣстимости, дѣлаютъ несравненно меньшій размахъ— отъ 42,3 до 79,6 коп. (промышленныя) и отъ 47,8 до 70,1 коп. (торговыя); но при этомъ цифры идутъ обратнымъ порядкомъ, въ общемъ повышаясь въ направленіи отъ крупныхъ группъ къ мелкимъ. Въ этомъ сказываются неодинаковые размѣры заведеній въ каждой группѣ, въ прямомъ отношеніи съ которыми находится средняя плата за одно заведеніе и въ обратномъ—плата за единицу вмѣстимости.

Отмѣченныя колебанія по группамъ типичны для Московской части; въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ они выражены слабѣе, равнымъ образомъ здѣсь ниже и самыя среднія, если не считать торговыхъ заведеній въ послѣдней. Такъ, по Дворянской части плата за одно промышленное заведеніе составляетъ отъ 106 до 240 руб., въ среднемъ—161 руб. или 53 коп. за 1 куб. арш.; за одно торговое—отъ 130 до 776 руб., въ среднемъ—218 руб. или 55 коп. за единицу объема. По Мѣщанской части, промышленныя заведенія— отъ 150 до 498 руб., въ среднемъ - 317 руб. (68 коп. за 1 куб арш.); торговыя—отъ 190 до 2,7 тыс. руб., въ среднемъ—439 руб. (58 коп. за 1 куб. арш.). Слѣдовательно, плата за помѣщенія для торговыхъ заведеній въ этой части почти совпадаетъ съ средней по

цѣлому городу и немногимъ уступаетъ таковой же по Московской (472 руб.; промышленныя—418 руб.).

Но эта близость ограничивается всего лишь однимъ центральнымъ райономъ, гдѣ торговыя помѣщенія оказываются дороже даже, чѣмъ въ Московской части. Вотъ относящіяся сюда порайонныя данныя:

ЧАСТИ ГОРОДА.	Средняя плата въ руб. за 1 заведеніе					
	Промышл.			Торгов.		
	I р.	II р.	III р	I р.	II р.	III р.
Московская . . .	478	220	200	526	485	378
Дворянская . . .	224	145	108	344	232	225
Мѣщанская . . .	372	89	88	710	355	104

Высшая плата за помѣщенія по всѣмъ частямъ и родамъ заведеній—представлена въ первомъ районѣ и наименьшая—въ третьемъ. Помѣщенія особенно дороги въ центральныхъ районахъ Московской и Мѣщанской частей, что очевидно зависитъ не отъ одной только величины среднихъ размѣровъ заведеній, но и отъ характера районовъ; по крайней мѣрѣ плата, въ переводѣ на единицу объема, дѣлаетъ столь же послѣдовательныя отклоненія по районамъ.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Средняя плата въ коп. за 1 куб. арш.					
	Промышл.			Торгов.		
	I р.	II р.	III р.	I р.	II р.	III р.
Московская . . .	68	47	45	66	47	40
Дворянская . . .	67	48	42	67	46	49
Мѣщанская . . .	71	68	60	61	59	51

Вліяніе размѣровъ помѣщеній здѣсь сказывается въ томъ, что по нѣкоторымъ заведеніямъ мелкихъ размѣровъ плата за единицу объема оказывается нѣсколько выше (обстоятельство уже знакомое намъ; замѣтимъ кстати, что среднія размѣры заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ нѣсколько ниже ихъ общихъ размѣровъ). Но сравнительная дороговизна помѣщеній въ лучшихъ районахъ выражена въ приведенной таблицѣ съ полной наглядностью, совершенно независимо отъ среднихъ размѣровъ заведеній. Послѣдними въ этомъ случаѣ даже ярче отражаются особенности оцѣночныхъ районовъ, чѣмъ жилыми квартирами, типы которыхъ болѣе однообразны и близки между собою.

Хотя по отдѣльнымъ группамъ заведеній строгая послѣдовательность порайонныхъ цифръ и нарушается, но такъ какъ групповыя

среднія во всякомъ случаѣ детальнѣй и, такъ сказать, первичнѣй, то разсмотрѣніе ихъ со всѣми ихъ характерными особенностями имѣетъ свое практическое значеніе.

Группы заведеній по числу рабочихъ.	Плата за 1 промышленное заведеніе въ руб.								
	Московская ч			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
—	316	270	50	108	142	82	480	81	180
1	335	124	60	233	157	124	180	60	—
2	300	72	156	200	230	66	203	96	—
3	588	84	45	—	100	200	330	72	42
4	277	204	145	600	164	180	220	60	—
5	400	353	—	—	—	—	402	90	—
6—10	523	191	—	283	100	—	535	68	—
11—20	2567	—	—	—	—	—	480	—	—
21 и болѣе	—	1000	6000	—	—	—	—	—	—

Общій характеръ цифръ прежде всего указываетъ, какъ и раньше, на повышеніе платы въ крупныхъ группахъ и центральныхъ районахъ; но здѣсь уже обнаруживаются исключенія, вызываемыя или единичностью нѣкоторыхъ случаевъ, или типичными особенностями самихъ заведеній, вслѣдствіе чего дороже оплачиваемыя помѣщенія иногда оказываются въ третьемъ районѣ и мелкихъ группахъ. Но что устанавливается этой таблицей съ безусловной послѣдовательностью, такъ это рѣшительное преобладаніе первыхъ районовъ Московской и Мѣщанской частей надъ остальными.

Группы заведеній по числу приказчиковъ	Плата за 1 торговое заведеніе въ руб.								
	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
—	304	244	434	194	63	81	314	195	79
1	476	275	192	251	106	194	471	295	126
2	495	554	361	193	218	190	468	—	240
3	431	501	341	460	—	400	276	—	—
4	469	615	493	—	552	1000	—	1200	—
5	763	678	442	—	—	—	1075	—	—
6—10	592	841	629	—	500	—	1800	1250	—
11—20	1762	155	350	—	—	—	2000	—	—
21 и болѣе	—	3500	275	—	—	—	2760	—	—

Сказанное по поводу предыдущей таблицы относится и къ настоящей, цифры которой оказываются однако болѣе послѣдовательными, чѣмъ въ первой.

Остается теперь тѣ же данныя о наемной платѣ разгруппировать по классамъ и разрядамъ заведеній, чтобы имѣть такимъ образомъ полныя данныя для установленія нормъ доходности разсматриваемыхъ помѣщеній, ибо классы, а въ особенности разряды должны быть въ этомъ случаѣ наиболѣе характерными и типичными. Въ приводимой таблицѣ классы расположены въ порядкѣ возрастанія среднихъ по второму разряду, но этотъ порядокъ оказывается правильнымъ и для перваго разряда.

КЛАССЫ.	Средняя плата за промышленныя заведенія: 2-го разряда. За 1 заведеніе.	2-го разряда. За 1 куб. арш.	1-го разряда. За 1 заведеніе.	1-го разряда. За 1 куб. арш.
IX	—	—	220	47,3
III	103	49,0	—	—
VIII	137	58,9	600	60,0
V	144	53,5	—	—
VI	158	69,7	—	—
X	172	41,9	—	—
II	213	55,6	1880	58,3
I	246	66,8	—	—
IV	296	46,0	—	—
VII	527	68,9	—	—
Средн.	214	57,0	1451	56,8

Въ болѣе дорогихъ помѣщеніяхъ находимъ тѣ самыя заведенія, которыя въ одной изъ предыдущихъ таблицъ были отмѣчены, какъ и самыя обширныя,—второго класса (приготовленіе пищи, напитковъ), перваго (приготовленіе одежды и обуви), четвертаго (обработка дерева) и седьмого (фотографіи и проч.). Въ остальныхъ пяти классахъ помѣщенія болѣе дешевыя; напримѣръ, въ третьемъ (слесарни, кузни)—103 руб. или 49 коп. за куб. арш., что находимъ и въ заурядныхъ жилыхъ квартирахъ, для которыхъ только высока, можетъ быть, расцѣнка за единицу объема. Обособленностью въ этомъ отношеніи отличается первый разрядъ, съ высшей платой и значительными колебаніями. Въ среднемъ помѣщенія перваго разряда дороже по-

мѣщеній второго почти въ семь разъ; но въ первомъ разрядѣ слишкомъ мало наемныхъ помѣщеній для полученія устойчивой средней платы.

КЛАССЫ.	Годовая плата за помѣщенія торговыхъ заведеній: 1-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	1-го разряда. За 1 кубич арш. въ коп.	2-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	2-го разряда. За 1 кубич. арш. въ коп.	3-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	3-го разряда. За 1 кубич. арш въ коп.	4-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	4-го разряда. За 1 кв. арш. въ коп.
VII	—	—	100	50,0	96	74,7	174	26,1
VIII	692	42,8	108	44,1	—	—	—	—
V	—	—	133	72,1	—	—	—	—
VI	617	80,7	245	55,5	120	53,8	—	—
X	—	—	258	97,1	—	—	—	—
IV	547	41,3	264	44,4	288	15,7	—	—
I	653	56,9	265	68,6	254	21,5	300	20,1
III	1094	56,2	370	59,8	230	36,1	—	—
XI	—	—	506	92,1	—	—	—	—
IX	1200	87,1	540	92,9	—	—	—	—
XII	—	—	564	48,5	449	11,7	—	—
II	1165	59,9	1087	69,1	—	—	—	—
Средн.	844	52,5	320	63,9	277	18,1	192	24,5

И здѣсь также дорогими оказываются по большей части обширныя помѣщенія; плата за единицу объема тоже испытываетъ вліяніе размѣра послѣднихъ—вліяніе обратное, но не вполнѣ выдержанное вслѣдствіе недостаточности данныхъ по нѣкоторымъ классамъ. Въ первомъ разрядѣ она колеблется отъ 41,3 до 81,7 коп., во второмъ—отъ 44,1 до 97,1 коп., въ третьемъ—отъ 11,7 до 36,1 коп. (53,8 к. и 74,4 к.—единичные случаи), а въ четвертомъ имѣемъ—20,1 и 26,1 коп. Такимъ образомъ разница между разрядами получается значительная—сравнивать ли ихъ по средней платѣ за одно заведеніе, или за 1 куб. и кв. арш. Въ первомъ случаѣ наблюдается последовательное пониженіе средней отъ перваго разряда къ четвертому въ отношеніи 4,4: 1,7: 1,5: 1; во второмъ—третій разрядъ уступаетъ четвертому, а первый—второму въ зависимости отъ меньшихъ размѣровъ въ послѣднемъ. Отсюда, равно какъ и изъ предыдущихъ сравненій, слѣдуетъ, что типичность установленныхъ разрядовъ заведеній обнаруживается въ достаточной мѣрѣ; остается только разсмотрѣть ихъ въ связи съ мѣстонахожденіемъ, т. е. по районамъ.

РАЙОНЫ.		Годовая плата за помѣщенія торговыхъ заведеній: 1-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	1-го разряда. За 1 кубич. арш. въ коп.	2-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	2-го разряда. За 1 кубич. арш. въ коп	3-го разряда За 1 заведеніе въ руб	3-го разряда За 1 кубич. арш. въ коп.	4-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	4-го разряда. За 1 кубич. арш. въ коп.
Моск. ч.	I....	1060	64	404	74	213	19	153	29
	II....	872	50	336	75	332	16	270	37
	III....	484	39	346	45	233	16	—	—
Двор. ч.	I....	493	72	202	55	160	19	160	22
	II....	326	42	199	49	—	—	36	5
	III....	700	43	144	58	180	18	—	—
Мѣщ. ч.	I....	1679	62	415	51	150	20	300	20
	II....	700	60	196	48	—	—	—	—
	III....	—	—	107	52	100	18	—	—

И въ такой группировкѣ самостоятельный характеръ разрядовъ вполнѣ удерживается, не смотря на исключительныя особенности отдѣльныхъ районовъ. Послѣдніе однако не даютъ какого-либо опредѣленнаго направленія приведеннымъ цифрамъ въ связи съ разрядами заведеній.

Данныя о платѣ за помѣщенія промышленныхъ заведеній по Дворянской и Мѣщанской частямъ относятся къ второразряднымъ заведеніямъ и, слѣдовательно, приводились раньше; по Московской же части получаются такого рода среднія:

РАЙОНЫ.	Годовая плата за помѣщенія промышленныхъ заведеній: 1-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	1-го разряда. За 1 кубич. арш. въ коп.	2-го разряда. За 1 заведеніе въ руб.	2-го разряда. За 1 кубич арш. въ коп.
I-й.....	1700	71	300	45
II-й.....	553	43	177	49
III-й.....	2267	51	62	40

Такъ какъ перворазрядныхъ заведеній вообще немного, а въ наемныхъ помѣщеніяхъ и того меньше, то они и даютъ своеобразныя среднія. Заведенія второго разряда чаще занимаютъ наемныя помѣщенія,

которыя оказываются болѣе дорогими въ первомъ районѣ (25 руб. въ мѣсяцъ), дешевле во второмъ (15 руб. въ мѣсяцъ) и самыми дешевыми въ третьемъ (5 руб. въ мѣсяцъ). Но въ переводѣ на 1 куб. арш. наемная плата измѣняется по районамъ лишь въ предѣлахъ отъ 40 до 49 коп.

g) *Нормы и сумма доходности помѣщеній, занятыхъ торгово-промышленными заведеніями.*

Установленіе нормъ доходности для означенныхъ помѣщеній сопряжено съ большими затрудненіями, чѣмъ какія встрѣчаются при нормированіи дохода отъ квартиръ, потому что въ первомъ случаѣ высота наемной платы зависитъ отъ многихъ, трудно уловимыхъ, часто случайныхъ условій, а также отъ различія типовъ заведеній, которые, конечно, много разнообразнѣй и исключительнѣй принятыхъ здѣсь обобщенныхъ разрядовъ. Въ этомъ отношеніи нормы, выведенныя для жилыхъ квартиръ имѣютъ несомнѣнныя преимущества въ смыслѣ устойчивости и вѣроятности; поэтому, въ сущности, отъ нихъ и слѣдуетъ отправляться при нормированіи наемной платы за помѣщенія, занятыя торгово-промышленными заведеніями. Но при этомъ за основаніе правильнѣй взять данныя не трехлѣтнія, а за годъ переписи, какъ одновременныя и однородныя съ соотвѣтственными данными о торгово-промышленныхъ заведеніяхъ.

Сопоставленіе тѣхъ и другихъ приводитъ къ слѣдующимъ результатамъ:

Промышленныя заведенія	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
1-го разряда .	+33	+ 9	+13	—	—	—	—	—	—
2-го.....	+ 7	+15	+ 2	+30	+ 6	+ 5	+31	+30	+28
Или въ %%—									
1-го разряда .	+87	+27	+34	—	—	—	—	—	—
2-го.....	+18	+44	+ 5	+81	+14	+13	+78	+79	+87
Или въ *n* раз.—									
1-го разряда .	1,9	1,3	1,4	—	—	—	—	—	—
2-го.....	1,2	1,4	1,1	1,8	1,2	1,1	1,8	1,8	1,9

То-есть, помѣщенія промышленныхъ заведеній въ первомъ районѣ, въ переводѣ на 1 куб. арш., доходнѣе квартиръ того же района и части на 33 коп., или на 87%, или въ 1,9 раза. Эта разница значительно слабѣе въ третьемъ районѣ и еще слабѣе во второмъ.

Во второмъ разрядѣ разница велика по Мѣщанской части и по Дворянской—лишь въ первомъ районѣ. Въ Московской части впередъ выступаетъ второй районъ, какъ это наблюдалось и въ другихъ случаяхъ.

Такаго же рода данныя по торговымъ заведеніямъ рѣзко дѣлятся на двѣ половины, изъ которыхъ къ одной отходятъ первые два разряда съ помѣщеніями болѣе дорогими, чѣмъ квартиры, къ другой остальные разряды заведеній, болѣе дешевыхъ. Каждую половину разсмотримъ отдѣльно.

Торговыя заведенія.	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
1-го разряда .	+26	+16	+ 1	+35	—	+ 6	+22	+22	—
2-го.....	+36	+41	+ 7	+18	+ 7	+21	+11	+10	+20
Или въ %%—									
1-го разряда .	+69	+47	+ 3	+94	—	+16	+55	+58	—
2-го.....	+95	+121	+18	+49	+17	+57	+27	+26	+62
Или въ *n* раз.—									
1-го разряда .	1,7	1,5	1,0	1,9	1,0	1,2	1,5	1,6	—
2-го.....	1,9	2,2	1,2	1,5	1,2	1,6	1,3	1,2	1,6

Такъ же и здѣсь второй районъ Московской части, во второмъ разрядѣ, представляетъ значительную разницу—на 41 коп., или на 121%, т. е. въ 2,2 раза.

Торговыя заведенія.	Московская ч.			Дворянская ч.			Мѣщанская ч.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
3-го разряда .	—19	—18	—22	—18	—	—19	—20	—	—14
4-го.....	— 9	+ 3	—	—15	—	—	—20	—	—
Или въ %%—									
3-го разряда .	—50	—53	—58	—49	—	—51	—50	—	—44
4-го.....	—24	+ 9	—	—41	—	—	—50	—	—
Или въ *n* раз.—									
3-го разряда .	0,5	0,5	0,4	0,5	—	0,5	0,5	—	0,6
4-го.....	0,8	1,1	—	0,6	—	—	0,5	—	—

Заведенія третьяго и четвертаго разряда, за единственнымъ исключеніемъ, всюду даютъ минусъ. Большею частью помѣщенія ихъ оказываются вдвое дешевле жилыхъ квартиръ въ тѣхъ же районахъ; но второй районъ Московской части и тутъ поднимается надъ общимъ

уровнемъ, въ четвертомъ разрядѣ, потому что по преимуществу отличается торговымъ характеромъ.

Если теперь доходность сданныхъ подъ торгово-промышленныя заведенія помѣщеній распространить на всѣ вообще сосчитанныя заведенія, то по цѣлому городу норма валовой доходности названныхъ помѣщеній составитъ 50 коп. на 1 куб. арш. или, въ отдѣльности,— 51,6 коп. для промышленныхъ заведеній и 49,1 коп. для торговыхъ. По разрядамъ промышленныхъ заведеній эти нормы почти не измѣняются (первый разрядъ—51,2 коп., второй—51,7 коп.), но по разрядамъ торговыхъ—измѣненія значительны и характерны: въ первомъ разрядѣ—52,0 коп., во второмъ—60,6 коп.; въ третьемъ—16,3 коп. и въ четвертомъ—29,1 коп.

Общая сумма валового дохода отъ торгово-промышленныхъ заведеній выражается въ суммѣ 527,7 тыс. руб., которая по отдѣльнымъ частямъ и районамъ распредѣляется такимъ образомъ (въ тысячахъ рублей):

РАЙОНЫ	Московск. ч.	Дворянск. ч.	Мѣщанск. ч.
I-й	120,1	34,4	60,9
II-й	167,1	16,5	6,3
III-й	90,9	12,8	18,7
По части	378,1	63,7	85,9

Слѣдовательно, на Московскую часть приходится изо всей суммы валоваго дохода—72%, а на Дворянскую и Мѣщанскую—только 12 и 16%.

Это соотношеніе по частямъ мало мѣняется, если и обратиться къ чистому доходу отъ помѣщеній, занятыхъ торгово-промышленными заведеніями. Исключивъ изъ порайонныхъ суммъ установленный выше процентъ вычета изъ валового дохода, получаемъ сумму чистаго дохода по каждому району и части (въ тысячахъ руб.):

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщанск. ч.
I-й	85,7	23,2	38,9
II-й	96,6	10,3	3,6
III-й	43,2	7,4	10,8
По части	225,5	40,9	53,3

Всего по городу, слѣдовательно, разсматриваемыя помѣщенія даютъ 319,7 тыс. чистаго дохода, изъ которыхъ большая доля приходится на Московскую часть (70,5 %), а на Дворянскую и Мѣщанскую всего лишь 12,8 и 16,7%. Въ двухъ послѣднихъ частяхъ зна-

чительная доля дохода приходится на первый районъ (въ Дворянской части—56,7%, въ Мѣщанской—73,%), въ Московской—на второй (42,8%, хотя и въ первомъ районѣ процентъ сравнительно высокъ—38%).

Соотношеніе дохода по районамъ становится нагляднѣе при употребленіи знакомаго уже намъ способа построенія подобныхъ таблицъ.

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	24	6	11
II-й.....	27	3	1
III-й.....	12	2	3

Если доходъ во второмъ районѣ Мѣщанской части принятъ за тысячу руб., то въ третьемъ районѣ этой части и въ третьемъ и второмъ Дворянской онъ составитъ 2—3 тысячи, въ первомъ же районѣ этихъ частей—6 и 11 тысячъ, а въ Московской—12 тысячъ въ третьемъ, 24 тыс. въ первомъ и 27 тыс. во второмъ.

7.

Итоги цѣнности и доходности имуществъ.

Намъ остается теперь къ подведеннымъ уже итогамъ цѣнности трехъ видовъ имуществъ,—усадьбы, службъ и жилищъ, прибавить цѣнность четвертаго вида—торгово-промышленныхъ заведеній. Мы спеціально не останавливались на ней по выше объясненной причинѣ и потому еще, что часть промышленныхъ заведеній, помѣщающихся въ обыкновенныхъ жилыхъ домахъ, собственно говоря, и не можетъ имѣть самостоятельной цѣнности, которая нераздѣльно входитъ въ общую цѣнность всего зданія. Остается поэтому расцѣнить, пользуясь порайонными нормами, лишь тѣ заведенія, которыми заняты отдѣльныя отъ жилыхъ помѣщенія. Такихъ насчитывается меньшая часть (14% общаго числа; но зато это болѣе или менѣе крупныя заведенія и потому по вмѣстимости они составляютъ около 35%); общая цѣнность ихъ равняется 1.092,4 тыс. руб., а по отдѣльнымъ районамъ эта сумма распредѣляется въ такихъ количествахъ (въ тыс. руб.):

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й.....	180,3	38,5	170,7
II-й.....	204,1	23,0	10,9
III-й.....	342,2	13,6	109,1
По части.....	726,6	75,1	290,7

Такимъ образомъ, если не считать нѣкоторыхъ крупныхъ промышленныхъ заведеній и вообще имуществъ, которыхъ не касалась перепись, то общая цѣнность сосчитанныхъ недвижимыхъ имуществъ города составить сумму въ 27,5 милл. руб. (по Московской части — 13,4 милл. руб., по Дворянской—7,5 милл. руб. и по Мѣщанской—6,6 милл. руб.), которая по отдѣльнымъ районамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ (въ милл. руб.):

РАЙОНЫ.	Москов. ч.	Дворян ч.	Мѣщан ч.
I-й.....	7,5	2,7	3,9
II-й.....	3,9	3,1	1,5
III-й.....	2,0	1,7	1,2

Что касается чистаго дохода отъ торгово-промышленныхъ заведеній, то хотя онъ и былъ окончательно установленъ въ предыдущей главѣ, тѣмъ не менѣе непосредственное присоединеніе его къ доходности остальныхъ имуществъ было бы неправильно на томъ основаніи, что извѣстное количество заведеній, составляющихъ нераздѣльную часть жилыхъ зданій, будучи расцѣнено по нормамъ жилыхъ квартиръ и заодно съ ними, уже по необходимости было включено въ ихъ общую доходность. Поэтому, для разграниченія доходности жилищъ и заведеній, устанавливаемъ процентъ—не числа заведеній, находящихся въ жилыхъ зданіяхъ,—а ихъ кубической вмѣстимости (по Московской части—9,3% въ первомъ районѣ, 36,7% во второмъ и 34,7% въ третьемъ; по Дворянской—6,2%, 3,6% и 2,5%; по Мѣщанской—6,1% и 2,9%) и затѣмъ тотъ же процентъ по каждому району выключаемъ изъ выведенной раньше чистой доходности жилыхъ строеній; (съ поправкой по третьему району Московской части на 16,7 т. руб., получающихся отъ доведенія нормъ валовой доходности до 38 коп., а вмѣстѣ съ тѣмъ—и чистаго дохода до 66 тыс. руб. или 4%); остатокъ, составляющій отъ 63 до 97%, и будетъ, слѣдовательно, дѣйствительная доходность жилищъ, какъ таковыхъ, а именно (въ тыс. руб.):

РАЙОНЫ.	Москов ч.	Дворян. ч.	Мѣщан. ч.
I-й	379,2	145,7	215,7
II-й	105,4	176,1	79,5
III-й	43,0	100,4	69,4
По части	527,6	422,2	364,6

Всего по городу—1,3 милл. руб. Прибавивъ къ этой суммѣ доходность торгово-промышленныхъ заведеній, получимъ 1634,1 тыс. руб. чистаго дохода, приносимаго всей совокупностью городскихъ недвижимыхъ имуществъ (конечно, съ тою только оговоркой, какая сдѣлана была относительно итоговой цѣнности имуществъ), или, по отношенію къ цѣнности послѣднихъ,—5,9%

По частямъ и районамъ сумма чистаго дохода (въ тысяч. руб.) и процентъ его (къ цѣнности) составляютъ такія количества:

РАЙОНЫ.	Московская ч.		Дворянская ч.		Мѣщанская ч.	
I-й	464,0	6,2%	168,9	6,2%	254,6	6,5
II-й.. ...	202,0	5,3%	186,4	6,1%	83,1	5,7
III-й	86,2	4,3%	107,8	6,5%	80,2	6,5
По части..	752,2	5,6%	463,1	6,2%	417,9	6,3

Отношеніе дохода къ цѣнности, выраженное въ процентахъ, почти не претерпѣло другихъ измѣненій, кромѣ нѣкотораго повышенія, отъ присоединенія торгово-промышленныхъ заведеній, и характерныя измѣненія его по районамъ (въ Московской части) остались тѣ же и съ тѣмъ же значеніемъ, какое было отмѣчено и выяснено раньше. Новымъ здѣсь является составъ чистаго дохода, $^4/_5$ котораго получается отъ жилищъ, а $^1/_5$ отъ заведеній. Это въ среднемъ по городу; по районамъ же отъ тѣхъ и другихъ, въ зависимости отъ ихъ количественнаго состава, имѣемъ на каждые сто руб. дохода:

Районы.	Московская ч.		Дворянская ч.		Мѣщанская ч.	
	Отъ жилищъ	Отъ заведен.	Отъ жилищъ.	Отъ заведен.	Отъ жилищъ.	Отъ заведен.
I-й ...	82	18	86	14	85	15
II-й...	52	48	94	6	96	4
III-й ..	50	50	93	7	87	13

Въ первомъ районѣ всѣхъ трехъ частей и въ третьемъ Мѣщанской изъ каждыхъ ста руб. дохода, дѣйствительнаго и возможнаго, 82—87 руб. приходятся на жилища и 13—18 руб. на торгово-промышленныя заведенія, эти четыре района такимъ образомъ подходятъ къ среднимъ по городу условіямъ. Остальные пять районовъ дѣлятся на двѣ группы, изъ которыхъ въ одной (второй и третій районы

Дворянской части и второй Мѣщанской) источникомъ дохода являются почти исключительно жилища (93—96 руб.), въ другой (два послѣднихъ района Московской части), наоборотъ, значительная часть дохода извлекается изъ торгово-промышленныхъ заведеній (48—50 руб.).

Со включеніемъ послѣднихъ въ общій итогъ, естественно, что составъ цѣнности, по видамъ имуществъ, нѣсколько мѣняется. Изъ ста рублей цѣнности на усадьбу теперь приходится 17, на службы—9, на жилища—62, и на заведенія—12 руб.

Для иллюстраціи подведенныхъ итоговъ цѣнности и доходности имуществъ помѣщаемъ двѣ діаграммы, окончательно уясняющія положеніе дѣла въ каждомъ районѣ, причемъ отправляемся въ данномъ случаѣ не отъ среднихъ выводовъ на одно домовладѣніе, а отъ общихъ итоговъ.

Въ Московской части наивысшая цѣнность имуществъ связана съ правильнымъ ея пониженіемъ по районамъ; въ Мѣщанской части—такой же порядокъ пониженія, но послѣдніе два района ближе между собою и больше отстаютъ отъ перваго; въ Дворянской части второй районъ возвышается не только надъ третьемъ, но и надъ первымъ—по абсолютной, конечно, цѣнности; надо всѣми же господствуетъ первый районъ Московской части.

Такія же соотношенія изображаются и на этой діаграммѣ, что иначе и не могло быть въ виду близости процента доходности по районамъ; отклоненія же его по Московской части и во второмъ районѣ Мѣщанской прявильно отмѣчено здѣсь большей стремительностью пониженія районовъ по первой и равенствомъ двухъ послѣднихъ районовъ по второй.



III. ОБЩІЕ ВЫВОДЫ.

1.

Извлеченіе нѣкоторыхъ свѣдѣній изъ оффиціальныхъ документовъ и печатныхъ изданій, подворный учетъ и измѣреніе строеній, надворныхъ и жилыхъ, и торгово-промышленныхъ заведеній и личный опросъ домовладѣльцевъ и квартирантовъ,—вотъ три источника данныхъ, послужившихъ основаніемъ для настоящей работы. При собираніи матеріаловъ, перваго рода данныя выбирались на отдѣльныя карточки; остальныя—результаты измѣреній и опроса—заносились въ особыя вѣдомости, отличавшіяся отъ обыкновенныхъ переписныхъ вѣдомостей особымъ систематическимъ расположеніемъ вопросныхъ пунктовъ, что облегчало трудъ регистратора при самой переписи и счетчика—при производствѣ выборокъ. Но при разработкѣ данныхъ карточная система оказалась, конечно, незамѣнимой; измѣнена была только форма обычно употребляющихся карточекъ въ видахъ упрощенія и облегченія комбинацій и подсчета.

За единицу изслѣдованія принимались отдѣльная квартира (при учетѣ дохода и проч.) и отдѣльное домовладѣніе (напр., при учетѣ расходовъ); для графическаго изображенія результатовъ изслѣдованія на планахъ такой единицей служилъ каждый отдѣльный кварталъ. При этомъ отдѣльныя явленія изучались не въ установленныхъ разъ навсегда территоріальныхъ границахъ, а въ особыхъ, свойственныхъ каждому изъ нихъ, что позволяло съ наибольшею точностью отмѣчать дѣйствительное средоточіе изучаемыхъ явленій, а это, въ свою очередь, помогало правильному окончательному установленію оцѣночныхъ районовъ. Кромѣ районовъ, было принято основное дѣленіе города на части—Московскую, Дворянскую и Мѣщанскую, значительно расходящіяся, какъ по составу населенія, такъ и по составу, цѣнности и

доходности имуществъ (если взять, съ одной стороны, Московскую часть, а съ другой—двѣ остальныя). Вмѣстѣ съ тѣмъ это дѣленіе на части характерно еще въ томъ отношеніи, что имъ въ достаточной мѣрѣ обозначается городъ старый, позднѣйшаго и новѣйшаго происхожденія.

2.

Мѣщанская часть, самая старая, представляетъ то ядро, изъ котораго развился городъ Воронежъ. Триста шестнадцать лѣтъ тому назадъ здѣсь былъ заложенъ острогъ, т. е. деревянная крѣпость съ башнями, тайниками и прочими огражденіями, съ посадами и слободами. Спустя восемьдесятъ лѣтъ послѣ основанія, въ городѣ насчитывалось болѣе четырехъ тысячъ жителей. При Петрѣ Великомъ, преобразившемъ глухой окраинный городокъ въ оживленный и шумный городъ, послѣдній распростерся до самой рѣки и даже перешагнулъ черезъ нее на островъ, гдѣ была устроена цитадель, смѣнившая обветшалый острогъ. Такимъ образомъ явился нижній городъ, въ отличіе отъ верхняго, остававшагося на горѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ образовалось предмѣстье вслѣдствіе переселенія посадскихъ людей къ Акатову монастырю, давшее начало теперешней Дворянской части. Рядъ опустошительныхъ пожаровъ способствовалъ перестройкѣ города на новый ладъ; городскія учрежденія были переведены изъ нижняго города на гору, горожане стали разселяться по направленію къ полю; такимъ образомъ стали застраиваться теперешнія Дворянская и Московская части.

Къ концу восемнадцатаго столѣтія въ городѣ имѣлось свыше двухъ тысячъ домовъ, въ томъ числѣ 76—каменныхъ, 9 суконныхъ фабрикъ, одна ситцевая и нѣсколько заводовъ. Въ началѣ девятнадцатаго вѣка каменныхъ домовъ считалось уже 279, торговыхъ лавокъ свыше пятисотъ, но заводовъ и фабрикъ значительно уменьшилось. Населеніе достигало 20 тысячъ. Въ половинѣ столѣтія по городу насчитывалось свыше трехъ тысячъ жилыхъ зданій и болѣе пятисотъ лавокъ. Населеніе достигало почти 32 тыс. человѣкъ. Въ 65 году означеннаго столѣтія оно перешло уже за сорокъ тысячъ. Въ 82 году число торговыхъ заведеній простиралось по городу съ пригородами до 1,3 тыс., ремесленныхъ—0,4 тыс. и заводовъ и фабрикъ—59. Годовой оборотъ всей торгово-промышленной дѣятельности города, со включеніемъ кредитныхъ учрежденій и промысловъ, производимыхъ внѣ заведеній, составлялъ сумму свыше 67½ милл. руб.

По даннымъ за слѣдующій 83 годъ насчитывалось 3,26 тыс. до-

мовъ и 1,2 тыс. флигелей. Черезъ семнадцать лѣтъ общее число жилыхъ строеній увеличилось на $^1/_4$. Наименьшій приростъ дала Мѣщанская часть (+14,2%), наибольшій Московская (+44,3%). Въ послѣднее время стали строить главнымъ образомъ двухъ и трехэтажные, каменные и смѣшанные дома, замѣняя ими деревянные и одноэтажные.

3.

Населеніе города, по послѣдней переписи, достигло 64,5 тыс. человѣкъ (вмѣстѣ съ пригородами—82 тыс.). Изъ общаго числа жителей на Московскую часть приходится 27%, на Дворянскую—40% и на Мѣщанскую—33%. Кромѣ того, двѣ послѣднія части оказываются и наиболѣе густо населенными, Московская же—въ полтора раза рѣже и даже въ два, если считать только усадебную землю.

На сто мужчинъ въ городѣ приходится 106 женщинъ; неравенство это особенно велико въ Мѣщанской части и въ Московской, но въ послѣдней, наоборотъ, перевѣшиваетъ мужская часть населенія.

По двумъ этимъ частямъ наблюдается значительное несходство возрастныхъ группъ населенія. Въ Московской лица отъ 11 до 40 лѣтъ берутъ перевѣсъ надъ соотвѣтственной группой Мѣщанской части, т. е. въ первой, сравнительно со второй, обнаруживается преобладаніе молодого населенія; въ населеніи же Мѣщанской части преобладаетъ старческій возрастъ. Въ среднемъ по городу лицъ въ рабочемъ возрастѣ (16—60 л.) насчитывается 63,1%.

Сравненіе полового состава населенія по возрастнымъ группамъ показываетъ, что въ группѣ до 10 лѣтъ число мальчиковъ и дѣвочекъ одинаково, а начиная съ 21 года женщины берутъ перевѣсъ и тѣмъ большій, чѣмъ выше возрастная группа. Въ Мѣщанской части перевѣсъ этотъ сказывается рѣшительно по всѣмъ возрастамъ, въ Дворянской—начиная съ 31—40 л., въ Московской—съ 51—60 лѣтъ.

4.

Общее количество неграмотнаго населенія составляетъ по городу нѣсколько менѣе половины—47,1%, причемъ въ Московской и Дворянской частяхъ процентъ ихъ понижается до 45, а въ Мѣщанской переходитъ за 50. По всѣмъ частямъ наибольшая неграмотность наблюдается среди женщинъ и наименьшая среди мужчинъ. На сто неграмотныхъ мужчинъ приходится—156 неграмотныхъ женщинъ. Наибольшимъ скопленіемъ неграмотнаго люда отличаются окраи-

ны города, въ особенности въ Мѣщанской части, гдѣ встрѣчаются кварталы съ поголовной безграмотностью дѣтей школьнаго возраста. Наименьшую безграмотность находимъ въ кварталахъ, расположенныхъ по обѣ стороны Дворянской улицы (34—36%).

Среднее количество грамотныхъ женщинъ на сто грамотныхъ мужчинъ равняется по городу 75-ти. Три четверти всѣхъ вообще грамотныхъ, считая въ томъ числѣ и учащихся, приходятся на возрасты отъ 11 до 40 лѣтъ. Грамотные въ собственномъ смыслѣ, безъ учащихся, составляютъ около двухъ пятыхъ всего населенія (41,0%; муж. п.—48,3%, женск. п.—35,0%). Учащіеся составляютъ ко всему населенію города 11,9% (мужск. п.—13,8%, женск. п.—9,2%).

Болѣе половины всѣхъ грамотныхъ получило низшее образованіе; около седьмой части—среднее, а высшее—только 2,4%. Причемъ высшее образованіе почти исключительно приходится на долю мужчинъ; зато съ среднимъ образованіемъ оказывается значительно большій процентъ женщинъ. По относительному числу лицъ мужскаго и женскаго пола, получившихъ высшее образованіе, выдѣляется Московская часть, гдѣ на сто грамотныхъ мужчинъ приходится пятеро съ высшимъ образованіемъ и съ такимъ же образованіемъ 8 женщинъ на тысячу грамотныхъ женщинъ. Въ этой же части болѣе четверти грамотныхъ женщинъ съ среднимъ образованіемъ; но мужчинъ съ среднимъ образованіемъ въ этой части меньше въ $2^1/_2$ раза; больше всего ихъ въ Дворянской части. Эта же часть отличается высокимъ процентомъ мужчинъ, а Мѣщанская—женщинъ, получившихъ низшее образованіе. Лица съ домашнимъ образованіемъ по всѣмъ частямъ даютъ процентъ довольно близкій къ среднему (22% мужск. п., 33% женск. п.).

5.

По промысламъ и занятіямъ населеніе города раздѣляется на шесть группъ: а) занятые въ обрабатывающей промышленности составляютъ 25,1%, б) занятые торговлей и передвиженіемъ—17,6%, в) прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ—14,0%, г) служащіе военные и гражданскіе—18,2%, д) лица свободныхъ профессій, педагоги, духовенство—4,1% и е) безъ личнаго заработка—21,0%. Преобладающими группами занятій являются: въ Московской части—торговля, которой занята четверть населенія, въ Дворянской—служба въ учрежденіяхъ (болѣе четверти населенія), въ Мѣщанской—промышленность, ремесла (около трети населенія по этой части). Торговаго населенія

всего меньше въ Дворянской части—въ два раза сравнительно съ Мѣщанской частью и въ полтора раза сравнительно съ Московской. Въ послѣдней относительное количество прислуги вдвое больше, чѣмъ въ двухъ другихъ частяхъ; зато процентъ служащихъ по Дворянской части во столько же выше, нежели по Московской и Мѣщанской.

Въ общемъ по городу въ группѣ промышленности, по количеству занятыхъ лицъ, выступаетъ значительно впередъ приготовленіе одежды и обуви; въ слѣдующей группѣ—торговцы; въ третьей—прислуга въ квартирахъ нанимателей; въ четвертой группѣ—служащіе въ общественныхъ учрежденіяхъ; въ пятой—педагоги, и въ шестой—живущіе пенсіей и пособіемъ, если не считать неопредѣленныхъ занятій.

6.

Различныя группы населенія относительно жилищъ находятся далеко не въ одинаковыхъ условіяхъ. Прежде всего разнятся жилищныя условія хозяевъ и квартирантовъ—болѣе благопріятныя для первыхъ и менѣе—для вторыхъ: квартирантскія помѣщенія, сравнительно съ хозяйскими, оказывается тѣснѣе и хуже освѣщены. Среднее квартирное помѣщеніе по городу состоитъ изъ трехъ комнатъ, вышиною менѣе четырехъ аршинъ, вмѣстимостью въ 365 куб. арш. и съ свѣтовой поверхностью, относящейся къ площади пола, какъ 1:10,5; въ такомъ помѣщеніи проживаетъ около пяти человѣкъ, причемъ на одну комнату приходится менѣе двухъ человѣкъ, а на одного человѣка—болѣе 21 кв. арш. площади пола и почти 78 куб. арш. вмѣстимости. Около половины всѣхъ квартиръ помѣщаются въ деревянныхъ домахъ и болѣе трехъ четвертей—въ первомъ этажѣ или одноэтажныхъ зданіяхъ. Изъ каждой сотни квартиръ—въ 34 свѣтовая площадь составляетъ отношеніе 1:10, въ 36 ти—1:10--15, въ 17-ти—1:15—20 и въ 13-ти—1:20 и свыше.

Сравнительно съ этими средними выводами, квартиры хозяевъ, какъ было сказано, оказываются лучшими, помѣщенія квартирантовъ—худшими; но изъ этихъ послѣднихъ квартиры, занятыя ремесленниками, мастеровыми, рабочими и т. д., являются наихудшими. А такихъ квартиръ насчитывается около одной трети: онѣ оказываются и ниже, и темнѣе, въ два почти раза меньше и во столько же разъ теснѣе и, сверхъ того, дороже по сравненію съ средними квартирными условіями по городу. Не мало квартиръ, занятыхъ рабочимъ населеніемъ, находится въ подвальныхъ этажахъ. Всего подвальныхъ квартиръ сосчитано около тысячи съ населеніемъ до четырехъ тысячъ человѣкъ;

нѣсколько менѣе половины ихъ заняты рабочимъ людомъ. Квартиры подвальныхъ этажей также значительно уступаютъ по всѣмъ существеннымъ признакамъ средней квартирѣ по цѣлому городу: онѣ состоятъ изъ меньшаго числа комнатъ, хуже освѣщены, болѣе населены и болѣе тѣсны.

По городу немало тѣсныхъ квартиръ. Имѣется около шестисотъ квартирныхъ помѣщеній, въ которыхъ на одного человѣка приходится 13, 12, 9 и даже 8 куб. арш. вмѣстимости.

Между характеромъ квартиръ и культурнымъ уровнемъ ихъ обитателей обнаруживается несомнѣнная связь. Такъ, въ темныхъ квартирахъ—мало грамотныхъ и учащихся и много неграмотныхъ, въ свѣтлыхъ—наоборотъ, т. е. свѣтъ грамотности и просвѣщенія находится въ прямой связи со свѣтомъ жилищъ, что указываетъ, слѣдовательно, на тѣсную связь духовной и матеріальной культуры и на двоякій путь для общественныхъ мѣропріятій, ведущій къ одной цѣли. Конечно, еще въ болѣе естественной зависимости отъ характера жилищъ находится здоровье населенія.

7.

Общая площадь городскихъ усадебъ равняется 434,6 дес. Изъ нихъ 69% находятся подъ дворами, 27%—подъ садами и палисадниками и 4%- подъ огородами и пустырями. Площадь усадьбы, находящаяся подъ дворами, на одну треть застроена, а двѣ трети остаются свободными.

Болѣе половины всѣхъ жилыхъ строеній—деревянныя; еще болѣе одноэтажныхъ домовъ—81%; двухъэтажныхъ—17,5%, трехъэтажныхъ—1,5%. По количеству двухъ и трехъэтажныхъ домовъ выдѣляется Московская часть и еще болѣе—по числу каменныхъ домовъ, которыхъ приходится въ ней на сто—49, въ Мѣщанской - 24, а въ Дворянской—16.

Изъ общаго числа надворныхъ строеній менѣе половины (44%) деревянныя, крытыя желѣзомъ; остальныхъ деревянныхъ и каменныхъ приходится на сто—по 27, а плетневыхъ менѣе двухъ процентовъ. Наибольшее число плетневыхъ построекъ находится въ Мѣщанской части; зато каменныхъ надворныхъ строеній здѣсь меньше чѣмъ въ другихъ частяхъ

Разнаго рода пристроекъ приходится около двухъ на одно жилое строеніе.

8.

Данныя о количественномъ составѣ имуществъ, болѣе или менѣе сходныя по частямъ города, далеко расходятся по отдѣльнымъ квар-

таламъ; окраинные и центральные кварталы во всѣхъ отношеніяхъ имѣютъ свой особый характеръ и потому было бы неправильно смѣшивать ихъ въ однихъ общихъ итогахъ. Предварительное сопоставленіе важнѣйшихъ оцѣночныхъ признаковъ по каждому кварталу приводитъ къ правильному объединенію послѣднихъ въ особыя группы или районы. Такихъ районовъ съ значительно расходящимися признаками въ каждой части выдѣлено по три - центральный, промежуточный и окраинный.

Первый районъ обнимаетъ имущества наиболѣе обширныя и цѣнныя, второй уступаетъ ему въ этомъ отношеніи, а третій представляетъ наименьшія величины по всѣмъ признакамъ. При сопоставленіи районовъ по частямъ города на одномъ уровнѣ остаются первые районы Московской и Мѣщанской частей, первый районъ Дворянской части приближается ко второму району Московской, къ третьему же району этой части близко подходитъ второй районъ Дворянской и Мѣщанской частей. Средніе размѣры усадьбы, надворныхъ построекъ, жилыхъ и пристроекъ всюду оказываются наивысшими въ первомъ районѣ и низшими въ третьемъ, что указываетъ на правильность порайоннаго дѣленія. Окончательная градація районовъ выясняется при установленіи цѣнности и доходности имуществъ.

9.

Установленіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ сохраняетъ свое значеніе и въ томъ случаѣ, если имѣются прямыя данныя объ ихъ доходности, которыя полагаются закономъ въ основу оцѣнки. Находясь всегда въ извѣстномъ соотношеніи съ доходностью, цѣнность является важнымъ контролирующимъ элементомъ. Цѣнность домовладѣній исчисляется по городской оцѣнкѣ въ суммѣ—4,8 милл. руб., по страховой (безъ усадебъ)—въ 20,8 милл. руб., по документальной—въ 23,7 милл. руб. Разница въ суммахъ объясняется несходствомъ пріемовъ и цѣлей оцѣнокъ. Правильный учетъ общей цѣнности недвижимыхъ имуществъ города получается лишь послѣ подробнаго разсмотрѣнія цѣнности каждаго вида имуществъ въ отдѣльности—усадьбы, надворныхъ и жилыхъ строеній.

10.

Цѣнность усадебной земли устанавливается на основаніи данныхъ о продажныхъ цѣнахъ. На этотъ счетъ имѣются двоякаго рода дан-

ныя—нотаріальныя и статистическія. При сопоставленіи ихъ, первыя оказываются ниже вторыхъ, а при сравненіи тѣхъ и другихъ по десятилѣтіямъ одинаково обнаруживается послѣдовательное возрастаніе цѣнъ. Но за послѣднее шестилѣтіе послѣдовательнаго повышенія цѣнъ изъ года въ годъ не наблюдается, въ виду чего въ расчетъ принимаются среднія цѣны, которыя въ первомъ районѣ равняются 6—6,5 руб. за 1 кв. сажень, во второмъ—4—5,5—6 руб., въ третьемъ—2—2,5—3 руб. Отправляясь отъ этихъ среднихъ, получаемъ общую цѣнность усадебъ по городу, равную 4,8 милл. руб. Цѣнность средней усадьбы по каждому району строго соотвѣтствуетъ характеру районовъ, представляя высшія величины въ центральныхъ и низшія въ окраинныхъ.

11.

Въ виду отсутствія случаевъ отдѣльной продажа надворныхъ строеній, для опредѣленія цѣнности послѣднихъ приняты строительныя цѣны. Въ зависимости отъ матеріала стѣнъ и крыши среднія цѣны, въ переводѣ на 1 куб. арш., составляютъ для каменныхъ строеній—4,5 руб., для деревянныхъ, крытыхъ желѣзомъ,—3,0 руб., для остальныхъ деревянныхъ—1,5 руб. и для плетневыхъ—0,6 руб. На повышеніе и пониженіе этихъ среднихъ оказываютъ соотвѣтственное вліяніе принадлежность строеній къ тому или иному району и неодинаковость размѣра и типа ихъ. Общая цѣнность надворныхъ строеній составляетъ около 2,6 милл. руб., изъ которыхъ 1,35 милл. руб. приходится на каменныя строенія и около одного милл. руб. на деревянныя, крытыя желѣзомъ. Цѣнность строеній, приходящаяся на одно домовладѣніе, оказывается разной въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ, отражая такимъ образомъ характерныя особенности послѣднихъ.

12.

При опредѣленіи цѣнности жилыхъ строеній, на ряду съ строительными цѣнами, принимались въ расчетъ и продажныя. Послѣднія важны въ томъ отношеніи, что въ нихъ довольно точно отражается ростъ или паденіе доходности имуществъ; но, съ другой стороны, продажныя цѣны жилыхъ строеній крайне затрудняютъ произведеніе точныхъ расчетовъ, потому что въ продажную цѣну дома обыкновенно входитъ и цѣна усадьбы и надворныхъ построекъ. Въ собранныхъ матеріалахъ продажныя и строительныя цѣны даютъ однако довольно

сходныя среднія, чѣмъ и разрѣшается затрудненіе при выборѣ тѣхъ и другихъ и ихъ комбинаціяхъ; за строительными цѣнами остается все-таки больше преимуществъ и въ качественномъ и въ количественномъ отношеніи, такъ какъ такого рода случаевъ больше зарегистрировано.

Сообразно съ цѣнностью матеріала, цѣнность 1 куб. арш. жилищъ правильно понижается съ 3,17 руб. (каменныя) до 1,27 руб. (деревянныя, крытыя деревомъ), давая въ среднемъ, съ нѣкоторыми поправками, 3,07 руб. Эта средняя, въ свою очередь, видоизмѣняется по районамъ, повышаясь до 3,35—3,52 руб. въ первомъ и понижаясь до 2,91—2,09 руб. въ третьемъ; кромѣ того, она испытываетъ еще вліяніе неодинаковыхъ размѣровъ строеній и различія ихъ типовъ. Сравнительно съ страховой оцѣнкой выведенная норма цѣнности оказывается нѣсколько ниже (на 29 коп.); но если изъ первой вычесть стоимость надворныхъ строеній, то среднія почти совпадаютъ.

Въ итогѣ по городу цѣнность всѣхъ жилыхъ строеній равняется 19 милл. руб., т. е. приблизительно суммѣ страховой оцѣнки, если ее распространить на всѣ городскія строенія, за вычетомъ надворныхъ. Цѣнность средняго домовладѣнія послѣдовательно видоизмѣняется по районамъ, достигая максимальной величины въ первомъ районѣ Московской части и представляя минимальную величину въ третьемъ районѣ Мѣщанской.

13.

Суммируя цѣнность всѣхъ видовъ имуществъ, получаемъ въ результатѣ 26,4 милл. руб.—сумму, если и отличающуюся отъ суммы документальной оцѣнки (23,7 милл. руб.), то во всякомъ случаѣ весьма близко подходящую къ страховой оцѣнкѣ (25,6 милл. руб., если прибавить цѣнность усадебъ). По видамъ общая цѣнность имущества распредѣляется такимъ образомъ, что $^1/_{10}$ ея часть приходится на надворныя строенія, около $^1/_5$ части на усадьбу, а остальныя $^7/_{10}$—на жилыя строенія. По отдѣльнымъ частямъ это соотношеніе нарушается; такъ, въ Московской части на усадьбу и на службы падаетъ почти по равной долѣ цѣнности, въ Дворянской же она въ значительной мѣрѣ переваливаетъ на усадьбу, хотя и здѣсь жилища поглащаютъ подавляющій процентъ цѣнности (69,4%). Такимъ образомъ Московская часть является наиболѣе цѣнно обстроенной различными службами. Что касается отдѣльныхъ районовъ, то въ централь-

ныхъ находимъ преимущественное сосредоточеніе цѣнности на жилыхъ домахъ—отъ 77 до 79,2%, въ окраинныхъ же районахъ значительную часть цѣнности оттягиваютъ усадьбы и службы, напримѣръ, до 45% по Московской части, до 38% по Дворянской. Отмѣченныя особенности имѣютъ то важное значеніе, что разница въ распредѣленіи цѣнности имуществъ по ихъ видамъ должна обозначать—и въ данномъ случаѣ дѣйствительно обозначаетъ—соотвѣтственную разницу въ доходности, ибо чѣмъ большая доля цѣнности падаетъ на жилыя строенія, тѣмъ большій долженъ получаться процентъ доходности по отношенію къ общей цѣнности имущества при болѣе или менѣе равныхъ прочихъ условіяхъ. Разсматривая соотвѣтственныя данныя по районамъ, находимъ сокращеніе части цѣнности, приходящейся на дома, отъ перваго района къ третьему, что должно означать уменьшеніе доходности имуществъ въ низшихъ районахъ.

Сравнивая выведенную цѣнность имуществъ по частямъ города, находимъ наиболѣе цѣнной Московскую часть (12,7 милл. руб.); Дворянская и Мѣщанская части представляютъ приблизительно равныя цѣнности съ перевѣсомъ однако первой ч. (7,4 милл. и 6,3 милл. руб.). Каждый изъ районовъ представляетъ самостоятельную, понижающуюся отъ высшихъ районовъ къ низшимъ цѣнность и только общая цѣнность перваго района Дворянской части нѣсколько уступаетъ второму вслѣдствіе его обширныхъ границъ. Цѣнность средняго домовладѣнія по городу равняется 7,9 тыс. руб.; по Московской части—19,4 тыс. руб., по Дворянской ч.—5,4 тыс. руб. и по Мѣщанской—4,8 тыс. руб. По районамъ эти колебанія рѣзче и при томъ съ строго выдержаннымъ повышеніемъ въ направленіи отъ центральныхъ районовъ къ окраиннымъ. Такъ, въ Московской части съ 50-ти тыс. руб. въ первомъ районѣ цѣнность одного домовладѣнія понижается до 16,8 тыс. руб. во второмъ и 5,8 руб. въ третьемъ; въ Дворянской части—съ 19-ти тыс. руб. въ первомъ до 5,8 тыс. руб. во второмъ и 2,3 тыс. руб. въ третьемъ, и наконецъ въ Мѣщанской части—съ 25,8 тыс. руб. до 3,7 и 1,4 тыс. руб.

14.

Доходность недвижимыхъ имуществъ города является результатомъ сдачи квартиръ, ибо дворы и службы, будучи необходимой принадлежностью жилищъ, самостоятельнаго дохода не приносятъ, а сады, огороды и пустыри также не служатъ источникомъ сколько-нибудь замѣтнаго дохода. Промысловыхъ садовъ въ чертѣ города мало и тѣ

немногіе, которые были зарегистрованы при переписи, рѣдко сдаются въ аренду и при томъ за низкую плату (11—12 коп. за 1 кв. сажень); такимъ образомъ единственной статьей дохода остается сдача помѣщеній подъ жилыя квартиры и торгово-промышленныя заведенія.

По городу сданныхъ жилыхъ квартиръ подсчитано 6,9 тысячи, пустовавшихъ болѣе 0,5 тыс. Наибольшее число сданныхъ квартиръ приходится на Дворянскую часть—свыше трехъ тысячъ или 44,6%, затѣмъ слѣдуетъ Мѣщанская часть—почти 2,4 тысячи или 34,7% и Московская—1,4 тысячи или 20,7%. Этотъ порядокъ сохраняется и въ томъ случаѣ, если составить по каждой части отношеніе числа квартиръ къ количеству домовъ. Оказывается, что въ Московской части на сто домовъ приходится сданныхъ квартиръ—101, въ Мѣщанской—120 и въ Дворянской—135; въ среднемъ по городу на каждую сотню домовъ приходится 121 квартира. Съ присоединеніемъ незанятыхъ квартиръ эти среднія должны повыситься, но безъ существенныхъ измѣненій показанныхъ соотношеній по частямъ. Такимъ образомъ сдача квартиръ въ особенности распространена въ Дворянской части и при томъ почти равномѣрно на всемъ ея пространствѣ; въ остальныхъ двухъ частяхъ нѣкоторый перевѣсъ представляетъ второй районъ, а третій уступаетъ не только второму, но и первому.

15.

Представляя довольно близкія отношенія по количеству, квартиры въ разныхъ районахъ значительно различаются по размѣрамъ и другимъ признакамъ. Такъ, болѣе или менѣе крупныя квартиры (отъ 4 до 5 комнатъ въ среднемъ выводѣ по району) находимъ въ первомъ и второмъ районахъ Московской части и въ первомъ Мѣщанской, среднія (отъ 3 до 4 комнатъ, также въ среднемъ по району) въ первыхъ двухъ районахъ Дворянской части, а въ остальныхъ районахъ—мелкія, въ одну и двѣ комнеты. Въ свою очередь и комнаты оказываются различныя въ различныхъ мѣстностяхъ города. Въ отмѣченныхъ сейчасъ районахъ съ средними и мелкими квартирами и комнаты въ послѣднихъ малы по размѣрамъ (отъ 80 до 97 куб. арш.), и наоборотъ, въ районахъ съ крупными квартирами и комнаты значительно больше по вмѣстимости (отъ 139 до 188 куб. арш.). Такимъ образомъ средній порайонный размѣръ квартиръ съ размѣромъ комнатъ находится въ прямомъ соотвѣтствіи, но со степенью распространенности найма квартиръ—въ отношеніи обратномъ: въ Московской части наемъ

практикуется рѣже, чѣмъ въ другихъ частяхъ, зато здѣсь по всѣмъ районамъ квартиры больше и комнаты обширнѣй; въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ явленіе совершенно обратное.

Параллельно измѣненію кубической вмѣстимости квартиръ, понижающейся во вторыхъ и еще болѣе въ третьихъ районахъ, измѣняется также и высота квартиръ, которая обыкновенно находится въ связи съ общими размѣрами помѣщеній: самыя низкія квартиры находимъ въ третьемъ районѣ всѣхъ частей (3,1—3,3 арш.), самыя высокія—въ первомъ (3,8—4,3 арш.).

16.

Разгруппировавъ всѣ квартиры по числу комнатъ, находимъ, что въ Московской части квартиры въ одну комнату составляютъ $^1/_4$ общаго ихъ числа по этой части; средній размѣръ ихъ 123,6 куб. арш., на одну комнату приходится 3—5 человѣка. Въ Дворянской части такія же квартиры составляютъ около $^1/_3$; средній размѣръ ихъ 85,8 куб. арш., на одну комнату приходится 2,7 человѣка. Въ Мѣщанской части однокомнатныя квартиры тоже составляютъ около $^1/_3$ и средній размѣръ ихъ сходенъ съ предыдущимъ (82,8 куб. арш.), также и число лицъ на одну комнату (3,0 чел.). Вообще мелкія квартиры (въ 1—3 комнаты) преобладаютъ всюду, даже въ Московской части онѣ составляютъ 50,1%, въ Дворянской же—70,7%, въ Мѣщанской—75,8%; наоборотъ, крупныя квартиры (начиная съ 10 комнатъ) всюду даютъ незначительный процентъ—1,2 по Дворянской части, 1,5 по Мѣщанской и только по Московской—6,4. Квартиры средняго размѣра (отъ 4 до 9 комнатъ) составляютъ въ этой части менѣе половины, въ двухъ остальныхъ нѣсколько больше четверти. Среднетипичная квартира по Московской части представляетъ такіе размѣры: 6×6×4 арш., а по другимъ частямъ—6×5×3,5 арш. Мелкія квартиры, конечно, не достигаютъ этихъ размѣровъ; приблизительно такіе размѣры находимъ лишь въ квартирахъ въ семь комнатъ по Московской части и въ шесть комнатъ—по двумъ остальнымъ. Наименьшіе размѣры оказываются въ двухкомнатныхъ квартирахъ (отъ 79 до 112 куб. арш.), а квартиры въ одну комнату всюду превосходятъ ихъ, уступая только квартирамъ, начиная съ трехъ комнатъ (по Дворянской и Мѣщанской частямъ) и съ пяти по Московской. За этимъ единственнымъ исключеніемъ, разсмотрѣнными данными окончательно устанавливается отмѣченный выше выводъ, что

съ увеличеніемъ въ квартирѣ числа комнатъ увеличивается и размѣръ послѣднихъ или, что то же, размѣромъ квартиръ обусловливается и размѣръ комнатъ.

Въ соотвѣтствіи съ преобладаніемъ мелкихъ квартиръ находится значительный процентъ квартиръ, занятыхъ одиночками и небольшими семьями. Въ Московской части квартиръ, въ которыхъ живутъ одиночки, а также подвое и потрое, насчитывается ровно одна треть, а если къ нимъ прибавить съ четырьмя и пятью жильцами, то такихъ квартиръ составится болѣе половины. Въ остальныхъ двухъ частяхъ квартиръ перваго рода болѣе половины въ каждой, а съ двумя слѣдующими группами—въ Мѣщанской части около двухъ третей и въ Дворянской около трехъ четвертей. Квартиры, занятыя одиночками, наиболѣе распространены въ этой послѣдней; вообще же здѣсь преобладаютъ квартиры, въ которыхъ живутъ подвое. Эти же квартиры составляютъ наибольшій процентъ въ Мѣщанской части; по отношенію къ другимъ частямъ здѣсь въ особенности полны группы съ тремя, четырьмя и пятью жильцами. Въ Московской части преобладающую группу составляютъ квартиры съ четырьмя жильцами, а сравнительно съ другими частями—всѣ группы крупныхъ квартиръ. Что касается одиночекъ, то они помѣщаются просторнѣе всѣхъ остальныхъ группъ жильцовъ, имѣя отъ 125 и 128 куб. арш. (по Дворянской и Мѣщанской частямъ) до 236 куб. арш. (по Московской части); а эти величины, нужно замѣтить, въ два раза превосходятъ средній объемъ на человѣка по каждой части.

17.

Распредѣленіе квартиръ по этажамъ и матеріалу зданій приводитъ къ такому выводу: квартиры, помѣщающіяся въ каменныхъ домахъ, даютъ высшій процентъ по Московской части (46,1—на сто квартиръ по части), помѣщающіяся въ смѣшанныхъ домахъ составляютъ наибольшую группу по Дворянской части (36,2%), въ деревянныхъ—по Мѣщанской (55,%). Словомъ, въ первой части въ каменныхъ домахъ около половины всѣхъ квартиръ и въ деревянныхъ—болѣе трети; во второй—въ каменныхъ домахъ лишь седьмая часть и половина въ деревянныхъ, и наконецъ, въ третьей—въ каменныхъ домахъ менѣе пятой части, а въ деревянныхъ—больше половины и вдвое меньше, чѣмъ въ смѣшанныхъ.

Самыми обширными оказываются квартиры, помѣщающіяся въ каменныхъ домахъ, а самыми малыми—въ деревянныхъ; такъ, напри-

мѣръ, по Мѣщанской части квартиры въ каменныхъ домахъ почти вчетверо обширнѣй квартиръ, находящихся въ деревянныхъ домахъ.

По Московской части $^3/_4$ всѣхъ квартиръ находится въ первомъ этажѣ или въ одноэтажныхъ домахъ, $^1/_6$—въ двухъэтажныхъ зданіяхъ, $^1/_{18}$—въ подвальныхъ этажахъ, а квартиръ въ третьемъ этажѣ приходится на 95—одна. По другимъ частямъ квартиръ въ третьемъ этажѣ еще меньше (по городу—3,4%, а со включеніемъ безплатныхъ и казенныхъ—5‰), а въ первомъ и подвальномъ—больше. Подвальныя квартиры составляютъ значительный процентъ по Дворянской части. Принадлежностью къ тому или другому этажу такъ же, какъ и матеріаломъ зданій, опредѣляется средній размѣръ квартиръ, который незначителенъ въ подвальномъ этажѣ, обширнѣе—въ первомъ и еще обширнѣй—во второмъ и третьемъ; при этомъ квартиры перваго этажа во всѣхъ частяхъ представляютъ по своимъ размѣрамъ средній типъ квартиръ.

18.

Годовая квартирная плата, въ переводѣ на единицу вмѣстимости, составляетъ отъ 36 до 39 коп. за 1 куб. арш. (Московская и Дворянская части, Мѣщанская—38 коп.); по районамъ колебанія нѣсколько расширяются въ обѣ стороны—отъ 32 до 42 коп., съ болѣе или менѣе послѣдовательными переходами по районамъ. Послѣдовательность эта, нѣсколько затемненная здѣсь вліяніемъ неодинаковой высоты квартиръ, становится болѣе наглядной при расчетѣ на 1 кв. арш., стоимость котораго равняется 1 р. 40—1 р. 64 к. въ первыхъ районахъ, отъ 1 р. 29 к.—1 р. 44 к. во вторыхъ и отъ 1 р.—1 р. 24 к. въ третьихъ.

Но этими данными характеризуется положеніе дѣла лишь за годъ переписи; съ теченіемъ же времени оно мѣняется и вотъ въ какой мѣрѣ. Сравнительныя за два предшествовавшія переписи пятилѣтія данныя показываютъ, что за первый періодъ квартирная плата увеличилась на 4,7—6,4%, за второй—на 5,5—8,9%. Въ переводѣ на 1 куб. арш., получаемъ за первое пятилѣтіе приростъ платы, равный 1,5—2 коп. и 2—3 коп. за второе, т. е. въ среднемъ +5% и +7%. При одинаковомъ положеніи вещей, говоря условно, къ 1905 году квартирная плата по городу должна бы возрасти на 9—10%. Это соображеніе до нѣкоторой степени подкрѣпляется имѣющимися данными за 1899—1901 г., показывающими по 4,6 тыс. квартиръ приростъ

квартирной платы въ Московской части на 3,1%, въ Дворянской на 2,8% и въ Мѣщанской на 2,5%.

Наибольшей подвижностью цѣнъ въ указанномъ направленіи отличаются квартиры въ деревянныхъ домахъ, плата же за квтртиры въ каменныхъ домахъ повидимому подвержена болѣе медленному повышенію; равнымъ образомъ медленнѣй повышается плата за квартиры второго этажа и быстрѣе за помѣщенія перваго этажа и подвальныя.

19.

По отдѣльнымъ кварталамъ квартирная плата—въ среднемъ за одну квартиру, за 1 кв. и за 1 куб. арш. представляетъ колебанія не одинаковаго размаха. На основаніи средней годовой стоимости одной квартиры кварталы города дѣлятся на пять группъ: а) съ платой отъ 23—49 руб., б) отъ 50—99 руб., в) отъ 100—199 руб., г) отъ 200—299 руб. и д) въ 300 руб. и болѣе. Въ Московской части преобладаютъ три высшія группы (а - съ такой платой кварталовъ здѣсь не имѣется; б—6 кварталовъ; в—18 кварталовъ; г—12 кварталовъ; д—13 кварталовъ). Въ Дворянской части преобладающими являются среднія группы (а—8 кварталовъ; б—35 кварталовъ; в—34 квартала; г—3 квартала; д—4 квартала). Въ Мѣщанской части значительно перевѣшиваютъ низшія группы (а—32 квартала; б—21 кварталъ; в—10 кварталовъ; г—9 кварталовъ; д—5 кварталовъ). Кромѣ того, какъ показано на планѣ № 8, въ каждой части кварталы съ низшей квартирной платой группируются по окраинамъ, а съ высшей—тяготѣютъ къ центру и заполняютъ почти весь первый районъ Московской части. Первый районъ Мѣщанской части также представляетъ высокія цѣны; но соотвѣтственный районъ Дворянской нѣсколько отступаетъ, вслѣдствіе меньшихъ размѣровъ, какъ цѣлыхъ квартиръ, такъ и комнатъ въ нихъ (см. 105 и слѣд. стр.).

По средней стоимости 1 кв. арш. кватирныхъ помѣщеній, извѣстной равномѣрностью ея колебаній отличается Московская часть, хотя наибольшее число кварталовъ находится все-таки къ группѣ высшихъ цѣнъ. Въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ преобладающее количество кварталовъ объединяются въ болѣе узкихъ предѣлахъ, отъ 1 р.—1 р. 49 к. въ первой (68 кварталовъ) и отъ 90 к.—1 р. 29 к. во второй (42 квартала). Пріуроченіе наемной платы къ кубическому объему квартиръ еще болѣе суживаетъ колебанія; группа съ платой отъ 30 до 39 коп. за куб. арш. во всѣхъ частяхъ является преобладающею; къ ней принадлежитъ около половины всѣхъ кварталовъ въ

Московской и Дворянской частяхъ, а въ Мѣщанской даже болѣе половины.

Въ общемъ, дорогія квартиры группируются въ лучшихъ, центральныхъ кварталахъ, а дешевыя—въ окраинныхъ; но въ частности иногда замѣчается въ довольно близкихъ къ центру кварталахъ низкая норма квартирной платы, указывающая на то, что не однимъ мѣстоположеніемъ квартала опредѣляется относительный размѣръ квартирной платы, но повидимому и другими многоразличными условіями. Изученіе этихъ условій на данныхъ, относящихся не къ одному, а къ тремъ послѣднимъ годамъ, прямымъ путемъ приводитъ къ установленію правильныхъ нормъ квартирной платы и валового дохода.

20.

Обоснованіе оцѣночныхъ расчетовъ на средней за трехлѣтіе квартирной платѣ должно предохранить отъ случайныхъ уклоненій, свойственныхъ одногоднымъ даннымъ, а разсмотрѣніе ея по разнымъ квартирнымъ группамъ—отъ неправильнаго смѣшенія несходныхъ величинъ. Такъ, разгруппированная по матеріалу зданій, средняя за трехлѣтіе плата обнаруживаетъ значительныя несходства. Квартиры, помѣщающіяся въ деревянныхъ домахъ съ деревянными крышами, цѣнятся по районамъ отъ 43 до 64 руб.; квартиры въ такихъ же домахъ, крытыхъ желѣзомъ, стоятъ дороже—отъ 62—216 руб., въ смѣшанныхъ зданіяхъ еще выше по цѣнѣ—отъ 98—371 руб., и, наконецъ, въ каменныхъ домахъ, самыя дорогія, отъ 80—399 руб. По двумъ послѣднимъ районамъ, по всѣмъ группамъ, квартиры Московской части оказываются самыми дорогими, Мѣщанской—наиболѣе дешевыми. Въ первомъ районѣ самыми дешевыми являются квартиры Дворянской части. Разсматривая группы квартиръ по этажамъ, находимъ самыя цѣнныя по всѣмъ районамъ квартиры во второмъ этажѣ, самыя дешевыя—въ подвальномъ. Первый этажъ занимаетъ среднее мѣсто. Порайонныя цѣны на подвальныя квартиры колеблются отъ 51 до 132 руб., перваго этажа—отъ 68 до 329 руб. и второго этажа—отъ 115 до 461 руб. Квартиры третьяго этажа даютъ меньшія колебанія—отъ 167 до 360 руб., такъ какъ ихъ нѣтъ въ третьихъ районахъ, по которымъ квартирная плата значительно понижается; въ мезонинахъ, наоборотъ, колебанія велики—отъ 32 до 211 руб., такъ какъ сами мезонины крайне разнохарактерны. Еще большее несходство въ группахъ—по размѣру квартиръ: плата за квартиры размѣромъ до

100 куб. арш. колеблется по районамъ отъ 39 до 96 руб., отъ 100—500 куб. арш.—70—169 руб., свыше 500 куб. арш.—198—495 руб. Т.-е., плата за цѣлую квартиру находится въ строгомъ соотвѣтствіи съ ея общимъ размѣромъ. Вычисленія платы за 1 куб. арш. приводятъ къ совершенно обратному выводу, показывая, какъ относительно дороги именно мелкія квартиры въ сравненіи не только съ крупными, но даже съ средними. Каждая единица квартиры съ размѣромъ до 100 куб. арш. оплачивается вдвое и даже втрое дороже сравнительно съ квартирой свыше 500 куб. арш.: одинъ куб. арш. послѣдней оплачивается въ 27—40 коп., тогда какъ предыдущей—въ 52—119 коп. Это вліяніе размѣра съ подавляющей силой сказывается и по другимъ группамъ квартиръ—по этажамъ и матеріалу. Въ послѣднемъ случаѣ получается даже какъ бы абсурдный выводъ, такъ какъ относительная плата въ цѣнныхъ по матеріалу зданіяхъ оказывается ниже, чѣмъ въ деревянныхъ домахъ; но и тутъ все объясняется вліяніемъ размѣра квартиръ, обширнаго въ каменныхъ домахъ и скуднаго въ деревянныхъ. Что же касается матеріала зданій, то его вліяніе на высоту квартирной платы, подавляемое вліяніемъ размѣра, обнаруживается лишь при равенствѣ всѣхъ другихъ условій. Квартиры одинаковыхъ размѣровъ относительно дороже въ каменныхъ домахъ и дешевле въ деревянныхъ; но разница получается все-таки менѣе рѣзкая, нежели въ предыдущемъ случаѣ, что указываетъ на слабую связь сравниваемыхъ признаковъ.

Въ сущности, два очевидныхъ признака опредѣляютъ относительный уровень квартирной платы: во-первыхъ, размѣръ квартиры, находящійся съ нимъ въ обратномъ отношеніи, и, во-вторыхъ, мѣстонахожденіе квартиры или принадлежность ея къ тому или другому району, центральному или окраинному,—и въ этомъ случаѣ отношеніе прямое. Не смотря на это, группировка по матеріалу зданій остается въ силѣ, въ виду обнаруженной прямой связи матеріала зданій и размѣра квартиръ.

Выведенныя групповыя нормы валовой доходности 1 куб. арш. жилищъ, при распространеніи ихъ на всѣ домовладѣнія, даютъ въ результатѣ 2,3 милл. руб. возможнаго дохода, который, въ среднемъ на одно домовладѣніе, представляетъ значительныя и характерныя колебанія по районамъ—отъ полутораста руб. въ третьемъ районѣ Мѣщанской части до $2^1/_2$ тыс. (въ первомъ) и даже почти до четырехъ—въ первомъ районѣ Московской части.

21.

Для полученія чистаго дохода нужно установить размѣръ расходовъ по домовладѣнію, къ которымъ закономъ отнесены ремонтъ, наемъ служащихъ, очистка, охрана, страхованіе и, сверхъ того, квартирный простой. Налоги въ расчетъ не принимаются; въ моментъ изслѣдованія они составляли въ среднемъ нѣсколько болѣе двухъ коп. на 1 куб. аршинъ жилыхъ строеній, причемъ въ лучшихъ районахъ спускались до $1^1/_2$ коп., а въ окраинныхъ и промежуточныхъ поднималась до двухъ и трехъ коп. (Дворянская и Московская часть). При отнесеніи налога не къ размѣру, а къ цѣнности имуществъ, несоотвѣтствіе обнаруживается еще въ большей мѣрѣ; такъ, напримѣръ, въ Дворянской части повышеніе налога рядомъ съ пониженіемъ района, а слѣдовательно, и цѣнности имуществъ, выдерживается съ особенной послѣдовательностью: со ста рублей—33 коп. въ первомъ, 54 коп. во второмъ и 55 коп. въ третьемъ районѣ. Мало того, если даже взять городскую оцѣнку, то и тогда второй районъ Московской части и въ особенности—Мѣщанской оказывается платящимъ болѣе, чѣмъ первый, въ которомъ со ста руб. городской оцѣнки взимается 26 коп., тогда какъ во второмъ—29 коп. Если же принять въ расчетъ чистую доходность всѣхъ вообще имуществъ по каждому району, какъ это въ сущности и должно быть, то разсматриваемое обложеніе выразится въ такихъ непослѣдовательныхъ величинахъ: по Московской части—5,8% въ первомъ районѣ, 11,5% и 12,1% во второмъ и третьемъ; по Дворянской части—5,2% въ первомъ, 8,8% и 8,3% въ остальныхъ; по Мѣщанской части—8,7% въ первомъ, 10,4% во второмъ и 5,3% въ третьемъ. Смыслъ этихъ цифръ легко открывается безъ особыхъ поясненій, если всмотрѣться хорошенько въ ихъ взаимныя соотношенія.

22.

Сравнивая между собою первыя четыре изъ выше названныхъ статей расхода, находимъ, что около $^3/_5$ всего расхода поглощается ремонтомъ, пятая часть идетъ на наемъ служащихъ и столько же на очистку и охрану. Въ зависимости отъ матеріала зданій и находящихся въ связи съ нимъ размѣра и цѣнности, отдѣльныя статьи расхода повышаются или понижаются; такъ, расходы на ремонтъ и на охрану послѣдовательно повышаются вмѣстѣ съ пониженіемъ матеріала зданій, что вполнѣ естественно въ первомъ случаѣ (ремонтъ каменныхъ зда-

ній обходится дешевле, чѣмъ деревянныхъ) и, хотя своеобразно, но тѣмъ не менѣе вѣрно дѣйствительности во второмъ (выходитъ, что охрана значительныхъ цѣнностей оплачивается дешевле, а малоцѣнныхъ имуществъ—дороже, болѣе чѣмъ въ три раза). Равнымъ образомъ, въ ряду другихъ расходовъ, ремонтъ и охрана въ группѣ каменныхъ домовъ составляютъ наименьшій процентъ, въ деревянныхъ наибольшій съ послѣдовательнымъ повышеніемъ процента въ промежуточныхъ группахъ. Наоборотъ, расходы на наемъ служащихъ и на очистку составляютъ болѣе значительный процентъ въ каменныхъ и смѣшанныхъ домахъ и совершенно незначительный въ деревянныхъ. Въ среднемъ по городу на 1 куб. арш. жилища приходится расходовъ: 0,3 коп. на охрану, 1,5 коп. на очистку, 1,9 коп. на служащихъ и 6,0 коп. на ремонтъ.

Расходъ на страхованіе ложится въ размѣрѣ 1,8 коп. на ту же единицу объема, а по отношенію къ цѣнности онъ составляетъ 0,53%. Страхованіе каменныхъ строеній, какъ наиболѣе прочныхъ и подверженныхъ меньшему риску, обходится вдвое дешевле, чѣмъ смѣшанныхъ, и почти втрое, чѣмъ деревянныхъ. Нормы страхованія, вычисленныя по каждому отдѣльному району, со включеніемъ въ расчетъ всѣхъ вообще строеній, сводятся въ результатѣ къ 1,5 коп. на единицу объема или къ 0,4% цѣнности жилыхъ и надворныхъ строеній вмѣстѣ.

23.

Пустовавшихъ квартиръ обнаружено было при переписи ровно 7%; если же считать не квартиры, а ихъ объемъ, что несомнѣнно точнѣе, то процентъ повышается до 7,2. Больше всего незанятыхъ квартиръ было найдено по Дворянской части (8,4%) гдѣ, какъ извѣстно, и наиболѣе распространена сдача квартиръ; за ней слѣдуютъ Московская и Мѣщанская части, которыя, будучи различны по числу пустовавшихъ квартиръ (6,8% въ первой и 5,4% во второй), почти сходятся по относительному размѣру пустовавшаго пространства. Послѣднее составляетъ по Московской части—6% въ первомъ районѣ, 7% во второмъ и третьемъ; по Дворянской—10% въ первомъ, 6% во второмъ и 12% въ третьемъ, по Мѣщанской—7% въ первомъ, 5% во второмъ и 6% въ третьемъ. Въ общемъ мелкія квартиры чаще пустуютъ, но не долго остаются безъ жильцовъ; тогда какъ крупныя, хотя и подвержены нѣсколько меньшему риску потерять квартирантовъ, но зато, потерявъ, имъ приходится иногда по долгу ждать

новыхъ. Въ такомъ же приблизительно соотношеніи между собою находятся квартирные сезоны—лѣтній и зимній.

Въ ряду разсмотрѣнныхъ расходовъ недоборъ квартирной платы представляетъ весьма замѣтную величину, составляя 19,5% къ общему итогу расходовъ и 7,1% по отношенію къ валовому доходу; тогда какъ расходъ на охрану составляетъ 2,2% къ итогу и 0,8% къ валовому доходу, расходъ на очистку—10,9% и 4,0%, на страхованіе 11,3% и 4,2%, на служащихъ 11,7% и 4,3%, и только расходъ на ремонтъ оказывается выше—44,4% къ итогу и 16,3% къ доходу.

Другими словами, ремонтъ составляетъ около половины всѣхъ издержекъ, считая въ томъ числѣ и недоборъ квартирной платы. Затѣмъ слѣдуетъ этотъ послѣдній, составляющій пятую часть всѣхъ расходовъ; расходы на служащихъ, на очистку и на страхованіе составляютъ въ отдѣльности около 1/10, а на охрану—около 1/50 всѣхъ издержекъ по домовладѣнію, которыя равняются 37 коп. съ 1 руб. доходности. Это отношеніе расходовъ къ доходу измѣняется по районамъ въ направленіи правильнаго возрастанія въ низшихъ районахъ. Крупныя и мелкія домовладѣнія не въ одинаковой мѣрѣ несутъ тяжесть необходимыхъ расходовъ; на первыя она ложится относительно въ меньшемъ размѣрѣ, на вторыя—въ большемъ, крупнымъ и цѣннымъ домовладѣніямъ и ремонтъ обходится относительно дешевле, и наемъ служащихъ, страхованіе и охрана.

Но величина средняго расхода на одно домовладѣніе строго подчиняется относительному значенію каждаго района по составу и цѣнности имуществъ, и потому, не достигая въ низшихъ районахъ двухсотъ руб., она въ среднихъ переступаетъ за пятьсотъ, а въ высшихъ за тысячу руб.

24.

Не выдѣляя пока въ особую категорію мелкихъ торгово-промышленныхъ заведеній, помѣщающихся въ обыкновенныхъ жилыхъ строеніяхъ, и принимая такимъ образомъ въ расчетъ полный объемъ послѣднихъ,—получаемъ, за вычетомъ расходовъ, сумму чистаго дохода, равную 1,5 милл. руб., что составляетъ 63,3% по отношенію къ валовому доходу разсмотрѣнныхъ до сихъ поръ городскихъ имуществъ или 5,5% по отношенію къ ихъ цѣнности. По районамъ этотъ процентъ всюду удерживается въ предѣлахъ 5—6-ти и только въ третьемъ районѣ Московской части значительно понижается—почти до 3%, что объясняется обширностью усадебъ и строеній по этому

району, съ одной стороны, съ другой же—своеобразностью распредѣленія имуществъ по ихъ видамъ, именно—слишкомъ ничтожнымъ перевѣсомъ цѣнности жилыхъ строеній сравнительно съ цѣнностью усадьбы и надворныхъ построекъ; а между тѣмъ размѣръ процента доходности, какъ мы знаемъ, находится въ прямой зависимости отъ относительной цѣнности первыхъ и въ обратной—отъ относительной цѣнности двухъ послѣднихъ видовъ имуществъ. Это, конечно, главныя причины, но не единственныя. Дѣло въ томъ, что и по отношенію къ цѣнности однихъ жилыхъ строеній доходность третьяго района составляетъ 5,4%, въ то время какъ второй и первый даютъ около семи. Такъ какъ, судя по другимъ частямъ, искать здѣсь вліянія района нѣтъ основаній, то остается предположеніе о нѣкоторомъ несоотвѣтствіи нормы валовой доходности съ тѣмъ составомъ имуществъ, какой находимъ въ разсматриваемомъ районѣ,—что въ дѣйствительности и подтверждается при сравненіи подлежащихъ данныхъ, вызывая поправку на 5,3 коп. (разница среднихъ по переписи и нормамъ) и повышеніе доходности до 66 тыс. руб или 4,0% и средней доходности одного домовладѣнія до 227 руб. Но то обстоятельство, что полученный процентъ все-таки упорно сохраняетъ послѣднее мѣсто въ ряду другихъ районовъ, съ новою силой поддерживаетъ вліяніе основной причины, связанной съ особенностями распредѣленія цѣнности по видамъ имуществъ.

25.

Помѣщенія, занятыя торгово-промышленными заведеніями, представляютъ въ оцѣночномъ отношеніи совершенно особую категорію; но основанія оцѣнки и для этой категоріи сохраняются тѣ же, что и для жилыхъ строеній, т. е. исчисленіе доходности производится по наемнымъ платамъ за помѣщенія, которыя только иначе группируются и классифицируются. Такъ, группировка по строительному матеріалу оказывается здѣсь мало пригодной, потому что доходность большинства заведеній, не только какъ предпріятій, но и какъ помѣщеній, не зависитъ отъ ихъ матеріальной стоимости, а подчиняется, еще болѣе чѣмъ обыкновенныя квартиры, вліянію размѣровъ и удобства мѣстоположенія. При этомъ имѣетъ свое значеніе дѣленіе заведеній на промышленныя и торговыя, общее количество которыхъ (1260) распредѣляется въ отношеніи 10: 18. Половина всѣхъ промышленныхъ заведеній и 70% торговыхъ находятся въ Московской части;

другая половина промышленныхъ и 30% торговыхъ заведеній распредѣлены почти поровну между двумя остальными частями, въ которыхъ перевѣсъ вторыхъ надъ первыми крайне незначителенъ, тогда какъ въ Московской части на десять промышленныхъ приходится 25 торговыхъ заведеній. Подобное же неравенство наблюдается и по отдѣльнымъ районамъ, и опять-таки преимущественно въ Московской части (во второмъ ея районѣ на десять промышленныхъ заведеній приходится 42 торговыхъ); только въ двухъ районахъ—первомъ Мѣщанской и второмъ Дворянской части промышленныя заведенія преобладаютъ надъ торговыми.

Что касается распредѣленія заведеній по кварталамъ города, то большинство кварталовъ имѣетъ отъ 1—2 заведеній; въ Московской части—отъ 1—3 промышленныхъ и отъ 1—7 торговыхъ. Послѣднихъ въ этой части по 8—15 насчитывается въ восьми кварталахъ, а по 21—30 заведеній въ десяти и въ трехъ болѣе чѣмъ по тридцати. Въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ чаще всего встрѣчаются кварталы съ однимъ заведеніемъ того и другого рода; кварталовъ же, въ которыхъ заведенія совсѣмъ отсутствуютъ, насчитывается 18 въ первой и 38 во второй, тогда какъ въ Московской—только четыре. Районы этой части оказываются самыми обезпеченными по числу торгово-промышленныхъ заведеній, въ особенности второй районъ, гдѣ на сто домовладѣній приходится 170 заведеній; въ Мѣщанской части—80 заведеній въ первомъ районѣ, 14 во второмъ и 8 въ третьемъ; въ Дворянской—46, 19 и 10 заведеній.

26.

Группируя заведенія по числу рабочихъ и приказчиковъ, т. е. по одному изъ наиболѣе опредѣленныхъ внѣшнихъ признаковъ размѣра, какъ предпріятія, такъ и помѣщенія,—находимъ, что пятая часть всѣхъ промышленныхъ заведеній и болѣе трети торговыхъ не имѣютъ рабочихъ и приказчиковъ; далѣе—шестая часть первыхъ и пятая вторыхъ имѣютъ лишь по одному рабочему и приказчику. Обѣ группы составляютъ около двухъ пятыхъ всѣхъ промышленныхъ заведеній и болѣе половины торговыхъ; съ присоединеніемъ къ нимъ слѣдующей группы заведеній (съ двумя рабочими и приказчиками), получается огромный процентъ (54% и 70%) заведеній мелкаго типа, который такимъ образомъ оказывается преобладающимъ въ нашемъ городѣ. Если къ среднему типу отнести заведенія съ 3--10-го рабочими и приказчиками, то такихъ окажется 38,5% промышленныхъ и 25,6%

торговыхъ; на долю болѣе или менѣе крупныхъ остается, стало быть, 7,5% первыхъ и 4,3% вторыхъ. Выходитъ, что типъ среднихъ и крупныхъ заведеній болѣе распространенъ среди промышленныхъ, мелкихъ—среди торговыхъ заведеній. По отдѣльнымъ частямъ преобладающими группами заведеній являются—мелкія торговыя въ Мѣщанской части, мелкія промышленныя въ Дворянской; среднія торговыя въ Московской, среднія промышленныя въ Мѣщанской; крупныя торговыя тоже въ Мѣщанской, крупныя промышленныя въ Московской. Дворянская часть въ большинствѣ случаевъ занимаетъ промежуточное мѣсто.

Высшіе и низшіе районы заключаютъ въ своихъ границахъ и соотвѣтственныя группы заведеній: среднія и крупныя въ первыхъ районахъ, мелкія—въ третьихъ, что однако болѣе правильно въ отношеніи торговыхъ заведеній, нежели промышленныхъ. Крупныя торговыя заведенія почти всѣ сосредоточены въ первыхъ районахъ, причемъ въ каждой послѣдующей части порайонный процентъ ихъ правильно возрастаетъ—3,% въ Дворянской, 6,8% въ Московской, 13,2% въ Мѣщанской. Во второмъ и третьемъ районахъ двухъ частей крупныя торговыя заведенія отсутствуютъ и только въ Московской части ихъ насчитывается до четырехъ процентовъ (къ итогу по району). Заведеній среднихъ размѣровъ тоже больше всего въ первыхъ районахъ, гдѣ, впрочемъ, значительную группу составляютъ и мелкія торговыя заведенія, но все-таки уступающую соотвѣтственной группѣ третьихъ районовъ, въ которыхъ сосредоточены преимущественно мелкія заведенія. Такимъ образомъ отдѣльные районы въ извѣстной мѣрѣ характеризуются особымъ типомъ торгово-промышленныхъ заведеній.

27.

Классифицируя промышленныя заведенія по роду обрабатываемыхъ матеріаловъ и торговыя—по предметамъ торговли, получаемъ десять классовъ для первыхъ и двѣнадцать для вторыхъ.

Изъ числа промышленныхъ заведеній значительное большинство, около двухъ пятыхъ, занято производствомъ одежды и обуви, причемъ процентъ ихъ, понижаясь въ Московской части, послѣдовательно возрастаетъ въ двухъ остальныхъ. Такъ, въ Московской части на сто заведеній приходится около 30-ти занимающихся приготовленіемъ одежды и обуви, въ Дворянской же—40, а въ Мѣщанской почти 58, т. е. болѣе половины всѣхъ заведеній, что совершенно согласно съ высокимъ процентомъ промышленнаго населенія по этой части, заня-

таго приготовленіемъ названныхъ предметовъ,—портныхъ, сапожниковъ и проч. Производство пищевыхъ продуктовъ по этой части стоитъ далеко ниже въ количественномъ отношеніи, и хотя этого рода заведенія и въ другихъ частяхъ уступаютъ по количеству заведеніямъ перваго класса, но сравнительно съ Мѣщанской частью все-таки составляетъ вдвое большій процентъ. Въ среднемъ по городу производствомъ пищи и напитковъ занято изъ сотни—двадцать заведеній. Такимъ образомъ къ двумъ разсмотрѣннымъ классамъ принадлежитъ ровно три пятыхъ всѣхъ промышленныхъ заведеній. Заведеніямъ, занятымъ обработкой металловъ и дерева, принадлежитъ по порядку третье и четвертое мѣсто, такъ какъ первыхъ насчитывается по 17 на сто, вторыхъ—по десяти. Процентъ ихъ выше въ Московской части и ниже въ двухъ остальныхъ. Этимъ въ сущности и исчерпываются главные виды промышленныхъ заведеній, такъ какъ на остальные шесть классовъ (обработка бумаги, благородныхъ металловъ, камня и проч.) приходится лишь восьмая часть заведеній.

Обращаемся къ районамъ. Въ Московской части производство одежды и обуви, а также обработка дерева значительно преобладаютъ въ первомъ районѣ, приготовленіе съѣстныхъ припасовъ и напитковъ—во второмъ и обработка желѣза—въ третьемъ. Въ Дворянской части заведенія, обработывающія дерево, сосредоточены въ третьемъ районѣ, а остальныхъ трехъ названныхъ классовъ—во второмъ. Въ Мѣщанской части преимущественно въ первомъ районѣ имѣемъ заведенія, приготовляющія одежду и обувь и обработывающія металлы, а производящія съѣстные припасы и обработывающія дерево—въ третьемъ районѣ. Вообще въ распредѣленіи заведеній, производящихъ предметы первой необходимости (пищи, напитковъ) наблюдается наибольшая равномѣрность, какъ по частямъ, такъ и по районамъ; менѣе равномѣрно распредѣлены заведенія, приготовляющія одежду и обувь, и еще менѣе—обработывающія дерево и металлы.

Изъ общаго количества торговыхъ заведеній около двухъ пятыхъ торгуютъ пищевыми продуктами, напитками и табакомъ; въ Дворянской части ихъ болѣе половины, и вообще по всѣмъ частямъ это главная основная группа. Къ ней довольно близко по общему характеру подходятъ такія заведенія, какъ столовыя, рестораны и проч., выдѣленныя изъ перваго класса въ виду особенностей занимаемыхъ ими помѣщеній. Магазины обуви, готоваго платья, галантерейные и мануфактурные составляютъ $^1/_{10}$ всѣхъ заведеній. Непосредственно затѣмъ слѣдуютъ заведенія четвертаго класса, торгующія кожевеннымъ,

шорнымъ и т. под. товаромъ, совершенно отсутствующія въ Дворянской и Мѣщанской частяхъ, а въ Московской составляющія около 13%. Мелочныя лавки въ числѣ другихъ заведеній составляютъ болѣе 5%; точно также магазины, торгующіе мебелью, посудой и проч., засчитанные въ шестой классъ. Заведенія остальныхъ шести классовъ составляютъ въ отдѣльности отъ одного до трехъ процентовъ и сосредоточиваются главнымъ образомъ въ Московской части.

По районамъ отдѣльные классы торговыхъ заведеній распредѣляются далеко не равномѣрно. Такъ, во всѣхъ районахъ Дворянской части и въ третьемъ Мѣщанской заведенія, торгующія пищевыми продуктами, составлнютъ болѣе половины—до трехъ пятыхъ общаго числа заведеній по названнымъ районамъ. Вообще въ этихъ частяхъ, за исключеніемъ перваго района Мѣщанской, торговыя заведенія не заполняютъ всѣхъ классовъ, группируясь лишь въ немногихъ изъ наиболѣе существенныхъ. Полнотой отличаются районы одной Московской части, изъ которыхъ во второмъ сосредоточено до 37% всѣхъ заведеній по городу, торгующихъ съѣстными припасами и напитками, а торгующихъ матеріями, платьемъ и обувью—даже 41%. Распредѣленіе главныхъ видовъ торговыхъ заведеній по частямъ и районамъ соотвѣтствуетъ такому же распредѣленію торговаго населенія, наибольшее количество котораго тоже приходится главнымъ образомъ на Московскую и Мѣщанскую части.

29.

Въ среднемъ выводѣ торговыя заведенія оказываются обширнѣй промышленныхъ, достигая почти тысячи куб. арш., тогда какъ промышленныя—только шестисотъ куб. арш. Въ Московской части, гдѣ размѣры тѣхъ и другихъ заведеній наибольшія, торговыя просторнѣй промышленныхъ въ 1,3 раза, въ Дворянской—почти въ два раза, въ Мѣщанской—въ два съ половиною раза. Промышленныя заведенія по объему уступаютъ торговымъ рѣшительно во всѣхъ районахъ и частяхъ, равнымъ образомъ тѣ и другія заведенія второго района уступаютъ въ томъ же отношеніи заведеніямъ перваго и третьяго. Самыя обширныя заведенія, какъ промышленныя, такъ и торговыя встрѣчаются преимущественно въ центральныхъ районахъ Дворянской и Мѣщанской частей и въ окраинномъ Московской части. Въ заведеніяхъ съ разнымъ числомъ рабочихъ и приказчиковъ и средній размѣръ помѣщеній оказывается разный, съ строго выдержанной послѣдовательностью по группамъ; скуднымъ среднимъ размѣромъ отлича-

ются заведенія съ однимъ рабочимъ и приказчикомъ, а наиболѣе обширнымъ тѣ, въ которыхъ наибольшее ихъ число. Кромѣ того, въ отношеніи размѣра помѣщеній имѣетъ рѣшающее значеніе родъ или классъ, а также разрядъ заведеній. Промышленныя заведенія дѣлятся на два разряда—болѣе или менѣе крупныя (съ среднимъ объемомъ въ $2^1/_2$ тыс. куб. арш.) и мелкія (мастерскія и проч.) съ среднимъ объемомъ въ 406 куб. арш.); торговыя на четыре—крупные магазины съ нѣсколькими приказчиками, рестораны и проч. (средній объемъ—2,1 тыс. куб. арш.), мелкіе магазины, лавки (средній объемъ—532 куб. арш.) погреба, выхода и склады (средній объемъ—1,5 тыс. куб. арш.) и склады, не занимающіе капитально устроенныхъ крытыхъ помѣщеній (средняя площадь—714 кв. арш.). Этимъ распредѣленіемъ на разряды въ достаточной мѣрѣ разграничиваются помѣщенія различныхъ типовъ, на что ясно указываютъ отмѣченные средніе размѣры ихъ. Промышленныя заведенія перваго разряда въ шесть разъ обширнѣе заведеній второго разряда; изъ числа послѣднихъ наиболѣе обширными оказываются заведенія, приготовляющія съѣстные припасы и напитки, обрабатывающія дерево, типографіи, фотографіи и проч. Но говоря вообще, заведенія второго разряда своими размѣрами очень напоминаютъ обыкновенныя квартиры, чего нельзя сказать о первомъ разрядѣ. Торговыя заведенія перваго разряда вчетверо обширнѣе заведеній второго; по всѣмъ классамъ объемъ ихъ превышаетъ тысячу куб. арш. (колебанія отъ 1,1 до 3,0 тыс. куб. арш.). Во второмъ разрядѣ колебанія размѣровъ несравненно значительнѣй—отъ довольно скудныхъ въ пятомъ классѣ (165 куб. арш.—мелочныя лавки) до максимальныхъ во второмъ (1,5 тыс. куб. арш.—столовыя, рестораны, конторы).

30.

Цѣнность внутренняго устройства и оборудованія мелкихъ и среднихъ промышленныхъ заведеній, въ приблизительныхъ цифрахъ, составляетъ 333 тыс. руб. или 737 руб. на одно заведеніе; для заведеній перваго разряда эта средняя возрастаетъ до 3,7 тыс. руб., а для мастерскихъ понижается до 563 руб. По отдѣльнымъ классамъ наблюдаются болѣе или менѣе значительныя отклоненія, причемъ заведенія малыхъ размѣровъ оказываются наиболѣе дешево оборудованными и наоборотъ.

Наличнаго товара было заявлено хозяевами торговыхъ заведеній на сумму—5,2 милл. руб., что составляетъ около $6^1/_2$ тыс. руб. на одно торговое заведеніе. Изъ этой суммы болѣе трехъ четвертей при-

ходится на первый разрядъ, десятая часть—на второй и приблизительно столько же на третій. Въ среднемъ на одно заведеніе перваго разряда приходится—19,2 тыс. руб., второго разряда—1,1 тыс. руб., третьяго—6,2 тыс. руб. и четвертаго—5,4 тыс. руб. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ разрядѣ заведенія, торгующія одеждой и обувью, книгами, картинами, оружіемъ, машинами и проч., оказываются съ наибольшей цѣнностью товара (свыше 61 тыс. руб.); наоборотъ, цѣнность товара въ мелочныхъ лавкахъ представляетъ незначительную величину (264 руб.). По районамъ въ этомъ отношеніи замѣчаются такого рода особенности: второразрядныя промышленныя заведенія второго района въ двухъ частяхъ (Московской и Мѣщанской) оказываются наименѣе цѣнно оборудованными; въ Дворянской части порядокъ по районамъ сохраняется. Перворазрядныя промышленныя заведенія, наоборотъ, представляютъ во второмъ районѣ (Московской ч.) значительную цѣнность оборудованія. Особенность соотвѣтственнаго распредѣленія по районамъ перворазрядныхъ торговыхъ заведеній состоитъ въ томъ, что тутъ на первое мѣсто выдвигается первый районъ Мѣщанской части, въ которомъ средняя цѣнность товара на одно заведеніе равняется почти 90 тыс. руб., и затѣмъ второй районъ Московской части (на одно заведеніе—около 20 тыс. руб., тогда какъ въ первомъ и третьемъ районахъ по 14,5 тыс. руб). Торговыя заведенія второго и четвертаго разрядовъ представляютъ правильно понижающіяся по районамъ среднія; третьяго же разряда опять-таки даютъ высшую среднюю по второму району Московской части (7,5 тыс. руб.).

31.

Торгово-промышленныхъ заведеній, находящихся въ наемныхъ помѣщеніяхъ, сосчитано 67%, т. е. заведеній съ собственными помѣщеніями оказывается всего одна треть. Тѣмъ не менѣе сопоставленіе подлежащихъ данныхъ обнаруживаетъ меньшее развитіе найма помѣщеній подъ заведенія, нежели подъ жилыя квартиры. Зато, съ другой стороны, наемныя помѣщенія торгово-промышленныхъ заведеній значительно обширнѣе обыкновенныхъ квартиръ и дороже ихъ, представляя такимъ образомъ особую категорію помѣщеній въ отношеніи доходности и оцѣнки.

Наибольшее количество промышленныхъ заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ находимъ по Московской части, а въ предѣлахъ ея—въ первомъ районѣ; по Мѣщанской части они преимущественно сосредо-

точены въ первомъ районѣ, по Дворянской—распредѣлоны болѣе или менѣе равномѣрно. Въ общемъ все-таки значительное большинство сдаваемыхъ помѣщеній находимъ въ центральныхъ районахъ, на окраинные же районы приходится меньшее ихъ количество. Въ Дворянской части, въ противоположность широко распространенной сдачѣ жилыхъ квартиръ, сдача помѣщеній подъ промышленныя заведенія весьма ограничена, откуда, вѣроятно, вытекаетъ и отмѣченная равномѣрность этого явленія по всѣмъ ея районамъ.

Сравнительно съ промышленными заведеніями, торговыя даютъ болѣе высокій процентъ заведеній въ наемныхъ помѣщеніяхъ; только въ двухъ случаяхъ проценты ихъ оказываются равными, но зато и наивысшими—въ первомъ районѣ Московской и Мѣщанской частей, гдѣ много домовъ спеціально приспособленныхъ подъ торгово-промышленныя заведенія. Помѣщенія сдаются главнымъ образомъ для мелкихъ и среднихъ группъ заведеній, имѣющихъ не болѣе десяти рабочихъ и приказчиковъ; заведенія безъ рабочихъ и приказчиковъ и въ особенности—съ большимъ ихъ количествомъ (одиннадцать и болѣе) чаще устроиваются въ собственныхъ зданіяхъ, и потому меньшая ихъ часть занимаетъ наемныя помѣщенія. По числу наемныхъ помѣщеній имѣетъ преимущественное значеніе второй разрядъ, какъ среди торговыхъ, такъ и среди промышленныхъ заведеній, а изъ классовъ—первый (пища, напитки), третій (одежда и обувь) и др.

32.

Средняя годовая плата за одно промышленное заведеніе—составляетъ въ общемъ 341 руб., за одно промышленное—440 руб.; въ переводѣ на 1 куб. арш. въ первомъ случаѣ получаемъ 57 коп., во второмъ 55 коп. Перваго рода среднія понижаются въ группахъ съ небольшимъ числомъ рабочихъ и приказчиковъ и безъ нихъ—до 217 р. (промышленныя) и до 250 руб. (торговыя), а въ группахъ съ большимъ числомъ рабочихъ и приказчиковъ повышаются—до 3,5 тыс. руб. (первыя) и до 2,6 тыс. руб. (вторыя). Колебанія платы, переведенной на единицу вмѣстимости, дѣлаютъ несравненно меньшій размахъ—промышленныя отъ 42,3 коп. до 79,6 коп. и торговыя отъ 47,8 коп. до 70,1 коп. Неодинаковые размѣры заведеній при этомъ находятся въ прямой связи съ средней платой за одно заведеніе и въ обратной—съ платой за единицу вмѣстимости.

По всѣмъ частямъ и родамъ заведеній высшая плата наблюдается въ первомъ районѣ и наименьшая—въ третьемъ. Помѣщенія осо

бенно дороги въ первыхъ районахъ Московской и Мѣщанской частей, что зависитъ не отъ одной только величины среднихъ размѣровъ заведеній, но и отъ характера районовъ, потому что и въ переводѣ на 1 куб. арш. плата дѣлаетъ тѣ же самыя послѣдовательныя отклоненія. Въ центральныхъ районахъ плата за единицу объема оказывается выше, чѣмъ въ промежуточныхъ и окраинныхъ, такъ что въ этомъ случаѣ торгово-промышленными заведеніями еще ярче характеризуются особенности оцѣночныхъ районовъ, нежели жилыми квартирами, типы которыхъ болѣе однообразны.

Въ первомъ разрядѣ торговыхъ заведеній средняя плата колеблется отъ 41,3 до 81,7 коп., во второмъ—отъ 41,1 до 97,1 коп., въ третьемъ—отъ 11,7 до 36,1 коп. и въ четвертомъ имѣемъ 20,1 и 26,1 коп. Разница между разрядами получается значительная—сравнивать ли ихъ по средней платѣ за одно заведеніе, или за 1 куб. и кв. арш.

Распространяя эти среднія на помѣщенія всѣхъ вообще торгово-промышленныхъ заведеній, получаемъ въ результатѣ норму валовой доходности названныхъ помѣщеній, равную 50 коп. за 1 куб. арш. или въ отдѣльности—51,6 коп. для промышленныхъ заведеній и 49,1 коп. для торговыхъ. По разрядамъ промышленныхъ заведеній эта норма почти не измѣняется (51,2 коп. въ первомъ разрядѣ, 51,7 коп. во второмъ), но по разрядамъ торговыхъ—измѣненія значительны и характерны: 52,0 коп. въ первомъ, 60,6 коп. во второмъ, 16,3 коп. въ третьемъ и 29,1 коп. въ четвертомъ. Общая сумма валового дохода отъ торгово-промышленныхъ заведеній, судя по наемнымъ помѣщеніямъ, должна такимъ образомъ составитъ болѣе 0,5 милл. руб., а чистая доходность—почти 320 тыс. руб. изъ которыхъ большая доля приходится на Московскую часть (70,5%), а на Дворянскую и Мѣщанскую всего лишь—12,8% и 16,7%; при этомъ, въ свою очередь, въ двухъ послѣднихъ частяхъ значительная доля дохода получается по первому району, а въ Московской—по второму, хотя здѣсь и по первому району имѣется значительная доходность.

33.

И наконецъ—общій итогъ цѣнности и доходности всѣхъ четырехъ видовъ недвижимыхъ имуществъ города, зарегистрированныхъ оцѣночной переписью. Сумма цѣнности имуществъ достигаетъ 27,5 милл. руб., изъ которыхъ 13,4 милл. руб. приходится на Московскую часть, 7,5 милл. руб. на Дворянскую и 6,6 милл. руб. на Мѣ-

щанскую; сумма чистой доходности равняется 1,6 милл. руб. почти съ тѣмъ же соотношеніемъ по частямъ, такъ какъ процентъ доходности не только по каждой части, но и по каждому району не дѣлаетъ рѣзкихъ отклоненій отъ средняго по городу—5,9%. Само собою, конечно, понятно, что сумма дѣйствительнаго чистаго дохода значительно ниже указанной, являющейся лишь въ результатѣ примѣненія нормъ дѣйствительной доходности къ городскимъ имуществамъ въ ихъ полномъ составѣ. Чистый годовой доходъ отъ сданныхъ только помѣщеній составляетъ около 0,7—0,8 милл. руб.

Главнымъ источникомъ дохода являются жилыя квартиры, на которыя изъ общей его суммы приходится четыре пятыхъ, одну пятую приносятъ заведенія; но во второмъ и третьемъ районѣ Московской части послѣднія доставляютъ около половины всего дохода.

Что касается, наконецъ, соотношенія цѣнности по видамъ имуществъ, то, со включеніемъ въ итогъ торгово-промышленныхъ заведеній, оно сводится къ нѣкоторому пониженію вычисленныхъ раньше процентовъ, среди которыхъ цѣнность заведеній составляетъ 12%.

ПРИБАВЛЕНІЕ

къ отдѣлу о населеніи.

При оцѣночной переписи населеніе регистрировалось лишь по домовладѣніямъ, подлежавшимъ оцѣнкѣ, и притомъ въ кварталахъ, находящихся въ предѣлахъ городской черты; такъ что населеніе пригородныхъ слободъ, непосредственно примыкающихъ и даже сливающихся съ городомъ, равно какъ и нѣкоторая часть городского населенія, переписи не подлежали и не могли быть включены въ итогъ, какъ не соотвѣтствующія той территоріи и количеству недвижимыхъ имуществъ, какихъ коснулась перепись. Этимъ, конечно, сохранялась точность расчетовъ, и правильность выводовъ такимъ образомъ не нарушалась; но въ виду важности этого рода данныхъ и ради полноты, приводимъ здѣсь свѣдѣнія о населеніи города Воронежа съ тремя прилегающими слободами—Ямской, Троицкой и Чижевкой,—по всеобщей переписи 97 года.

Въ предварительномъ подсчетѣ къ нимъ присоединялась еще Монастырщенка и потому населеніе считалось=82 тыс.; въ указанномъ же составѣ оно равняется 80,6 тыс. человѣкъ об. п., изъ нихъ мужского пола 41,1 тыс., женскаго—39,5 тыс. Перевѣсъ, стало быть, на сторонѣ мужчинъ; между тѣмъ собственно городское населеніе дѣлится по поламъ въ обратной пропорціи. Грамотныхъ оказывается 52,2%; слѣдовательно, съ присоединеніемъ слободского населенія положеніе дѣла мало мѣняется, такъ какъ и по нашимъ даннымъ, по городу собственно, тоже получилось 52,9% грамотныхъ, т. е. очень немногимъ больше.

Общее количество населенія дѣлится на слѣдующія основныя группы:

		Муж пола.	Жен. пола.
Русскіе подданные.	Постоянное населеніе...	38,876	38,279
	Временно пребывавшіе..	2,067	1,115
Иностранные подданные.	Постоянное населеніе...	112	115
	Временно пребывавшіе..	21	14

Всего иностранныхъ подданныхъ 262 чел. или 3‰, а лицъ временно пребывавшихъ—3,2 тыс. или 4%.

Если не считать иностранныхъ подданныхъ, то все остальное населеніе, постоянное и временное, дѣлится по сословіямъ на такія неравныя группы, размѣщенныя въ убывающемъ порядкѣ цифръ:

Группы сословій.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	%%.
Крестьяне.....	21721	18823	40544	50,5
Мѣщане.....	12603	13468	26071	32,4
Дворяне потомственные....	1798	1873	3671	4,5
Дворяне личные.....	1595	1882	3477	4,3
Лица духовнаго званія....	1234	1220	2454	3,4
Почетные граждане.....	1002	894	1896	2,3
Купцы.....	490	619	1109	1,3
Чиновники не изъ дворянъ	179	186	365	0,4
Казаки войсковые.....	72	60	132	0,2
Лица, имѣющія право на чинъ	49	36	85	0,1
Не принадлежащіе къ этимъ сословіямъ и безъ указанія	200	333	533	0,6
Итого.....	40943	39394	80337	100

Основной элементъ населенія, слѣдовательно, крестьяне (половина населенія) и мѣщане (одна треть), вмѣстѣ составляющіе около 83%; на остальныя сословія приходится всего 17%.

Хозяйства распадаются на слѣдующія четыре группы:

Х О З Я Й С Т В А.	Число хоз.	Въ нихъ лицъ. Муж. пола.	Жен. пола.
1. Одинокихъ лицъ.....	1342	1468	1423
2. Лицъ, связанныхъ родствомъ.....	12549	31582	34341
3. Лицъ, несвязанныхъ родствомъ.....	319	3649	612
4. Учрежденій казенныхъ, общественныхъ и др.	66	4377	3147
Всѣ вообще.....	14276	41076	39523

Хозяйства учрежденій составляютъ незначительную часть; за ними слѣдуютъ артельныя хозяйства, затѣмъ одинокихъ л цъ и, наконецъ,

семейныхъ, составляющія 88%, т. е. основную группу, которую поэтому разсмотримъ подробнѣе, разгруппировавъ хозяйства по числу лицъ въ нихъ и по количеству наемныхъ работниковъ и прислуги.

Хоз. состоящіе изъ:	2 лицъ	3 лицъ	4 лицъ	5 лицъ	6—10 л.	11 и бол. л
Число ихъ.....	2874	2553	2188	1833	2985	116

Наибольшую группу составляютъ мелкія хозяйства, въ два лица (23%); въ каждой слѣдующей группѣ число хозяйствъ убываетъ (пятая группа смѣшанная и потому ничего не говоритъ), доходя въ послѣдней группѣ до 0,9%.

Далѣе—хозяйства, имѣющія наемныхъ работниковъ и прислугу.

Въ числѣ:	1-го	2—3-хъ	4—5-ти	6—10	11 и болѣе:
Число хоз.:	1162	1183	275	193	85

Прислугу и работниковъ имѣетъ лишь четвертая часть разсматриваемыхъ хозяйствъ, причемъ половина изъ нихъ имѣетъ по одной прислугѣ или работнику; каждая изъ послѣдующихъ высшихъ группъ содержитъ въ себѣ меньшее число хозяйствъ сравнительно съ предыдущей. Въ такомъ же убывающемъ порядкѣ распредѣляются и хозяйства одинокихъ лицъ (по тому же признаку) и артельныя хозяйства (по числу лицъ въ каждомъ). По возрастнымъ группамъ населеніе (безъ иностранныхъ подданныхъ и за вычетомъ 49 лицъ неизвѣстнаго возраста) распредѣляются въ такихъ количествахъ:

Число лицъ и pro mille къ итогу.

Группы возрастовъ.	Муж п.	‰.	Жен п.	‰.	На 100 муж. прих жен.
До года.....	1010	24,7	1051	26,7	104
1— 9 л..	5685	138,9	5836	148,2	103
10— 19 » .	9046	221,1	7977	202,6	88
20— 29 » .	9727	237,7	7311	185,7	75
30— 39 » .	6137	150,0	5638	143,2	92
40— 49 « .	4289	84,8	4439	112,7	103
50— 59 » .	2571	62,8	3371	85,6	131
60— 69 » .	1645	40,2	2291	58,2	139
70— 79 » .	663	16,2	1113	28,3	168
80— 89 » .	129	3,2	299	7,6	232
90— 99 » .	15	0,4	39	1,0	260
100—109 » .	—	—	5	0,2	0:6
110 и болѣе..	—	—	1	0,0	
Итого....	40917	1000	39371	1000	96

Для лицъ мужскаго пола центральной группой является четвертая (20—29 л.), для лицъ женскаго пола—третья (10—19 л.); начиная отъ нихъ, всѣ остальныя возрастныя группы идутъ, вверхъ и внизъ, въ убывающемъ порядкѣ, причемъ эта убыль совершается съ одинаковой послѣдовательностью для обоихъ половъ. Въ первыхъ двухъ группахъ мальчиковъ меньше, чѣмъ дѣвочекъ; зато въ трехъ слѣдующихъ группахъ количественный перевѣсъ на сторонѣ мужчинъ, а во всѣхъ остальныхъ группахъ зрѣлаго и старческаго возрастовъ женщины опять преобладаютъ надъ мужчинами. Не смотря на иную группировку и иной составъ населенія, по оцѣночной переписи получились въ общемъ такіе же выводы.

Группа дѣтей до года въ свою очередь распадается на болѣе мелкія группы (опускаемъ группу дѣтей неизвѣстнаго возраста—14 ч.).

Возрастъ по мѣсяцамъ.	Число и процентъ дѣтей.				
	Мальчик.	%	Дѣвочки	%	На 100 мал. прих. дѣвоч.
Менѣе мѣсяца	126	12,6	109	10,0	87
1 мѣсяца	92	9,2	97	9,4	105
2 »	90	9,0	85	8,1	94
3 »	105	10,5	96	9,2	91
4 »	102	10,2	99	9,6	97
5 »	91	9,1	97	9,4	107
6 »	82	8,2	115	11,3	140
7 »	65	5,4	88	8,4	135
8 »	65	6,4	72	6,9	111
9 »	53	5,3	65	6,2	123
10 »	65	6,4	62	5,9	95
11 »	68	6,7	58	5,6	85
Итого	1004	100	1043	100	104

Хотя и не въ строгой послѣдовательности, но тѣмъ не менѣе вполнѣ опредѣленно выражается настоящей таблицей уменьшеніе, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ въ группахъ старшаго возраста. Количественной перевѣсъ дѣвочекъ наблюдается въ среднихъ группахъ, отъ 5 до 9 мѣсяцевъ, а также во второй группѣ и въ итогѣ.

Грамотность населенія г. Воронежа.



ПРИЛОЖЕНІЯ.

Статистическія таблицы и діаграммы.

I.

ТАБЛИЦА

СТАТИСТИЧЕСКИХЪ ДАННЫХЪ

О НАСЕЛЕНІИ Г. ВОРОНЕЖА.

Полъ—возрастъ—образованіе.

Табл. № I.

Ч А С Т Ь М О С К О В С К А Я, Г Р У																					
Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе:								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ:								ВСЕГО.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	28	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	29
1 г.	21	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	30
2 л.	25	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	36
3 »	24	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	31
4 »	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	31
5 »	21	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	17
6 »	31	14	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	34	16
7 »	16	13	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	19	15
8 »	13	11	—	1	—	—	—	—	—	—	7	3	3	4	2	1	—	—	25	20
9 »	5	8	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	8	5	26	9	—	—	42	27
10 »	3	6	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6	6	54	9	—	—	70	22
11 »	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	4	2	82	12	—	—	90	17
12 »	6	4	1	2	4	5	—	—	—	—	1	1	17	6	120	9	—	—	149	27
13 »	—	10	1	4	2	9	—	1	—	—	1	—	4	1	104	11	—	—	112	36
14 »	1	7	—	3	11	3	—	2	—	—	—	—	2	1	119	21	—	—	133	37
15 »	4	12	2	—	14	5	—	1	—	—	—	—	3	1	117	10	—	—	140	29
16 »	11	11	2	3	13	5	—	2	—	—	—	—	1	—	73	11	—	—	100	32
17 »	7	14	5	3	17	10	1	4	—	—	—	—	1	—	52	4	—	—	83	35
18 »	4	8	4	2	13	15	2	6	—	—	—	—	—	—	28	2	—	—	51	33
19 »	8	11	3	3	11	4	—	14	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	25	34
20 »	15	12	4	2	18	4	—	11	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	39	30
21 »	9	11	2	4	10	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24	24
22 »	6	19	2	6	14	11	1	8	—	1	—	—	—	—	—	1	6	—	29	46
23 »	16	16	4	1	13	4	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	36	28
24 »	10	8	7	5	23	2	3	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	44	25
25 »	17	25	2	6	16	7	—	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	51
26 »	16	12	2	4	13	6	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	35	30
27 »	14	15	7	2	14	11	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	34
28 »	12	17	7	5	24	12	6	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	52	43
29 »	11	13	4	2	9	2	5	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	25
30 »	27	14	14	7	15	5	4	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	60	40
31 »	11	3	3	3	8	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	9
32 »	14	11	4	8	8	5	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	29
33 »	6	6	6	3	5	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	13
34 »	7	7	5	2	7	3	2	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23
35 »	17	23	1	6	15	4	2	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	37	44

П П А I-я (К В А Р Т А Л Ы: 30—39 и 53).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	14	13	7	3	4	—	6	10	7	—	38	26
37 »	7	13	4	7	5	—	2	4	—	—	18	24
38 »	8	12	6	6	6	1	9	6	5	1	34	26
39 »	9	7	2	5	9	1	2	6	2	1	24	20
40 »	18	34	5	7	2	3	5	12	4	—	34	56
41 »	3	3	3	2	2	—	1	—	4	—	13	5
42 »	4	10	4	9	6	2	3	5	—	—	17	26
43 »	3	9	4	5	3	1	1	1	2	—	13	16
44 »	3	5	4	3	—	1	2	2	1	—	10	11
45 »	7	11	2	6	4	3	3	8	4	—	20	28
46 »	3	4	5	5	1	—	5	3	4	—	18	12
47 »	3	11	6	4	3	—	2	1	7	—	21	16
48 »	6	11	4	1	3	2	—	2	1	—	14	16
49 »	1	5	6	—	—	1	3	—	2	—	12	6
50 »	12	22	7	4	1	2	5	3	1	—	26	31
51 »	2	2	—	1	—	1	—	1	3	—	5	5
52 »	—	4	7	3	1	—	3	3	—	—	11	10
53 »	3	2	4	5	1	1	2	2	5	—	15	10
54 »	3	2	1	3	1	—	—	2	—	—	5	7
55 »	2	10	4	5	3	—	2	—	1	—	12	15
56 »	4	5	5	3	3	—	2	2	2	—	16	10
57 »	1	3	2	3	2	—	1	—	—	—	6	6
58 »	2	6	1	—	—	—	1	2	—	—	4	8
59 »	2	3	—	4	1	—	—	—	—	—	3	7
60 »	9	13	5	4	3	—	—	4	2	—	19	21
61 »	—	1	—	3	1	1	1	1	—	1	2	7
62 »	3	4	2	1	1	—	1	—	—	1	7	6
63 »	1	2	5	3	1	1	—	1	1	—	8	7
64 »	2	2	1	2	1	1	—	—	—	—	4	5
65 »	1	7	2	1	1	1	4	1	1	—	9	10
66 »	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4
67 »	2	3	1	2	—	1	—	—	—	—	3	6
68 »	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	4	3
69 »	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1
70 »	4	7	2	3	—	—	—	—	1	—	7	10

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2
72 л.	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	4	4
73 »	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1
74 »	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
75 »	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1
77 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
78 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
79 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
80 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
83 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
85 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
88 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
90 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
95 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		617	782	1399
Грамотные.	Домашн	211	215	426
	Низш.	370	164	534
	Средн.	114	240	354
	Высш.	79	9	88
Учащіеся.	Домашн.	22	10	32
	Низш.	51	28	79
	Средн.	780	102	882
	Высш.	13	—	13
Всего.		2257	1550	3807

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	40	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	42
1 г.	34	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	17
2 л.	37	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37
3 »	32	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	33
4 »	33	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	28
5 »	27	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	27	34
6 »	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25
7 »	18	19	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	24	22
8 »	13	14	1	1	—	—	—	—	—	—	4	6	9	2	—	3	—	—	27	26
9 »	9	6	2	2	—	1	—	—	—	—	5	2	14	7	1	10	—	—	31	28
10 »	1	4	2	1	1	2	—	—	—	—	3	4	12	12	6	10	—	—	25	33
11 »	1	4	2	1	3	3	—	3	—	—	3	3	17	10	6	11	—	—	32	35
12 »	4	5	1	2	12	4	—	1	—	—	2	2	15	11	10	13	—	—	44	38
13 »	3	12	7	3	15	8	—	—	—	—	1	—	9	7	13	16	—	—	48	46
14 »	5	5	3	1	26	17	—	1	—	—	1	1	7	5	14	9	—	—	56	39
15 »	15	8	2	4	24	11	—	3	—	—	—	—	4	3	9	13	—	—	54	42
16 »	11	22	6	5	33	21	—	3	—	—	—	—	3	2	13	10	—	—	66	63
17 »	20	15	3	11	34	19	—	10	—	—	—	—	2	1	15	5	—	—	74	61
18 »	17	13	5	10	32	21	4	13	—	—	—	1	1	1	8	3	1	1	68	63
19 »	14	13	4	7	27	12	5	12	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	56	44
20 »	23	29	6	9	24	18	5	11	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	63	69
21 »	13	8	—	6	16	10	4	12	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	39	36
22 »	13	17	3	10	16	14	3	16	1	1	—	—	—	—	—	1	4	—	40	59
23 »	14	20	4	4	10	15	6	10	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	39	50
24 »	16	14	8	13	24	14	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	51	49
25 »	30	39	5	8	20	20	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	63	74
26 »	16	10	3	5	19	7	5	8	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	45	30
27 »	10	21	11	2	15	12	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	44
28 »	20	20	5	10	23	10	3	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	52
29 »	12	7	3	4	15	7	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	22
30 »	32	31	12	13	18	7	5	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	62
31 »	9	4	9	5	15	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	18
32 »	9	16	8	8	17	4	2	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	38
33 »	9	12	2	7	19	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	25
34 »	8	8	5	4	8	3	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21
35 »	22	34	9	4	5	15	2	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	62

П П А II-я (К В А Р Т А Л Ы: 5—16, 18—21 и 27—29).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	4	7	7	7	6	2	4	6	1	—	22	22
37 »	5	11	5	9	6	3	2	4	—	—	18	27
38 »	15	14	9	11	5	3	2	5	1	—	32	33
39 »	8	7	3	4	8	3	—	3	1	—	20	17
40 »	29	36	7	6	12	12	5	5	6	—	59	59
41 »	7	8	1	3	7	1	—	2	—	—	15	14
42 »	8	10	8	4	11	2	1	4	—	—	28	20
43 »	5	13	2	6	5	2	—	1	1	1	13	23
44 »	3	5	2	4	7	1	3	—	2	—	17	10
45 »	19	29	7	11	15	3	1	4	—	1	42	48
46 »	9	8	9	4	7	3	2	2	1	—	28	17
47 »	3	4	7	1	3	1	1	1	—	—	14	7
48 »	8	18	6	5	2	2	6	1	5	1	27	27
49 »	3	8	3	2	4	1	3	—	1	—	14	11
50 »	17	38	13	11	6	2	3	2	2	—	41	53
51 »	4	1	5	2	3	—	2	—	1	—	15	3
52 »	6	13	8	4	3	3	3	1	—	—	20	21
53 »	3	6	3	4	1	3	1	1	3	—	11	14
54 »	4	7	8	3	2	—	3	3	—	—	17	13
55 »	12	17	7	7	3	—	1	—	—	—	23	24
56 »	4	8	5	1	3	—	—	—	—	—	12	9
57 »	6	6	3	3	1	—	1	—	1	—	12	9
58 »	4	5	5	5	3	—	—	—	1	—	13	10
59 »	1	3	2	3	—	—	2	1	—	—	5	7
60 »	14	31	14	12	6	2	2	3	1	—	37	48
61 »	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	5	—
62 »	2	4	4	5	2	—	—	—	1	—	9	9
63 »	2	4	4	6	1	—	3	1	1	—	11	11
64 »	1	5	1	2	—	—	—	—	—	—	2	7
65 »	3	7	—	2	2	2	—	1	1	—	6	12
66 »	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4
67 »	2	3	5	2	—	—	—	—	1	—	8	5
68 »	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4
69 »	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2
70 »	2	15	6	2	—	—	—	—	1	—	9	17

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
72 л.	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4
73 »	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	2	3
74 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
75 »	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4
76 »	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
77 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78 »	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
79 »	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2
80 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
81 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
82 »	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
84 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
85 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
86 »	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
90 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
100 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		842	1020	1862
Грамотные.	Домашн.	308	322	630
	Низш	611	335	946
	Средн.	117	237	354
	Высш.	55	4	59
Учащіеся.	Домашн.	24	22	46
	Низш.	94	63	157
	Средн	108	105	213
	Высш.	16	2	18
Всего		2175	2110	4285

Табл. № I.

ЧАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГРУ

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе:								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ:								ВСЕГО.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года	45	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	41
1 г.	27	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	26
2 л.	27	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	34
3 »	25	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	41
4 »	31	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	34
5 »	34	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	32
6 »	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28
7 »	20	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	21	33
8 »	15	22	—	2	1	—	—	—	—	—	2	5	8	2	—	1	—	—	26	32
9 »	4	9	2	—	—	—	—	—	—	—	9	4	17	5	1	7	—	—	33	25
10 »	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—	3	4	11	8	7	4	—	—	23	22
11 »	1	5	2	2	4	1	—	—	—	—	1	4	11	7	5	16	—	—	24	35
12 »	5	7	4	—	9	7	1	—	—	—	4	3	16	7	5	12	—	—	44	36
13 »	5	9	1	2	21	9	1	—	—	—	—	1	6	4	8	7	—	—	42	32
14 »	7	13	2	2	16	16	—	—	—	—	—	—	7	2	5	6	—	—	37	39
15 »	8	13	1	1	19	12	1	2	—	—	—	1	1	1	7	10	—	—	37	40
16 »	8	15	4	9	15	16	—	3	—	—	—	—	2	2	3	9	—	—	32	54
17 »	12	12	3	3	20	14	—	5	—	—	—	1	1	—	7	1	—	—	43	36
18 »	19	17	2	7	33	25	3	5	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	61	57
19 »	15	15	3	5	25	20	1	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	46	45
20 »	9	16	2	5	12	16	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28	45
21 »	6	11	4	4	22	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	35	19
22 »	16	15	3	7	21	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	28
23 »	20	16	4	3	12	17	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	39
24 »	18	23	8	4	22	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	38
25 »	15	21	1	11	14	13	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	31	52
26 »	8	17	6	5	19	3	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	34	30
27 »	17	13	10	6	26	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	28
28 »	26	18	7	8	11	10	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	40
29 »	14	9	3	4	8	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	19
30 »	38	39	10	5	28	9	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	60
31 »	11	8	9	2	7	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	17
32 »	20	11	10	2	8	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	18
33 »	8	4	11	9	13	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	15
34 »	10	8	4	1	9	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11
35 »	14	30	6	8	25	8	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	53

П П А III-я (К В А Р Т А Л Ы: 17, 22—26 и 40—46).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	9	5	2	3	4	2	1	2	1	—	17	12
37 »	11	6	2	2	12	5	1	—	1	—	27	13
38 »	16	21	6	6	11	6	2	2	1	—	36	35
39 »	10	6	8	1	11	1	—	—	—	—	29	8
40 »	26	42	16	6	19	7	2	2	1	—	64	57
41 »	9	8	2	4	5	2	2	1	2	—	20	15
42 »	4	12	5	4	8	4	—	2	—	—	17	22
43 »	4	8	6	4	5	—	—	2	—	—	15	14
44 »	4	5	10	2	2	1	—	1	1	—	17	9
45 »	19	20	9	9	12	3	1	4	—	—	41	36
46 »	5	8	5	2	5	—	—	—	—	—	15	10
47 »	2	11	5	2	3	—	—	—	—	—	12	13
48 »	11	10	4	5	9	2	1	3	—	—	25	20
49 »	2	5	3	3	2	—	1	—	—	—	8	8
50 »	14	44	6	7	8	—	2	1	2	—	32	52
51 »	3	8	3	1	—	—	—	—	—	—	6	9
52 »	7	5	3	4	1	—	1	—	—	—	12	9
53 »	2	4	3	3	1	—	3	—	—	—	9	7
54 »	2	2	1	3	3	—	1	—	2	—	9	5
55 »	7	19	6	2	3	1	1	1	—	—	17	23
56 »	5	5	3	3	2	—	—	—	1	—	11	8
57 »	1	5	1	1	1	—	—	—	1	—	4	6
58 »	—	5	3	5	1	2	1	—	—	—	5	12
59 »	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	4	1
60 »	9	26	8	6	3	—	3	—	1	—	24	32
61 »	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3
62 »	4	4	1	2	2	—	—	—	—	—	7	6
63 »	—	5	4	1	—	—	—	—	—	—	4	6
64 »	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	3	3
65 »	2	7	2	1	1	—	—	—	—	—	5	8
66 »	1	2	—	2	3	—	—	—	1	—	5	4
67 »	3	6	—	1	—	—	—	—	1	—	4	7
68 »	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3
69 »	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
70 »	2	15	3	1	4	2	—	—	—	—	9	18

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
72 л.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
73 »	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2
74 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
75 »	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	3	4
76 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
77 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
78 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
79 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
80 »	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5
82 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
83 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
85 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
88 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
90 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		796	1019	1815
Грамотные	Домашн.	262	223	485
	Низш.	564	269	833
	Средн.	63	95	158
	Высш.	27	3	30
Учащіеся	Домашн.	19	27	46
	Низш.	81	38	119
	Средн.	53	78	131
	Высш.	4	—	4
Всего		1869	1752	3621

Табл. № 1.

ЧАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГРУ

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ.								ВСЕГО.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	30	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33
1 г.	23	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	19
2 л.	26	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	20
3 »	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24
4 »	25	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	19
5 »	15	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	19
6 »	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
7 »	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	20	11
8 »	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	18	15
9 »	2	6	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	5	3	1	2	—	—	9	15
10 »	1	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	6	1	4	—	—	13	16
11 »	3	6	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	4	3	1	—	—	14	12
12 »	5	6	2	—	10	6	—	—	—	—	—	—	7	6	4	3	—	—	28	21
13 »	3	4	1	1	9	8	—	—	—	—	—	—	4	—	1	2	—	—	18	15
14 »	4	9	—	—	13	3	—	—	—	—	—	—	3	4	3	5	—	—	23	21
15 »	4	7	—	1	15	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	21	20
16 »	11	10	—	2	14	8	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	26	24
17 »	11	5	—	4	24	12	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	37	22
18 »	6	8	3	4	14	7	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	26	22
19 »	11	15	1	2	11	9	—	6	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	26	33
20 »	15	10	1	3	15	10	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	33	27
21 »	11	3	1	1	16	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	9
22 »	8	14	1	3	11	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	26
23 »	13	10	—	—	9	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	15
24 »	12	8	—	—	9	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13
25 »	15	15	1	5	14	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30	29
26 »	11	8	2	2	14	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	15
27 »	10	9	2	3	12	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15
28 »	12	15	2	1	11	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21
29 »	14	4	2	2	8	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	9
30 »	29	34	2	1	19	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	42
31 »	6	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
32 »	5	8	3	1	11	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14
33 »	—	5	2	1	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8
34 »	5	3	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6
35 »	6	13	3	2	14	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	20

П П А IV-я (К В А Р Т А Л Ы: 1—4 и 47—52).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	5	7	1	4	8	5	—	—	—	—	14	16
37 »	5	9	3	2	10	1	—	1	—	—	18	13
38 »	4	10	4	4	6	1	1	—	—	1	15	16
39 »	5	6	1	3	7	—	1	—	—	—	14	9
40 »	18	30	5	—	15	1	—	2	1	—	39	33
41 »	5	1	1	2	3	—	—	1	—	—	9	4
42 »	6	6	4	1	6	1	—	—	—	—	16	8
43 »	2	6	3	—	1	1	—	—	—	—	6	7
44 »	3	3	—	—	4	—	—	—	—	—	7	3
45 »	18	13	2	1	3	2	2	—	1	—	26	16
46 »	3	6	—	2	3	1	—	—	—	—	6	9
47 »	6	5	3	1	2	1	—	1	1	—	12	8
48 »	5	12	2	2	3	1	—	1	—	—	10	16
49 »	2	3	3	2	3	—	—	—	1	—	9	5
50 »	10	27	2	3	5	4	1	—	—	—	18	34
51 »	—	6	—	—	1	1	—	—	—	—	1	7
52 »	4	5	1	4	2	—	3	—	—	—	10	9
53 »	3	6	2	—	—	1	—	—	—	—	5	7
54 »	4	3	1	1	2	—	—	—	—	—	7	4
55 »	2	12	3	—	3	1	2	—	—	—	10	13
56 »	4	3	1	—	1	1	—	—	—	—	6	4
57 »	3	1	—	—	3	—	—	—	—	—	6	1
58 »	4	2	—	1	—	1	—	—	—	—	4	4
59 »	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1
60 »	11	19	3	2	2	—	—	—	—	—	16	21
61 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
62 »	2	5	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5
63 »	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	1	6
64 »	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—	3	5
65 »	2	11	—	3	2	—	—	—	—	—	4	14
66 »	3	4	—	—	1	1	—	—	—	—	4	5
67 »	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
68 »	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5
69 »	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
70 »	4	13	1	—	1	—	—	—	—	—	6	13

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж	м.	ж.	м	ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
72 л.	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2
73 »	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
74 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
75 »	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	2	5
76 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
77 »	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
78 »	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
79 »	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
80 »	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	4	3
81 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
82 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
83 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
84 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
85 »	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
86 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
87 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
88 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
90 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
91 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
93 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
94 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
97 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
100 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные	589	700	1289
Грамотные: Домашн.	89	87	176
Грамотные: Низш.	399	146	545
Грамотные: Средн.	22	47	69
Грамотные: Высш.	4	2	6
Учащіеся: Домашн.	1	4	5
Учащіеся: Низш.	39	24	63
Учащіеся: Средн.	21	24	45
Учащіеся: Высш.	2	—	2
Всего	1166	1034	2200

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года	143	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	145
1 г.	105	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	92
2 л.	115	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	127
3 »	105	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	129
4 »	119	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	112
5 »	97	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	97	102
6 »	100	83	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	103	85
7 »	74	71	1	2	—	—	—	—	—	—	8	7	1	1	—	—	—	—	84	81
8 »	55	59	1	4	1	—	—	—	—	—	13	16	24	9	2	5	—	—	96	93
9 »	20	29	4	3	—	4	—	—	—	—	18	11	44	20	29	28	—	—	115	95
10 »	6	21	5	2	4	2	—	—	—	—	11	9	37	32	68	27	—	—	131	93
11 »	6	17	4	3	11	6	—	3	—	—	5	7	38	23	96	40	—	—	160	99
12 »	20	22	8	4	35	22	1	1	—	—	7	6	55	30	139	37	—	—	265	122
13 »	11	35	10	10	47	34	1	1	—	—	2	1	23	12	126	36	—	—	220	129
14 »	17	34	5	6	66	39	—	3	—	—	1	1	19	12	141	41	—	—	249	136
15 »	31	40	5	6	72	37	1	6	—	—	—	1	9	5	134	36	—	—	252	131
16 »	41	58	12	19	75	50	—	9	—	—	—	—	6	4	90	33	—	—	224	173
17 »	50	46	11	21	95	55	1	20	—	—	—	1	5	1	75	10	—	—	237	154
18 »	46	46	14	23	92	68	9	27	—	—	—	1	1	1	43	8	1	1	206	175
19 »	48	54	11	17	74	45	6	35	—	—	—	—	—	1	11	4	3	—	153	156
20 »	62	67	13	19	69	48	10	34	—	—	—	—	1	1	4	2	4	—	163	171
21 »	39	33	7	15	64	20	9	20	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	127	88
22 »	43	65	9	26	62	37	5	27	2	2	—	—	—	—	—	2	10	—	131	159
23 »	63	62	12	8	44	39	9	22	1	—	—	—	—	1	—	—	6	—	135	132
24 »	56	53	23	22	78	30	5	20	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	165	125
25 »	77	100	9	30	64	47	6	28	3	1	—	—	—	—	—	—	3	—	162	206
26 »	51	47	13	16	65	19	5	21	4	2	—	—	—	—	1	—	2	—	141	105
27 »	51	58	30	13	67	30	8	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	121
28 »	70	70	21	24	69	34	11	27	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	176	156
29 »	51	33	12	12	40	14	13	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	75
30 »	126	118	38	26	80	23	14	36	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	259	204
31 »	37	16	22	11	34	11	8	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	48
32 »	48	46	25	19	44	15	11	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	99
33 »	23	27	21	20	47	8	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	61
34 »	30	26	16	9	29	7	6	18	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	89	61
35 »	59	100	19	20	59	30	7	26	12	2	—	—	—	—	—	—	—	1	156	179

(И Т О Г И П О Ч А С Т И).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	32	32	17	17	22	9	11	18	9	—	91	76
37 »	28	39	14	20	33	9	5	9	1	—	81	77
38 »	43	57	25	27	28	11	14	13	7	2	117	110
39 »	32	26	14	13	35	5	3	9	3	1	87	54
40 »	91	142	33	19	48	23	12	21	12	—	196	205
41 »	24	20	7	11	17	3	3	4	6	—	57	38
42 »	22	38	21	18	31	9	4	11	—	—	78	76
43 »	14	36	15	15	14	4	1	4	3	1	47	60
44 »	13	18	16	9	13	3	5	3	4	—	51	33
45 »	63	73	20	27	34	11	7	16	5	1	129	128
46 »	20	26	19	13	16	4	7	5	5	—	67	48
47 »	14	31	23	8	11	2	3	3	8	—	59	44
48 »	30	51	16	13	17	7	7	7	6	1	76	79
49 »	8	21	15	7	9	2	7	—	4	—	43	30
50 »	53	131	28	25	20	8	11	6	5	—	117	170
51 »	9	17	8	4	4	2	2	1	4	—	27	24
52 »	17	27	19	15	7	3	10	4	—	—	53	49
53 »	11	18	12	12	3	5	6	3	8	—	40	38
54 »	13	14	11	10	8	—	4	5	2	—	38	29
55 »	23	58	20	14	12	2	6	1	1	—	62	75
56 »	17	21	14	7	9	1	2	2	3	—	45	31
57 »	11	15	6	7	7	—	2	—	2	—	28	22
58 »	10	18	9	11	4	3	2	2	1	—	26	34
59 »	5	8	5	7	2	—	2	1	1	—	15	16
60 »	43	89	30	24	14	2	5	7	4	—	96	122
61 »	1	5	2	3	4	2	2	1	—	1	9	12
62 »	11	17	7	8	6	—	1	—	1	1	26	26
63 »	3	15	14	12	2	1	3	2	2	—	24	30
64 »	3	15	5	4	3	1	1	—	—	—	12	20
65 »	8	32	4	7	6	3	4	2	2	—	24	44
66 »	8	11	3	5	4	1	—	—	1	—	16	17
67 »	10	14	6	5	—	1	—	—	2	—	18	20
68 »	10	12	2	2	—	1	1	—	—	—	13	15
69 »	4	5	—	2	3	—	2	—	—	—	9	7
70 »	12	50	12	6	5	2	—	—	2	—	31	58

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	1	2	1	1	—	—	1	1	1	—	4	4
72 л.	9	7	3	4	—	—	1	—	—	—	13	11
73 »	1	3	4	4	1	—	1	1	—	—	7	8
74 »	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	8
75 »	3	11	2	3	2	—	1	—	—	—	8	14
76 »	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	2	5
77 »	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
78 »	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	3	5
79 »	3	3	—	1	—	—	1	1	—	—	4	5
80 »	5	7	—	3	1	—	—	—	—	—	6	10
81 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
82 »	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	4
83 »	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6
84 »	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
85 »	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	7	2
86 »	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
87 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
88 »	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
90 »	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3
91 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
93 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
94 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
95 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
97 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
100 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		2844	3521	6365
Грамотные	Домашн.	870	847	1717
	Низш.	1944	914	2858
	Средн.	316	619	935
	Высш.	165	18	183
Учащіеся.	Домашн.	66	63	129
	Низш.	265	153	418
	Средн.	962	309	1271
	Высш.	35	2	37
Всего		7467	6446	13913

Табл. № I.

ЧАСТЬ ДВОРЯНСКАЯ ГРУ

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	62	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	70
1 г.	23	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	49
2 л.	43	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	48
3 »	42	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	57
4 »	49	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	50
5 »	36	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	36	40
6 »	40	40	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	41	44
7 »	37	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	40	33
8 »	18	28	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	3	4	2	2	—	—	29	40
9 »	9	12	3	2	6	—	—	—	—	—	12	6	13	17	3	5	—	—	46	42
10 »	5	5	—	2	—	3	—	—	—	—	6	3	18	19	21	18	—	—	50	50
11 »	1	5	1	2	6	2	—	—	—	—	1	1	14	11	20	11	—	—	43	32
12 »	1	15	1	3	7	13	—	—	—	—	4	1	14	15	36	19	—	—	63	66
13 »	4	10	1	2	16	8	—	2	—	—	1	3	11	3	21	29	—	—	54	57
14 »	6	5	1	3	16	13	—	2	—	—	—	—	12	5	26	25	—	—	61	53
15 »	4	10	—	2	17	15	—	2	—	—	—	—	8	1	24	17	—	—	53	47
16 »	5	12	2	7	18	14	—	10	—	—	—	—	2	2	139	23	—	1	166	69
17 »	6	22	3	8	16	25	1	11	—	—	—	—	1	1	137	3	—	—	164	70
18 »	12	23	5	6	30	25	2	15	—	—	—	—	1	—	93	6	1	—	144	75
19 »	13	20	6	7	20	27	1	19	—	—	—	—	—	—	88	1	2	—	130	74
20 »	24	31	5	8	23	21	2	23	—	1	—	—	—	—	70	—	4	—	128	84
21 »	15	18	5	9	22	4	2	9	—	—	—	—	—	—	72	—	2	—	118	40
22 »	15	24	3	11	66	14	7	13	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	95	63
23 »	19	27	6	10	66	19	5	13	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	100	69
24 »	18	17	3	4	70	10	3	10	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	97	41
25 »	19	35	8	8	71	23	3	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	102	82
26 »	17	23	8	6	27	14	4	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	51
27 »	23	25	6	12	26	14	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	57
28 »	16	25	1	6	45	18	8	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	60
29 »	8	13	5	5	21	10	2	5	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	37	35
30 »	22	46	9	15	34	16	11	15	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	81	94
31 »	7	9	6	5	15	2	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	20
32 »	2	20	4	10	27	9	4	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	49
33 »	6	13	1	1	16	9	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	30
34 »	5	8	2	6	11	4	3	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	26
35 »	12	27	3	7	18	6	8	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	49

П П А І-я (К В А Р Т А Л Ы: 1—10, 20—21, 29—35 и 46).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	8	12	2	9	25	6	4	9	1	—	40	36
37 »	4	20	2	7	16	2	2	8	3	—	27	37
38 »	12	23	8	9	20	8	3	8	4	2	47	50
39 »	6	5	6	10	12	7	5	7	1	—	30	29
40 »	13	50	8	17	15	11	7	12	4	1	47	91
41 »	6	7	2	5	7	2	2	2	3	—	20	16
42 »	6	17	5	11	12	9	5	7	4	—	32	44
43 »	1	15	—	6	20	4	4	7	2	1	27	33
44 »	5	5	2	7	7	1	6	3	1	—	21	16
45 »	13	29	9	14	8	8	5	6	4	—	39	57
46 »	6	11	2	4	8	2	5	4	1	—	22	21
47 »	4	19	—	3	8	—	3	4	3	—	18	26
48 »	6	17	2	10	11	5	1	2	2	—	22	34
49 »	4	2	6	6	4	1	3	3	2	—	19	12
50 »	8	46	6	11	6	2	8	5	7	—	35	64
51 »	2	5	2	5	3	1	5	4	2	—	14	15
52 »	1	10	1	6	8	2	6	2	3	—	19	20
53 »	7	6	2	2	3	—	5	1	—	—	17	9
54 »	4	7	4	8	5	1	2	1	—	1	15	18
55 »	5	27	4	14	8	2	—	3	2	—	19	46
56 »	1	14	5	8	4	3	1	1	2	—	13	26
57 »	4	5	3	2	1	—	2	—	1	—	11	7
58 »	5	9	3	8	—	—	2	2	—	1	10	20
59 »	—	1	5	1	3	—	—	—	—	—	8	2
60 »	8	32	10	11	5	—	4	1	2	—	29	44
61 »	1	2	—	1	2	—	—	1	1	—	4	4
62 »	2	8	3	4	2	—	4	1	—	—	11	13
63 »	—	5	2	3	4	1	—	1	1	—	7	10
64 »	3	7	2	2	1	1	—	—	—	—	6	10
65 »	5	11	6	7	5	1	3	—	—	—	19	19
66 »	—	5	—	6	1	—	—	2	—	—	1	13
67 »	4	2	1	4	1	1	3	—	1	—	10	7
68 »	—	6	1	1	—	—	4	—	—	—	5	7
69 »	—	2	3	1	—	—	1	—	—	—	4	3
70 »	7	12	4	6	3	—	—	1	—	—	14	19

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
72 л.	1	4	1	—	1	1	2	1	—	—	5	6
73 »	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	3	2
74 »	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	3
75 »	3	6	4	4	—	—	1	2	—	—	8	12
76 »	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	2
77 »	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3
78 »	—	3	1	1	2	—	2	—	—		5	4
79 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
80 »	1	9	—	—	1	—	1	—	1	—	4	9
81 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
82 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
83 »	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1
84 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
85 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
88 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		814	1399	2213
Грамотные.	Домашн	232	409	641
	Низш.	954	420	1374
	Средн.	193	339	532
	Высш.	88	11	99
Учащіеся.	Домашн.	34	26	60
	Низш.	97	78	175
	Средн.	753	160	913
	Высш.	15	2	17
Всего.		3180	2844	6024

Табл. № I.

ЧАСТЬ ДВОРЯНСКАЯ, ГРУППА II-я

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года	49	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	39
1 г.	67	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	24
2 л.	48	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	32
3 »	36	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	41
4 »	37	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	31
5 »	22	35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	35
6 »	23	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	28
7 »	22	29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	24	33
8 »	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	7	—	2	3	—	—	27	26
9 »	8	12	—	1	—	1	—	—	—	—	10	2	17	7	1	1	—	—	36	24
10 »	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	5	5	11	5	5	5	—	—	25	19
11 »	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	11	11	7	10	—	—	22	27
12 »	2	6	1	1	6	5	—	—	—	—	—	2	14	13	11	16	—	—	34	43
13 »	3	7	—	—	7	10	—	—	—	—	—	2	11	4	10	14	—	—	31	37
14 »	1	12	1	1	4	14	—	—	—	—	—	—	7	6	9	20	—	—	22	53
15 »	3	3	3	4	16	9	—	1	—	—	4	1	5	2	9	16	—	—	40	36
16 »	—	6	2	7	16	16	—	6	—	—	1	—	4	1	6	15	—	—	29	51
17 »	1	12	2	8	17	12	1	11	—	—	1	2	3	1	8	8	—	—	33	54
18 »	9	10	1	6	10	11	1	11	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	24	40
19 »	3	6	—	7	15	12	1	7	—	—	1	—	1	—	4	2	1	—	26	34
20 »	4	19	2	9	12	16	2	12	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	23	56
21 »	2	4	2	3	18	5	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25	18
22 »	6	9	3	3	18	14	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	34
23 »	7	6	2	2	7	14	3	9	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	22	31
24 »	1	5	2	6	17	10	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23	28
25 »	7	24	—	9	13	9	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	27	49
26 »	3	11	4	3	9	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	31
27 »	2	10	2	4	16	8	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	29
28 »	5	13	5	1	25	9	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	27
29 »	—	5	—	6	7	8	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	25
30 »	12	26	4	11	22	12	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	59
31 »	1	8	2	3	11	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	14
32 »	3	10	4	4	12	6	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25
33 »	1	14	2	2	13	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	20
34 »	2	3	1	4	9	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15
35 »	12	16	2	11	18	6	4	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	41

(К В А Р Т А Л Ы: 43—45, 47, 50, 51, 54, 55, 60—62, 65—68, 70—72, 76 и 77).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	4	9	1	3	2	5	—	5	—	—	7	22
37 »	4	9	1	7	13	4	10	1	—	—	28	21
38 »	2	14	4	5	9	3	4	6	—	—	19	28
39 »	2	7	2	4	6	3	1	1	—	—	11	15
40 »	9	31	5	11	9	1	6	7	1	—	30	50
41 »	1	5	—	3	1	3	1	2	1	1	4	14
42 »	1	6	3	8	7	6	1	1	1	1	13	22
43 »	2	7	3	5	5	3	4	4	2	—	16	19
44 »	2	14	1	4	4	1	1	3	1	—	9	22
45 »	4	15	4	8	14	2	6	7	3	—	31	32
46 »	1	7	3	5	8	1	—	2	2	—	14	15
47 »	1	6	—	—	6	—	2	3	1	—	10	9
48 »	5	16	6	5	4	1	4	5	2	—	21	27
49 »	3	5	2	3	8	—	—	2	—	—	13	10
50 »	7	28	1	14	9	7	4	5	—	1	21	55
51 »	—	6	1	2	3	3	—	1	—	—	4	12
52 »	1	4	4	3	4	—	1	—	—	—	10	7
53 »	3	6	2	3	2	—	1	2	—	—	8	11
54 »	1	5	1	3	—	2	4	—	3	1	9	11
55 »	4	21	2	9	6	2	4	1	1	—	17	33
56 »	—	15	3	6	1	1	—	—	—	—	4	22
57 »	—	2	—	4	3	2	—	2	1	—	4	10
58 »	3	9	4	2	1	—	1	2	2	—	11	13
59 »	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	3	4
60 »	8	30	3	7	6	1	1	3	1	—	19	41
61 »	1	2	1	3	—	—	—	1	2	—	4	6
62 »	3	5	2	3	—	2	2	1	2	—	9	11
63 »	2	4	2	3	1	1	2	—	1	—	8	8
64 »	—	2	1	5	1	1	3	—	—	—	5	8
65 »	3	19	1	4	4	—	4	1	1	—	13	24
66 »	—	5	—	—	2	1	—	—	—	—	2	6
67 »	2	5	2	4	3	—	3	—	—	—	10	9
68 »	—	5	1	2	1	—	4	2	—	—	6	9
69 »	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
70 »	3	19	2	11	3	—	3	—	1	—	12	30

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
72 л.	1	3	2	3	—	—	1	—	—	—	4	6
73 »	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2
74 »	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3
75 »	—	4	1	1	—	—	2	—	—	—	3	5
76 »	—	7	1	1	2	—	1	—	—	—	4	8
77 »	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4
78 »	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
79 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
80 »	—	14	1	4	—	—	—	—	—	—	1	18
81 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
82 «	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
83 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
84 »	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	3	1
85 »	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	3
86 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
87 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
100 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		509	931	1440
Грамотные.	Домашн	128	290	418
	Низш.	469	285	754
	Средн.	136	210	346
	Высш.	36	5	41
Учащіеся.	Домашн.	30	26	56
	Низш	92	51	143
	Средн.	77	112	189
	Высш.	6	—	6
Всего		1483	1910	3393

Табл. № 1.

ЧАСТЬ ДВОРЯНСКАЯ, ГРУ

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	97	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	96
1 г.	65	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	52
2 л.	74	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	62
3 »	69	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	72
4 »	86	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	60
5 »	74	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	69
6 »	53	53	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	54	53
7 »	54	46	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	—	—	59	48
8 »	38	44	1	—	—	—	—	—	—	—	8	3	5	1	—	2	—	—	52	50
9 »	26	21	2	3	—	—	—	—	—	—	9	2	22	14	1	8	—	—	60	48
10 »	9	14	2	—	1	4	—	2	—	—	9	3	33	29	9	9	—	—	63	61
11 »	3	9	1	—	—	10	—	—	—	—	5	—	29	28	11	13	—	—	49	60
12 »	5	13	—	1	18	18	—	1	—	—	4	—	31	15	5	9	—	—	63	57
13 »	10	15	2	1	15	27	—	1	—	—	6	—	22	6	12	22	—	—	67	72
14 »	4	10	2	2	28	24	1	1	—	—	4	1	13	1	11	16	—	—	63	55
15 »	7	8	1	3	31	37	—	1	—	—	—	—	7	—	7	10	—	—	53	59
16 »	7	16	2	6	35	27	1	3	—	—	—	—	1	2	13	13	—	—	59	67
17 »	8	22	1	7	35	23	3	7	—	—	—	1	3	1	6	3	—	—	56	64
18 »	5	20	1	8	30	26	2	14	—	—	—	—	4	—	10	3	—	—	52	71
19 »	4	13	—	7	33	28	5	12	1	—	—	—	1	—	6	—	—	—	50	60
20 »	3	30	2	6	37	34	2	6	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	48	76
21 »	6	16	4	8	30	21	3	5	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	46	51
22 »	11	28	3	8	40	18	4	12	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	61	66
23 »	18	22	6	9	36	17	3	17	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	66	65
24 »	16	29	5	5	37	20	6	8	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	66	63
25 »	10	36	4	12	28	22	4	6	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	49	77
26 »	15	29	4	8	32	20	2	6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	54	64
27 »	16	28	4	10	28	9	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	53
28 »	13	33	2	7	29	28	3	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	48	80
29 »	8	24	4	5	23	13	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	45
30 »	25	48	12	10	34	25	10	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	93
31 »	9	13	3	1	17	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	22
32 »	13	21	3	6	20	14	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	45
33 »	12	21	9	7	19	5	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	40
34 »	10	20	2	5	20	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	35
35 »	14	29	4	11	32	13	6	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	62

П П А III-я (К В А Р Т А Л Ы: 11—19, 22—28 и 36—42).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	9	21	4	10	20	8	4	4	1	1	38	44
37 »	11	31	3	8	24	8	3	2	3	—	44	49
38 »	14	29	6	7	15	9	1	8	2	—	38	53
39 »	14	18	7	8	17	7	2	3	1	—	41	36
40 »	14	58	10	13	27	11	7	7	1	1	59	90
41 »	7	10	3	4	4	4	4	1	—	—	18	19
42 »	12	27	9	3	12	4	5	3	—	—	38	37
43 »	5	23	3	10	12	3	—	3	—	—	20	39
44 »	3	20	3	2	9	1	3	1	—	—	18	24
45 »	17	35	7	10	15	3	1	3	—	—	40	51
46 »	15	24	3	5	8	1	5	2	—	—	31	32
47 »	11	19	3	5	15	2	1	4	—	—	30	30
48 »	9	21	2	9	10	1	—	—	—	—	21	31
49 »	2	9	3	2	7	2	3	2	—	—	15	15
50 »	21	58	9	12	14	2	3	3	—	—	47	75
51 »	2	9	—	4	1	3	3	—	3	—	9	16
52 »	7	23	8	9	10	1	1	—	—	—	26	33
53 »	9	15	1	3	5	3	1	—	1	—	17	21
54 »	3	12	2	2	3	5	—	2	1	—	9	21
55 »	15	35	4	12	3	3	1	—	—	—	23	50
56 »	6	18	4	6	5	—	2	—	1	—	18	24
57 »	5	11	3	7	3	—	2	3	—	—	13	21
58 »	7	7	3	9	5	2	3	2	—	—	18	20
59 »	—	5	3	1	5	1	—	—	—	—	8	7
60 »	29	53	11	7	7	2	2	4	1	—	50	66
61 »	2	10	2	3	2	—	1	—	—	—	7	13
62 »	2	12	3	5	4	—	1	2	—	—	10	19
63 »	8	11	3	2	3	1	4	2	1	—	19	16
64 »	4	11	2	1	3	1	2	—	—	—	11	13
65 »	6	33	2	4	4	1	—	1	—	—	12	39
66 »	1	4	3	2	1	1	1	—	—	—	6	7
67 »	7	13	3	2	—	—	2	1	—	—	12	16
68 »	4	12	—	2	5	—	1	—	—	—	10	14
69 »	3	4	1	2	2	—	—	—	—	—	6	6
70 »	17	34	2	7	4	2	—	—	—	—	23	43

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	7	—	1	—	—	1	—	—	—	1	8
72 л.	5	8	4	—	3	—	1	—	—	—	13	8
73 »	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	4
74 »	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8
75 »	7	7	1	2	3	—	—	—	—	—	11	9
76 »	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	3	5
77 »	4	2	1	1	2	—	1	—	—	—	8	3
78 »	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2
79 »	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
80 »	6	10	2	1	1	—	—	—	—	—	9	11
81 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
82 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
83 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
84 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
85 »	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4
86 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
88 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
90 »	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
95 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		1229	1936	3165
Грамотные.	Домашн	231	364	595
	Низш.	985	585	1570
	Средн.	148	227	375
	Высш.	26	3	29
Учащіеся.	Домашн.	52	11	63
	Низш	172	98	270
	Средн.	97	110	207
	Высш.	8	1	9
Всего		2948	3335	6283

Табл. № I.

ЧАСТЬ ДВОРЯНСКАЯ, ГРУППА IV-я

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	71	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	84
1 г.	59	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	75
2 л.	51	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	70
3 »	75	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	83
4 »	59	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	55
5 »	46	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	63
6 »	49	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	55
7 »	46	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	42
8 »	34	31	—	1	1	—	—	—	—	—	4	3	1	2	—	—	—	—	40	37
9 »	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	15	6	1	2	—	—	47	36
10 »	8	13	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	41	26	1	6	—	—	54	48
11 »	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	19	25	5	6	—	—	30	36
12 »	3	4	—	3	13	10	—	—	—	—	1	1	25	26	1	6	—	—	43	50
13 »	8	7	1	1	10	22	—	—	—	—	3	1	23	9	5	2	—	—	50	42
14 »	3	4	4	3	20	19	—	—	—	—	—	—	11	2	6	5	—	—	44	33
15 »	1	7	2	4	32	21	—	—	—	—	2	—	10	1	2	8	—	—	49	41
16 »	3	8	1	4	29	23	—	3	—	—	1	—	7	—	3	3	—	—	44	41
17 »	6	7	3	2	24	22	3	4	—	—	1	—	5	—	4	2	—	—	46	37
18 »	4	6	5	11	30	18	1	8	—	1	—	1	1	1	4	—	—	—	45	46
19 »	3	11	1	5	23	11	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	28	30
20 »	5	10	1	9	28	24	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	50
21 »	4	11	2	10	19	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	26	35
22 »	4	18	1	10	20	15	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	27	47
23 »	2	14	1	8	24	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	40
24 »	5	8	4	5	18	7	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	27
25 »	5	22	2	7	25	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	33	44
26 »	4	15	5	4	27	19	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	38	41
27 »	5	22	3	8	31	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	38
28 »	4	30	9	5	33	15	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	51
29 »	6	18	5	2	20	9	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	31
30 »	19	28	11	8	38	8	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	47
31 »	4	5	—	2	12	8	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	16
32 »	9	21	8	4	17	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	36
33 »	5	25	6	8	25	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	42
34 »	6	12	5	5	11	8	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	27
35 »	12	30	8	10	31	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	48

(К В А Р Т А Л Ы: 48, 49, 52, 53, 56—59, 63, 64, 69, 73—75 и 78—84).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	3	21	7	7	11	5	2	1	1	—	24	34
37 »	10	11	7	4	16	—	1	4	—	—	34	19
38 »	11	28	7	9	25	2	2	—	—	—	45	39
39 »	7	22	4	8	16	2	—	—	—	—	27	32
40 »	11	40	15	10	28	6	1	1	—	—	55	57
41 »	1	16	7	5	9	1	—	—	—	—	17	22
42 »	8	20	5	5	13	3	—	2	—	—	26	30
43 »	6	13	6	7	7	3	1	1	1	—	21	24
44 »	5	9	4	3	11	—	—	—	—	—	20	12
45 »	14	20	6	5	7	2	1	4	—	—	28	31
46 »	8	12	2	2	9	—	1	2	—	—	20	16
47 »	7	17	6	4	9	2	—	1	1	—	23	24
48 »	9	17	5	3	11	1	—	1	1	—	26	22
49 »	1	5	2	3	5	3	—	—	—	—	8	11
50 »	12	38	7	14	13	1	—	—	—	—	32	53
51 »	5	3	2	2	2	—	—	1	—	—	9	6
52 »	5	13	3	2	4	1	1	1	—	—	13	17
53 »	3	8	3	1	3	1	2	—	—	—	11	10
54 »	3	9	1	2	1	—	2	—	—	—	7	11
55 »	4	17	4	6	5	—	—	1	—	—	13	24
56 »	1	9	4	4	2	1	2	—	—	—	9	14
57 »	4	8	3	—	3	1	—	1	—	—	10	10
58 »	1	7	—	2	4	—	—	—	—	—	5	9
59 »	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	5	3
60 »	9	36	4	5	5	—	—	—	—	—	18	41
61 »	2	1	1	1	—	—	2	1	—	—	5	3
62 »	4	10	1	4	2	—	—	—	—	—	7	14
63 »	4	9	—	1	1	—	2	—	—	—	7	10
64 »	3	5	1	2	—	—	—	—	—	—	4	7
65 »	6	11	1	2	2	—	—	—	—	—	9	13
66 »	1	4	1	—	2	—	—	1	—	—	4	5
67 »	3	6	2	—	4	1	—	—	—	—	9	7
68 »	2	5	6	2	1	1	—	—	—	—	9	8
69 »	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	4	1
70 »	5	16	—	2	5	—	—	—	—	—	10	18

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
72 л.	3	2	1	—	2	—	1	—	—	—	7	2
73 »	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5
74 »	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
75 »	1	9	—	—	1	—	—	—	—	—	2	9
76 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
77 »	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
78 »	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5
79 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
80 »	3	5	—	—	—	—	1	—	—	—	4	5
81 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
82 »	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
85 »	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
86 »	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
87 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
90 »	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		849	1446	2295
Грамотные.	Домашн.	221	273	494
	Низш	807	373	1180
	Средн.	54	80	134
	Высш.	7	1	8
Учащіеся.	Домашн.	26	10	36
	Низш.	160	98	258
	Средн.	32	42	74
	Высш.	3	—	3
Всего		2159	2323	4482

Табл. № I.

Часть дворянская,																						
Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе:								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ:								Всего.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.			
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	279	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279	289
1 г.	214	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	200
2 л.	216	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	212
3 »	222	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	253
4 »	231	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231	196
5 »	178	206	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	179	207
6 »	165	176	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	168	180
7 »	159	148	2	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1	2	—	—	—	—	169	156
8 »	105	118	2	1	1	—	—	—	—	—	20	20	16	7	4	7	—	—	148	153
9 »	64	73	5	6	6	1	—	—	—	—	41	10	67	44	6	16	—	—	189	150
10 »	25	34	3	4	2	7	—	2	—	—	23	14	103	79	36	38	—	—	192	178
11 »	7	21	3	3	8	13	—	—	—	—	10	3	73	75	43	40	—	—	144	155
12 »	11	38	2	8	44	46	—	1	—	—	9	4	84	69	53	50	—	—	203	216
13 »	25	39	4	4	48	67	—	3	—	—	10	6	67	22	48	67	—	—	202	208
14 »	14	31	8	9	68	70	1	3	—	—	4	1	43	14	52	66	—	—	190	194
15 »	15	28	6	13	96	82	—	4	—	—	6	1	30	4	42	51	—	—	195	183
16 »	15	42	7	24	98	80	1	22	—	—	2	—	14	5	161	54	—	1	298	228
17 »	21	63	9	25	92	82	8	33	—	—	2	3	12	3	155	16	—	—	299	225
18 »	30	59	12	31	100	80	6	48	—	1	—	1	7	1	109	11	1	—	265	232
19 »	23	50	7	26	91	78	7	39	1	—	1	—	3	—	98	5	3	—	234	198
20 »	36	90	10	32	100	95	6	48	—	1	—	—	—	—	75	—	6	—	233	266
21 »	27	49	13	30	89	42	7	22	1	—	—	—	—	—	73	1	5	—	215	144
22 »	36	79	10	32	144	61	13	37	1	—	—	—	—	—	2	—	5	1	211	210
23 »	46	69	15	29	133	67	12	40	3	—	1	—	—	—	1	—	5	—	216	205
24 »	40	59	14	20	142	47	14	32	3	1	—	—	—	—	—	—	3	—	216	159
25 »	41	117	14	36	137	67	13	30	1	1	1	—	—	—	1	—	3	1	211	252
26 »	39	78	21	21	95	62	7	25	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	165	187
27 »	46	85	15	34	101	39	13	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	177
28 »	38	101	17	19	132	70	20	28	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	212	218
29 »	22	60	14	18	71	40	13	16	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	121	136
30 »	78	148	36	44	128	61	30	38	7	2	—	—	—	—	—	—	1	—	280	293
31 »	21	35	11	11	55	19	11	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	72
32 »	27	72	19	24	76	39	17	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	155
33 »	24	73	18	18	73	25	10	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	132
34 »	23	43	10	20	51	21	7	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	103
35 »	50	102	17	39	99	30	20	29	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	200

(И Т О Г И П О Ч А С Т И).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	24	63	14	29	58	24	10	19	3	1	109	136
37 »	29	71	13	26	69	14	16	15	6	—	133	126
38 »	39	94	25	30	69	22	10	22	6	2	149	170
39 »	29	52	19	30	51	19	8	11	2	—	109	112
40 »	47	179	38	51	79	29	21	27	6	2	191	288
41 »	15	38	12	17	21	10	7	5	4	1	59	71
42 »	27	70	22	27	44	22	11	13	5	1	109	133
43 »	14	58	12	28	44	13	9	15	5	1	84	115
44 »	15	48	10	16	31	3	10	7	2	—	68	74
45 »	48	29	26	37	44	15	13	20	7	—	138	171
46 »	30	54	10	16	33	4	11	10	3	—	87	84
47 »	23	61	9	12	38	4	6	12	5	—	81	89
48 »	29	71	15	27	36	8	5	8	5	—	90	114
49 »	10	21	13	14	24	6	6	7	2	—	55	48
50 »	48	170	23	51	42	12	15	13	7	1	135	247
51 »	9	23	5	13	9	7	8	6	5	—	36	49
52 »	14	50	16	20	26	4	9	3	3	—	68	77
53 »	22	35	8	9	13	4	9	3	1	—	53	51
54 »	11	33	8	15	9	8	8	3	4	2	40	61
55 »	28	100	14	41	22	7	5	5	3	—	72	153
56 »	8	56	16	24	12	5	5	1	3	—	44	86
57 »	13	26	9	13	10	3	4	6	2	—	38	48
58 »	16	32	10	21	10	2	6	6	2	1	44	62
59 »	3	7	10	5	10	2	1	1	—	1	24	16
60 »	54	151	28	30	23	3	7	8	4	—	116	192
61 »	6	15	4	8	4	—	3	3	3	—	20	26
62 »	11	35	9	16	8	2	7	4	2	—	37	57
63 »	14	29	7	9	9	3	8	3	3	—	41	44
64 »	10	25	6	10	5	3	5	—	—	—	26	38
65 »	20	74	10	17	15	2	7	2	1	—	53	95
66 »	2	18	4	8	6	2	1	3	—	—	13	31
67 »	16	26	8	10	8	2	8	1	1	—	41	39
68 »	6	28	8	7	7	1	9	2	—	—	30	38
69 »	5	7	6	3	4	—	2	—	—	—	17	10
70 »	32	81	8	26	15	2	3	1	1	—	59	110

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	1	9	1	2	—	—	1	—	1	—	4	11
72 л.	10	17	8	3	6	1	5	1	—	—	29	22
73 »	1	8	1	2	2	—	2	3	—	—	6	13
74 »	3	10	1	4	—	—	—	3	1	—	5	17
75 »	11	26	6	7	4	—	3	2	—	—	24	35
76 »	3	12	4	4	3	—	1	—	—	—	11	16
77 »	7	11	2	1	3	—	1	1	1	—	14	13
78 »	3	9	1	3	3	1	2	—	—	—	9	13
79 »	3	4	—	1	1	—	—	—	—	—	4	5
80 »	10	38	3	5	2	—	2	—	1	—	18	43
81 »	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	2	4
82 »	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	4	6
83 »	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	4	1
84 »	—	1	3	—	1	—	2	—	—	—	6	1
85 »	2	7	1	2	1	1	—	—	—	—	4	10
86 »	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
87 »	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1
88 »	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
90 »	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	5
92 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
95 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
100 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		3401	5712	9113
Грамотные	Домашн.	812	1336	2148
	Низш.	3215	1663	4878
	Средн.	531	856	1387
	Высш.	157	20	177
Учащіеся.	Домашн.	142	73	215
	Низш.	521	325	846
	Средн.	959	424	1383
	Высш.	32	3	35
Всего		9770	10412	20182

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года	20	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	23
1 г.	17	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	25
2 л.	20	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	34
3 »	28	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	24
4 »	18	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	25
5 »	26	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	21
6 »	19	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	23	23
7 »	17	23	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	7	—	—	22	31
8 »	10	11	—	1	—	—	—	—	—	—	4	9	6	2	—	2	—	—	20	25
9 »	5	9	—	1	2	—	—	—	—	—	7	5	7	6	1	12	—	—	22	33
10 »	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	11	10	8	27	—	—	24	46
11 »	1	4	—	—	2	2	—	—	—	—	4	2	8	4	9	60	—	—	24	72
12 »	2	4	3	—	5	6	—	—	—	—	1	—	10	9	17	124	—	—	38	143
13 »	3	6	1	4	11	10	—	—	—	—	1	3	3	7	12	69	—	—	31	99
14 »	2	13	1	3	26	11	—	—	—	—	2	—	5	1	16	81	—	—	52	109
15 »	6	14	4	9	21	18	—	—	—	—	—	2	5	1	12	91	—	—	48	135
16 »	5	13	1	4	20	15	—	2	—	—	—	—	2	—	15	94	—	1	43	129
17 »	3	10	2	7	19	20	2	8	—	—	—	—	1	—	11	43	—	—	38	88
18 »	5	14	3	7	17	13	—	15	—	—	—	—	—	—	9	11	—	—	34	60
19 »	5	20	3	10	18	14	7	8	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	38	54
20 »	5	19	5	5	15	16	3	14	—	—	—	—	—	—	6	—	1	1	35	55
21 »	5	7	3	2	7	2	1	7	—	1	—	1	—	—	2	—	1	—	19	20
22 »	7	20	2	8	8	9	—	7	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	20	46
23 »	7	27	1	7	15	8	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	29	49
24 »	9	13	2	9	13	6	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	29	43
25 »	1	24	3	12	10	7	8	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	54
26 »	6	17	9	4	10	4	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	35
27 »	6	13	7	4	9	6	3	11	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	36
28 »	13	18	9	10	8	8	1	9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	46
29 »	4	10	6	7	5	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	22
30 »	8	30	5	10	11	14	8	26	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	36	81
31 »	1	4	4	4	6	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	16
32 »	6	10	5	5	6	6	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	23
33 »	3	10	4	9	10	1	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	28
34 »	4	6	1	1	3	4	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19
35 »	8	27	2	8	11	3	6	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	54

ЛПА I-я (КВАРТАЛЫ: 2—9 и 72—78).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	7	5	2	7	10	1	4	5	3	—	28	18
37 »	1	9	1	2	7	3	8	2	2	—	19	16
38 »	5	18	7	10	10	2	4	8	2	—	28	38
39 »	5	5	1	4	6	3	3	3	1	1	16	16
40 »	6	31	5	8	8	9	7	12	3	—	29	60
41 »	1	7	2	1	1	1	1	8	1	—	6	17
42 »	4	13	6	5	5	2	3	9	3	—	21	29
43 »	6	9	4	5	2	—	2	—	2	—	16	14
44 »	2	4	1	3	5	7	2	5	4	—	14	19
45 »	8	25	5	5	8	2	4	7	7	1	32	40
46 »	3	6	3	4	4	2	1	2	1	—	12	14
47 »	3	10	—	2	4	2	2	2	3	—	12	16
48 »	3	17	2	8	4	2	2	—	—	—	11	27
49 »	4	4	—	2	2	—	3	—	1	—	10	6
50 »	12	36	6	11	4	1	3	8	1	—	26	56
51 »	1	2	1	—	2	1	3	1	—	—	7	4
52 »	1	6	4	9	4	2	3	4	3	—	15	21
53 »	2	6	2	5	2	2	1	1	2	1	9	15
54 »	2	2	2	5	—	2	1	1	3	1	8	11
55 »	5	10	3	3	5	3	1	1	1	—	15	17
56 »	2	7	2	2	2	—	3	—	—	—	9	9
57 »	—	4	1	6	4	2	1	2	2	—	8	14
58 »	1	7	3	3	—	1	1	—	2	—	7	11
59 »	2	1	—	2	1	1	1	1	—	—	4	5
60 »	7	30	3	10	7	4	—	3	3	1	20	48
61 »	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	1	5
62 »	1	5	3	6	2	1	1	2	1	—	8	14
63 »	2	2	1	3	1	—	3	3	—	—	7	8
64 »	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	5	2
65 »	2	11	4	5	2	1	1	1	—	—	9	18
66 »	1	4	1	1	—	—	—	1	1	—	3	6
67 »	—	6	1	1	2	—	1	1	—	—	4	8
68 »	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	3	4
69 »	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2
70 »	2	13	1	5	2	1	1	2	1	—	7	21

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1
72 л.	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	3	6
73 »	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	3	3
74 »	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3
75 »	3	4	2	3	—	1	—	—	—	—	5	8
76 »	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1
78 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
79 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
80 »	3	6	—	2	—	—	—	—	—	—	3	8
81 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
84 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
85 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
90 »	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		423	914	1337
Грамотные	Домашн.	177	310	487
	Низш.	407	268	675
	Средн.	139	290	429
	Высш.	82	11	93
Учащіеся	Домашн.	31	29	60
	Низш.	58	41	99
	Средн.	124	624	748
	Высш.	8	3	11
Всего		1449	2490	3939

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе:								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ:								ВСЕГО.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЧАСТЬ МѢЩАНСКАЯ ГРУ																				
До года	47	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	56
1 г.	31	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	30
2 л.	39	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	37
3 »	32	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	43
4 »	28	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	38
5 »	33	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	30
6 »	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25
7 »	21	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	24	23
8 »	19	20	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	5	4	1	—	—	—	30	25
9 »	6	12	—	1	1	2	—	—	—	—	6	1	16	6	1	2	—	—	30	24
10 »	1	7	2	—	1	2	—	2	—	—	2	—	13	8	4	2	—	—	23	21
11 »	1	8	—	1	5	1	—	—	—	—	1	2	12	10	2	9	—	—	21	31
12 »	3	3	—	1	10	5	—	—	—	—	—	2	20	13	6	8	—	—	39	32
13 »	2	7	1	1	15	16	—	—	—	—	—	—	8	5	2	7	—	—	28	36
14 »	8	12	—	2	15	13	—	—	—	—	—	—	7	1	2	6	—	—	32	34
15 «	5	7	—	4	17	24	—	—	—	—	—	—	4	—	2	5	—	—	28	40
16 »	2	13	—	—	22	19	—	2	—	—	—	—	3	—	3	6	—	—	30	40
17 »	8	11	1	2	23	11	—	1	—	—	—	—	1	1	3	4	—	—	36	30
18 »	7	11	1	7	22	18	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	31	40
19 »	1	17	2	5	14	15	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	19	41
20 »	10	20	—	5	22	18	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	34	48
21 »	5	4	—	4	16	9	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	28	19
22 »	7	11	2	5	12	13	1	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	22	36
23 »	6	25	2	4	12	9	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	42
24 »	2	19	5	1	17	10	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26	34
25 »	8	26	1	12	22	19	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	33	61
26 »	4	16	2	5	12	8	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	36
27 »	3	16	5	8	18	11	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	39
28 »	8	18	2	3	24	11	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	38
29 »	5	9	3	4	9	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	25
30 »	15	25	11	11	27	10	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	54
31 »	—	6	2	1	11	7	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16
32 »	4	10	5	4	11	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	29
33 »	3	13	3	2	7	11	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	28
34 »	2	11	5	4	10	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17
35 »	7	20	6	5	15	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33

П П А II-я (К В А Р Т А Л Ы: 38, 40—41, 43—45, 48—53 и 69—71).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	4	14	5	2	14	6	2	2	1	—	26	24
37 »	10	23	2	6	16	3	3	1	1	—	32	33
38 »	5	20	4	4	14	3	4	1	—	—	27	28
39 »	10	9	3	3	5	4	—	1	1	—	19	17
40 »	14	30	4	4	18	1	2	8	—	—	38	43
41 »	3	8	3	1	9	2	2	—	—	—	17	11
42 »	4	16	5	2	5	1	—	1	2	—	16	20
43 »	2	11	9	2	6	—	2	3	1	—	20	16
44 «	3	5	—	3	3	1	—	1	1	—	7	10
45 »	3	18	4	5	16	3	2	2	—	—	25	28
46 »	4	13	3	5	3	3	—	1	—	—	10	22
47 »	4	10	4	5	7	3	—	4	—	—	15	22
48 »	9	17	4	6	9	2	1	—	—	—	23	25
49 »	1	5	2	3	2	1	—	—	—	—	5	9
50 »	7	36	10	10	8	1	1	1	2	—	28	48
51 »	2	4	3	2	6	1	1	—	1	—	13	7
52 »	3	11	7	4	4	1	—	2	—	—	14	18
53 »	3	4	1	7	4	—	1	—	1	—	10	11
54 »	1	4	5	2	2	1	1	1	1	—	10	8
55 »	3	28	2	8	7	—	1	—	—	—	13	36
56 »	4	12	3	5	4	—	—	1	—	—	11	18
57 »	1	5	2	1	3	1	1	—	—	—	7	7
58 »	5	14	3	4	4	—	—	1	—	—	12	19
59 »	—	5	—	1	2	—	—	—	—	—	2	6
60 »	11	37	8	12	12	2	2	1	—	—	33	52
61 »	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	3	3
62 »	2	7	1	4	2	—	1	—	1	—	7	11
63 »	2	3	2	4	2	—	—	—	1	—	7	7
64 »	3	6	1	3	2	—	1	—	—	—	7	9
65 »	5	15	5	3	3	1	2	1	1	—	16	20
66 »	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	3	7
67 »	9	2	3	1	2	—	1	1	—	—	15	4
68 »	2	6	3	1	4	—	1	—	—	—	10	7
69 »	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2
70 »	5	20	4	3	3	1	1	—	—	—	13	24

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж	м.	ж.	м.	ж
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
72 л.	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—	4	3
73 »	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
74 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
75 »	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—	4	6
76 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
77 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
79 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
80 »	—	4	—	2	2	2	—	1	—	—	2	9
81 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
82 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
83 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
84 «	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
85 »	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
88 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
89 »	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
90 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные	565	1101	1666
Грамотные. Домашн.	183	240	423
Грамотные. Низш.	600	336	936
Грамотные. Средн.	53	106	159
Грамотные. Высш.	26	—	26
Учащіеся. Домашн.	15	8	23
Учащіеся. Низш.	90	48	138
Учащіеся. Средн.	30	56	86
Учащіеся. Высш.	2	—	2
Всего	1564	1895	3459

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЧАСТЬ МѢЩАНСКАЯ, ГРУ																				
До года	72	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	80
1 г.	48	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	41
2 л.	56	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	63
3 »	45	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	52
4 »	47	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	50
5 »	56	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	42
6 »	33	49	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34	49
7 »	27	38	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	1	—	—	—	—	31	43
8 »	32	30	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3	15	4	1	1	—	—	51	41
9 »	13	14	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	17	12	2	3	—	—	35	32
10 »	6	13	12	2	3	4	—	—	—	—	1	1	23	19	—	4	—	—	45	43
11 »	4	10	10	—	3	5	—	—	—	—	1	—	20	22	4	6	—	—	42	43
12 »	5	10	13	3	9	10	—	—	—	—	—	—	17	18	5	8	—	—	49	49
13 »	6	10	5	3	11	9	—	—	—	—	2	—	11	8	3	3	—	—	38	33
14 »	9	13	2	1	23	23	—	1	—	—	—	—	10	8	7	7	—	—	51	53
15 »	4	14	4	8	20	14	—	1	—	—	—	—	3	2	12	2	—	—	43	41
16 »	4	12	5	3	21	17	—	2	—	—	—	—	4	1	7	2	—	—	41	37
17 »	9	15	2	8	16	18	—	3	—	—	—	—	3	1	7	1	—	—	37	46
18 »	4	13	5	12	36	28	3	7	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	52	64
19 »	10	14	3	4	23	13	—	5	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	37	38
20 »	10	17	6	14	21	17	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	41	53
21 »	7	15	3	5	18	8	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	29	33
22 »	12	16	9	11	16	20	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	50
23 »	12	26	8	5	20	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	46
24 »	8	16	8	4	22	12	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	40	39
25 »	9	17	9	9	34	8	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	36
26 »	9	24	8	3	21	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	39	32
27 »	13	28	4	4	29	12	4	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	51	47
28 »	12	35	6	13	19	16	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	67
29 »	8	16	2	4	13	6	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	26
30 »	26	58	13	3	20	15	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	81
31 »	6	12	5	4	8	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	24
32 »	5	19	8	6	14	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	31
33 »	8	19	3	4	14	3	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	31
34 »	1	5	5	2	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7
35 »	12	42	12	10	12	5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	62

П П А III-я (К В А Р Т А Л Ы: 10—30 и 79—81).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	9	20	4	4	11	7	1	5	—	—	25	36
37 »	9	13	7	9	11	7	2	1	—	—	29	30
38 »	11	26	7	4	15	2	5	2	—	—	38	34
39 »	7	11	4	1	6	1	1	2	—	—	18	15
40 »	24	50	9	7	27	9	—	6	—	—	60	72
41 »	7	11	2	2	6	—	2	2	—	—	17	15
42 »	8	16	5	6	7	5	2	—	—	—	22	27
43 »	6	17	3	3	8	4	—	—	—	—	17	24
44 »	7	14	6	3	7	4	1	—	—	—	21	21
45 »	22	38	3	4	12	3	—	5	—	—	37	50
46 »	10	9	4	2	8	—	—	—	1	—	23	11
47 »	8	15	8	4	3	—	1	—	1	—	21	19
48 »	11	22	8	7	6	2	2	—	—	—	27	31
49 »	3	14	4	3	2	—	2	—	—	—	11	17
50 »	24	44	9	9	7	4	2	1	1	1	43	59
51 »	—	4	2	—	2	1	4	—	—	—	8	5
52 »	4	15	4	3	6	—	2	—	1	—	17	18
53 »	4	17	3	3	4	3	1	—	2	—	14	23
54 »	2	8	2	1	2	1	—	—	—	—	6	10
55 »	14	32	7	5	9	2	—	—	—	—	30	39
56 »	2	18	3	2	2	1	—	—	—	—	7	21
57 »	3	12	3	8	2	—	—	—	—	—	8	20
58 »	5	16	3	5	4	—	2	—	—	—	14	21
59 »	3	7	1	1	—	—	—	—	—	—	4	8
60 »	11	48	10	2	8	—	1	1	—	—	30	51
61 »	1	5	—	—	1	1	—	—	—	—	2	6
62 »	5	13	8	1	2	1	—	1	—	—	15	16
63 »	5	12	3	2	2	2	—	—	—	—	10	16
64 »	1	8	1	1	—	—	—	1	—	—	2	10
65 »	12	19	3	6	4	—	—	1	—	—	19	26
66 »	2	10	3	3	4	1	1	—	1	—	11	14
67 »	2	14	3	1	1	—	—	1	—	—	6	16
68 »	3	7	—	2	2	1	—	—	—	—	5	10
69 »	2	5	—	1	2	1	—	—	—	—	4	7
70 »	10	33	5	2	2	—	—	1	—	—	17	36

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 л.	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	5	—
72 л.	2	5	—	—	—	1	1	—	—	—	3	6
73 »	1	3	—	1	1	2	—	—	—	—	2	6
74 »	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	2	4
75 »	4	9	3	1	—	—	—	—	—	—	7	10
76 »	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5
77 »	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	2	5
78 »	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1
79 »	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
80 »	6	18	4	—	1	2	—	1	1	—	12	21
81 »	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6
82 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
83 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
84 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
85 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
86 »	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
87 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
90 »	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
91 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		921	1640	2561
Грамотные	Домашн.	333	271	604
	Низш.	652	360	1012
	Средн.	68	97	165
	Высш.	16	1	17
Учащіеся	Домашн.	12	10	22
	Низш.	125	98	223
	Средн.	54	46	100
	Высш.	3	—	3
Всего		2184	2523	4707

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЧАСТЬ МѢЩАНСКАЯ ГРУ																				
До года	87	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	84
1 г.	58	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	54
2 л.	66	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	59
3 »	71	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	59
4 »	48	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	59
5 »	52	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52
6 »	49	57	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	50	57
7 »	50	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	46
8 »	46	44	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	—	49	52
9 »	18	29	1	—	3	2	—	—	—	—	1	—	17	11	1	1	—	—	41	43
10 »	10	16	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	35	22	—	2	—	—	48	43
11 »	10	15	—	1	4	43	—	—	—	—	1	—	24	24	1	—	—	—	40	83
12 »	7	18	3	5	15	14	—	—	—	—	—	—	43	15	2	3	—	—	70	55
13 »	9	17	2	3	26	20	—	—	—	—	—	1	16	15	1	1	—	—	54	57
14 »	6	19	1	4	26	26	—	—	—	—	—	—	7	2	—	4	—	—	40	55
15 »	11	19	3	5	36	33	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	54	61
16 »	7	27	1	9	31	52	—	1	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	45	90
17 »	4	17	1	5	38	25	1	—	—	—	—	—	4	—	3	2	—	—	51	49
18 »	4	22	5	6	26	12	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	37	42
19 »	9	15	2	3	20	15	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	32	35
20 »	20	19	4	4	27	22	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	53	46
21 »	11	11	1	4	35	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	25
22 »	16	22	1	4	32	10	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	50	37
23 »	16	38	4	4	16	13	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	37	57
24 »	19	19	2	4	14	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	35
25 »	29	29	4	8	23	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	53
26 »	7	27	2	2	19	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	29	37
27 »	13	25	5	3	24	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	44
28 »	21	32	7	2	15	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	45
29 »	22	15	2	3	10	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	26
30 »	24	59	12	5	27	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	78
31 »	7	14	1	5	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	21
32 »	9	28	3	6	10	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	45
33 »	6	24	3	1	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	29
34 »	4	11	—	4	12	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19
35 »	17	35	6	11	32	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	55

П П А IV-я (К В А Р Т А Л Ы: 31—37, 39, 46, и 54—68).

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	12	28	4	4	14	2	—	2	—	—	30	36
37 »	11	36	4	2	12	6	1	—	—	—	28	44
38 »	24	31	3	6	18	6	1	2	—	—	46	45
39 »	8	13	6	3	11	3	—	—	—	—	25	19
40 »	22	52	8	10	22	5	—	1	—	—	52	68
41 »	8	17	5	1	3	3	—	—	—	—	16	21
42 »	13	16	3	5	12	1	—	1	—	—	28	23
43 »	14	11	6	—	8	3	—	—	—	—	28	14
44 »	14	14	6	—	5	1	—	—	—	—	25	15
45 »	23	29	13	3	12	2	2	—	—	—	50	34
46 »	14	15	1	4	10	—	2	—	—	—	27	19
47 »	10	9	8	3	5	1	—	1	—	—	23	14
48 »	16	28	9	—	12	—	—	—	—	—	37	28
49 »	2	13	2	1	3	2	—	—	—	—	7	16
50 »	26	49	9	6	14	3	—	—	—	—	49	58
51 »	4	12	2	—	5	1	—	—	—	—	11	13
52 »	13	14	4	3	4	1	—	—	—	—	21	18
53 »	8	18	5	3	4	—	—	—	—	—	17	21
54 »	4	13	2	1	6	—	—	—	—	—	12	14
55 »	17	44	6	5	5	1	1	—	—	—	29	50
56 »	3	19	6	—	3	—	—	—	—	—	12	19
57 »	7	15	2	2	3	1	—	—	—	—	12	18
58 »	4	15	4	—	5	—	—	—	—	—	13	15
59 »	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
60 «	19	42	15	3	10	1	—	—	—	—	44	46
61 »	3	1	1	—	2	—	1	—	—	—	7	1
62 »	9	11	2	—	2	—	—	—	—	—	13	11
63 »	3	10	1	—	1	—	—	—	—	—	5	10
64 »	4	8	2	1	3	—	—	—	—	—	9	9
65 »	13	17	5	1	1	1	—	—	—	—	19	19
66 »	9	8	2	1	2	—	—	—	—	—	13	9
67 »	6	10	1	—	1	—	—	—	—	—	8	10
68 »	4	8	4	—	5	—	—	—	—	—	13	8
69 »	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	7	2
70 »	24	32	2	3	2	—	—	—	—	—	28	35

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
72 л.	7	3	2	1	—	—	—	—	—	—	9	4
73 »	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—	4	5
74 »	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—
75 »	7	8	2	1	2	—	—	—	—	—	11	9
76 »	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	10	—
77 »	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
78 »	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3
79 »	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1
80 »	9	14	—	—	—	1	—	—	—	—	9	15
81 »	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
83 »	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
85 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
86 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
87 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
88 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
90 »	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—	4	5
92 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
100 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		1296	1847	3143
Грамотные.	Домашн.	241	186	427
	Низш.	787	447	1234
	Средн.	21	27	48
	Высш.	1	—	1
Учащіеся.	Домашн.	3	1	4
	Низш.	156	101	257
	Средн.	19	15	34
	Высш.	1	—	1
Всего.		2525	2624	5149

Табл. № I.

Часть мѣщанская,																					
Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе:								Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ:								ВСЕГО.	
			Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года.	226	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	243
1 г.	154	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	150
2 л.	181	193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	193
3 »	176	178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	178
4 »	141	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	172
5 »	167	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	145
6 »	126	151	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	132	154
7 »	115	127	1	—	—	—	—	—	—	—	10	8	1	1	—	7	—	—	127	143
8 »	107	105	—	6	2	—	—	—	—	—	10	12	29	17	2	3	—	—	150	143
9 »	42	64	3	3	6	4	—	—	—	—	15	8	57	35	5	18	—	—	128	132
10 »	17	41	15	4	7	8	—	2	—	—	7	4	82	59	12	35	—	—	140	153
11 »	16	37	10	2	14	51	—	—	—	—	7	4	64	60	16	75	—	—	127	229
12 »	17	35	19	9	39	35	—	—	—	—	1	2	90	55	30	143	—	—	196	279
13 »	20	40	9	11	63	55	—	—	—	—	3	4	38	35	18	80	—	—	151	225
14 »	25	57	4	10	90	73	—	1	—	—	2	—	29	12	25	98	—	—	175	251
15 »	26	54	11	26	94	89	—	1	—	—	—	2	16	6	26	99	—	—	173	277
16 »	18	65	7	16	94	103	—	7	—	—	—	—	11	2	29	102	—	1	159	296
17 »	24	53	6	22	96	74	3	12	—	—	—	—	9	2	24	50	—	—	162	213
18 »	20	60	14	32	101	71	3	26	—	—	—	—	1	3	14	14	1	—	154	206
19 »	25	66	10	22	75	57	8	19	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	126	168
20 »	45	75	15	28	85	73	5	22	—	—	—	—	1	—	9	3	3	1	163	202
21 »	28	37	7	15	76	26	8	14	—	1	—	1	—	—	5	3	2	—	126	97
22 »	42	69	14	28	68	52	2	16	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	130	169
23 »	41	116	15	20	63	44	5	13	1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	129	194
24 »	38	67	17	18	66	39	9	25	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	132	151
25 »	47	96	17	41	89	48	10	18	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	168	204
26 »	26	84	21	14	62	21	8	20	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	120	140
27 »	35	82	21	19	80	45	10	17	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	151	166
28 »	54	103	24	28	66	45	3	19	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	154	196
29 »	39	50	13	18	37	24	6	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	99
30 »	73	172	41	29	85	52	14	40	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	219	294
31 »	14	36	12	14	36	18	4	9	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	70	77
32 »	24	67	21	21	41	30	10	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	128
33 »	20	66	13	16	49	19	4	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	116
34 »	11	33	11	11	33	9	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62
35 »	44	124	26	34	70	24	13	22	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	204

(И Т О Г И П О Ч А С Т И)

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	32	67	15	17	49	16	7	14	4	—	107	114
37 »	31	81	14	19	46	19	14	4	3	—	108	123
38 »	45	95	21	24	57	13	14	13	2	—	139	145
39 »	30	38	14	11	28	11	4	6	2	1	78	67
40 »	66	163	26	29	75	24	9	27	3	—	179	243
41 »	19	43	12	5	19	6	5	10	1	—	56	64
42 »	29	61	19	18	29	9	5	11	5	—	87	99
43 »	28	48	22	10	24	7	4	3	3	—	81	68
44 »	26	37	13	9	20	13	3	6	5	—	67	65
45 »	56	110	25	17	48	10	8	14	7	1	144	152
46 »	31	43	11	15	25	5	3	3	2	—	72	66
47 »	25	44	20	14	19	6	3	7	4	—	71	71
48 »	39	84	23	21	31	6	5	—	—	—	98	111
49 »	10	36	8	9	9	3	5	—	1	—	33	48
50 »	69	165	34	36	33	9	6	10	4	1	146	221
51 »	7	22	8	2	15	4	8	1	1	—	39	29
52 »	21	46	19	19	18	4	5	6	4	—	67	75
53 »	17	45	11	18	14	5	3	1	5	1	50	70
54 »	9	27	11	9	10	4	2	2	4	1	36	43
55 »	39	114	18	21	26	6	3	1	1	—	87	142
56 »	11	56	14	9	11	1	3	1	—	—	39	67
57 »	11	36	8	17	12	4	2	2	2	—	35	59
58 »	15	52	13	12	13	1	3	1	2	—	46	66
59 »	5	17	2	4	3	1	1	1	—	—	11	23
60 »	48	157	36	27	37	7	3	5	3	1	127	197
61 »	5	12	4	1	3	1	1	1	—	—	13	15
62 »	17	36	14	11	8	2	2	3	2	—	43	52
63 »	12	27	7	9	6	2	3	3	1	—	29	41
64 »	9	22	5	6	7	—	1	2	1	—	23	30
65 »	32	62	17	15	10	3	3	3	1	—	63	83
66 »	14	26	7	8	6	1	1	1	2	—	30	36
67 »	17	32	8	3	6	—	2	3	—	—	33	38
68 »	11	21	8	5	11	2	1	1	—	—	31	29
69 »	7	10	4	1	3	1	1	1	—	—	15	13
70 »	41	98	12	13	9	2	2	3	1	—	65	116

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
71 г.	6	3	2	—	1	—	2	1	1	—	12	4
72 л.	11	15	5	3	2	1	1	—	—	—	19	19
73 »	6	9	1	4	3	2	1	—	—	—	11	15
74 »	2	7	2	1	2	1	1	—	—	—	7	9
75 »	18	24	7	8	2	1	—	—	—	—	27	33
76 »	7	4	4	1	2	—	2	1	—	—	15	6
77 »	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	5	6
78 »	5	2	1	—	—	2	—	—	—	—	6	4
79 »	3	4	1	1	1	—	—	—	—	—	5	5
80 »	18	42	4	4	3	5	—	2	1	—	26	53
81 »	2	5	2	1	—	—	—	1	—	—	4	7
82 »	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1
83 »	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5
84 »	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
85 »	1	6	1	—	1	—	—	—	—	—	3	6
86 »	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4
87 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
88 »	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
89 »	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
90 »	7	11	—	—	1	1	—	—	—	—	8	12
91 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
92 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
96 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
100 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		3205	5502	8707
Грамотные.	Домашн.	934	1007	1941
	Низш.	2446	1411	3857
	Средн.	281	520	801
	Высш.	125	12	137
Учащіеся.	Домашн.	61	48	109
	Низш.	429	288	717
	Средн.	227	741	968
	Высш.	14	3	17
Всего		7722	9532	17254

Табл. № I.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		Учащіеся дома или въ учебныхъ заведеніяхъ: Дома.		Низшихъ.		Среднихъ.		Высшихъ.		ВСЕГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
До года	648	677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648	677
1 г.	473	442	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	473	442
2 л.	512	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512	532
3 »	503	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	503	560
4 »	491	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491	480
5 »	442	452	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	443	454
6 »	391	410	1	2	—	—	—	—	—	—	10	7	1	—	—	—	—	—	403	419
7 »	348	346	4	2	—	—	—	—	—	—	25	21	3	4	—	7	—	—	380	380
8 »	267	282	3	11	4	—	—	—	—	—	43	48	69	33	8	15	—	—	394	389
9 »	126	166	12	12	12	9	—	—	—	—	74	29	168	99	40	62	—	—	432	377
10 »	48	96	23	10	13	17	—	4	—	—	41	27	222	170	116	100	—	—	463	424
11 »	29	75	17	8	33	70	—	3	—	—	22	14	175	158	155	155	—	—	431	483
12 »	48	95	29	21	118	103	1	2	—	—	17	12	229	154	222	230	—	—	664	617
13 »	56	114	23	25	158	156	1	4	—	—	15	11	128	69	192	183	—	—	573	562
14 »	56	122	17	25	224	182	1	7	—	—	7	2	91	38	218	205	—	—	614	581
15 »	72	122	22	45	262	208	1	11	—	—	6	4	55	15	202	186	—	—	620	591
16 »	74	165	26	59	267	233	1	38	—	—	2	—	31	11	280	189	—	2	681	697
17 »	95	162	26	68	283	211	12	65	—	—	2	4	26	6	254	76	—	—	698	592
18 »	96	165	40	86	293	219	18	101	—	1	—	2	9	5	166	33	3	1	625	613
19 »	96	170	28	65	240	180	21	93	1	—	1	—	3	1	117	13	6	—	513	522
20 »	143	232	38	79	254	216	21	104	—	1	—	—	2	1	88	5	13	1	559	639
21 »	94	119	27	60	229	88	24	56	1	1	—	1	—	—	81	4	12	—	468	329
22 »	121	213	33	86	274	150	20	80	3	2	—	—	—	1	4	4	17	2	472	538
23 »	150	247	42	57	240	150	26	75	5	1	1	—	—	1	2	—	14	—	480	531
24 »	134	179	54	60	286	116	28	77	4	1	—	—	1	—	—	2	6	—	513	435
25 »	165	313	40	107	290	162	29	76	8	3	1	—	1	—	1	—	6	1	541	662
26 »	116	209	55	51	222	102	20	66	8	2	—	—	1	—	1	2	3	—	426	432
27 »	132	225	66	66	248	114	31	56	9	2	—	—	—	—	—	1	—	—	486	464
28 »	162	274	62	71	267	149	34	74	16	2	1	—	—	—	—	—	—	—	542	570
29 »	112	143	39	48	148	78	32	39	7	1	—	—	—	—	—	1	—	—	338	310
30 »	277	438	115	99	293	136	58	114	14	3	—	—	—	—	—	1	1	—	758	791
31 »	72	87	45	36	125	48	23	26	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	272	197
32 »	99	185	65	64	161	84	38	49	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375	382
33 »	67	166	52	54	169	52	24	37	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324	309
34 »	64	102	37	40	113	37	17	46	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	244	226
35 »	153	326	62	93	228	84	40	77	24	2	—	—	—	—	—	—	—	1	507	583

С Т Я М Ъ Г. В О Р О Н Е Ж А.

Возрастъ.	Неграмотные.		Грамотные, получившіе образованіе: Домашнее.		Низшее.		Среднее.		Высшее.		ВСЕГО.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
36 л.	88	162	46	63	129	49	28	51	16	1	307	326
37 »	88	191	41	65	148	42	35	28	10	—	322	326
38 »	127	246	71	81	154	46	38	48	15	4	405	425
39 »	91	116	47	54	114	35	15	26	7	2	274	233
40 »	204	484	97	99	202	76	42	75	21	2	566	736
41 »	58	101	31	33	57	19	15	19	11	1	172	173
42 »	78	169	62	63	104	40	20	35	10	1	274	308
43 »	56	142	49	53	82	24	14	22	11	2	212	243
44 »	54	103	39	34	64	19	18	16	11	—	186	172
45 »	167	282	71	81	126	36	28	50	13	2	411	451
46 »	81	123	40	44	74	13	21	18	10	—	226	198
47 »	62	136	52	34	68	12	12	22	17	—	211	204
48 »	98	206	54	61	84	21	17	15	11	1	264	304
49 »	28	78	36	30	42	11	18	7	7	—	131	126
50 »	170	466	85	112	95	29	32	29	16	2	398	638
51 »	25	62	21	19	28	13	18	8	10	—	102	102
52 »	52	123	54	54	51	11	24	13	7	—	188	201
53 »	50	98	31	39	30	14	18	7	14	1	143	159
54 »	33	74	30	34	27	12	14	10	10	3	114	133
55 »	90	272	52	76	60	15	14	7	5	—	221	370
56 »	36	133	44	40	32	7	10	4	6	—	128	184
57 »	35	77	23	37	29	7	8	8	6	—	101	129
58 »	41	102	32	44	27	6	11	9	5	1	116	162
59 »	13	32	17	16	15	3	4	3	1	1	50	55
60 »	145	397	94	81	74	12	15	20	11	1	339	511
61 »	12	32	10	12	11	3	6	5	3	1	42	53
62 »	39	88	30	35	22	4	10	7	5	1	106	135
63 »	29	71	28	30	17	6	14	8	6	—	94	115
64 »	22	62	16	20	15	4	7	2	1	—	61	88
65 »	60	168	31	39	31	8	14	7	4	—	140	222
66 »	24	55	14	21	16	4	2	4	3	—	59	84
67 »	43	72	22	18	14	3	10	4	3	—	92	97
68 »	27	61	18	14	18	4	11	3	—	—	74	82
69 »	16	22	10	6	10	1	5	1	—	—	41	30
70 »	85	229	32	45	29	6	5	4	4	—	155	284
71 г.	8	14	4	3	1	—	4	2	3	—	20	19
72 л.	30	39	16	10	8	2	7	1	—	—	61	52
73 »	8	20	6	10	6	2	4	4	—	—	24	36
74 »	5	21	3	8	2	1	1	4	1	—	12	34
75 »	32	61	15	18	8	1	4	2	—	—	59	82
76 »	11	20	9	6	5	—	3	1	—	—	28	27
77 »	9	21	4	3	4	—	1	1	1	—	19	25
78 »	10	16	3	3	3	3	2	—	—	—	18	22
79 »	9	11	1	3	2	—	1	1	—	—	13	15
80 »	33	87	7	12	6	5	2	2	2	—	50	106
81 »	3	9	2	3	1	—	—	1	—	—	6	13
82 »	5	8	3	2	—	1	—	—	—	—	8	11
83 »	2	9	1	3	—	—	2	—	1	—	6	12
84 »	2	6	3	—	2	—	2	—	—	—	9	6
85 »	7	14	4	3	3	1	—	—	—	—	14	18
86 »	2	8	1	2	—	—	—	—	—	—	3	10
87 »	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4
88 »	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
89 »	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
90 »	9	15	1	2	1	3	—	—	—	—	11	20
91 »	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
92 »	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
93 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
94 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
95 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
96 »	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
97 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
98 »	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
100 »	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4

Итоги къ графамъ 1—20.

Всѣхъ возрастовъ:		Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
Неграмотные		9450	14735	24185
Грамотные	Домашн.	2616	3190	5806
	Низш.	7605	3988	11593
	Средн.	1128	1995	3123
	Высш.	447	50	497
Учащіеся	Домашн.	269	184	453
	Низш.	1215	766	1981
	Средн.	2148	1474	3622
	Высш.	81	8	89
Всего		24959	26390	51349

Прибавл. къ табл. № I.

Возрастный составъ населенія по пятилѣтнимъ группамъ.

Группы образованія.	Возрастныя группы.	0—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81—85 л.	86—90 л.	91—95 л.	96—100 л.	Итого.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Московская часть.																						
Грамот. и учащ.	Неграм. м.	684	255	85	247	278	349	197	226	136	125	73	86	26	44	14	11	6	2	—	—	2844
	Неграм. ж.	706	263	148	271	313	326	215	296	185	260	134	151	84	92	27	24	10	7	5	4	3521
	Дом. м.	—	63	47	61	60	114	103	103	79	101	70	64	32	23	10	2	3	1	—	—	936
	Дом. ж.	1	56	45	101	101	91	79	96	80	66	55	56	34	20	15	6	5	2	—	1	910
	Низш. м.	—	112	375	418	313	321	213	166	109	73	34	36	21	12	3	1	2	—	—	—	2209
	Низш. ж.	—	68	220	274	174	120	71	57	30	23	12	6	7	5	—	—	—	—	—	—	1067
	Сред. м.	—	99	639	249	37	52	42	45	20	35	28	13	11	3	4	1	—	—	—	—	1278
	Сред. ж.	—	60	204	182	119	120	79	70	38	21	14	12	5	—	3	1	—	—	—	—	928
	Высш. м.	—	—	—	8	32	16	29	32	18	28	15	11	5	5	1	—	—	—	—	—	200
	Высш. ж.	—	—	—	1	3	4	4	3	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20
	Всего. м.	684	529	1146	983	720	852	584	572	362	362	220	210	95	87	32	15	11	3	—	—	7467
	Всего. ж.	707	447	617	829	710	661	448	522	335	371	215	225	132	117	45	31	15	9	5	5	6446
Дворянская часть.																						
Грамот. и учащ.	Неграм. м.	1340	518	72	125	190	223	145	168	119	140	84	94	61	61	26	26	6	2	1	—	3401
	Неграм. ж.	1356	549	157	304	373	472	325	459	313	377	241	272	178	160	70	74	17	10	2	3	5712
	Дом. м.	1	106	62	50	68	104	75	109	82	70	51	73	36	34	17	10	6	—	—	—	954
	Дом. ж.	1	65	52	142	147	136	112	166	125	120	98	93	60	54	18	14	4	2	—	—	1409
	Низш. м.	—	196	561	517	645	528	354	326	184	173	79	65	41	40	12	12	3	—	—	—	3736
	Низш. ж.	—	140	462	424	284	272	134	108	63	34	30	15	10	7	1	1	1	2	—	—	1988
	Сред. м.	—	46	239	626	136	83	65	65	50	43	39	23	30	23	11	6	4	1	—	—	1490
	Сред. ж.	—	63	285	276	162	128	91	94	60	50	20	22	12	7	9	1	—	—	—	—	1280
	Высш. м.	—	—	—	11	30	17	20	23	23	22	16	11	9	2	2	2	1	—	—	—	189
	Высш. ж.	—	—	—	3	4	3	—	5	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	Всего. м.	1341	866	934	1329	1069	955	659	691	458	448	269	266	177	160	68	56	20	3	1	—	9770
	Всего. ж.	1357	817	956	1149	970	1011	662	832	564	582	391	404	260	228	98	90	22	14	2	3	10412
Мѣщанская часть.																						
Грамот. и учащ.	Неграм. м.	1045	407	104	132	196	227	113	204	158	174	93	90	75	90	43	35	7	10	—	2	3205
	Неграм. ж.	1081	488	223	319	385	491	326	444	299	372	254	318	159	187	58	57	19	17	3	2	5502
	Дом. м.	—	67	66	52	70	120	83	90	91	96	67	73	47	39	17	12	4	1	—	—	995
	Дом. ж.	—	48	70	120	123	108	96	100	59	95	69	69	42	30	16	7	2	1	—	—	1055
	Низш. м.	—	184	537	473	363	330	229	255	140	117	83	76	34	35	10	7	1	1	—	—	2875
	Низш. ж.	—	124	471	385	210	187	100	83	45	29	23	14	8	6	5	7	1	1	—	—	1699
	Сред. м.	—	19	115	103	42	41	36	48	25	22	21	12	10	7	5	2	—	—	—	—	508
	Сред. ж.	—	65	497	259	93	106	65	64	44	20	11	10	12	9	1	3	1	1	—	—	1261
	Высш. м.	—	—	—	4	14	25	18	14	21	11	15	7	5	3	1	1	—	—	—	—	139
	Высш. ж.	—	—	—	2	4	3	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	Всего. м.	1045	677	822	764	685	743	479	611	435	420	279	258	171	174	76	57	12	12	—	2	7722
	Всего. ж.	1081	725	1261	1085	815	895	587	692	448	517	359	412	221	232	80	74	23	20	3	2	9532
По городу.																						
Грамот. и учащ.	Неграм. м.	3069	1180	261	504	664	799	455	598	413	439	250	270	162	195	83	72	19	14	1	2	9450
	Неграм. ж.	3143	1300	528	894	1071	1289	866	1199	797	1009	629	741	421	439	155	155	46	34	10	9	14735
	Дом. м.	1	236	175	163	198	338	261	302	252	267	188	210	115	96	44	24	13	2	—	—	2885
	Дом. ж.	2	169	167	363	371	335	287	362	264	281	222	218	136	104	49	27	11	5	—	1	3374
	Низш. м.	—	492	1473	1408	1321	1179	796	747	433	363	196	177	96	87	25	20	6	1	—	—	8820
	Низш. ж.	—	332	1153	1083	668	579	305	248	138	86	65	35	25	18	6	8	2	3	—	—	4754
	Сред. м.	—	164	993	978	215	176	143	158	95	100	88	48	51	33	20	9	4	1	—	—	3276
	Сред. ж.	—	188	986	717	374	354	235	228	142	91	45	44	29	16	13	5	1	1	—	—	3469
	Высш. м.	—	—	—	23	76	58	67	69	62	61	46	29	19	10	4	3	1	—	—	—	528
	Высш. ж.	—	—	—	6	11	10	4	9	6	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	58
Всего.	м.	3070	2072	2902	3076	2474	2550	1722	1874	1255	1230	768	734	443	421	176	128	43	18	1	2	24959
	ж.	3145	1989	2834	3063	2495	2567	1697	2046	1347	1470	965	1041	613	577	223	195	60	43	10	10	26390
	об. п.	6215	4061	5736	6139	4969	5117	3419	3920	2602	2700	1733	1775	1056	998	399	323	103	61	11	12	51349

II.

ТАБЛИЦА

(А и Б)

РАСПРЕДѢЛЕНІЯ НАСЕЛЕНІЯ Г. ВОРОНЕЖА

ПО ГРУППАМЪ

ПРОМЫСЛОВЪ и ЗАНЯТІИ.

Табл. II, А.

Промыслы и занятія.

№№ кварталовъ.	I. Промышленность обработывающая.			II. Торговля и передвиженіе			III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.			IV. Служба военная и гражданская.			V. Свобод. профессіи, педагоги, духовенство.			VI. Безъ лич. заработка и безъ обознач. занятій			Все населеніе квартала (итогъ I—VI группъ).		
	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
	Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Мо	**ско**	**вс**	**кая**	**ча**	**сть.**																
1	171	156	327	159	160	319	44	55	99	39	44	83	8	14	22	86	102	188	507	531	1038
2	2	5	7	47	26	73	10	22	32	37	19	56	—	—	—	1	1	2	97	73	170
3	20	13	33	46	47	93	19	37	56	13	10	23	—	—	—	14	14	28	112	121	233
4	125	1	126	14	16	30	6	4	10	3	5	8	—	—	—	6	11	17	154	37	191
5	6	4	10	13	12	25	4	14	18	3	6	9	—	1	1	9	10	19	35	47	82
6	3	4	7	31	22	53	14	23	37	4	3	7	—	—	—	5	5	10	57	57	114
7	4	1	5	23	16	39	11	24	35	23	18	41	2	3	5	1	5	6	64	67	131
8	24	24	48	63	48	111	25	49	74	28	23	51	3	4	7	2	19	21	145	167	312
9	2	5	7	14	11	25	10	19	29	3	2	5	—	1	1	3	7	10	32	45	77
10	12	14	26	61	29	90	6	29	35	7	5	12	6	3	9	2	—	2	94	80	174
11	1	1	2	22	17	39	20	36	56	8	10	18	—	—	—	3	13	16	54	77	131
12	6	4	10	38	20	58	10	16	26	8	8	16	—	2	2	1	3	4	63	53	116
13	33	30	63	28	27	55	23	41	64	17	17	34	15	21	36	19	20	39	135	156	291
14	99	37	136	47	32	79	17	25	42	2	3	5	2	2	4	7	6	13	174	105	279
15	71	23	94	83	72	155	30	51	81	10	12	22	17	13	30	60	12	72	271	183	454
16	3	4	7	54	31	85	13	51	64	18	18	36	10	22	32	16	23	39	114	149	263
17	88	12	100	40	38	78	26	33	59	29	31	60	—	—	—	12	6	18	195	120	315
18	20	15	35	74	50	124	45	55	100	21	35	56	4	11	15	20	49	69	184	215	399
19	32	24	56	67	71	130	12	48	60	3	5	8	12	11	23	7	6	13	133	165	298
20	121	37	158	59	53	112	52	58	110	13	15	28	5	4	9	15	25	40	265	192	457
21	65	30	95	100	92	192	40	93	133	64	55	119	42	42	84	21	19	40	332	331	663
22	80	53	133	57	59	116	29	78	107	43	45	88	23	15	38	46	26	72	278	276	554
23	73	77	150	31	29	60	19	54	73	22	19	41	9	12	21	11	33	44	165	224	389
24	73	66	139	77	51	128	53	76	129	26	20	46	9	9	18	12	12	24	250	234	484
25	110	116	226	47	26	73	25	51	76	9	15	24	10	12	22	—	7	7	201	227	428
26	4	4	8	—	—	—	11	6	17	91	45	136	—	—	—	1	2	3	107	57	164
27	—	—	—	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
28	6	3	9	6	1	7	13	5	18	—	—	—	—	1	1	2	—	2	27	10	37
30	98	63	161	111	65	176	52	127	179	56	49	105	32	31	63	14	39	53	363	374	737
31	67	10	77	18	18	36	55	60	115	24	20	44	14	20	34	24	34	58	202	162	364
32	3	3	6	10	13	23	29	65	94	44	47	91	7	9	16	16	35	51	109	172	281
33	1	3	4	4	4	8	32	36	68	7	9	16	2	3	5	7	8	15	53	63	116
34	2	5	7	24	3	27	45	32	77	24	13	37	2	1	3	222	12	234	319	66	385
35	76	8	84	23	23	46	151	183	334	164	138	302	1	3	4	501	18	519	916	373	1289
36	—	—	—	—	—	—	1	10	11	14	12	26	—	—	—	1	5	6	16	27	43
37	9	6	15	14	7	21	18	22	40	15	11	26	20	17	37	13	25	38	89	88	177
38	2	1	3	4	2	6	2	10	12	9	4	13	8	12	20	8	14	22	33	43	76
39	20	14	34	19	17	36	5	17	22	10	8	18	5	8	13	—	—	—	59	54	123
40	7	7	14	5	7	12	7	5	12	8	5	13	1	3	4	1	1	2	29	28	57
41	33	29	62	27	34	61	5	10	15	20	14	34	1	3	4	7	12	19	93	102	195
42	60	48	108	111	79	190	5	25	30	17	15	32	—	2	2	19	28	47	212	197	409
43	45	19	64	30	28	58	6	12	18	12	12	24	2	5	7	38	29	67	133	105	238
44	2	3	5	15	16	31	2	8	10	5	5	10	—	—	—	—	—	—	24	32	56
45	—	—	—	3	1	4	—	—	—	3	3	6	—	—	—	2	4	6	8	8	16
46	69	3	72	67	68	135	24	35	59	3	8	11	—	—	—	16	22	38	179	136	315
47	13	5	18	68	48	116	21	13	34	6	6	12	5	5	10	—	—	—	113	77	190
48	8	3	11	21	14	35	5	12	17	5	3	8	—	—	—	12	11	23	51	43	94
49	23	4	27	14	16	30	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	26	68
50	6	6	12	13	15	28	1	7	8	—	1	1	7	5	12	5	39	44	32	73	105
51	10	4	14	2	1	3	—	—	—	4	6	10	—	—	—	20	15	35	36	26	62
52	—	—	—	13	9	22	4	8	12	3	5	8	2	2	4	—	3	3	22	27	49
53	20	21	41	3	3	6	52	56	108	18	20	38	5	15	20	1	2	3	99	117	216
Итого.	1828	1028	2856	1920	1547	3467	1122	1812	2934	1015	902	1917	291	347	638	1309	792	2101	7485	6428	13913

Табл. II, А.

Промыслы и занятія.

№№ кварталовъ.	I. Промышленность обработывающая			II. Торговля и передвиженіе.			III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.			IV. Служба военная и гражданская.			V. Свобод. профессіи, педагоги, духовенство.			VI. Безъ лич. заработка и безъ обозначен. занятій.			Все населеніе квартала (итогъ I—VI группъ).		
	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
	Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II.	Дво	рян	ска	я ч	аст	ь.															
1	8	5	13	2	2	4	6	15	21	61	32	93	4	7	11	13	14	27	94	75	169
2	53	43	96	39	29	68	51	58	109	39	47	86	25	20	45	326	66	392	533	263	796
3	29	44	73	19	16	35	16	46	62	84	71	155	9	12	21	19	29	48	176	218	394
4	17	27	44	15	13	28	7	22	29	34	24	58	4	2	6	20	23	43	97	111	208
5	20	24	44	11	11	22	4	14	18	30	29	59	4	6	10	18	40	58	87	124	211
6	—	—	—	—	—	—	2	8	10	6	8	14	9	7	16	—	5	5	17	28	45
7	58	24	82	38	40	78	30	56	86	38	32	70	8	7	15	12	36	48	184	195	379
8	18	27	45	28	22	50	14	34	48	42	37	79	9	8	17	12	41	53	123	169	292
9	4	10	14	40	26	66	10	42	52	18	19	37	16	23	39	15	38	53	103	158	261
10	12	5	17	28	19	47	4	14	18	9	6	15	1	6	7	4	11	15	58	61	119
11	69	67	136	27	25	52	4	32	36	49	54	103	14	15	29	26	47	73	189	240	429
12	87	96	183	21	19	40	22	39	61	44	55	99	14	12	26	33	51	84	221	272	493
13	51	57	108	23	26	49	9	44	53	93	43	136	7	6	13	27	49	76	210	225	435
14	33	30	63	24	21	45	6	8	14	4	6	10	3	3	6	4	6	10	74	74	148
15	154	153	307	12	17	29	35	38	73	14	15	29	3	3	6	81	86	167	299	312	611
16	9	11	20	16	9	25	1	9	10	19	16	35	2	2	4	21	26	47	68	73	141
17	15	11	26	9	13	22	1	11	12	9	8	17	3	2	5	18	23	41	55	68	123
18	47	42	89	17	19	36	16	20	36	31	35	66	—	8	8	37	50	87	148	174	322
19	53	58	111	31	36	67	23	26	49	35	33	68	5	4	9	29	46	75	176	203	379
20	34	41	75	14	20	34	4	20	24	13	18	31	5	11	16	32	47	79	102	157	259
21	43	43	86	16	10	26	16	28	44	36	45	81	4	7	11	9	30	39	124	163	287
22	35	41	76	32	34	66	13	32	45	54	38	92	5	5	10	44	65	109	183	215	398
23	23	34	57	20	15	35	9	35	44	53	45	98	9	16	25	24	51	75	138	196	334
24	39	37	76	—	—	—	8	10	18	18	12	30	2	4	6	20	25	45	87	88	175
25	31	26	57	14	13	27	4	12	16	12	11	23	4	3	7	20	15	35	85	80	165
26	10	10	20	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	5	6	1	4	5	13	20	33
27	50	64	114	18	19	37	11	24	35	63	64	127	13	9	22	54	77	131	209	257	466
28	85	82	167	17	18	35	1	10	11	65	50	115	6	4	10	24	50	74	198	214	412
29	6	6	12	12	10	22	3	8	11	35	16	51	3	4	7	116	7	123	175	51	226
30	5	13	18	8	6	14	11	26	37	9	10	19	10	11	21	18	28	46	61	94	155
31	33	35	68	27	17	44	13	34	47	27	18	45	6	4	10	16	26	42	122	134	256
32	—	1	1	10	15	25	3	9	12	18	17	35	3	5	8	12	6	18	46	53	99
33	59	75	134	28	31	59	16	37	53	72	72	144	19	21	40	49	92	141	243	328	571
34	5	12	17	11	7	18	11	32	43	147	33	180	15	23	38	16	29	45	205	136	341
35	20	29	49	11	6	17	6	19	25	23	25	48	7	3	10	23	40	63	90	122	212
36	48	32	80	15	14	29	7	24	31	27	29	56	9	6	15	15	28	43	121	133	254
37	17	13	30	23	15	38	11	7	18	16	14	30	—	—	—	11	14	25	78	63	141
38	10	13	23	6	5	11	11	8	19	5	7	12	—	—	—	6	13	19	38	46	84
39	11	19	30	5	6	11	2	3	5	8	5	13	—	—	—	1	1	2	27	34	61
40	28	32	60	20	9	29	7	11	18	18	23	41	—	2	2	11	18	29	84	95	179
41	56	56	112	25	31	56	10	18	28	46	34	80	—	2	2	20	31	51	157	172	329
42	10	7	17	7	9	16	12	24	36	30	27	57	6	5	11	20	15	35	85	87	172
43	9	6	15	3	3	6	4	12	16	20	23	43	—	—	—	9	28	37	45	72	117
44	21	17	38	8	13	21	10	21	31	6	6	12	2	—	2	21	17	38	68	74	142
45	4	3	7	—	—	—	11	30	41	16	12	28	4	9	13	36	127	163	71	181	252
46	28	27	55	20	14	34	70	56	126	52	55	107	24	30	54	346	21	367	540	203	743
47	13	17	30	14	7	21	15	28	43	40	28	68	14	22	36	30	57	87	126	159	285
48	4	5	9	6	2	8	6	3	9	3	2	5	—	—	—	1	4	5	20	16	36
49	23	32	55	6	9	15	2	8	10	35	36	71	1	—	1	26	38	64	93	123	216
50	19	11	30	8	7	15	14	47	61	39	56	95	15	12	27	15	43	58	110	176	286
51	4	4	8	2	1	3	3	34	37	48	38	86	11	11	22	22	23	45	90	111	201
52	1	4	5	7	4	11	3	4	7	7	8	15	—	—	—	6	4	10	24	24	48
53	21	35	56	7	5	12	9	6	15	13	17	30	—	—	—	15	14	29	65	77	142
54	—	—	—	5	6	11	4	10	14	14	14	28	1	2	3	2	3	5	26	35	61
55	39	37	76	7	12	19	5	9	14	38	38	76	2	3	5	28	59	87	119	158	277
56	6	4	10	4	8	12	1	5	6	6	9	15	—	—	—	2	2	4	19	28	47

Табл. II, А.

Промыслы и занятія.

№№ кварталовъ.	I. Промышленность обработывающая.			II. Торговля и передвиженіе.			III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.			IV. Служба. военная и гражданская.			V. Свобод. профессіи, педагоги, духовенство.			VI. Безъ лич. заработка и безъ обозначен. занятій.			Все населеніе квартала (итогъ I—IV группъ).		
	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
	Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57	1	3	4	—	—	—	—	2	2	8	11	19	—	—	—	—	1	1	9	17	26
58	15	17	32	7	3	10	—	—	—	6	7	13	—	—	—	2	5	7	30	32	62
59	17	10	27	9	9	18	—	—	—	31	18	49	—	—	—	6	12	18	63	49	112
60	15	23	38	17	9	26	7	17	24	68	57	125	4	10	14	17	22	39	128	138	266
61	11	10	21	4	3	7	2	10	12	18	20	38	7	11	18	—	—	—	42	54	96
62	5	4	9	2	5	7	6	17	23	35	38	73	6	7	13	14	10	24	68	81	149
63	21	22	43	14	13	27	20	20	40	42	32	74	3	3	6	24	41	65	124	131	255
64	121	110	231	9	7	16	23	33	56	47	45	92	—	—	—	38	53	91	238	248	486
65	10	6	16	10	7	17	7	21	28	33	29	62	7	6	13	13	9	22	80	78	158
66	11	14	25	9	7	16	2	6	8	29	30	59	2	5	7	7	16	23	60	78	138
67	5	9	14	3	3	6	6	17	23	17	15	32	12	12	24	21	28	49	64	84	148
68	3	2	5	5	2	7	—	4	4	8	4	12	3	4	7	2	1	3	21	17	38
69	44	47	91	5	7	12	10	8	18	21	22	43	—	—	—	27	38	65	107	122	229
70	1	2	3	3	1	4	1	—	1	2	3	5	—	—	—	1	1	2	8	7	15
71	24	12	36	6	3	9	6	13	19	11	11	22	—	—	—	12	23	35	59	62	121
72	22	18	40	12	8	20	11	6	17	29	26	55	—	—	—	7	20	27	81	78	159
73	75	53	128	3	5	8	25	22	47	30	31	61	—	2	2	13	30	43	146	143	289
74	78	82	160	10	10	20	18	10	28	38	27	65	—	—	—	9	—	9	153	129	282
75	13	30	43	—	2	2	9	9	18	2	5	7	—	—	—	11	4	15	35	50	85
76	45	52	97	19	23	42	10	16	26	80	104	184	1	1	2	39	44	83	194	240	434
77	3	5	8	2	1	3	—	1	1	13	13	26	—	—	—	5	7	12	23	27	50
78	96	87	183	7	7	14	5	7	12	54	61	115	2	2	4	44	44	88	208	208	416
79	7	10	17	14	19	33	—	2	2	42	41	83	—	—	—	11	15	26	74	87	161
80	41	34	75	4	6	10	12	15	27	62	60	122	1	1	2	38	36	74	158	152	310
81	14	22	36	8	11	19	6	10	16	151	162	313	—	—	—	38	43	81	217	248	465
82	39	39	78	6	9	15	1	7	8	41	32	73	—	1	1	18	28	46	105	116	221
83	23	33	56	12	9	21	—	4	4	42	27	69	—	—	—	33	49	82	110	122	232
84	83	110	193	8	16	24	18	20	38	33	37	70	2	1	3	17	17	34	161	201	362
Итого.	2430	2523	4953	1044	969	2013	813	1538	2351	2784	2493	5277	391	458	849	2303	2436	4739	9765	10417	20182
III.	Мѣ	ща	нск	ая	час	ть.															
2	4	4	8	2	3	5	7	5	12	15	6	21	—	2	2	2	11	13	30	31	61
3	1	3	4	—	—	—	17	26	43	9	14	23	6	24	30	5	532	537	38	599	637
4	32	31	63	14	10	24	16	34	50	21	15	36	—	3	3	13	51	64	96	144	240
5	8	19	27	36	30	66	18	41	59	19	20	39	3	14	17	24	54	78	108	178	286
6	27	22	49	6	12	18	11	26	37	7	6	13	11	18	29	10	19	29	72	103	175
7	11	10	21	5	4	9	3	13	16	84	50	134	4	2	6	5	19	24	112	98	210
8	28	19	47	5	9	14	8	11	19	7	10	17	—	7	7	18	11	29	66	67	133
9	15	25	40	6	3	9	1	9	10	11	18	29	6	7	13	12	15	27	51	77	128
10	19	14	33	30	28	58	11	18	29	16	26	42	4	7	11	28	81	109	108	174	282
11	2	7	9	20	18	38	—	10	10	10	6	16	1	3	4	9	14	23	42	58	100
12	45	43	88	31	25	56	16	18	34	13	18	31	3	2	5	20	40	60	128	146	274
13	16	17	33	5	4	9	1	2	3	5	8	13	—	—	—	6	5	11	33	36	69
14	31	31	62	23	20	43	4	6	10	22	16	38	2	3	5	22	42	64	104	118	222
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	2	70	—	—	—	—	—	—	68	2	70
16	28	41	69	39	41	80	11	15	26	1	1	2	4	7	11	35	44	82	118	152	270
17	5	6	11	13	11	24	1	6	7	7	9	16	—	—	—	18	13	31	44	45	89
18	69	95	164	32	34	66	16	26	42	19	22	41	6	3	9	13	18	31	155	198	353
19	39	48	87	15	14	29	6	3	9	19	29	48	—	1	1	16	22	38	95	117	212
20	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	8	6	14	—	—	—	8	8	16
21	16	22	38	12	8	20	10	13	23	3	2	5	—	—	—	6	12	18	47	57	104
22	44	38	82	4	3	7	2	3	5	—	—	—	—	—	—	14	18	32	64	62	126
23	29	38	67	15	12	27	6	8	14	11	8	19	1	1	2	8	11	19	70	78	148
24	44	33	77	19	19	38	18	16	34	5	4	9	1	3	4	9	12	21	96	87	183
25	25	32	57	7	10	17	6	15	21	11	13	24	—	—	—	58	84	142	107	154	161

Табл. II, А.

Промыслы и занятія.

№№ кварталовъ.	I. Промышленность обработывающая.			II Торговля и передвиженіе.			III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.			IV. Служба военная и гражданская.			V. Свобод. профессіи, педагоги, духовенство.			VI. Безъ лич. заработка и безъ обозначен. занятій.			Все населеніе квартала (итогъ I—VI группъ).		
	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.
	Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ.			Число лицъ		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	10	15	25	13	19	32	6	22	28	16	11	27	9	8	17	14	53	67	68	128	196
27	27	30	57	33	34	67	6	15	21	10	11	21	—	—	—	13	17	30	89	107	196
28	57	54	111	42	44	86	4	7	11	18	16	34	4	3	7	53	60	113	178	184	362
29	21	26	47	12	10	22	—	—	—	4	3	7	3	1	4	15	15	30	55	55	110
30	43	35	78	15	24	39	7	7	14	8	6	14	2	5	7	2	11	13	77	88	165
31	31	40	71	20	28	48	—	1	1	4	6	10	—	—	—	14	14	28	69	89	158
32	27	28	55	3	6	9	3	9	12	7	9	16	—	—	—	15	8	23	55	60	115
33	10	6	16	23	26	49	7	6	13	—	—	—	—	—	—	70	19	89	110	57	167
34	49	26	75	13	13	26	2	7	9	13	12	25	—	6	6	3	15	18	80	79	159
35	12	11	23	18	19	37	4	6	10	11	5	16	14	11	25	10	20	30	69	72	141
36	7	3	10	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	15	19	19	38
37	17	21	38	15	15	30	—	2	2	5	4	9	—	—	—	1	2	3	38	44	82
38	15	15	30	7	7	14	—	8	8	26	18	44	—	—	—	10	19	29	58	67	125
39	1	1	2	15	14	29	—	2	2	2	4	6	—	—	—	11	7	18	29	28	57
40	1	5	6	9	12	21	4	18	22	5	10	15	4	6	10	14	42	56	37	93	130
41	4	3	7	1	1	2	8	14	22	1	—	1	3	4	7	7	8	15	24	30	54
43	33	31	64	30	29	59	10	23	33	6	7	13	11	7	18	34	51	85	124	148	272
44	18	27	45	49	44	93	7	18	25	7	6	13	2	2	4	15	18	33	98	115	213
45	11	16	27	29	34	63	2	18	20	24	22	46	—	—	—	9	26	35	75	116	191
46	17	20	37	44	43	87	7	11	18	17	19	36	14	11	25	11	17	28	110	121	231
47	13	8	21	11	12	23	5	6	11	14	9	23	2	—	2	22	39	61	67	74	141
48	60	62	122	66	66	132	31	37	68	42	35	77	7	7	14	17	34	51	223	241	464
49	47	45	92	60	52	112	15	33	48	25	31	56	2	8	10	43	41	84	192	210	402
50	2	2	4	2	6	8	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	5	5	5	15	20
51	—	—	—	8	8	16	18	37	55	27	19	46	4	8	12	1	9	10	58	81	139
52	54	58	112	33	30	63	11	20	31	1	1	2	2	1	3	37	37	74	138	147	285
53	16	22	38	20	18	38	6	5	11	37	40	77	5	6	11	20	18	38	104	109	213
54	27	14	41	11	9	20	3	4	7	—	—	—	—	—	—	14	19	33	55	46	101
55	19	12	31	4	5	9	2	1	3	—	—	—	4	2	6	5	9	14	34	29	63
56	64	62	126	34	44	78	10	12	22	9	6	15	—	—	—	29	34	63	146	158	304
57	217	210	427	107	136	243	25	32	57	31	24	55	7	9	16	83	135	218	470	546	1016
58	59	65	124	19	17	36	1	2	3	2	4	6	—	—	—	4	6	10	85	94	179
59	256	263	519	84	116	200	29	37	66	27	32	59	12	10	22	20	32	52	428	490	918
60	12	17	29	7	11	18	2	2	4	4	4	8	—	—	—	17	18	35	42	52	94
61	5	8	13	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	3	6	8	8	16	17	20	37
62	23	20	43	12	8	20	1	1	2	—	—	—	—	—	—	10	5	15	46	34	80
63	32	32	64	9	15	24	1	2	3	6	9	15	—	—	—	18	35	53	66	93	159
64	25	19	44	17	18	35	1	2	3	4	4	8	4	3	7	17	20	37	68	66	134
65	49	44	93	12	17	29	11	8	19	5	2	7	—	—	—	3	17	20	80	88	168
66	2	3	5	8	5	13	—	1	1	1	3	4	—	—	—	6	13	19	17	25	42
67	186	37	223	77	64	141	11	27	38	16	13	29	—	—	—	55	120	175	345	261	606
68	11	14	25	3	5	8	9	15	24	3	3	6	4	4	8	17	12	29	47	53	100
69	53	51	104	79	75	154	7	24	31	14	17	31	2	5	7	27	57	84	182	229	411
70	3	8	11	20	16	36	5	19	24	21	19	40	1	2	3	12	10	22	62	74	136
71	34	28	62	50	40	90	11	47	58	6	11	17	11	8	19	4	15	19	116	149	265
72	93	106	199	62	40	102	16	18	34	23	38	61	17	24	41	17	83	100	228	309	537
73	1	1	2	10	12	22	8	20	28	14	15	29	9	6	15	6	9	15	48	63	111
74	—	—	—	7	3	10	4	13	17	2	2	4	2	3	5	1	2	3	16	23	39
75	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	7	—	—	—	—	—	—	4	4	8
76	134	98	232	72	64	136	37	93	130	29	19	48	15	26	41	17	4	21	304	304	608
77	12	17	29	14	23	37	14	50	64	35	35	70	8	15	23	17	30	47	100	170	270
78	29	45	74	16	16	32	14	79	93	69	77	146	8	16	24	42	84	126	178	317	495
79	26	24	50	10	9	19	10	36	46	15	19	34	5	3	8	24	30	54	90	121	211
80	82	42	124	31	32	63	12	21	33	33	24	57	8	9	17	27	36	63	193	164	357
81	44	45	89	44	34	78	11	31	42	25	23	48	2	8	10	23	40	63	149	181	330
Итого.	2639	2493	5132	1755	1773	3528	609	1258	1867	1111	1014	2125	270	363	633	1341	2628	3969	7725	9529	17254

Табл. II, Б.

Промыслы и занятія.

Группы и подгруппы промысловъ и занятій.	Московская.			Дворянская.			Мѣщанская.			По городу.		
	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен. п.	Об. п.	Муж. п.	Жен п.	Об. п.
	Число л.			Число л			Число л.			Число л.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Промышленность обработывающая.												
1. Съѣстные припасы и напитки	244	102	346	113	80	193	132	86	218	489	268	757
2. Одежда, обувь	454	481	935	647	855	1502	1061	1147	2208	2162	2483	4645
3. Дерево	284	115	399	385	342	727	375	335	710	1044	792	1836
4. Желѣзо и др металлы	144	103	247	579	581	1160	216	228	444	939	912	1851
5. Камень, стекло, известь, асфальтъ, глина, краска	218	36	254	152	107	259	216	208	424	586	351	937
6. Бумага, картонъ	27	26	53	33	25	58	37	41	78	97	92	189
7. Золото, серебро, часы	30	29	59	27	29	56	36	39	75	93	97	190
8. Сельскохозяйственные	10	9	19	6	7	13	4	5	9	20	21	41
9. Ремесленники разн. и безъ обозначенія.	93	67	160	107	108	215	212	130	342	412	305	717
10. Чернорабочіе, поденщики	324	60	384	381	389	770	350	274	624	1055	723	1778
Итого	1828	1028	2856	2430	2523	4953	2639	2493	5132	6897	6044	12941
II. Торговля и передвиженіе.												
1. Торговцы	1108	1062	2170	476	488	964	973	1078	2051	2557	2628	5185
2. Приказчики	464	192	656	180	130	310	437	387	824	1081	709	1790
3. Разносчики	2	3	5	—	—	—	9	8	17	11	11	22
4. Аптекарскіе товары	34	21	55	7	8	15	14	13	27	55	42	97
5. Посредничество, перепродажа	112	124	236	143	139	282	94	102	196	349	365	714
6. Содержатели: гостин. дворовъ, бань и пр.	42	34	76	16	28	44	27	28	55	85	90	175
7. Передвиженіе	158	111	269	222	176	398	201	157	358	581	444	1025
Итого	1920	1547	3467	1044	969	2013	1755	1773	3528	4719	4289	9008
III. Прислуга въ домахъ и учрежденіяхъ.												
1. Въ квартирахъ нанимателей	513	1395	1908	269	1119	1388	236	903	1139	1018	3417	4435
2. Въ собственныхъ квартирахъ	609	417	1026	544	419	963	373	355	728	1526	1191	2717
Итого	1122	1812	2934	813	1538	2351	609	1258	1867	2544	4608	7152
IV. Служба военная и гражданская.												
1. Военные и полиція	317	224	541	197	129	326	147	97	244	661	450	1111
2. Гражданская государсвенная служба	96	85	181	420	408	828	191	204	395	707	697	1404
3. Общественная и частная служба	602	593	1195	2167	1956	4123	773	713	1486	3542	3262	6804
Итого	1015	902	1917	2784	2493	5277	1111	1014	2125	4910	4409	9319
V. Свободныя профессіи, педагоги, духовенство *).												
1. Духовные	77	87	164	62	78	140	70	65	135	209	230	439
2. Педагоги	69	89	158	177	209	386	44	102	146	290	400	690
3. Врачи, фельдшера	77	106	183	56	66	122	67	77	144	200	249	449
4. Адвокаты	20	22	42	29	28	57	16	18	34	65	68	133
5. Музыканты, пѣвчіе	31	31	62	42	52	94	40	61	101	113	144	257
6. Художники, фотографы	14	11	25	20	20	40	32	35	67	66	66	132
7. Редакторы, литераторы	—	—	—	1	2	3	1	5	6	2	7	9
8. Актеры	3	1	4	4	3	7	—	—	—	7	4	11
Итого	291	347	638	391	458	849	270	363	633	952	1168	2120
VI. Безъ личнаго заработка и безъ обозначенія занятій.												
1 Доходъ съ капитала	70	112	182	—	—	—	123	175	298	193	287	480
2. » » недвижим. собственност.	92	141	233	663	994	1657	91	159	250	846	1294	2140
3. Пенсія, пособіе	762	125	887	981	647	1628	203	857	1060	1946	1629	3575
4. Нищенство, проституція	9	17	26	5	21	26	11	22	33	25	60	85
5. Занятія неопредѣленныя и безъ обозначенія	376	397	773	654	774	1428	913	1415	2328	1943	2586	4529
Итого	1309	792	2101	2303	2436	4739	1341	2628	3969	4953	5856	10809

*) Нѣкоторыя лица этой группы (напр. редакторы, литераторы) вошли въ предыдущую IV-ю группу.

III.

ТАБЛИЦА

ОСНОВНЫХЪ СТАТИСТИЧЕСКИХЪ ДАННЫХЪ

о

составѣ, цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ

г. Воронежа.

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. сажень по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
1	I	6	—	—	1	3	1	1	—	3	—	—	1	1	—	1	4308,5	772,9	—	2264
	II	6	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	654,3	324	—	144
	III	54	2	—	1	1	28	22	—	23	12	1	—	5	—	13	6398	690,9	—	1455,3
	IV	21	—	—	—	—	13	8	—	4	1	3	—	6	—	7	1720	—	—	104
	Итого .	87	2	—	2	4	45	34	—	36	13	4	1	12	—	21	13080,3	1787,3	—	3967,3
2	I	3	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	645	158,3	—	—
	II	6	1	—	—	2	2	1	—	6	—	—	—	—	—	—	1975,7	558,9	—	—
	III	3	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1387,8	63,6	—	—
	Итого .	12	1	—	—	4	5	2	—	11	1	—	—	—	—	—	4008,5	781,3	—	—
3	I	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	633,9	178,3	—	—
	II	6	1	—	1	1	3	—	—	2	2	—	2	—	—	—	1989,3	912,6	—	—
	III	4	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1243,7	1771,4	—	—
	Итого .	12	1	—	1	3	7	—	—	7	2	—	2	—	—	1	3866,9	2862,3	—	—
4	II	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3019,2	—	—	—
	III	4	—	—	—	2	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1360,7	1152,3	—	—
	Итого .	6	—	—	—	3	3	—	—	5	—	—	1	—	—	—	4379,9	1152,3	—	—
5	I	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1248,9	2029,6	—	—
	III	4	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1284,7	310,3	—	118,6
	Итого .	7	—	—	—	—	6	1	—	7	—	—	—	—	—	—	2533,6	2339,9	—	118,6
6	I	3	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1125	481	—	—
	II	3	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1680,7	435	—	—
	III	5	—	—	—	1	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1345,6	420	—	—
	Незас. усад.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	434	—	—
	Итого .	12	—	—	—	6	6	—	—	7	3	—	2	—	—	—	4151,3	1770	—	—
7	I	2	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	922,2	265,7	—	—
	II	6	—	—	1	2	3	—	—	4	—	1	—	—	—	1	2266,1	80,3	—	—
	Итого .	8	1	—	1	2	4	—	—	5	1	1	—	—	—	1	3188,3	346	—	—
8	I	3	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1338,1	776,9	—	—
	II	11	1	—	—	2	6	2	—	7	1	1	1	—	—	1	3058,3	1904	—	—
	III	2	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	426,6	257,6	—	—
	Итого .	16	1	—	1	4	8	2	—	10	2	2	1	—	—	1	4823	2938,5	—	—
9	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	582	168	—	—
	II	4	2	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1045,4	836	—	—
	Итого .	5	2	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	1627,4	1004	—	—
10	I	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	525	—	—	—
	II	4	—	—	—	1	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	931,8	361,7	—	—
	Итого .	6	—	—	—	3	2	1	—	5	1	—	—	—	—	—	1456,8	361,7	—	—
11	I	4	—	—	2	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1918,4	308	—	—
	II	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1237,8	166,2	—	—
	Итого .	6	—	—	2	3	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	3156,2	474,2	—	—
12	II	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	570,6	222,6	—	—
	III	5	—	—	—	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—	2	1741,5	434,7	—	—
	Итого .	7	—	—	—	3	3	1	—	4	—	—	—	—	—	3	2312,1	657,3	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
7345,4	2545,1	12	—	—	12	7	5	—	3425,4	23290	17	91	162	340,2	38	21	676,3
1122,3	287,6	—	7	2	9	5	4	—	1632,5	4935,4	14	58	114	180,4	35	17	296,7
8544,2	2142,1	—	—	82	82	81	1	—	8387,2	25948	82	304	635	743,5	195	150	2472,5
1824	335,6	—	—	21	21	21	—	—	1435	3925,7	21	57	113	81,1	43	32	382,3
18835,9	5310,4	12	7	105	124	114	10	—	14880,1	58099,1	134	510	1024	1345,2	311	220	3827,8
803,8	345,7	4	—	—	4	3	1	—	1409,9	5705,2	5	39	81	134,6	27	12	327,6
2534,6	827,4	3	5	4	12	10	2	—	2235,1	8124	14	68	128	195,2	40	20	438,1
1451,4	481,2	—	—	5	5	5	—	—	1013,8	3862,7	5	36	61	96,5	22	19	188,1
4789,8	1654,3	7	5	9	21	18	3	—	4658,8	17691,9		143	270	426,3	89	51	953,8
812,2	273,6	3	—	—	3	3	—	—	726,2	2493,5	24 3,5	22	44	62,1	13	9	106,6
2901,9	1098	6	3	4	13	11	2	—	4389	16788,2	16,5	128	246	404,1	64	49	933,7
3015,1	494,4	—	—	7	7	7	—	—	1730,5	11356	8	60	135	187,4	32	24	386,8
6729,2	1866	9	3	11	23	21	2	—	6845,7	30637,7	28	210	425	653,6	109	82	1427,1
3019,2	728,6	2	1	2	5	4	1	—	1551	5647,1	6	23	50	73,1	17	5	80
2513	300,1	—	—	9	9	9	—	—	1053,5	3538,3	9	36	74	86	22	27	276
5532,2	1028,7	2	1	11	14	13	1	—	2604,5	9185,4	15	59	124	159,1	39	32	356
3278,5	455,4	6	—	—	6	4	2	—	1381,8	5936,2	8	44	84	165,3	16	12	131,7
1713,6	450,8	—	—	6	6	6	—	—	853,5	3650,6	6,5	34	62	87,1	16	19	282,9
4992,1	906,2	6	—	6	12	10	2	—	2235,3	9586,8	14,5	78	146	252,4	32	31	414,6
1606	422,4	5	—	—	5	4	1	—	1868,2	8353,6	7	56	115	153,4	21	9	357,6
2115,7	298,1	1	4	1	6	5	1	—	1326,8	4607,4	7	39	74	110,2	20	8	228,1
1765,6	521,5	—	—	5	5	5	—	—	1476,9	5383,4	5	38	74	109,7	18	6	189,8
434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5921,3	1242	6	4	6	16	14	2	—	4671,9	18344,4	19	133	263	373,3	59	23	775,5
1187,9	451,2	5	—	—	5	3	2	—	1688	6443,5	7	28	79	167,2	19	17	545,3
2346,4	1009,5	3	3	7	13	10	3	—	4651,8	13446,7	16,5	85	213	360,6	56	60	1543,4
3534,3	1460,7	8	3	7	18	13	5	—	6339,8	19890,2	23,5	113	292	527,8	75	77	2088,7
2115	589,8	7	—	—	7	6	1	—	1926,7	8599,2	8,5	54	105	209,1	26	13	426,6
4962,3	1296,1	7	9	8	24	21	3	—	5807,7	21312,2	31,5	186	316	563,1	88	59	1670,8
684,2	164,9	—	—	3	3	3	—	—	768,6	2359,7	3,5	26	44	61,1	12	7	179,4
7761,5	2050,8	14	9	11	34	30	4	—	8503	32271,1	43,5	266	465	833,3	126	79	2276,8
750	302,1	3	—	—	3	2	1	—	1771	7502,4	4	22	73	185	27	2	112
1881,4	598,9	4	2	6	12	10	2	—	3122,5	22028,7	14	85	167	339	53	7	281
2631,4	901	7	2	6	15	12	3	—	4893,5	29531,1	18	107	240	524	80	9	393
525	364,2	4	—	—	4	2	2	—	2064,5	8199,4	6	71	137	290,1	38	22	387,6
1293,5	759,3	1	3	3	7	5	2	—	5246,7	22895,6	9	68	123	201,9	36	28	507
1818,5	1123,5	5	3	3	11	7	4	—	7311,2	31095	15	139	260	492	74	50	894,6
2226,4	874,6	8	—	—	8	4	4	—	3969,6	15435,6	12	92	251	329,7	44	30	651
1404	623,6	6	2	—	8	5	2	1	4403	22407,3	12	87	155	426,9	25	8	208
3630,4	1498,2	14	2	—	16	9	6	1	8372,6	37842,9	24	179	406	756,6	69	38	859
793,2	280	3	1	1	5	3	2	—	956,6	3472,3	7	28	62	110,2	18	8	183,7
2176,2	665,1	—	—	8	8	7	1	—	1712,3	6212,4	9	55	119	208,8	31	13	486,5
2969,4	945,1	3	1	9	13	10	3	—	2668,9	9684,7	16	83	181	319	49	21	670,2

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣзн., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об: Отъ: Число сданныхъ квартиръ	Об: Отъ: Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	I. Москов	**ская**	**часть**											
1	I	16	3085,5	26	12522,5	8	410,1	—	—	6	7719,2	111370	9	26
	II	2	34,5	12	582,5	6	294	1	35	—	—	17465	18	40
	III	9	164,7	50	2869,9	57	2483,3	14	417,4	2	6952	73730	113	164
	IV	1	19,2	2	78,9	15	564,1	7	324,9	—	—	5289	24	24
	Итого .	28	3303,9	90	16046,8	86	3751,5	22	777,3	8	14671,2	207854	164	254
2	I	5	182,8	21	1176,8	—	—	—	—	—	—	28607	1	9
	II	19	1991,8	37	2739,1	—	—	—	—	—	—	40460	8	29
	III	4	622,2	20	2455	—	—	—	—	—	—	9430	7	16
	Итого .	28	2796,8	78	6370,9	—	—	—	—	—	—	78497	16	54
3	I	4	113,8	7	1151	4	310	—	—	—	—	9600	3	7
	II	18	2333,9	27	2141,9	6	297,5	—	—	2	566,4	62472	11	51
	III	7	765	22	1335	5	254,4	—	—	—	—	27800	7	38
	Итого .	29	3212,5	56	4627,9	15	861,9	—	—	2	566,4	99872	21	96
4	II	4	966,5	12	4260,7	6	759	—	—	1	53420,2	82875	—	—
	III	5	94	19	998,5	3	121	—	—	—	—	16100	11	19
	Итого .	9	1060,5	31	5259,2	9	880	—	—	1	53420,2	98975	11	19
5	I	20	1355,3	11	1195,3	—	—	—	—	4	2627	12400	7	33
	III	—	—	32	2619,9	4	304,6	—	—	—	—	19600	3	13
	Итого .	20	1355,3	43	3815,2	4	304,6	—	—	4	2627	32000	10	46
6	I	5	1177,2	5	1005,5	—	—	—	—	—	—	48000	2	13
	II	1	144,5	7	1144,7	—	—	—	—	—	—	21000	2	6
	III	6	1559,4	10	1245,9	—	—	—	—	—	—	21700	2	3
	Незас. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	—	—
	Итого .	12	2881,1	22	3396,1	—	—	—	—	—	—	92200	6	22
7	I	4	1422,7	5	924,8	—	—	—	—	—	—	30000	2	11
	II	13	2782,7	15	1215,4	—	—	—	—	—	—	68000	15	55
	Итого .	17	4205,4	20	2140,2	—	—	—	—	—	—	98000	17	66
8	I	10	1781,5	11	1084,6	—	—	—	—	—	—	44200	5	26
	II	13	698,7	39	3227,6	6	272,4	—	—	2	898,2	90388	33	116
	III	—	—	9	541,2	—	—	—	—	—	—	10200	3	11
	Итого .	23	2480,2	59	4853,4	6	272,4	—	—	2	898,2	144788	41	153
9	I	3	790	2	424	—	—	—	—	—	—	35403	1	8
	II	6	1472	8	1033	1	72	—	—	—	—	38600	12	46
	Итого .	9	2262	10	1457	1	72	—	—	—	—	74003	13	54
10	I	24	1318,5	6	108,8	—	—	—	—	—	—	18525	13	55
	II	19	892	19	944	1	126	—	—	—	—	36614	8	49
	Итого .	43	2210,5	25	1052,8	1	126	—	—	—	—	55139	21	104
11	I	28	2510,4	15	1029,6	—		—	—	—	—	66000	7	48
	II	16	1940,2	8	579	—	—	—	—	—	—	125403	4	29
	Итого .	44	4450,6	23	1608,6	—	—	—	—	—	—	191403	11	77
12	II	3	1031,1	5	493,5	—	—	—	—	—	—	122(0	3	13
	III	6	2422,1	12	1246,3	5	170,7	—	—	—	—	50400	8	25
	Итого .	9	3453,2	17	1739,8	5	170,7	—	—	—	—	62600	11	38

щій доходъ.									Общій расходъ,				
квартиръ.						Отъ помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш	Куб. вмѣст. въ арш	Число. Окон.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
935,8	3868	45	86,6	12	1636	—	—	—	1775	1120	200	107,4	3202,4
1210,9	2975,2	76	136	25	1792	—	—	—	203	60	52,8	48	363,8
5118,5	13541,2	351	383,9	114	5005	6	9933,6	665	1420,1	210	326,1	234,3	2190,5
636,2	1616,9	49	33,7	23	572	—	—	—	92,8	—	11,7	33,6	138,1
7901,4	22001,3	521	640,2	174	9005	6	9933,6	665	3490,9	1390	590,6	423,3	5894,8
411,8	1646,3	22	32,4	7	540	—	—	—	527	216	85	36	864
762,1	2715,7	51	73,2	18	1238	—	—	—	676	288	76	78,6	1118,6
428,7	1521,1	25	30,3	11	456	—	—	—	290	468	65	48	871
1602,6	5883,1	98	135,9	36	2234	—	—	—	1493	972	226	162,6	2853,6
199,3	844,9	17	22,5	5	324	—	—	—	300	120	92	19,2	531,2
2006,4	7319,7	110	171,1	36	2416	—	—	—	920	1302	150	93,6	2465,6
1140,4	4162,5	84	112,4	20	1672	—	—	—	480	320	119	45	964
3346,1	12327,1	211	306	61	4412	—	—	—	1700	1742	361	157,8	3960,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	790	66	43,2	1046,2
550,5	1733,8	37	37	14	708	—	—	—	293	132	18,2	33	476,2
550,5	1733,8	37	37	14	708	—	—	—	440	922	84,2	76,2	1522,4
1068,6	4406,9	60	113,1	13	1074	4	2627	780	150	378	22,2	38,4	588,6
409,4	1480,6	27	53,6	5	1020	—	—	—	292	400	87	29,2	808,2
1478	5887,5	87	166,7	18	2094	4	2627	780	442	778	109,2	67,6	1396,8
298,3	1237,5	22	32,9	5	684	—	—	—	1100	480	160	78	1818
139,3	387,3	10	12,2	3	204	—	—	—	450	132	33,5	40,4	655,9
94,1	357,7	8	14	1	180	—	—	—	780	—	37	30	847
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
531,7	1982,5	40	59,1	9	1068	—	—	—	2330	612	230,5	148,4	3320,9
680,8	2467,5	31	68	7	844	—	—	—	450	2060	142	54	2706
2142,9	8106,3	129	238,7	33	3140	—	—	—	1150	390	427	89,6	2056,6
2823,7	10573,8	160	306,7	40	3984	—	—	—	1600	2450	569	143,6	4762,6
1057,4	4106,6	49	78,8	12	1266	—	—	—	212	290	120	48	670
3624	13592,8	207	313,4	67	4420	2	1441,9	903	1435	550	334	114	2433
290	874,7	18	22,8	7	456	—	—	—	270	48	42	22	382
4971,4	18574,1	274	415	86	6142	2	1441,9	903	1917	888	496	184	3485
560	2240	24	76,8	6	800	—	—	—	300	150	145	24	619
1350	15689,6	82	174,4	28	2934	—	—	—	1200	670	300	78	2248
1910	17929,6	106	251,2	34	3734	—	—	—	1500	820	445	102	2867
1628	6500,1	102	227,1	30	4250	2	403,1	454	1048	536	180	36	1800
2579,3	11017,7	94	150,6	26	2736	—	—	—	937	348	258	65,6	1608,6
4207,3	17517,8	196	377,7	56	6986	2	403,1	454	1985	884	438	101,6	3408,6
1749,9	6836,3	87	139	22	2648	—	—	—	628	316	160	74,4	1178,4
1057,8	4234,3	58	104,8	11	1748	—	—	—	300	460	250	48	1058
2807,7	11070,6	145	243,8	33	4396	—	—	—	928	776	410	122,4	2236,4
413,1	1399,9	27	39,2	9	684	—	—	—	284	120	62	42	508
773,1	2843,9	53	93,4	16	864	4	1152	345	720,5	1467	129	71,2	2387,7
1186,2	4243,8	80	132,6	25	1548	4	1152	345	1004,5	1587	191	113,2	2895,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	I. Московская часть.												
1	I	191,57	306,20	182,81	680,58	0,90	53,50	34	16	36810,7	30	2375,3	25520
	II	28,35	30,20	30,03	88,58	1,56	2,50	29,50	9	4935,4	21	946	3712
	III	89,91	157,84	96,80	344,55	6,47	22	8	83	32410,4	130	5928,3	17831
	IV	—	0,90	—	0,90	—	—	—	21	3925,7	25	987,1	680
	Итого .	309,83	495,14	309,64	1114,61	8,93	78	71,50	129	78082,2	206	10236,7	47743
2	I	39,98	96,28	42,42	178,68	2,59	15	14,50	4	5705,2	26	1359,6	6200
	II	74,57	190,61	79,56	344,74	4,64	11	4,50	12	8124	56	4630,9	10100
	III	38,45	90,76	50,68	179,89	—	2,50	—	5	3862,7	24	3077,2	5600
	Итого .	153	377,65	172,66	703,31	7,23	28,50	19	21	17691,9	106	9067,7	21900
3	I	12,30	36,76	13,02	62,08	0,35	4	—	3	2493,5	15	1574,6	1600
	II	133,92	238,27	141,34	513,53	1,76	60	2,50	13	16788,2	53	4997,2	17420
	III	36,28	103,10	38,52	177,90	2,63	9,50	12	7	11356	34	2354,4	6400
	Итого .	182,50	378,13	192,88	753,51	4,74	73,50	14,50	23	30637,7	102	8926,2	25420
4	I	196,79	299,39	208,35	704,53	3,32	2,50	—	6	59067,3	22	5986,2	25600
	II	17,42	50,14	18,40	85,96	0,40	7,50	—	9	3538,3	27	1213,5	2264
	Итого .	214,21	349,53	226,75	790,49	3,72	10	—	15	62605,6	49	7199,7	27864
5	I	41,52	59,70	43,94	145,16	1,50	7	15	6	6896	31	2550,5	5400
	II	33,46	110,63	45,56	189,65	12,47	9,50	4,50	6	3650,6	36	2924,5	5800
	Итого .	74,98	170,33	89,50	334,81	13,97	16,50	19,50	12	10546,6	67	5475	11200
6	I	70,73	124,77	74,96	270,46	3,35	30,20	7	5	8353,6	10	2182,7	7700
	II	43,82	103,82	46,39	194,03	2	23,50	—	6	4607,4	8	1289,2	5700
	III	35,80	59,70	37,85	133,35	2,06	42	—	5	5383,4	16	2805,3	4650
	Незас. усад.	2,31	3	2,44	7,75	—	—	—	—	—	—	—	300
	Итого .	152,68	291,29	161,64	605,59	7,41	95,70	7	16	18344,4	34	6277,2	18350
7	I	55,35	104,34	58,60	218,29	—	42	16,50	5	6443,5	9	2347,5	7200
	II	120,06	253,43	126,97	500,46	3,06	30	54,50	13	13446,7	28	3998,1	15600
	Итого .	175,41	357,77	185,57	718,75	3,06	72	71	18	19890,2	37	6345,6	22800
8	I	67,53	128,18	74,56	270,27	2,32	35,50	—	7	8599,2	21	2866,1	9000
	II	157,55	248,82	171,76	578,13	7,04	35,50	25,50	26	22210,2	58	4198,7	21820
	III	15,38	16	16,45	47,83	0,36	4,50	4	3	2359,7	9	541,2	5200
	Итого .	240,46	393	262,77	896,23	9,72	75,50	29,50	36	33169,1	88	7606	36020
9	I	39,98	106,14	42,32	188,44	—	14	23	3	7502,4	5	1214	5200
	II	89,96	197,19	95,22	382,37	2,21	38,50	53	12	22028,7	15	2577,5	11700
	Итого .	129,94	303,33	137,54	570,81	2,21	52,50	76	15	29531,1	20	3791,5	16900
10	I	113,76	223,90	120,46	458,12	—	18	7	4	8199,4	30	1427,3	16800
	II	53,04	126,44	56,15	235,63	2,17	13	64,20	7	22895,6	39	1962	6900
	Итого .	166,80	350,34	176,61	693,75	2,17	31	71,20	11	31095	69	3389,3	23700
11	I	109,15	246	115,57	470,72	9,90	37,50	21	8	15435,6	43	3540	14800
	II	132,22	243,46	139,99	515,67	—	257,50	16,50	8	22407,3	24	2519,2	17200
	Итого .	241,37	489,46	255,56	986,39	9,90	295	37,50	16	37842,9	67	6059,2	32000
12	II	33,06	77	34,99	145,05	0,43	18	9	5	3472,3	8	1524,6	4300
	III	64,90	179,44	68,68	313,02	1,34	16,60	—	8	6212,4	23	3839,1	9540
	Итого .	97,96	256,44	103,67	458,07	1,77	34,60	9	13	9684,7	31	5363,7	13840

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.			Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.							
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
16	36810,7	30	2375,3	91580	390,19	55	25	20	22	75	47	122	4	—	6	—	—	16	5
8	3971,4	19	802,3	14849	97,43	15	16	29	37	44	53	97	—	—	2	—	—	4	—
63	27968,2	98	4867,8	71371	642,25	116	113	204	240	320	353	673	5	—	16	—	—	13	12
5	1108,7	8	401,3	3044	40,88	33	37	35	41	68	78	146	—	—	—	—	—	8	4
92	69859	155	8446,7	180844	1170,75	219	191	288	340	507	531	1038	9	—	24	—	—	41	21
4	5705,2	26	1359,6	23000	195,35	26	12	2	3	28	15	43	1	—	—	—	—	2	1
10	7122,5	42	3702	37000	213,23	14	15	17	19	31	34	65	—	—	—	—	—	2	1
4	2411,7	15	453,3	12200	105,80	30	13	8	11	38	24	62	1	—	—	—	—	97	94
18	15239,4	83	5514,9	72200	514,38	70	40	27	33	97	73	170	2	—	—	—	—	101	96
3	2493,5	15	1574,6	14000	95,26	4	10	4	6	8	16	24	—	—	—	—	—	—	—
13	16788,2	53	4997,2	39500	348,59	36	33	33	35	69	68	137	6	1	—	—	—	9	8
6	10758,7	30	2150,8	31400	185,95	13	12	22	25	35	37	72	9	1	—	—	—	4	4
22	30040,4	98	8722,6	84900	629,80	53	55	59	66	112	121	233	15	2	—	—	—	13	12
6	59067,3	22	5986,2	61028	6307,52	124	4	—	—	124	4	128	—	—	10	—	—	21	18
1	354	2	58	2089	18,80	10	13	20	20	30	33	63	—	—	—	—	—	2	1
7	59421,3	24	6044,2	63117	6326,32	134	17	20	20	154	37	191	—	—	10	—	—	23	19
3	2747,7	13	884,4	7000	25	5	7	16	22	21	29	50	2	1	2	—	—	9	1
5	3400	26	2087	16800	110	9	10	5	8	14	18	32	—	—	1	—	—	2	2
8	6147,7	39	2971,4	23800	135	14	17	21	30	35	47	82	2	1	3	—	—	11	3
5	8353,6	10	2182,7	54000	155	17	16	2	3	19	19	38	4	—	1	—	—	5	4
6	4607,4	8	1289,2	28600	145,16	17	15	1	3	18	18	36	3	1	—	—	—	4	2
5	5383,4	16	2805,3	30300	205,36	18	18	2	2	20	20	40	3	—	—	—	—	24	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	18344,4	34	6277,2	112900	505,52	52	49	5	8	57	57	114	10	1	1	—	—	33	8
5	6443,5	9	2347,5	36000	110,96	10	8	3	3	13	11	24	3	—	—	—	—	4	4
11	9625,4	20	2730,3	47200	214,87	18	19	33	37	51	56	107	1	—	—	—	—	4	3
16	16068,9	29	5077,8	83200	325,83	28	27	36	40	64	67	131	4	—	—	—	—	8	7
4	5407,3	14	1048	25000	80,60	7	7	17	18	24	25	49	—	—	—	—	—	9	8
24	20568,4	50	3379,3	63716	507,64	48	45	58	76	106	121	227	3	—	6	—	—	6	—
3	2359,7	9	541,2	10350	72,86	7	12	8	9	15	21	36	—	—	—	—	—	6	6
31	28335,4	73	4968,5	99066	661,10	62	64	83	103	145	167	312	3	—	6	—	—	21	14
3	7502,4	5	1214	35403	82,60	1	1	5	2	6	3	9	1	—	—	—	—	3	1
12	22028,7	15	2577	56684	173,60	16	20	10	22	26	42	68	3	1	—	—	—	3	1
15	29531,1	20	3791	92087	256,20	17	21	15	24	32	45	77	4	1	—	—	—	6	2
4	8199,4	30	1427,3	38490	91,69	17	13	28	37	45	50	95	1	—	—	—	—	4	2
7	22895,6	39	1962	36597	164	8	10	41	20	49	30	79	2	—	2	—	—	4	4
11	31095	69	3389,3	75087	255,69	25	23	69	57	94	80	174	3	—	2	—	—	8	6
6	11237,3	31	2939	37108	90,33	17	20	11	23	28	43	71	5	1	—	—	—	7	6
2	3433,3	11	656,8	15992	40,95	23	22	3	12	26	34	60	3	—	—	—	—	9	7
8	14670,6	42	3595,8	53100	131,28	40	42	14	35	54	77	131	8	1	—	—	—	16	13
3	2183,1	6	1310,1	10200	43,60	10	6	8	12	18	18	36	2	—	—	—	—	2	1
8	6212,4	23	3839,1	53885	246,40	23	13	22	22	45	35	80	3	1	—	—	—	2	—
11	8395,5	29	5149,2	64085	290	33	19	30	34	63	53	116	5	1	—	—	—	4	1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. осталь.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. сяж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
13	I	6	2	1	—	2	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1464	304	—	—
	II	6	1	—	—	2	3	—	—	4	—	—	2	—	—	—	1617,7	446,4	—	—
	Итого	12	3	1	—	4	4	—	—	9	1	—	2	—	—	—	3081,7	750,4	—	—
14	I	6	—	—	2	3	—	1	—	4	—	—	2	—	—	—	1464,1	—	—	—
	II	9	—	—	—	2	7	—	—	5	1	—	3	—	—	—	2679,7	792	—	—
	Итого	15	—	—	2	5	7	1	—	9	1	—	5	—	—	—	4143,8	792	—	—
15	I	8	1	—	2	3	2	—	—	3	—	—	4	—	—	1	4752,2	1669,8	—	—
	II	6	—	1	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	1	1272,9	483	—	—
	III	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	927,6	—	—	—
	Итого	16	1	1	2	4	6	2	—	8	—	1	5	—	—	2	6952,7	2152,8	—	—
16	I	3	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	2019,7	391,8	—	—
	II	10	1	—	3	1	5	—	—	4	2	1	2	—	—	1	4418,8	1425	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	247	332,5	—	—
	Итого	14	2	—	4	1	6	—	1	6	2	2	3	—	—	1	6685,5	2149,3	—	—
17	I	7	1	—	2	3	1	—	—	5	—	—	2	—	—	—	4017,3	757,8	269,9	225
	II	5	—	—	2	1	2	—	—	3	—	2	—	—	—	—	2508,3	725,5	—	1200
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	207,2	—	—	—
	Итого	13	1	—	4	4	4	—	—	9	—	2	2	—	—	—	6732,8	1483,3	269,9	1425
18	I	3	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	2529	160	—	—
	II	13	1	—	1	6	1	3	1	8	2	—	1	—	2	—	5757,2	2318	—	—
	III	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	271,7	237,9	—	—
	Итого	17	1	—	2	7	1	5	1	10	3	1	1	—	2	—	8557,9	2715,9	—	—
19	I	8	—	—	—	4	3	1	—	7	1	—	—	—	—	—	3096,5	—	—	—
	II	6	—	—	—	3	2	1	—	3	—	1	1	—	—	1	2190,9	271,1	—	—
	Итого	14	—	—	—	7	5	2	—	10	1	1	1	—	—	1	5287,4	271,1	—	—
20	I	9	—	—	—	4	2	3	—	5	—	1	—	—	—	3	4474,1	—	—	—
	II	5	1	—	—	—	3	1	—	3	—	—	—	—	—	2	1750	—	—	—
	Итого	14	1	—	—	4	5	4	—	8	—	1	—	—	—	5	6224,1	—	—	—
21	I	11	—	—	1	2	—	3	5	6	—	1	—	—	—	4	4733,4	444,8	—	537,5
	II	17	6	1	—	3	6	1	—	11	3	1	—	—	—	2	6721,6	5101,2	—	160
	III	3	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1045,3	167,4	—	—
	Итого	31	6	1	1	6	8	4	5	19	3	2	—	—	—	7	12500,3	5713,4	—	697,5
22	I	7	1	—	—	3	2	—	1	6	—	—	—	—	—	1	5884	243	—	—
	II	14	5	—	—	3	2	4	—	13	—	—	—	—	—	1	4549,3	2934,7	—	—
	III	4	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1482,7	130,5	—	—
	Итого	25	6	—	1	6	6	5	1	19	—	2	—	—	—	4	11916	3308,2	—	—
23	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	467,8	—	—	—
	II	11	3	—	1	3	4	—	—	7	—	2	1	—	1	—	4443,7	981,3	—	—
	Итого	12	3	—	1	3	5	—	—	8	—	2	1	—	1	—	4911,5	981,3	—	—
24	I	10	4	—	1	4	1	—	—	6	—	3	—	—	—	1	4946,1	3256,1	—	—
	II	3	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	859	—	—	—
	Итого	13	5	—	1	4	3	—	—	7	—	4	1	—	—	1	5805,1	3256,1	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1768	1039,2	11	—	—	11	3	8	—	8484	35984,1	20	200	356	752,9	110	28	763,3
2064,1	867,5	7	5	2	14	9	5	—	4640,2	18491,7	19	140	258	435,7	78	26	887,1
3832,1	1906,7	18	5	2	25	12	13	—	13124,2	54475,8	39	340	614	1188,6	188	54	1650,4
1464,1	875,7	7	—	—	7	5	2	—	2599,1	9784,5	9,5	44	102	165,4	30	11	451,5
3471,7	1154,7	14	2	9	25	18	7	—	6763,9	24793	34,5	169	343	569	100	34	935,5
4935,8	2030,4	21	2	9	32	23	9	—	9363	34577,5	44	213	445	734,4	130	45	1387
6422	2413,6	20	—	—	20	13	5	2	11066,2	45085,4	30	222	421	839,2	137	77	2078,4
1755,9	743,3	4	7	5	16	12	4	—	3445,2	12015,7	20,5	119	229	361,8	65	58	893,1
927,6	352,2	—	—	2	2	2	—	—	647,7	2545,6	2	21	43	69,6	12	10	235
9105,5	3509,1	24	7	7	38	27	9	2	15159,1	59646,7	52,5	362	693	1270,6	214	145	3206,5
2411,5	1184,8	12	—	—	12	9	2	1	6342,1	30008,2	16,5	115	223	624,1	69	23	343,8
5843,8	1881,7	9	8	6	23	16	7	—	7592,1	30548	30,5	181	351	663,6	107	45	948,6
579,5	173,4	—	—	2	2	2	—	—	984	2356,8	2	18	41	85	8	4	115,8
8834,8	3239,9	21	8	8	37	27	9	1	14918,2	62913	49	314	615	1372,7	184	72	1408,2
5270	2595,4	11	—	—	11	7	4	—	4890,2	22196,9	17	123	229	532	67	23	735,4
4433,8	999,7	5	5	8	18	14	4	—	3896,1	15108,6	22	118	201	297	63	40	597,4
207,2	151	—	—	1	1	1	—	—	271,2	820,5	1	8	16	17,8	5	4	49,1
9911	3746,1	16	5	9	30	22	8	—	9057,5	38126	40	249	446	846,8	135	67	1381,9
2689	701,4	9	—	—	9	5	4	—	2770,9	11482,7	13	69	119	216,4	34	44	735,6
8075,2	3035,1	9	16	8	33	25	8	—	13206,6	52948,6	44	333	603	1283,2	160	125	2681,4
509,6	168	—	—	2	2	2	—	—	441,2	1523,3	2	13	23	34,9	9	3	17,4
11273,8	3904,5	18	16	10	44	32	12	—	16418,7	65954,6	59	415	745	1534,5	203	172	3434,4
3096,5	1436,5	10	—	—	10	3	6	1	10270,1	55989,9	18,5	222	437	1452	81	14	823,9
2462	686,8	11	3	7	21	14	7	—	5042	20402,7	31,5	119	253	670,6	65	27	532,8
5558,5	2123,3	21	3	7	31	17	13	1	15312,1	76392,6	50	341	690	2122,6	146	41	1356,7
4474,1	2123,6	27	—	—	27	19	6	2	14321,8	60362,9	36,5	252	526	1077,8	151	8	279
1750	870,8	5	7	4	16	11	5	—	6179,2	23439,5	22	112	273	504,8	70	6	266
6224,1	2994,4	32	7	4	43	30	11	2	20501	83802,4	58,5	364	799	1582,6	221	14	545
5715,7	2137,5	20	—	—	20	12	8	—	12548,4	49966,5	30	260	435	1453,2	102	70	1512,6
11982,8	2600,5	16	15	23	54	44	10	—	12049,7	48152,6	70	383	653	1002,5	217	166	2502,1
1212,7	267,6	—	—	6	6	6	—	—	1067,5	4226,9	6	29	51	68,4	19	12	143,7
18911,2	5005,6	36	15	29	80	62	18	—	25665,6	102346	106	672	1139	2524,1	338	248	4158,4
6127	2221,1	16	—	—	16	10	6	—	5429,1	21969,4	24	151	251	484,8	77	65	1206,7
7484	2084,3	10	14	10	34	23	11	—	10967	43992,2	47,5	297	525	977,5	144	139	25254
1613,2	1031,2	—	—	8	8	8	—	—	1051,9	3576,6	8	33	52	65,9	21	18	239,6
15224,2	5336,6	26	14	18	58	41	17	—	17448	69538,2	79,5	481	828	1528,2	242	222	3971,7
467,8	195,3	4	—	—	4	3	1	—	665,2	2437,4	5	21	40	73,1	11	7	134,7
5425	2160,5	21	12	14	47	33	13	1	14175,2	56178,6	61	370	655	1193	189	119	2134
5892,8	2355,8	25	12	14	51	36	14	1	14840,4	58616	66	391	695	1266,1	200	126	2268,7
8202,2	3109,7	23	—	—	23	9	10	4	28289,4	121145,6	41,5	545	1004	2429,8	251	79	1736,8
859	526,1	3	—	3	6	4	2	—	3019,8	11752,9	8	71	139	273,2	34	14	341,8
9061,2	3635,3	26	—	3	29	13	12	4	31309,2	132898,5	49,5	616	1143	2703	285	93	2078

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	О б Число сдан-ныхъ квартиръ	О т т Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	I. Московская часть.													
13	I	28	3594,1	5	230,2	—	—	—	—	—	—	107000	36	130
	II	23	2192,8	12	1079,8	6	308,1	—	—	—	—	60332	17	92
	Итого .	51	5786,9	17	1310	6	308,1	—	—	—	—	167332	53	222
14	I	12	3612,7	2	251,6	4	881	—	—	3	5077,4	59200	1	9
	II	17	1012,7	16	1866,5	12	1097,7	—	—	2	1090,8	98425	27	80
	Итого .	29	4625,4	18	2118,1	16	1978,7	—	—	5	6168,2	157625	28	89
15	I	36	4937,3	50	7104,8	3	518	—	—	1	799,6	171300	13	150
	II	15	1224,6	21	1462,7	1	83,2	—	—	—	—	50466	18	70
	III	4	769,4	12	1292,6	—	—	—	—	2	327,2	16200	3	15
	Итого .	55	6931,3	83	9860,1	4	601,2	—	—	3	1126,8	237966	34	235
16	I	12	2097,6	10	979,8	—	—	—	—	1	342	103500	5	21
	II	27	4589,2	39	5094,7	7	415,1	—	—	—	—	127841	17	96
	III	1	26	2	287,6	—	—	—	—	—	—	7000	—	—
	Итого .	40	6712,8	51	6362,1	7	415,1	—	—	1	342	238341	22	117
17	I	30	7431,2	23	2706,8	2	236,6	—	—	1	31344	149800	10	56
	II	11	1042,6	37	3185,2	4	140,1	—	—	—	—	51500	11	54
	III	—	—	1	189,6	4	520,7	—	—	1	425	10100	—	—
	Итого .	41	8473,8	61	6081,6	10	897,4	—	—	2	31769	211400	21	110
18	I	16	2078,2	7	1002,5	4	939,1	—	—	—	—	66100	3	18
	II	42	6353,5	39	5452,8	14	861,9	—	—	2	1800,6	210000	35	207
	III	4	639	3	317,4	2	30,6	—	—	—	—	6025	—	—
	Итого .	62	9070,7	49	6772,7	20	1831,6	—	—	2	1800,6	282125	38	225
19	I	35	3740,9	38	2074,3	1	105,3	—	—	3	3665,5	180263	26	95
	II	25	1798,4	26	1608,1	2	143	1	459	—	—	86760	17	18
	Итого .	60	5539,3	64	3682,4	3	248,3	1	459	3	3665,5	267023	43	113
20	I	9	1346	21	6700	9	2449	—	—	—	—	281900	33	119
	II	5	1436	7	1663	1	30	—	—	—	—	60000	23	66
	Итого .	14	2782	28	8363	10	2479	—	—	—	—	341900	56	185
21	I	44	3557,7	49	3588,2	10	979,7	—	—	—	—	249500	15	84
	II	17	1034	55	5093,7	48	2441,4	1	149,5	—	—	148775	61	248
	III	1	136,9	8	740,5	2	159,7	—	—	—	—	26000	5	17
	Итого .	62	4728,6	112	9422,4	60	3580,8	1	149,5	—	—	424275	81	349
22	I	23	2169,7	19	4900,1	5	1036,3	—	—	6	45249,3	191500	24	92
	II	28	2709,2	39	3732,1	7	289	—	—	3	1149	239050	44	171
	III	10	6360,3	8	1596,8	1	105,3	—	—	—	—	35700	7	24
	Итого .	61	11239,2	66	10229	13	1431,1	—	—	9	46398,3	466250	75	287
23	I	2	176,3	3	999,1	—	—	—	—	—	—	17000	6	10
	II	13	2410	29	4456,6	5	246,6	—	—	—	—	200500	54	216
	Итого .	15	2586,3	32	5455,7	5	246,6	—	—	—	—	217500	60	226
24	I	69	8398,1	12	2401,6	1	382,9	—	—	1	1363	429170	28	172
	II	10	665,1	5	754,2	2	799,9	—	—	—	—	38000	8	10
	Итого .	79	9063,2	17	3155,8	3	1182,8	—	—	1	1363	467170	36	182

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
5321	21470,1	224	478,5	68	6379	3	254,7	108	2150	406	558	138	3252
2990,4	12340,8	171	219,2	53	4292	6	471,2	294	1035	330	235	64,8	1664,[illegible]
8311,4	33819,9	395	697,7	121	10671	9	725,9	402	3185	736	793	202,8	4916,8
644,3	2774,4	17	32,2	4	1200	11	6043,9	1975	700	240	200	90	1230
3042,9	10669,7	145	214,2	49	4104	7	1786,5	1776	2127	732	571	108,6	3538,[illegible]
3687,2	13444,1	162	246,4	53	5304	18	7834,4	3751	2827	972	771	198,6	4768,[illegible]
7142,5	29852,9	281	545,2	97	8626	14	2888,3	1850	2032	1002	2110	120,6	5264,[illegible]
2017,4	6865,7	134	204	40	3307	—	—	—	1108	348	340	72	1868
449,8	1793,7	28	49,3	8	814	3	398,4	280	309	144	135	37,2	625,2
9609,7	38512,3	443	798,5	145	12747	17	3286,7	2130	3449	1494	2585	229,8	7757,8
638	2632,2	38	85,3	13	943	3	3900,7	1325	1545	264	790	60	2659
3422,7	13880,8	181	336,3	55	3920	10	1869,5	510	2165	517	669	1094,4	4445,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	42	15	8,4	219,4
4060,7	16513	219	421,6	68	4863	13	5770,2	1835	3864	823	1474	1162,8	7323,8
2382,8	10207,5	87	176,8	31	2583	1	8640	1200	5789	942	1150	144	8025
1290	6262,3	105	137	33	2300	—	—	—	1030	288	267	93	1678
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	150	6	256
3672,8	16469,8	192	313,8	64	4883	1	8640	1200	6919	1230	1567	243	9959
537,9	2440,1	25	25,1	9	910	—	—	—	170	340	75	46	631
7853	30611	382	810	96	11472	6	5415,5	1165	3320	2110	1245	206,4	6881,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	92	23	9,6	240,[illegible]
8390,9	33051,1	407	835,1	105	12382	6	5415,5	1165	3606	2542	1343	262	7753
3694,4	20188,1	198	622,6	48	5314	16	8973,7	8126	5345	1132	1940	180	8597
1668,3	6626,4	93	246,9	21	1729	14	5932,1	2466	1315	276	805	91	2487
5362,8	26814,5	291	869,5	69	7043	30	14905,8	10592	6660	1408	2745	271	11084
4945,6	18798,2	219	387,4	88	7778	14	19728,5	8944	3210	684	406	99,5	4399,5
3560,5	12976,6	146	216,2	47	3186	3	2381,6	951	1535	520	237	51,6	2343,6
8506,1	31774,8	365	603,6	135	10964	17	22110,1	9895	4745	1204	643	151,1	6743,1
4240,7	12960,4	133	268,7	35	5423	—	—	—	2705	366	386	131	3588
8480,6	29954,2	407	587,4	145	10568	2	115,5	392	2580	916	712	169,2	4377,2
511,9	1704,8	28	31,9	9	720	—	—	—	214	192	58	24	488
13233,2	44619,4	568	888	189	16711	2	115,5	392	5499	1474	1156	324,2	8453,2
3134	11793,5	171	316,1	52	4466	1	3719,2	300	4255	686	2089	108	7138
5980,5	22483,5	315	524,7	89	9730	6	1989,2	300	1680	972	643	144	3439
559,4	1966,8	29	40,1	14	872	5	11877,8	485	326,8	252	63	22,6	664,4
9670,3	36243,8	515	880,9	155	15068	12	17586,2	1085	6261,8	1910	2795	274,6	11241,4
286,6	924,3	14	20	6	528	7	1165,1	680	—	36	65	15	116
6899	25685,3	372	601,7	125	11400	31	4193,8	1210	4060	8021	1565	155	13801
7185,6	26609,6	386	621,7	131	11928	38	5358,9	1890	4060	8057	1630	170	13917
9159,3	39654	345	857,7	107	7217	183	39547,3	9737	6340	2036	3070	205,4	11651,4
512,4	2791,4	25	42,7	10	654	—	—	—	986	118	120	29,8	1253,8
9671,7	42445,4	370	900,4	117	7871	183	39547,3	9737	7326	2154	3190	235,2	12905,2

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев.,кр.желѣз. IV-я деревян.остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ. 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній. 72	Куб вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	I. Московская часть.												
13	I	253,69	560,05	268,55	1082,29	10,24	2,50	—	11	35984,1	33	3824,3	33000
	II	111,47	240,23	118,01	469,71	9,91	—	61	14	18491,7	41	3580,7	17000
	Итого .	365,16	800,28	386,56	1552	20,15	2,50	61	25	54475,8	74	7405	50000
14	I	125,83	295,60	132,98	554,41	0,66	41,50	—	10	14863,6	18	4745,3	16370
	II	194,47	435.34	209,02	838,83	4,97	32,50	25,50	27	25883,8	45	3976,9	31720
	Итого .	320,30	730,94	342	1393,24	5,63	74	25,50	37	40747,4	63	8722,2	48090
15	I	337,48	821,84	357,26	1516,58	12,96	44	45,50	21	45886	89	12560,1	43900
	II	108,39	231,40	114,74	454.53	2,55	15,50	43,50	16	12015,7	37	2770,5	14000
	III	32,13	61,75	34,02	127,90	0,69	—	21,50	4	2872.6	16	262	6200
	Итого .	478	1114,99	506,02	2099,01	16,20	59,50	110,50	41	60774,3	142	17392,6	64200
16	I	79,02	205,29	83,66	367.97	—	—	7.50	13	30350.2	22	3077,4	18280
	II	212,16	468,74	224,19	905,09	15,97	56,50	40	23	30548	73	10099	27600
	III	15,37	40,01	16,28	71,66	—	9	—	2	2356.8	3	313.6	2000
	Итого .	306,55	714,04	324,13	1344,72	15,97	65,50	47,50	38	63255	98	13490	47880
17	I	284,01	478,66	303,86	1066,53	0,60	49,50	40,50	11	53540,9	55	10374,6	37180
	II	132,22	232,81	139,99	505,02	12,97	6,50	32,50	18	15108,6	52	4367,9	17200
	III	9,23	33,65	9,76	52,64	1,29	4	—	2	1245.5	5	710.3	1200
	Итого .	425,46	745,12	453,61	1624,19	14,86	60	73	31	69895	112	15452,8	55580
18	I	130,68	240,03	138,36	509,07	4,69	18,50	6,50	9	11482,7	26	4019,8	17000
	II	372,07	889,85	393,96	1655,88	11	69,50	116	32	45036,9	88	11939.7	45036
	III	6,15	19,94	6,51	32,60	0,10	2.50	—	2	1523,3	9	987	800
	Итого .	508,90	1149,82	538,83	2197,55	15,79	90.50	122,50	43	58042,9	123	16939,5	62836
19	I	394,85	750,79	417,51	1563,15	3,02	64,50	60,50	13	59655,4	74	5920.5	62000
	II	185,55	438,64	228,20	852,39	10,95	28,50	—	20	19525,8	54	4008.5	28040
	Итого .	580,40	1189,43	645,71	2415,54	13,97	93	60,50	33	79181,2	128	9929	90120
20	I	564,23	1179,73	594,47	2338,43	91,78	23,50	91,50	27	60362,9	39	10495	94760
	II	175,59	305,93	185,88	667,40	3,51	31	28	16	23439,5	13	3129	22840
	Итого .	739,82	1485,66	780,35	3005,83	95,29	54,50	119,50	43	83802.4	52	13624	117600
21	I	170,66	697,39	181,57	1049,62	7,80	32	87,50	20	49966,5	103	8125,6	47400
	II	312,13	678,70	345,04	1335,87	10,76	61,50	154	54	48152,6	121	8718,6	42640
	III	31,51	84,74	33,37	149,62	0,54	9,50	2,50	6	4226 9	11	1037,1	4100
	Итого .	514,30	1460,83	559,98	2535,11	19,10	103	244	80	102346	235	17881,3	94140
22	I	204,78	421.79	216,81	843.38	6.03	24,50	65,50	22	67218,7	45	8106,1	26640
	II	352,69	662,04	373,53	1388.26	12,75	127,50	109,06	37	45141,2	76	6730,2	53680
	III	47,35	91,78	50,14	189,27	0,60	5,50	5,50	7	3429.6	17	7831.3	6160
	Итого .	604,82	1175,61	640,48	2420.91	19,38	157,50	180,06	66	115789 5	138	22667.6	86480
23	I	23,06	67.62	24,42	115,10	0,30	—	—	4	2437.4	5	1175.4	3000
	II	441,99	754	466,88	1662,87	9,11	105	154,80	47	56178,6	47	7113,2	60715
	Итого .	465,05	821,62	491,30	1777,97	9,41	105	154,80	51	58616	52	8288,6	63715
24	I	990,01	1651,85	1051,27	3693,13	32,88	40,50	—	24	122508 2	82	11182,6	130300
	II	129,15	265,01	136,72	530,88	5,14	16	—	6	11752,9	17	2219,2	16800
	Итого .	1119,16	1916,86	1187,99	4224,01	38,02	56,50	—	30	134261 1	99	13401,8	147100

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.						Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
11	35984,1	33	3824,3	110500	353,20	11	20	80	66	91	86	177	2	—	—	—	—	8	3
11	16182,1	36	3299,5	69716	293,09	14	13	30	57	44	70	114	6	1	—	—	—	4	2
22	52166,2	69	7123,8	180216	646,29	25	33	110	123	135	156	291	8	1	—	—	—	12	5
9	13707,4	17	4680,5	55006	238,08	14	13	17	11	31	24	55	1	—	—	—	—	6	4
27	25883	24	2735,8	111532	464,94	31	27	112	54	143	81	224	2	1	2	—	—	9	—
36	39590,4	41	7416,3	166538	703,02	45	40	129	65	174	105	279	3	1	2	—	—	15	4
21	45886	89	12560,1	145700	496,89	26	20	172	74	198	94	292	8	—	6	—	—	27	3
16	12015,7	37	2770,5	47300	264,40	29	27	38	49	67	76	143	1	—	—	—	—	2	1
3	1626,9	7	1094,1	1350	97,34	2	2	4	11	6	13	19	—	—	—	—	—	3	—
40	59528,6	133	16424,7	194350	858,63	57	49	214	134	271	183	454	9	—	6	—	—	32	4
10	23553,3	4	563,1	81569	211,26	9	34	11	12	20	46	66	1	—	—	—	—	3	2
20	27375,3	52	7164,5	121509	408,24	37	38	56	61	93	99	192	7	—	—	—	—	19	10
—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—
30	50938,6	56	7727,6	203078	619,50	47	76	67	73	114	149	263	8	—	—	—	—	22	12
11	53540,9	51	9716,6	140323	253,89	96	28	47	35	143	63	206	4	—	10	—	2	39	6
12	8100	39	2408,8	35355	197,89	8	6	42	49	50	55	105	3	—	—	—	—	19	16
2	1245,5	5	710,8	6000	59	2	2	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—
25	62886,4	95	12835,7	181678	510,78	106	36	89	84	195	120	315	7	—	10	—	2	58	22
8	9151,9	21	2774,7	56000	197,25	15	12	6	14	21	26	47	3	—	1	—	—	12	9
21	37013	68	9574,8	156269	647,40	62	89	100	98	162	187	349	4	1	5	—	—	14	11
2	1523,3	9	987	6025	26,60	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
31	47688,2	98	13336,5	218294	871,25	78	103	106	112	184	215	399	7	1	6	—	—	26	20
10	52401,8	53	3783,9	208760	776,74	24	40	61	70	85	110	195	9	1	3	—	—	15	9
20	19525,8	54	4008,5	83250	288,46	18	25	30	30	48	55	103	4	—	7	2	1	14	6
30	71927,6	107	7792,4	292010	1065,20	42	65	91	100	133	165	298	13	1	10	2	1	29	15
23	55243	34	9299	201255	782	40	23	130	90	170	113	283	8	1	6	—	—	16	4
12	14737,1	9	2509	38477	169,24	9	12	86	67	95	79	174	1	—	—	—	—	1	—
35	69980,1	43	11808	239732	951,24	49	35	216	157	265	192	457	9	1	6	—	—	17	4
9	13097,3	48	3810,4	45000	184,53	80	69	30	44	110	113	223	11	—	3	2	—	36	9
34	29117,8	86	6611	112540	658,16	53	58	137	145	190	203	393	4	—	4	—	1	32	12
6	4226,9	11	1037,1	15000	137,64	17	7	15	8	32	15	47	—	—	—	—	—	7	4
49	46442	97	11458,5	172540	980,43	150	134	182	197	332	331	663	15	—	7	2	1	75	25
22	67218,7	45	8106,1	141450	897,55	13	19	53	65	66	84	150	4	—	—	—	—	17	2
35	4375,5	72	6618,2	175022	913,78	61	58	116	106	177	164	341	9	—	7	—	—	24	18
5	29305	5	883,8	11500	85	6	6	29	22	35	28	63	3	—	4	—	—	2	—
62	74524,7	122	15608,1	327972	1896,33	80	83	198	193	278	276	554	16	—	11	—	—	43	20
4	2437,4	5	1175,4	17000	51,17	3	1	8	15	11	16	27	—	—	—	—	—	—	—
19	35395,3	7	2832,7	147227	516,89	35	47	119	161	154	208	362	9	1	1	—	—	7	2
23	37832,7	12	4008,1	164227	568,06	38	48	127	176	165	224	389	9	1	1	—	—	7	2
14	50910,5	48	6108,7	154169	559,07	68	34	126	163	194	197	391	6	1	14	—	1	14	6
6	11752,9	17	2219,2	18200	69,30	8	15	48	22	56	37	93	1	—	—	—	—	2	—
20	62663,4	65	8327,9	172369	628,37	76	49	174	185	250	234	484	7	1	14	—	1	16	6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
25	I	6	2	—	—	2	—	—	2	4	—	—	—	—	1	1	2558,8	—	—	—
	II	4	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	1835,3	—	—	—
	Итого	10	3	—	2	2	—	1	2	5	—	—	2	—	1	2	4394,1	—	—	—
26	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	619,2	—	—	—
27	I	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	69,9	—	—	—
28	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—
29	I	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	179,3	—	—	—
30	I	18	3	—	6	4	2	1	2	7	3	—	—	—	—	8	10268,4	6933,3	25	—
	II	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1763,6	1258,1	72,5	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	192,7	—	—	—
	Итого	22	5	—	6	4	2	1	4	8	3	1	—	—	—	10	12224,7	8191,4	97,5	—
31	I	8	3	—	1	2	1	—	1	6	—	—	1	—	—	1	4081,1	4583	—	—
	II	4	3	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1522,2	349,1	—	—
	III	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	692,8	528,4	—	—
	Итого	15	9	—	1	2	2	—	1	12	—	—	2	—	—	1	6296,1	5460,5	—	—
32	I	10	6	—	—	2	—	1	1	9	—	—	—	—	—	1	7950,9	5669,5	—	—
	II	6	3	—	1	—	—	1	1	5	—	—	—	—	—	1	5714,4	817,1	—	—
	III	5	3	—	1	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	981,9	1477,4	—	—
	Итого	21	12	—	2	2	—	3	2	19	—	—	—	—	—	2	14647,2	7964	—	—
33	I	4	1	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	4073,1	5509,5	109,1	—
34	I	6	1	—	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	9219,1	9839,1	—	—
35	I	3	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2	19575,1	7412	—	12112,5
	II	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5217,8	652,7	—	—
	Итого	5	—	—	2	—	1	—	2	1	—	2	—	—	—	2	24792,9	8064,7	—	12112,5
36	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1776	—	—	—
37	I	3	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2954,8	147,2	—	—
	II	7	3	—	—	—	2	1	1	6	—	1	—	—	—	—	5445	930	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1056	—	—	—
	Итого	11	4	—	—	1	2	1	3	8	—	1	—	—	1	1	9455,8	1077,2	—	—
38	II	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1895	1083	580	—
	III	3	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1102,5	1937	—	—
	Итого	5	4	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2997,5	3020	580	—
39	II	4	1	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	2122,5	651	—	—
	III	4	1	—	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	777	667	—	—
	Итого	8	2	—	—	1	3	1	1	7	1	—	—	—	—	—	2899,5	1318	—	—
40	I	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	866,1	1256,7	—	—
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	725,9	1078,3	—	—
	III	5	2	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	2	586,5	1101,6	—	—
	Итого	8	2	—	—	2	2	2	—	6	—	—	—	—	—	2	2178,5	3436,6	—	—

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2558,8	1500,4	18	—	—	18	8	9	1	16675,3	71071,7	29,5	263	525	1351,4	133	58	1464
1835,3	843,3	11	—	6	17	16	1	—	5004,8	17699,3	20,5	121	217	443,4	70	39	502,7
4394,1	2343,7	29	—	6	35	24	10	1	21680,1	88771	50	384	742	1794,8	203	97	1966,7
619,2	382,4	5	—	—	5	4	1	—	1845,3	7690,9	6	37	67	126,7	26	8	229,8
69,9	69,9	1	—	—	1	—	1	—	735,4	3501,8	2	10	23	60,6	2	4	163,8
200	151,2	1	—	—	1	—	1	—	2189,8	8349,1	2	47	86	181,3	23	7	273,4
179,3	179,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17226,7	4788,1	62	—	—	62	31	27	4	47710,8	229825,6	99	821	1718	4896	421	155	4295,4
3094,2	791,4	4	3	4	11	8	2	1	8022,8	37486,3	14,5	95	234	691,5	74	18	431,9
192,7	192,7	—	—	2	2	2	—	—	686,6	3805	2	9	23	54,5	1	3	374,9
20513,6	5772,2	66	3	6	75	41	29	5	56420,2	271116,9	115,5	925	1975	5642	496	176	5102,2
8664,1	2204,5	36	—	—	36	30	6	—	16267,3	77273,9	43	303	570	1460,9	159	71	2232,8
1871,3	613,1	3	7	5	15	8	7	—	4371,3	16407,4	22	106	204	376,4	58	20	742,7
1221,2	207,1	—	—	3	3	3	—	—	1265	4952,9	3	40	71	142,6	22	7	91,7
11756,6	3024,7	39	7	8	54	41	13	—	21903,6	98634,2	68	449	845	1979,9	239	98	3067,2
13620,4	1709,3	25	—	—	25	21	4	—	15637,8	86171,9	52	292	505	1678,4	123	46	1418,9
6531,5	964,6	4	6	4	14	9	5	—	5938,5	22699,1	19,5	143	256	453,4	67	35	825,7
2459,3	421,5	—	—	8	8	5	3	—	2531,5	9697,8	10	68	119	233,2	32	16	494,3
22611,2	3095,4	29	6	12	47	35	12	—	24107,8	118568,8	81,5	503	880	2365	222	97	2738,9
9691,7	1891,9	19	—	—	19	13	5	1	14416,7	77533,6	24	184	422	1227	74	30	1034,4
19058,2	3296,5	25	—	—	25	17	5	3	21846,1	110132	36	267	759	2091,2	159	40	1870,2
39099,6	4054	11	—	—	11	3	3	5	83109,3	466290,3	26,5	339	922	3896,7	361	5	133,3
5870,5	1376,3	2	6	2	10	8	1	1	7776,4	26823,3	15	144	322	697,5	55	24	672,5
44970,1	5430,3	13	6	2	21	11	4	6	90885,7	493113,6	41,5	483	1244	4594,2	416	29	805,8
1776	250,7	2	—	—	2	1	1	—	1633,5	5882,4	3	49	107	182,2	28	10	243,7
3102	677,7	6	—	—	6	3	3	—	4008,8	22614,5	9	69	198	505,4	30	16	473,8
6375	1314,7	8	8	7	23	19	4	—	8665,8	30454	28	195	311	881,4	100	32	653,9
1056	107,8	—	—	4	4	4	—	—	754,5	2895,6	4	20	35	61,3	10	1	13,5
10533	2100,2	14	8	11	33	26	7	—	13429,1	55964,1	41	284	544	1448,1	140	49	1141,2
3558	226,1	1	1	3	5	3	2	—	1223,7	4944,3	7,5	37	69	133,4	23	6	197,2
3039,5	334,8	—	—	5	5	5	—	—	1638	5965,1	6,5	54	102	422,5	29	13	411,4
6597,5	560,9	1	1	8	10	8	2	—	2861,7	10909,4	14	91	171	555,9	52	19	608,6
2773,5	682,3	2	4	5	11	9	2	—	2726,8	11317,2	13	88	160	252,9	46	10	408
1444	225,5	—	—	6	6	6	—	—	883,6	3620,7	6	22	51	84,4	16	9	271
4217,5	907,8	2	4	11	17	15	2	—	3610,4	14937,9	19	110	211	337,3	62	19	679
2122,8	296,9	3	—	—	3	2	1	—	1115,8	4548,9	4	21	65	128,3	18	11	300,6
1804,2	342,4	2	—	1	3	2	1	—	933,2	3811,8	4	18	39	78	13	5	185,3
1688,1	249,2	—	—	7	7	7	—	—	934,3	3174,5	7	25	123	91,8	15	12	189,8
5615,1	888,5	5	—	8	13	11	2	—	2983,3	11535,2	15	64	227	298,1	46	28	675,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об... Отъ... Число сданныхъ квартиръ.	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	I. Московская часть.													
25	I	33	3856,6	18	1073,3	1	75,9	—	—	—	—	291342	17	52
	II	15	823,6	24	1229,7	8	468,4	—	—	—	—	93000	5	7
	Итого .	48	4680,2	42	2303	9	544,3	—	—	—	—	384342	22	59
26	I	4	1138,3	3	317,8	—	—	—	—	—	—	20968	—	—
27	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18000	1	10
28	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37000	6	47
29	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16586	8000	—	—
30	I	50	8813.6	32	3595,2	14	351,4	—	—	—	—	708388	119	614
	II	7	1205,4	6	390,3	1	36	—	—	—	—	122000	6	30
	III	—	—	2	203,9	2	365,8	—	—	—	—	9000	—	—
	Итого .	57	10019	40	4189,4	17	753,2	—	—	—	—	839388	125	644
31	I	12	1079,7	17	1873,4	8	338,3	—	—	3	4307	234110	26	161
	II	5	895,1	9	771,3	4	189	—	—	—	—	50300	13	87
	III	1	1758	3	311,5	1	34,4	—	—	—	—	25500	4	16
	Итого .	18	2150,6	29	2956,2	13	561,7	—	—	3	4307	309910	43	264
32	I	56	3790,8	19	849,1	2	87,2	—	—	—	—	268928	19	123
	II	11	961,7	27	1519,3	11	420,1	1	10	—	—	76080	13	84
	III	7	758,1	12	490,1	4	108,9	—	—	—	—	71150	6	36
	Итого .	74	5510,6	58	2858,5	17	616,2	1	10	—	—	416158	38	243
33	I	23	3212,9	16	1193,6	1	12,6	—	—	—	—	222000	6	56
34	I	36	10887,8	23	1889,1	3	336,2	—	—	—	—	686560	17	86
35	I	8	7176,8	7	339,4	1	92	—	—	—	—	3543000	—	—
	II	8	1968,1	20	4103,4	2	427,2	—	—	—	—	142000	21	103
	Итого .	16	9144,9	27	4442,8	3	519,2	—	—	—	—	3685000	21	103
36	I	2	472,8	3	469	—	—	—	—	—	—	26300	8	49
37	I	3	1477	4	740	—	—	—	—	—	—	72194	—	—
	II	1	337,5	16	2083,5	1	49	—	—	—	—	114887	19	74
	III	—	—	1	90	—	—	—	—	—	—	25000	—	—
	Итого .	4	1814,5	21	2913,5	1	49	—	—	—	—	212081	19	74
38	II	4	249,4	1	364	3	168	—	—	3	1092	15850	4	16
	III	5	150	9	577	7	218,5	—	—	—	—	21800	5	29
	Итого .	9	399,4	10	941	10	386,5	—	—	3	1092	37650	9	45
39	II	10	756	35	2459,1	3	281,8	—	—	—	—	49300	11	60
	III	3	52	13	614,7	1	78,3	—	—	—	—	18700	2	9
	Итого .	13	808	48	3073,8	4	360,1	—	—	—	—	68000	13	69
40	I	6	469,7	6	767,6	2	254,1	—	—	—	—	18500	2	8
	II	7	2210,8	1	76	—	—	—	—	—	—	12000	1	7
	III	1	21,7	12	956,5	—	—	—	—	—	—	10500	7	10
	Итого .	14	2702,2	19	1800,1	2	254,1	—	—	—	—	41000	10	25

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш	Число. Окопъ.	Кв. площ ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
2192,3	8704,2	83	146,9	34	3526	157	41167,2	17140	4457	1620	1880	114	8071
294,5	1014,6	19	34,2	7	564	—	—	—	2500	240	660	60	3460
2486,8	9718,8	102	181,1	41	4090	157	41167,2	17140	6957	1860	2540	174	11531
—	—	—	—	—	—	—	—	—	654	—	130	—	784
735,4	3501.8	23	60,6	2	2000	—	—	—	100	156	—	—	256
2189,8	8349,1	86	181,3	23	3404	—	—	—	160	200	—	50	410
—	—	—	—	—	—	1	16586	2380	—	—	—	—	—
31443,8	152735,3	1148	3296,6	322	64931	1	80	200	19452	3972	3027	330	26781
1732,4	4800,3	60	105,2	21	2208	—	—	—	802	530	590	51	1973
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	50	—	150
33176,2	157535,6	1208	3401,8	343	67139	1	80	200	20354	4502	3667	381	28904
8880	43375,1	281	724,8	82	11834	3	4307	3200	2842	1662	362	132	4998
2752,8	10240,1	129	232,1	33	4740	—	—	—	1755	370	72	51	2248
479,9	1771,7	29	59	10	1008	—	—	—	426,4	450	130	23	1029,4
12112,7	55386,9	439	1015,9	125	17582	3	4307	3200	5023,4	2482	564	206	8275,4
4630,7	17261,5	201	525,8	52	7763	—	—	—	2350	1762	1232	176,4	5520,4
2697	10456,1	129	163,6	40	3920	—	—	—	1470	960	298	52	2780
1216,2	4482,1	63	117,7	17	2136	—	—	—	550	459	554,5	57	1620,5
8543,9	32199,7	393	807,1	109	13819	—	—	—	4370	3181	2084,5	285,4	9920,9
2898	10748,2	125	251,6	39	3620	—	—	—	2501,5	488,4	655	114	3758,9
4545,3	19048,3	193	296,7	62	6914	—	—	—	2535	1140	1410	156	5241
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4850	140	400	444	5834
4939,3	21661	212	472,4	43	8500	2	11689,3	8100	986	60	62	27	1135
4939,3	21661	212	472,4	43	8500	2	11689,3	8100	5836	200	462	471	6969
1633,5	5882,4	107	182,2	28	1580	—	—	—	350	—	150	36	536
—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	454	87	42	1063
2499,4	9081,8	136	237,3	36	4353	5	723,7	940	1644	540	122	84	2390
—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	120	20	12	352
2499,4	9081,8	136	237,3	36	4353	5	723,7	940	2324	1114	229	138	3805
490,4	1673,7	31	49,2	10	750	—	—	—	275	560	184	24	1043
905	3137	57	221,2	16	824	—	—	—	518	48	23	36	625
1395,4	4810,7	88	270,4	26	1574	—	—	—	793	608	207	60	1668
2001	7313,6	95	139,8	30	3504	—	—	—	445	144	142	73,2	804,2
248,6	909,3	16	23,2	5	396	—	—	—	185	168	97	28,8	478,8
2249,6	8222,9	111	163	35	3900	—	—	—	630	312	239	102	1283
341,5	1222,4	22	280	6	480	—	—	—	306	84	35	19	444
402,6	1690,9	16	30,8	5	300	1	219,8	4000	100	120	4	12	236
266,9	871,9	22	26	4	504	—	—	—	410	84	120,6	38,8	653,4
1011	3785,2	60	336,8	15	1284	1	219,8	4000	816	288	159,6	69,8	1333,4

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	I. Московская часть.												
25	I	415,26	765,55	439,67	1620 48	—	—	27,50	18	71071,7	52	5005,8	37380
	II	204,10	515,05	216,06	935,21	13,53	—	—	17	17699,3	47	2521,7	35600
	Итого .	619,36	1280,60	655,73	2555,69	13,53	—	27,50	35	88771	99	7527,5	72980
26	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	I	55,35	113,82	58,60	227,77	—	—	—	1	3501,8	—	—	7200
28	I	84,56	209,49	89,53	383,58	10,55	—	—	1	8349,1	—	—	11000
29	I	11,53	—	12,21	23,74	—	—	—	—	—	—	—	—
30	I	1761,91	2775,40	1865,41	6402,72	35,88	158	368,50	62	229825 6	96	12760,2	275400
	II	70,72	147,61	74,86	293,19	—	32,50	25,50	9	9079,9	12	1427,3	12200
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого .	1832,63	2923,01	1940,27	6695,91	35,88	190,50	394	71	238905 5	108	14187,5	287600
31	I	332,86	736,54	352,39	1421,79	11,20	79	135,50	37	69717,8	35	3040,1	47100
	II	123	239,75	130,22	492,97	1,66	39,50	46	15	16407,4	18	1855,4	19600
	III	46,12	78,03	48,83	172,98	2,92	37	14,51	3	4952,9	5	521,7	6000
	Итого .	501,98	1054,32	531,44	2087,74	15,78	155,50	196,01	55	91078,1	58	5417,2	72700
32	I	286,66	693,21	278,71	1258,58	18,40	107	54,50	24	37999,1	75	4203,5	39200
	II	125,30	320,72	132,67	578,69	3,42	44,50	97	12	17405,3	44	2285,2	16300
	III	83,04	150,75	87,48	321,27	0,45	24,50	30	8	9697,8	23	1357,1	10800
	Итого .	495	1164,68	498,86	2158,54	22,27	176	181,50	44	65102,2	142	7845,8	66300
33	I	131,93	741,67	150,27	1023,87	0,78	81	46,50	19	77533,6	40	4419,1	41464
34	I	279,81	960,04	296,24	1536,09	14,49	127,50	11,50	20	39403,9	54	11717,6	39960
35	I	3,84	21	4,07	28,91	0,38	—	—	2	21593,5	3	162,8	500
	II	277,66	537,28	290,20	1105,14	26,79	—	19	10	26823,3	30	6498,7	35600
	Итого .	281,50	558,28	294,27	1134,05	27,17	—	19	12	48416,8	33	6661,5	36100
36	I	98,41	234,36	104,27	437,04	2,04	—	23	2	5882,4	5	941,8	12800
37	I	7,30	75,30	12,74	95,34	0,02	—	—	6	22614,5	7	2217	950
	II	145,22	444,50	153,18	742,90	3,84	50	26,25	23	30454	18	2470	21780
	III	—	—	—	—	—	—	—	4	2895,6	1	90	720
	Итого .	152,52	519,80	165,92	838,24	3,86	50	26,25	33	55964,1	26	4777	23450
38	II	35,36	46	35,53	116,89	0,36	11,50	8	8	6036,3	8	781,4	4600
	III	43,05	56	51,57	150,62	3,43	18,50	10,50	5	5965,1	21	945,5	5600
	Итого .	78,41	102	87,10	267,51	3,79	30	18,50	13	12001,4	29	1726,9	10200
39	II	51,12	119,39	54,10	224,61	2,87	2,50	9	11	11317,2	48	3496,9	11400
	III	24,48	57,42	25,81	107,71	0,17	11	—	6	3620,7	17	745	3220
	Итого .	75,60	176,81	79,91	332,32	3,04	13,50	9	17	14937,9	65	4241,9	14620
40	I	32,29	68,40	34,18	134,87	1,76	14	—	3	4548,9	14	1491,4	4200
	II	38,44	100,86	40,69	179,99	0,91	—	—	3	3811,8	8	2276,8	5000
	III	18,77	39,21	19,82	77,80	0,56	12,18	—	7	3174,5	13	978,2	2440
	Итого .	89,50	208,47	94,69	392,66	3,23	26,18	—	13	11535,2	35	4746,4	11640

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній 77	Куб. вмѣст. въ арш. 78	Надворныхъ строеній. 79	Кв. площ. въ арш. 80	81	82	Муж пола. 83	Жен. пола. 84	Муж. пола. 85	Жен пола. 86	Муж. пола. 87	Жен пола. 88	Обоего пола. 89	Коровъ. 90	Телятъ. 91	Свиней. 92	Овецъ. 93	Козъ. 94	Лошадей. 95	Изъ нихъ выѣздныхъ. 96
18	71071,7	52	5005,8	275826	728,34	30	20	113	129	143	149	292	1	—	1	—	—	25	4
8	6235,7	21	1371,5	32000	153	9	11	49	67	58	78	136	1	—	3	—	—	3	1
26	77307,4	73	6377,3	307826	881,34	39	31	162	196	201	227	428	2	—	4	—	—	28	5
5	7690,9	7	1456,1	20968	22,47	107	57	—	—	107	57	164	—	—	—	—	—	28	—
1	3501,8	—	—	16302	4068	—	—	8	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
1	8349,1	—	—	35000	98,60	—	—	27	10	27	10	37	—	—	—	—	—	—	—
1	16586	—	—	15200	15,91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	229825,6	96	12760,2	703990	2211,43	75	87	250	252	325	339	664	12	—	4	—	—	63	29
11	37486,3	14	1631,7	125000	344,18	11	19	24	16	35	35	70	2	—	—	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
73	267311,9	110	14391,9	828990	2555,61	89	106	274	268	363	374	737	14	—	4	—	—	66	31
38	78829,4	34	3079,9	176061	1018,35	83	21	65	67	148	88	236	2	—	—	—	—	9	2
13	15198,4	16	1671,1	45000	200,61	5	16	35	37	40	53	93	4	1	—	—	—	2	2
2	3567,5	3	451	18600	98	8	9	6	12	14	21	35	1	—	—	—	—	2	—
53	97595,3	53	5202	239661	1316,96	96	46	106	116	202	162	364	7	1	—	—	—	13	4
23	32139,4	71	3713,5	131130	460,65	28	44	26	34	54	78	132	1	—	—	—	—	11	9
8	13392	31	1679,7	41806	207,43	9	14	24	40	33	54	87	4	—	3	—	—	4	2
7	8005,1	20	1245,3	69535	547,53	12	19	10	21	22	40	62	1	—	—	—	—	4	—
38	53536,5	122	6638,5	242471	1215,61	49	77	60	95	109	172	281	6	—	3	—	—	19	11
15	69892,8	32	3624,4	137800	395,18	30	36	23	27	53	63	116	6	—	—	—	—	4	2
12	58405,6	22	2883,7	157500	302,60	252	14	67	52	319	66	385	3	—	1	—	—	17	13
2	21593,5	3	162,8	20000	62,50	792	305	—	—	792	305	1097	14	—	—	—	—	14	4
—	—	—	—	—	—	9	26	115	42	124	68	192	3	—	—	—	—	15	—
2	21593,5	3	162,8	20000	62,50	801	331	115	42	916	373	1289	17	—	—	—	—	29	4
—	—	—	—	—	—	—	—	16	27	16	27	43	—	—	—	—	—	—	—
2	5140	4	689	21650	104,81	7	8	14	14	21	22	43	2	—	—	—	—	1	1
20	17324	16	2072	60200	420,60	25	22	35	33	60	55	115	5	1	—	—	—	2	1
4	2895,6	1	90	25000	131,40	—	—	8	11	8	11	19	—	—	—	—	—	—	—
26	25359,6	21	2851	106850	656,81	32	30	57	58	89	88	177	7	1	—	—	—	3	2
8	6036,3	8	781,4	14200	77,05	8	10	5	3	13	13	26	2	—	—	—	—	3	—
5	5965,1	21	945,5	12000	86	15	18	5	12	20	30	50	2	1	—	—	—	—	—
13	12001,4	29	1726,9	26200	163,05	23	28	10	15	33	43	76	4	1	—	—	—	3	—
11	11317,2	48	3496,9	31215	266,38	6	8	39	39	45	47	92	5	—	1	—	—	8	3
6	3620,7	17	745	2000	39,98	10	8	4	9	14	17	31	1	—	1	—	—	1	—
17	14937,9	65	4241,9	33215	306,36	16	16	43	48	59	64	123	6	—	2	—	—	9	3
3	4548,9	14	1491,4	14900	68,05	4	3	2	4	6	7	13	—	—	—	—	—	1	1
3	3811,8	8	2276,8	3300	129	—	—	4	7	4	7	11	1	—	—	—	—	1	1
6	2401,7	10	888,4	8250	71,40	9	12	10	2	19	14	33	3	—	—	—	—	7	7
12	10762,4	32	4656,6	26450	268,45	13	15	16	13	29	28	57	4	—	—	—	—	9	9

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
41	III	15	—	—	—	—	11	4	—	11	1	—	1	—	—	2	1889	384,7	105	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	370,5	—	—	—
	Итого .	17	—	—	—	—	12	5	—	11	1	—	1	—	—	4	2259,5	384,7	105	—
42	I	9	—	—	—	—	1	8	—	4	—	—	1	—	—	4	358,7	—	—	—
	II	8	—	—	—	1	4	3	—	7	—	—	—	—	—	1	1947,9	156	—	—
	III	11	—	—	—	—	9	2	—	5	—	3	1	—	—	2	1775,4	202,2	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	74,9	—	—	—
	Итого .	29	—	—	—	1	15	13	—	16	1	3	2	—	—	7	4156,9	358,2	—	—
43	I	23	—	—	—	2	7	14	—	10	3	2	—	—	—	8	1980	274	—	—
	II	3	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1115	320	—	—
	III	7	—	—	—	3	3	1	—	5	1	—	—	—	—	1	900,3	48	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	153	—	—	—
	Итого .	34	—	—	—	5	13	16	—	18	4	3	—	—	—	9	4148,3	642	—	—
44	I	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	494,6	—	—	—
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1027	—	—	—
	III	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	988,2	—	—	—
	Итого .	4	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2509,8	—	—	—
45	II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1320	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	96,7	—	—	—
	Итого .	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1416,7	—	—	—
46	I	9	—	—	—	3	6	—	—	7	—	1	1	—	—	—	9072	2667	—	—
	II	7	—	—	2	3	1	1	—	4	—	—	2	1	—	—	9079	4555	—	—
	III	3	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1258	1726	—	—
	Итого .	19	—	—	2	8	8	1	—	13	—	1	4	1	—	—	19409	8948	—	—
47	I	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1000,8	440,2	—	—
	II	5	—	—	—	2	2	1	—	4	—	—	—	1	—	—	3310,6	890,4	—	458,2
	III	6	—	—	1	1	4	—	—	5	—	—	—	1	—	—	2784,1	730	—	—
	Итого .	13	—	—	1	4	7	1	—	11	—	—	—	2	—	—	7095,5	2060,6	—	458,2
48	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	450	75	—	—
	III	7	1	—	1	1	3	1	—	5	—	1	—	—	—	1	4359	711,4	—	98
	Незаст. усад.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,5
	Итого .	9	1	—	1	1	4	2	—	7	—	1	—	—	—	1	4809	786,4	—	243,5
49	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	390	—	—	—
	III	5	—	—	—	1	3	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1640,7	—	—	—
	Незаст усад.	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	357
	Итого .	7	—	—	—	1	4	2	—	5	2	—	—	—	—	—	2030,7	—	—	357
50	I	3	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	355	—	—	—
	II	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	758,7	—	—	—
	III	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	712,5	—	—	—
	Итого .	7	—	1	—	—	3	2	1	5	—	—	—	—	1	1	1826,2	—	—	—
51	I	4	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	1176,1	—	—	—
	II	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	478,6	—	—	—
	Итого .	6	—	—	—	3	1	2	—	5	—	—	—	—	—	1	1654,7	—	—	—

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.											Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Ч и с л о:							
Всего.	Въ томъ числѣ кв. сад. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2378,7	698,8	—	—	27	27	27	—	—	2789,8	8784,2	27	116	216	236,2	76	35	673,7
370,5	57,9	—	—	2	2	2	—	—	236,5	635,4	2	8	17	12,3	6	2	30
2749,2	756,7	—	—	29	29	29	—	—	3026,3	9419,6	29	124	233	248 5	82	37	703,7
358,7	186,5	2	—	—	2	1	1	—	1191,7	4357,1	3	28	62	74,7	16	—	—
2103,9	947,3	4	9	11	24	19	3	2	4399,2	21411,6	31	113	241	352,8	93	59	551,8
1977,6	614,7	—	—	20	20	20	—	—	2347,4	6964,1	20	76	173	209 3	52	52	513
74,9	10	—	—	1	1	1	—	—	35,8	85,9	1	1	3	2	1	2	13
4515,1	1758,5	6	9	32	47	41	4	2	7974,1	32818,7	55	218	479	638,8	162	113	1077,8
2254	788,3	5	—	—	5	4	1	—	1742,5	6812,7	7	27	84	149,6	22	4	147
1435	355,4	4	2	5	11	10	1	—	1588	5392,7	12	51	84	130,5	34	11	328
948,3	320,9	—	—	7	7	7	—	—	1113	3980	7	33	73	98,3	21	7	129
153	22,3	—	—	1	1	1	—	—	162	486	1,5	4	12	12,6	4	1	24
4790,8	1486,9	9	2	13	24	22	2	—	4605,5	16671,4	27,5	115	253	391	81	23	628
494,6	177,4	1	—	—	1	1	—	—	267,5	1058,2	1	6	17	21,8	4	4	91,3
1027	154,2	1	—	1	2	2	—	—	369,8	1915,2	2	11	25	53,5	7	7	116,1
988,2	269,5	—	—	5	5	5	—	—	954,4	3589	5	30	63	92	22	19	247,4
2509,8	601,1	2	—	6	8	8	—	—	1591,7	6562,4	8	47	105	167,3	33	30	454,8
1320	144,8	3	—	—	3	3	—	—	275,9	947,3	3	8	20	23,5	7	3	65,4
96,7	22,2	—	—	1	1	1	—	—	99	326,7	1	3	9	9,3	2	1	17,4
1416,7	167	3	—	1	4	4	—	—	374,9	1274,6	4	11	29	32,8	9	4	82,8
11739	1889	15	—	—	15	10	5	—	3868,8	14375,3	20	107	204	371,1	57	29	964,7
13634	3262,7	3	6	8	17	15	2	—	6271,6	28475,9	19	108	254	509,5	63	28	858,9
2984	420,9	—	—	4	4	4	—	—	581,9	2130,4	4	20	35	56,1	9	8	165,9
28357	5572,6	18	6	12	36	29	7	—	10722,3	44981,6	43	235	493	936,7	129	65	1989,5
1441	470	2	—	—	2	—	2	—	939,9	3662,9	4	20	45	84,6	15	3	270,6
4659,2	1165,5	2	6	3	11	9	2	—	1599,7	6082,1	12,5	43	104	190,2	27	13	483,9
3514,1	1068,5	—	—	14	14	14	—	—	1852,8	6157,3	14	52	126	159,9	28	17	610,5
9614,3	2704	4	6	17	27	23	4	—	4392,4	15902,3	30,5	115	275	434,7	70	33	1365
525	146,6	—	1	—	1	—	1	—	333,8	1067,8	2	8	18	19,1	4	1	33,6
5168,4	662,5	—	—	9	9	9	—	—	1476,6	5357,4	9	42	96	151,2	22	10	323,3
145,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5838,9	809,1	—	1	9	10	9	1	—	1810,4	6425,2	11	50	114	170,3	26	11	356,9
390	121,2	—	1	—	1	1	—	—	612	2322	1	4	38	59,8	3	5	65,4
1640,7	556,6	—	—	7	7	7	—	—	1008,3	3274,1	7	38	104	92,4	21	20	357
357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2387,7	677,8	—	1	7	8	8	—	—	1620,3	5596,1	8	42	142	152,2	24	25	422,4
355	166,9	3	—	—	3	1	2	—	1346,2	5466,6	5	31	65	118,8	19	5	149,8
758,7	209,0	—	3	1	4	4	—	—	750,4	2458,4	4	25	59	79,1	10	9	228,1
712,5	85,6	—	—	3	3	3	-	—	319,5	1018,8	3	12	24	29,3	8	3	69,5
1826,2	462,4	3	3	4	10	8	2	—	2416,1	8943,8	12	68	148	227,2	37	17	447,4
1176,1	428,7	5	—	—	5	4	1	—	755,4	2524,8	6	29	55	72,0	14	10	146,2
478,6	196,1	1	1	1	3	2	1	—	660,2	2279,7	4	19	39	48,5	9	9	125,2
1654,7	624,8	6	1	1	8	6	2	—	1415,6	4804,5	10	48	94	120,5	23	19	271,4

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. жолѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об... От... Число сданныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	I. Москов	**ская часть.**												
41	III	9	186	19	1233,9	22	989,4	—	—	—	—	30060	32	69
	IV	—	—	—	—	5	219	—	—	—	—	1880	2	2
	Итого .	9	186	19	1233,9	27	1208,4	—	—	—	—	31940	34	71
42	I	—	—	2	68,6	—	—	—	—	9	2470,8	22770	1	3
	II	12	1348,7	29	1111,9	25	220,9	—	—	2	11060,1	63742	49	82
	III	4	277,5	29	1137,2	21	826,3	1	135,9	—	—	28100	20	43
	IV	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—	400	—	—
	Итого .	16	1626,2	61	2353,7	46	1047,2	1	135,9	11	13530,9	115012	70	128
43	I	31	4217,5	8	1158	3	207	—	—	—	—	43460	2	14
	II	1	190	7	795	6	412,2	—	—	—	—	24500	16	39
	III	5	247,3	9	1022	2	210	—	—	—	—	14740	5	14
	IV	—	—	—	—	1	36	—	—	—	—	700	1	1
	Итого .	37	4654,8	24	2975	12	865,2	—	—	—	—	83400	24	68
44	I	4	924,8	1	82,7	1	189,8	—	—	—	—	10500	—	—
	II	3	114,7	5	645	2	86,5	—	—	—	—	12610	1	4
	III	3	124,6	6	956,7	—	—	—	—	—	—	11500	6	19
	Итого .	10	1164,1	12	1684,4	3	276,3	—	—	—	—	34610	7	23
45	II	2	208	—	—	3	712,3	—	—	—	—	7000	2	8
	III	—	—	2	69	—	—	—	—	—	—	800	1	1
	Итого .	2	208	2	69	3	712,3	—	—	—	—	7800	3	9
46	I	25	3361,8	26	4801,2	17	2620	—	—	4	4234,3	65194	5	31
	II	18	4907	44	12679,8	15	1201,6	—	—	2	21882	178650	8	36
	III	6	787,1	6	415	13	1660,6	—	—	—	—	11000	3	11
	Итого .	49	9055,9	76	17896	45	5482,2	—	—	6	26116,3	254844	16	78
47	I	10	1732,5	11	1045,7	3	524,3	—	—	1	715,4	16065	1	2
	II	11	2450,3	16	2953,7	17	1636,5	3	299,9	1	4867,5	44000	3	11
	III	13	1529,2	20	4032,6	10	611,8	3	701,7	—	—	27400	2	7
	Итого .	34	5712	47	8032	30	2772,6	6	1001,6	2	5582,9	87465	6	20
48	II	1	197,4	4	935,3	—	—	—	—	—	—	3600	4	5
	III	5	350	23	2773,1	3	501	—	—	2	1670	23600	4	9
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—
	Итого .	6	547,4	27	3708,4	3	501	—	—	2	1670	27350	8	14
49	II	1	108	2	214	—	—	—	—	—	—	3500	—	—
	III	—	—	31	3492,8	—	—	—	—	—	—	14170	7	22
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	—	—
	Итого .	1	108	33	3706,8	—	—	—	—	—	—	18070	7	22
50	I	1	147,6	3	221,1	1	78	—	—	—	—	9600	1	1
	II	2	238	4	560,2	—	—	—	—	1	1001	8925	5	16
	III	—	—	4	323,3	—	—	—	—	—	—	1800	2	4
	Итого .	3	385,6	11	1104,6	1	78	—	—	1	1001	20325	8	21
51	I	6	1966,5	6	989,8	2	70,9	—	—	—	—	16265	2	7
	II	4	548	7	512,3	—	—	—	—	—	—	6000	5	16
	Итого .	10	2514,5	13	1502,1	2	70,9	—	—	—	—	22265	7	23

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
21	7321,6	42	1573,6	24469	621,94	27	32	60	62	87	94	181	5	2	4	2	13	15	7
—	—	—	—	—	—	3	4	3	4	6	8	14	—	—	2	—	—	4	—
21	7321,6	42	1573,6	24469	621,94	30	36	63	66	93	102	195	5	2	6	2	13	19	7
2	4357,1	4	186,6	12000	47,35	3	6	4	1	7	7	14	—	—	2	—	—	—	—
25	31611,3	65	2813,7	94802	808,46	15	17	104	103	119	120	239	2	1	2	—	—	4	4
12	4528,5	36	1683	22574	200,65	27	26	55	41	82	67	149	2	—	4	—	—	16	15
1	85,9	1	36	424	4,65	4	3	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—
40	40582,8	106	4719,3	129800	1061,11	49	52	163	145	212	197	409	4	1	8	—	—	20	19
2	1809,2	13	3339	22643	131,46	17	7	35	5	52	12	64	1	1	1	—	—	71	2
11	5392,8	15	1409,5	35600	100,05	2	6	42	39	44	45	89	1	—	3	—	—	5	4
4	2306,8	9	906	14881	125,80	23	30	9	14	32	44	76	2	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	2	4	3	—	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—
17	9508,8	37	5654,5	73124	357,29	44	47	89	58	133	105	238	4	1	4	—	—	83	13
1	1058,2	6	1197,3	10000	45	3	4	—	—	3	4	7	1	—	3	—	—	—	—
2	1915,2	10	846,2	12000	87,90	4	5	4	2	8	7	15	—	—	—	—	—	4	—
5	3589	9	1081,3	17000	120	4	8	9	13	13	21	34	1	—	—	—	—	2	—
8	6562,4	25	3124,8	39000	252,90	11	17	13	15	24	32	56	2	—	3	—	—	6	—
3	947,9	5	920,3	7000	53,34	—	—	4	2	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4	2	2	4	6	10	1	—	1	—	—	—	—
3	947,9	5	920,3	7000	53,34	2	4	6	4	8	8	16	1	—	1	—	—	—	—
16	15278	64	9101,6	57744	290,28	31	56	6	10	37	66	103	3	—	3	—	—	37	9
18	31449,1	72	16928,1	145233	1569,78	102	33	22	24	124	57	181	12	3	3	—	—	60	15
4	2130,5	25	2862,7	6352	56,79	8	4	10	9	18	13	31	2	1	3	—	—	1	1
38	48857,6	161	28892,4	209329	1916,85	141	93	38	43	179	136	315	17	4	9	—	—	98	25
2	3662,9	25	3506,9	31150	189,32	20	18	2	2	22	20	42	3	1	—	—	1	6	2
12	10949,6	47	7340,4	47416	242,99	34	23	5	3	39	26	65	6	2	8	—	1	33	28
12	5236,3	39	5773,3	34257	253,39	32	19	20	12	52	31	83	5	3	6	—	2	22	5
26	19848,8	111	16620,6	112823	685,70	86	60	27	17	113	77	190	14	6	14	—	4	61	35
1	1067,8	5	1132,7	11802	58,11	1	3	7	8	8	11	19	—	—	—	—	—	2	—
7	4921,2	22	3392,9	35978	217,48	28	22	15	10	43	32	75	4	—	2	1	1	44	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5989	27	4525,6	47780	275,59	29	25	22	18	51	43	94	4	—	2	1	1	46	40
—	—	—	—	—	—	22	2	—	—	22	2	24	1	—	3	—	—	1	—
7	3274,1	31	3492,8	19335	163,64	8	7	12	17	20	24	44	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3274,1	31	3492,8	19335	163,64	30	9	12	17	42	26	68	2	—	3	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	5	37	8	11	13	48	61	—	—	—	—	—	—	—
2	2013,2	3	485	6100	37,43	6	7	6	11	12	18	30	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	2	4	5	3	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—
2	2013,2	3	485	6100	37,43	13	48	19	25	32	73	105	—	—	—	—	—	2	—
4	1771,4	8	645,7	9658	51,97	22	14	1	1	23	15	38	—	—	—	—	—	1	1
3	2279,7	11	1060,3	9500	52,27	2	3	11	8	13	11	24	—	—	—	—	—	4	3
7	4051,1	19	1706	19158	104,24	24	17	12	9	36	26	62	—	—	—	—	—	5	4

Табл. № III.

№№ кварталовъ	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
52	II	4	—	—	—	2	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2281,2	—	—	974,3
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	237,1	172,9	—	—
	Итого .	5	—	—	—	2	3	—	—	1	1	2	—	—	—	1	2518,3	172,9	—	974,3
53	II	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2561	—	—	—
	Итого по части:																			
	I	224	30	2	22	67	42	39	22	138	14	9	16	1	2	44	131924,2	57098	404	15139
	II	226	39	2	16	51	82	30	6	155	15	16	18	2	3	17	108159	34095,2	652,5	2936,5
	III	175	14	—	7	18	96	38	2	104	18	10	6	6	1	30	41400,5	15655,7	105	1671,9
	IV	25	—	—	—	—	16	9	—	4	2	4	—	6	—	9	2318,4	—	—	104
	Незаст. усад.	3	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	434	—	502,5
	ВСЕГО . .	**653**	**83**	**4**	**45**	**137**	**237**	**117**	**30**	**403**	**49**	**39**	**41**	**15**	**6**	**100**	**283802,1**	**107282,9**	**1161,5**	**20353,9**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:																			
	Частн. лиц.	623	83	4	45	137	237	117	—	394	48	39	41	15	4	82	237500,1	88760,1	1161,5	8241,4
	Общ. и казнѣ	30	—	—	—	—	—	—	30	9	1	—	—	—	2	18	46302	18522,8	—	12112,5
	II. Дворянская часть.																			
1	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	505,1	—	—	—
	II	4	3	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	1271	391,9	—	—
	Итого .	5	3	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	2	1776,1	391,9	—	—
2	I	4	1	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	2987	3725	—	—
	II	11	5	—	—	—	6	—	—	7	—	1	1	—	—	2	3327	965	—	—
	III	12	3	1	—	—	4	4	—	11	—	—	—	—	—	1	1693,7	253,1	—	—
	IV	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	111,6	—	—	—
	Итого .	30	9	1	—	1	14	4	1	24	—	1	1	—	—	4	8119,3	4943,1	—	—
3	I	7	2	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	5	4823	2619,8	—	—
	II	9	5	—	—	1	3	—	—	8	—	—	—	—	—	1	1800,3	669,9	—	—
	III	5	2	1	—	—	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	741,9	134,4	24	—
	Итого .	21	9	1	—	2	6	—	3	15	—	—	—	—	—	6	7365,2	3424,1	24	—
4	I	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	488	210	—	—
	II	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	160	—	—	—
	III	13	5	—	—	—	6	2	—	10	—	—	1	—	—	2	1888,5	140	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	117,7	—	—	—
	Итого .	19	6	—	1	—	8	4	—	12	—	2	1	—	—	4	2654,2	350	—	—
5	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	615	534,7	—	—
	II	7	1	—	—	—	5	1	—	6	—	1	—	—	—	—	623,9	975	—	—
	III	4	3	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	320,9	83	—	—
	IV	3	—	—	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	160,3	81,9	—	—
	Итого . .	15	4	1	—	—	8	2	—	12	1	2	—	—	—	—	1720,1	1674,6	—	—
6	II	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	423,1	287,8	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ѣ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. сяж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
3255,5	805	4	1	3	8	6	2	—	1859,9	8552,6	10,5	55	121	193,6	33	21	415,3
410	97	—	—	3	3	3	—	—	298,4	1059,1	3	12	24	21,6	8	9	101,0
3665,5	902	4	1	6	11	9	2	—	2158,3	9611,7	13,5	67	145	215,2	41	30	516,9
2561	1249,7	9	1	1	11	5	5	1	17295,2	88738,5	18,5	250	434	1322,5	169	2	26,9
204565 2	52217 5	474	—	—	474	290	160	24	365211 7	1767516,3	721,5	5693	11773	30816,1	3093	1112	30427,7
145843 2	41330,7	218	200	208	626	470	149	7	206978 7	8447761	821,5	4909	9380	18187,1	2709	1425	29532,9
58833,1	13919,3	—	—	281	281	276	5	—	42994,4	154113 5	287,5	1383	2897	4167,6	816	558	10317,5
2422,4	425,8	—	—	25	25	25	—	—	1869,3	5133	25,5	70	145	108	54	37	449,3
936,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
412600 4	**107893 3**	**692**	**200**	**514**	**1406**	**1061**	**314**	**31**	**617054 1**	**2771538,9**	**1856**	**12055**	**24195**	**53278,8**	**6672**	**3132**	**70727,4**
335663 1	40903,6	649	183	493	1325	1018	287	20	457275 7	1908130,6	1719 5	10655	20947	41961,6	5736	2974	65387,7
76937,3	66989,7	43	17	21	81	43	27	11	159778 4	863408 3	136,5	1400	3248	11317,2	936	158	5339,7
505,1	262,1	4	—	—	4	3	1	—	1070,4	4503,2	5	17	34	93,6	15	5	215,2
1662,9	440,9	2	5	3	10	6	3	1	3322,9	14435,9	16	87	167	316,8	58	19	472,1
2168	703	6	5	3	14	9	4	1	4393,3	18939,1	21	104	201	410,4	73	24	687,3
6712	1546,9	15	—	—	15	10	4	1	21336,5	118010 2	22,5	233	509	1645,3	178	30	761,7
4292	1145	4	13	2	19	13	6	—	8609,5	33622,1	28,5	237	421	858,7	130	55	1053,5
1946,8	418,7	—	—	19	19	18	1	—	2744	9188,4	21	102	178	240,4	54	31	525,3
111,6	23,5	—	—	3	3	3	—	—	114,6	331,1	3	6	10	7,8	4	3	28
13062,4	3134,1	19	13	24	56	44	11	1	32804,6	161151 8	75	578	1118	2752,2	366	119	2368,2
7442,8	1555,4	18	—	—	18	7	10	1	19353,7	85379,4	32,5	248	587	1272,4	151	27	599,7
2470,2	950,4	7	4	6	17	14	3	—	4305,5	15732,3	23,5	135	241	369,9	74	31	856,8
900,3	261,1	—	—	11	11	11	—	—	1284,8	4320,8	11	48	88	136,4	26	24	311,4
10813,3	2766,9	25	4	17	46	32	13	1	24944	105432 5	67	431	916	1778,7	251	82	1767,9
698	174,6	2	—	—	2	1	1	—	1191	4603,7	3,5	39	56	107,7	22	10	221,2
160	83,7	—	1	1	2	1	1	—	585,9	2233,8	3	20	37	72,1	11	5	174,9
2028,5	401,4	—	—	19	19	18	1	—	2333,7	7300,5	22	97	182	255	51	24	393,4
117,7	49,1	—	—	3	3	3	—	—	303	909,2	3	9	17	16 4	6	1	12
3004,2	708,8	2	1	23	26	23	3	—	4413,6	15047,2	31,5	165	292	451,2	90	40	801,5
1149,7	155,3	4	—	—	4	1	2	1	1471,7	5232	8	47	80	137,8	27	9	186,2
1598,9	330,8	1	8	3	12	7	5	—	2342,3	7879,9	18	96	151	191,4	58	22	260,2
403,9	147,1	—	—	7	7	5	2	—	716,6	2445,3	9	34	59	77,1	24	15	241,9
242,2	52,4	—	—	3	3	2	1	—	306,3	850	4	12	24	22,2	11	5	80,7
3394,7	685,6	5	8	13	26	15	10	1	4836,9	16407,2	39	189	314	428,5	120	51	769
710,9	204,2	1	2	—	3	1	2	—	1614,9	5860,7	5	48	83	149,3	26	6	136

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. осталы.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об. Отъ. Число сдан. ныхъ квартиръ	Об. Отъ. Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	I. Московская часть.													
52	II	9	3086,3	11	2140,8	3	215,1	—	—	—	—	44050	3	13
	III	—	—	7	428,5	—	—	—	—	—	—	3500	2	7
	Итого .	9	3086,3	18	2569,3	3	215,1	—	—	—	—	47550	5	20
53	II	7	1528,6	1	41,5	8	862	—	—	—	—	189000	—	—
	Итого по части:													
	I	745	111604	553	75036,5	110	13485,7	—	—	44	126500,5	8749482	483	2456
	II	486	65088,6	783	89396,9	247	16063,5	7	953,4	21	98827,8	3228120	635	2460
	III	119	18218,3	416	36857,0	169	9755,8	18	1255,0	7	9374,2	678305	277	651
	IV	1	19,2	3	114,9	21	819,1	7	324,9	—	—	8269	27	27
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2050	—	—
	ВСЕГО . .	**1351**	**194930,1**	**1755**	**201405,3**	**547**	**40124,1**	**32**	**2533,3**	**72**	**234702,5**	**12666226**	**1422**	**5594**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:													
	Частн. лиц.	1266	169262,7	1689	185601,3	528	38389,0	32	2533,3	71	218116,5	7459782	1417	5548
	Общ. и казнѣ	85	25667,4	66	15804,0	19	1735,1	—	—	1	16586,0	5206444	5	46
	II. Дворянская часть.													
1	I	5	1092,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20000	—	—
	II	2	393	6	807	1	16	—	—	—	—	42454	13	62
	Итого .	7	1485,6	6	807	1	16	—	—	—	—	62454	13	62
2	I	12	2316,5	5	517,2	2	47	—	—	—	—	377500	15	70
	II	16	987,1	29	1681,4	10	668,7	—	—	—	—	111052	41	166
	III	—	—	9	508,5	14	379,2	—	—	—	—	36795	21	63
	IV	—	—	1	30	2	21,6	—	—	—	—	450	1	1
	Итого .	28	3303,6	44	2737,1	28	1116,5	—	—	—	—	525797	78	300
3	I	13	2331,8	9	478,1	8	195,2	—	—	—	—	421525	17	107
	II	13	397,1	5	335,3	16	877,6	—	—	3	2979,9	45770	18	87
	III	1	9	11	468,4	2	84,1	—	—	—	—	17570	9	19
	Итого .	27	2737,9	25	1281,8	26	1156,9	—	—	3	2979,9	484865	44	213
4	I	1	20,2	3	307,9	5	237,2	—	—	—	—	8800	10	29
	II	—	—	1	38,2	3	160,3	—	—	—	—	10500	2	12
	III	—	—	11	597,9	8	266,7	—	—	—	—	26171	25	52
	IV	—	—	—	—	5	81,5	—	—	—	—	1090	1	1
	Итого .	1	20,2	15	944	21	745,7	—	—	—	—	46561	38	94
5	I	1	344,5	3	180,4	1	13,7	—	—	—	—	26000	11	38
	II	9	94	17	574,2	13	277,6	—	—	—	—	23522	19	60
	III	6	37,6	9	223,1	3	81	1	36	—	—	7320	12	32
	IV	—	—	—	—	4	122,3	—	—	—	—	1950	6	8
	Итого .	16	476,1	29	977,7	21	494,6	1	36	—	—	58792	48	138
6	II	—	—	25	795,8	—	—	—	—	—	—	18000	4	40

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						Отъ помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
401,1	1381,3	29	228	8	360	—	—	—	715	612	540	60	1927
171,1	600,9	12	11,9	5	156	—	—	—	100	—	15	12	127
572,2	1982,2	41	239,9	13	516	—	—	—	815	612	555	72	2054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	200	150	200	8550
112986,4	488341,6	4617	10865,9	1359	173989	446	169734,2	59115	85123,5	28247,4	24318,7	3740,9	141430,5
87581,1	338753,2	4547	7797,3	1396	125244	105	51236,1	29837	54886,0	27213,0	13286,9	4210,4	99626,3
18852,5	61150,8	1282	1813,3	398	24612	23	28104,5	2445	12295,3	6482,0	3477,4	1245,9	23500,6
724,7	1865,9	59	40,1	26	674	—	—	—	123,8	—	17,3	41,4	182,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220144,7	**890111,5**	**10505**	**20516,6**	**3179**	**324519**	**574**	**249074,8**	**91397**	**152428,6**	**61942,4**	**41100,3**	**9268,6**	**264739,9**
218288,9	882599,4	10425	20338,1	3155	322235	573	232488,8	89017	131782,6	58870,4	37196,3	8282,6	236131,9
1855,8	7512,1	80	178,5	24	2284	1	16586,0	2380	20646,0	3072,0	3904,0	986,0	28608,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	660	—	100	—	760
2341,9	8963,5	109	197,1	38	4120	—	—	—	682	270	206	21	1179
2341,9	8963,5	109	197,1	38	4120	—	—	—	1342	270	306	21	1939
2886,1	11493,4	123	320,4	39	4130	4	2292,6	1596	3675	2712	1735	30	8152
5887,4	23771,7	273	536,3	91	8596	2	411,2	180	1454	464	119,5	55,2	2092,7
1628,2	5417,3	104	142,5	34	2544	—	—	—	574,2	24	151	31,6	780,8
15,2	42,6	2	1,8	—	24	—	—	—	16	—	7	1,2	24,2
10416,9	40725	502	1001	164	15294	6	2703,8	1776	5719,2	3200	2012,5	118	11049,7
6914,2	28083,9	219	539,2	34	8097	—	—	—	2330	336	955	163,8	3784,8
1746,7	10087,5	153	245,2	44	3474	—	—	—	873,5	132	164,1	54,6	1224,2
509,8	1572	40	49,3	10	804	—	—	—	210	—	35	18	263
9170,7	39743,4	412	833,7	88	12375	—	—	—	3413,5	468	1154,1	236,4	5272
732,4	2900	40	71,5	15	1212	—	—	—	615	324	100	27	1066
390,4	1558	23	51,1	7	744	—	—	—	312	144	61	12	529
1254,1	3906	97	125,9	29	2109	—	—	—	651,4	156	152	36,6	996
32,5	97,5	3	2,9	1	60	—	—	—	80,8	—	1	4,2	86
2409,4	8461,5	163	251,4	52	4125	—	—	—	1659,2	624	314	79,8	2677
1106,1	4015,8	66	113,9	23	1510	—	—	—	200	72	—	6	278
1402,5	4692,5	94	115,2	38	1980	—	—	—	474,7	60	134,5	28,6	697,8
683	2341,1	57	75	22	1052	—	—	—	216	—	29,2	10,2	255,4
197,6	538,7	17	15,2	7	282	—	—	—	58	—	17,6	2,4	78
3389,2	11588,1	234	319,3	90	4824	—	—	—	948,7	132	181,3	47,2	1309,2
1401,9	5114,1	70	125,3	21	1810	—	—	—	290	50	150	15	505

Табл. № 111.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ.	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	I. Московская часть.												
52	II	76,11	135,22	70,57	281,90	1,31	25,50	—	8	8552,6	23	5442,2	7950
	III	7,69	10	8,14	25,83	—	—	—	3	1059,1	7	428,5	1000
	Итого .	83,80	145,22	78,71	307,73	1,31	25,50	—	11	9611,7	30	5870,7	8950
53	II	—	125,66	—	125,66	—	—	—	11	88738,5	16	2432,1	12566
	Итого по части:												
	I	8139,90	16834,30	8596,20	33570,40	374,50	1244,70	1230,50	483	1292826,2	1354	175624,7	1189436
	II	5406,40	11150,40	5761,70	22318,50	206,70	1309,40	1290,80	637	898747,4	1514	170251,4	762828
	III	1032,70	2094,70	1116,70	4244,10	69	290,30	138	284	158645,9	717	65300,8	151627
	IV	4,60	6,90	4,90	16,40	0,20	—	—	25	5133	32	1278,1	1310
	Незаст. усад.	4,60	6	4,90	15,50	0,20	—	—	—	—	—	—	600
	ВСЕГО . .	**14588,20**	**30092,30**	**15484,40**	**60164,90**	**650,6**	**2844,40**	**2659,30**	**1429**	**2355352,5**	**3617**	**412455**	**2105801**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:												
	Частн. лиц.	14450,60	28924,40	15338,70	58713,70	650,30	2844,40	2614,80	1376	2098647,5	3512	394629,7	2026239
	Общ. и казнѣ	137,60	1167,90	145,70	1451,20	0,30	—	44,50	53	256705	105	17825,3	79562
	II. Дворянская часть.												
1	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	95,03	201,44	100,57	397,04	1,88	23,50	86	7	10981,3	7	1023	10236
	Итого .	95,03	201,44	100,57	397,04	1,88	23,50	86	7	10981,8	7	1023	10236
2	I	164	255,60	172,87	592,47	—	35,50	55	12	16292,5	15	1604,5	21240
	II	281,07	457,47	297,67	1036,21	2,80	39	154	19	33622,1	55	3337,2	37160
	III	57,99	114,46	61,82	233,77	2,33	2,50	7	19	9188,4	23	887,7	7540
	IV	1,08	1,40	1,14	3,62	0,08	—	—	3	331,1	3	51,6	260
	Итого .	504,14	828,93	533	1866,07	5,21	77	216	53	59434,1	96	5881	66200
3	I	333,50	635,24	353,20	1321,94	26,58	19	560	16	56906,4	29	2735,1	54983,6
	II	93,51	151,79	98,94	344,24	7,50	25,50	52	17	15732,3	34	1610	12208
	III	31,21	40,60	33,05	104,86	0,43	6,50	—	11	4320,8	14	561,5	4500
	Итого .	458,22	827,63	485,19	1771,04	34,51	51	612	44	76959,5	77	4906,6	71691,6
4	I	44,16	73,34	46,74	164,24	0,89	5	13	2	4603,7	9	565,3	5744
	II	9,23	25,80	9,76	44,79	0,12	2,50	5,50	2	2233,8	4	198,5	3600
	III	49,16	85,87	51,88	186,91	5,02	2,50	15	19	7300,5	19	864,6	7016
	IV	3,08	4	3,25	10,33	0,04	—	—	3	909,2	5	81,5	472
	Итого .	105,63	189,01	111,63	406,27	6,07	10	33,50	26	15047,2	37	1709,9	16832
5	I	38,13	65,24	40,36	143,73	—	—	11,50	4	5232	5	538,6	4960
	II	48,60	79,09	51,42	179,11	0,68	5	14,50	12	7879,9	39	945,8	7360
	III	17,74	30,36	17,43	65,53	1,36	—	8	7	2445,3	19	377,7	2120
	IV	3,82	5,43	4,04	13,29	0,12	—	—	3	850	4	122,3	496
	Итого .	108,29	180,12	113,30	401,71	2,16	5	34	26	16407,2	67	1984,4	14936
6	II	44,27	76,47	46,89	167,63	1,89	7	45	3	5860,7	25	795,8	5760

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней	Овецъ.	Козъ	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
—	—	—	—	—	—	16	14	4	5	20	19	39	4	—	—	—	—	6	3
3	1059,1	7	428,5	3000	22,15	—	4	2	4	2	8	10	—	—	—	—	—	—	—
3	1059,1	7	428,5	3000	22,15	16	18	6	9	22	27	49	4	—	—	—	—	6	3
11	88738,5	16	2432,1	189000	463,30	99	117	—	—	99	117	216	—	—	—	—	—	—	—
415	1535554,4	1086	136599,1	3587835	12603,50	2067	1169	1516	1444	3583	2613	6196	127	7	67	2	4	540	168
505	700931,6	1197	132494,3	2438937	18420,40	1079	976	1686	1661	2765	2637	5402	127	15	72	2	3	377	192
218	131224	548	47074,1	581501	4749,10	473	453	581	632	1054	1085	2139	55	9	42	3	16	284	207
6	1194,6	9	437,3	3468	45,50	42	48	41	45	83	93	176	—	—	2	—	—	12	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1144	**1986904,6**	**2840**	**316604,8**	**6611741**	**35818,50**	**3661**	**2646**	**3824**	**3782**	**7485**	**6428**	**13913**	**309**	**31**	**183**	**7**	**23**	**1213**	**571**
1100	1708109,6	2772	308613,1	5924086	34299,70	2535	1999	3667	3718	6202	5717	11919	283	31	180	7	23	1117	552
44	278795	68	7991,7	687655	1518,80	1126	647	157	64	1283	711	1994	26	—	3	—	—	96	19
4	4503,2	5	1092,6	16141	12,32	66	31	—	—	66	31	97	—	—	—	—	—	24	—
10	14435,9	9	1216	34660	126,68	6	7	22	37	28	44	72	2	—	—	—	—	1	1
14	18939,1	14	2308,6	50801	139	72	38	22	37	94	75	169	2	—	—	—	—	25	1
10	12184	10	1115,5	53000	190,47	4	6	362	50	366	56	422	5	—	—	—	—	3	2
15	29517	41	2982,1	91428	274,80	25	34	69	94	94	128	222	1	—	1	—	—	—	—
15	7031,5	17	590,4	30791	187,50	19	25	45	45	64	70	134	3	—	—	—	—	—	—
1	178,1	1	30	616	5,48	8	8	1	1	9	9	18	—	—	—	—	—	—	—
41	48910,6	69	4718	175835	658,25	56	73	477	90	533	263	796	9	—	1	—	—	3	2
8	31034,4	14	1550,2	98980	224,84	7	8	73	98	80	106	186	3	—	—	—	—	3	3
9	9469,6	17	953	39787	156,83	21	22	45	66	66	88	154	1	—	—	—	—	6	3
11	4320,8	14	561,5	16075	109,65	12	9	18	15	30	24	54	—	—	1	—	—	—	—
28	44824,8	45	3064,7	154842	491,32	40	39	136	179	176	218	394	4	—	1	—	—	9	6
2	4603,7	9	565,3	14950	40,92	7	8	9	14	16	22	38	1	—	—	—	—	2	1
2	2233,8	4	198,5	9760	55,85	5	6	5	6	10	12	22	—	—	—	—	—	—	—
11	4645,3	12	542,8	17580	128,63	30	36	33	31	63	67	130	1	—	—	—	—	—	—
2	747,3	4	72,5	1404	16,93	7	8	1	2	8	10	18	—	—	—	—	—	—	—
17	12230,1	29	1379,1	43694	242,33	49	58	48	53	97	111	208	2	—	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	22	33	22	33	55	—	—	—	—	—	—	—
8	5550,1	22	593,7	23268	109,06	18	20	30	34	48	54	102	—	—	—	—	—	—	—
3	970,8	11	207,3	5207	28,89	2	4	11	21	13	25	38	—	—	—	—	—	—	—
1	143,7	—	—	325	4,85	1	3	3	9	4	12	16	—	—	—	—	—	—	—
12	6664,6	33	801	28800	142,80	21	27	66	97	87	124	211	—	—	—	—	—	—	—
3	5860,7	25	795,8	20516	106,15	1	5	16	23	17	28	45	2	—	—	—	—	1	1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев. кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
7	I	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1029,7	209,2	—	—
	II	13	2	—	—	—	9	2	—	12	—	—	1	—	—	—	3824,5	1560,6	—	—
	III	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—
	Итого .	17	2	—	—	1	11	3	—	16	—	—	1	—	—	—	4982,2	1769,8	—	—
8	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	438	—	—	—
	II	15	6	—	1	1	5	2	—	10	1	2	2	—	—	—	2313,7	1477,3	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	368	—	—	—
	Итого .	18	6	—	1	1	7	3	—	12	2	2	2	—	—	—	3119,7	1477,3	—	—
9	I	3	1	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	706,4	152,6	—	—
	II	12	4	—	1	4	2	1	—	7	—	—	2	—	2	1	2088	133	—	564
	III	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	224,4	—	—	138
	Итого .	17	5	—	1	4	6	1	—	11	—	—	2	—	2	2	3018,8	285,6	—	702
10	I	4	3	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1055,9	410,2	—	—
	II	3	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	468,7	19,7	—	—
	III	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	261,8	—	—	—
	Итого .	8	4	—	1	1	2	—	—	5	2	1	—	—	—	—	1786,4	429,9	—	—
11	I	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	375,9	—	—	—
	II	18	8	1	—	—	5	4	—	15	1	—	—	—	1	1	2979,5	919,6	—	176
	III	10	1	1	1	1	5	1	—	7	1	2	—	—	—	—	1277,1	441,5	—	270,7
	IV	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	258,6	73,8	—	—
	Итого .	32	10	2	1	1	13	5	—	25	2	3	—	—	1	1	4891,1	1434,9	—	446,7
12	II	16	2	3	—	—	4	7	—	14	—	—	—	—	2	—	2315,5	453,5	—	199,8
	III	20	2	2	—	—	14	2	—	19	1	—	—	—	—	—	2017,4	833,8	—	234
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	72	—	—	—
	Итого .	39	4	5	—	—	19	11	—	34	1	—	—	—	2	2	4404,9	1287,3	—	433,8
13	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	860,4	—	—	—
	II	12	3	—	—	—	8	1	—	10	1	1	—	—	—	—	1954,6	956,9	—	—
	III	17	2	2	1	—	10	2	—	8	—	2	—	3	—	4	2074,7	1124,9	—	—
	IV	3	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	225,5	—	—	—
	Итого .	33	5	2	1	—	21	3	1	18	3	3	—	4	—	5	5115,2	2081,8	—	—
14	I	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	789	208,6	—	—
	II	3	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	385,7	—	—	—
	III	2	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	209,9	—	—	—
	Итого .	7	2	—	—	1	3	1	—	4	3	—	—	—	—	—	1384,6	208,6	—	—
15	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	170,1	—	—	—
	II	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	145,5	—	—	—
	III	43	1	—	1	—	21	20	—	25	4	—	—	6	—	8	4631,6	—	—	—
	IV	32	—	—	—	—	27	5	—	9	1	1	—	8	—	13	1876	—	—	—
	Итого .	78	1	—	1	—	50	26	—	35	6	1	—	14	—	22	6823,2	—	—	—
16	II	3	1	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	295	192	—	—
	III	9	2	—	—	—	4	3	—	8	—	1	—	—	—	—	901,8	387,7	—	—
	Итого .	12	3	1	—	—	5	3	—	10	—	2	—	—	—	—	1196,8	579,7	—	—
17	II	3	1	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	279,2	—	—	—
	III	9	2	—	—	—	6	1	—	7	1	—	—	—	—	1	880,2	—	—	—
	Итого .	12	3	—	—	—	7	2	—	9	2	—	—	—	—	1	1159,4	—	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухэтаж.	Трехэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1238,9	525,6	5	—	—	5	2	3	—	3428,9	18443,8	8	104	192	363,9	54	11	352,9
5385,1	1115,9	6	15	11	32	25	7	—	7304,4	27333,4	42	220	450	732,2	116	53	1120
128	63,9	—	—	3	3	3	—	—	349,9	1138,4	3	13	27	30	9	3	30
6752	1705,4	11	15	14	40	30	10	—	11083,2	46915,6	53	337	669	1126,1	179	67	1502,9
438	110	2	—	—	2	1	1	—	491,4	1708,3	3	10	21	32,8	8	5	66
3791	1014,1	6	15	11	32	23	9	—	6965	24695,4	45,5	207	446	524,8	120	47	1150
368	158,6	—	—	5	5	5	—	—	659	2264,1	5	20	40	50,3	11	6	141
4597	1282,7	8	15	16	39	29	10	—	8115,4	28667,8	53,5	237	507	607,9	139	58	1357
859	330.4	7	—	—	7	4	3	—	1586,1	6526	10	58	115	192,1	35	21	385,3
2785	858	3	10	11	24	18	6	—	5156,9	17870,1	32,5	170	354	529,5	95	76	1053,5
362,4	85,6	—	—	3	3	3	—	—	396,4	1284,3	3	15	28	34,4	8	7	90,5
4006,4	1274	10	10	14	34	25	9	—	7139,4	25680,4	45,5	243	497	756	138	104	1529,3
1466,1	458,3	7	—	—	7	3	4	—	2776,4	11279,8	11,5	64	138	356	40	12	424,4
488,4	211,3	1	4	1	6	5	1	—	945,6	3342,9	7	34	61	99,8	17	9	189,4
261,8	79,9	—	—	2	2	2	—	—	324,9	935,4	2	7	14	22,2	5	3	36,5
2216,3	749,5	8	4	3	15	10	5	—	4046,9	15558,1	20,5	105	213	478	62	24	650,3
375,9	114,1	3	—	—	3	2	1	—	709,8	2462,9	4,5	22	47	83,9	11	8	240,6
4075,1	1061,2	1	18	9	28	22	6	—	5638,7	19471,8	36	184	401	513	111	93	1573,8
1989,3	452,2	—	—	13	13	11	2	—	2468,1	7950,7	15,5	76	167	203,1	48	36	635,7
332,4	77,5	—	—	3	3	3	—	—	358,5	1024,5	3	12	27	27	7	6	79
6772,7	1705	4	18	25	47	38	9	—	9175,2	30909,9	59	294	642	827	177	143	2529,1
2968,8	694,5	3	17	5	25	14	11	—	5028,4	15993,1	40	185	363	443,7	103	26	693,6
3085,2	690	—	—	33	33	31	2	—	3591,5	11335,9	36,5	142	269	315,6	93	30	722
72	38,3	—	—	3	3	3	—	—	205	581,1	3,5	10	16	14,1	9	3	59
6126	1422,8	3	17	41	61	48	13	—	8824,9	27910,1	80	337	648	773,4	205	59	1474,6
860,4	113,8	2	—	—	2	1	1	—	1585,4	7765,9	3,5	26	47	118	14	6	139,8
2911,5	474,4	2	14	5	21	18	3	—	5373,8	18616,6	23	178	328	495,1	96	46	1155,6
3199,6	898,8	—	—	28	28	26	2	—	4318	13670,2	29,5	173	296	352	101	46	968,8
225,5	56,5	—	—	3	3	3	—	—	299,3	775,2	3	12	27	20,8	5	4	83,6
7197	1543,5	4	14	36	54	48	6	—	11576,5	40827,9	59	389	698	985,9	216	102	2347,8
997,6	157,7	6	—	—	6	4	2	—	739	4717,2	8,5	29	70	91,2	17	10	284,3
385,7	108,1	—	4	1	5	2	3	—	773,3	2329,4	8,5	28	52	56,4	19	9	144,2
209,9	57,1	—	—	3	3	3	—	—	334,9	870,5	3,5	10	19	21,6	8	4	49,6
1593,2	322,9	6	4	4	14	9	5	—	1847,2	7917,1	20,5	67	141	169,2	44	23	478,1
170,1	51,2	1	—	—	1	1	—	—	265,4	803,8	1	8	16	20,5	4	4	86
145,5	81,9	—	3	—	3	3	—	—	488,6	1407,4	2,5	18	33	38,4	10	5	39,2
4631,6	890,4	—	—	48	48	46	2	-	5004,4	14626,4	50,5	166	339	359,7	103	74	995,4
1876	467,9	—	—	37	37	37	—	—	2373,4	6282,8	37,5	99	200	168,5	65	58	677,6
6823,2	1491,4	1	3	85	89	87	2	—	8131,8	23120,4	91,5	291	588	587,1	182	141	1798,2
487	158,8	—	3	3	6	4	2	—	924,6	3100,3	8,5	40	70	103,8	25	10	294,1
1289,5	366,2	—	—	13	13	12	1	—	2025,4	6623,2	14,5	77	149	214,9	40	19	480,1
1776,5	525	—	3	16	19	16	3	—	2950	9723,5	23	117	219	318,7	65	29	774,2
279,2	138,5	—	3	—	3	3	1	—	944,2	3577,5	4,5	31	63	147,6	16	11	163,8
880,2	375,6	—	—	14	14	14	—	—	1849,5	5797,9	14,5	61	135	180,8	41	42	384,9
1159,4	514,1	—	3	14	17	17	1	—	2793,7	9375,4	19	92	198	328,4	57	53	548,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣв., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ данымъ.	Об... О... Число сдан-ныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	II. Дворянская часть.													
7	I	9	1020,7	3	417	4	365,9	—	—	—	—	61000	16	63
	II	7	474,6	25	1962	12	582.1	—	—	1	1025,6	101200	44	121
	III	—	—	1	22,5	5	120	—	—	—	—	4550	5	8
	Итого .	16	1495,3	29	2401,5	21	1068	—	—	1	1025,6	166750	65	192
8	I	7	619,5	9	303,1	—	—	—	—	—	—	16900	3	7
	II	15	1123,5	35	1114.5	25	764	—	—	—	—	81210	38	116
	III	—	—	5	286	5	241	—	—	—	—	9550	4	13
	Итого .	22	1743	49	1703,6	30	1005	—	—	—	—	107660	45	136
9	I	10	634,4	5	480,6	1	142,5	—	—	—	—	14650	6	37
	II	16	422,4	18	1482,9	12	796,7	—	—	1	201,9	44845	18	85
	III	1	5,4	2	59,4	3	159,3	—	—	—	—	5180	3	11
	Итого .	27	1062,2	25	2022,9	16	1098,5	—	—	1	201,9	64675	27	133
10	I	21	1278,7	9	584,4	2	103,5	—	—	3	893,6	43500	13	32
	II	6	150,8	13	480,9	2	167,4	—	—	1	220	16950	5	14
	III	—	—	4	211,1	2	98	—	—	—	—	5000	2	3
	Итого .	27	1429,5	26	1276,4	6	368,9	—	—	4	1113,6	65450	20	49
11	I	1	17,6	1	86,5	2	207,3	—	—	—	—	6150	5	15
	II	28	924,7	20	1000,7	19	1103,6	2	20	—	—	64225	55	114
	III	9	160,1	8	757,6	6	295,8	1	9,6	—	—	26658	25	48
	IV	—	—	—	—	5	206,1	—	—	—	—	1700	2	4
	Итого .	38	1102,4	29	1844,8	32	1812,8	3	29,6	—	—	98733	87	181
12	II	5	323	16	1317	10	446,5	—	—	—	—	55930	40	127
	III	3	223	17	959	13	592,5	—	—	—	—	33345	35	73
	IV	—	—	—	—	2	64	—	—	—	—	830	5	5
	Итого .	8	546	33	2276	25	1103	—	—	—	—	90105	80	205
13	I	—	—	1	79,1	—	—	—	—	—	—	38000	—	—
	II	24	962,9	16	941,7	24	670,2	—	—	3	253,9	33410	29	109
	III	26	1166,7	20	1159,7	22	606,6	—	—	1	62,1	46727	28	76
	IV	2	37,6	—	—	2	32	1	11,1	—	—	810	2	2
	Итого .	52	2167,2	37	2180,5	48	1308,8	1	11,1	4	316	118947	59	187
14	I	5	249	9	346,2	1	228,6	—	—	—	—	8250	7	22
	II	2	43,3	6	209,9	5	99,6	1	21,6	—	—	5875	10	19
	III	2	45	—	—	2	72,5	—	—	—	—	1334	4	6
	Итого .	9	337,3	15	556,1	8	400,7	1	21,6	—	—	15459	21	47
15	I	—	—	1	70,2	—	—	—	—	—	—	1630	5	8
	II	—	—	3	128,2	1	7,4	—	—	—	—	8239	6	16
	III	4	448,8	27	1035,8	31	884,1	—	—	2	776,6	87293	46	57
	IV	—	—	—	—	31	720,2	3	128,5	—	—	9547	27	31
	Итого .	4	448,8	31	1234,2	63	1611,7	3	128,5	2	776,6	106709	84	112
16	II	4	105,7	2	168	6	364	—	—	—	—	11198	7	24
	III	11	236	8	413,5	10	426,9	—	—	—	—	19300	12	39
	Итого .	15	341,7	10	581,5	16	790.9	—	—	—	—	30498	19	63
17	II	—	—	2	128,7	9	211,1	—	—	1	135,4	10300	3	11
	III	—	—	14	518,5	14	397,6	—	—	—	—	17077	13	32
	Итого .	—	—	16	647,2	23	608,7	—	—	1	135,4	27377	16	43

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Окон.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
2572,9	11135,9	114	225,4	35	3558	2	524,2	640	962	240	196	21	1419
4006,6	13590,6	233	359,7	61	5430	2	1056,2	280	1443	644	484	72	2643
218,6	708,5	19	22	5	360	—	—	—	100	—	20	4,8	124,8
6798,1	25435	366	607,1	101	9348	4	1580,4	920	2505	884	700	97,8	4186,8
307,5	1065,3	12	16,8	5	420	—	—	—	50	60	54	12	176
3569	14227	231	265,4	67	5884	—	—	—	1579	556	751,2	76,4	2962,6
450,5	1487,1	25	30	7	696	—	—	—	170	26	44,5	7,8	248,3
4327	16779,4	268	312,2	79	7000	—	—	—	1799	642	849,7	96,2	3386,9
956,3	3664,4	67	112,2	21	1848	—	—	—	1000	588	155	31,8	1774,8
2366,8	7687,1	154	200,3	50	3733	—	—	—	1399	1738	215	74,4	3426,4
244,2	790,9	19	22,6	5	348	—	—	—	155	—	22	7,8	184,8
3567,3	12142,4	240	335,1	76	5929	—	—	—	2554	2326	392	114	5386
1289,4	5198,1	63	137,6	20	2364	3	893,6	564	660	168	380	37,2	1245,2
769,4	1256,9	23	39,5	8	920	—	—	—	255	—	50	24	329
172,9	409	6	9,4	3	360	—	—	—	150	84	30	6	270
2231,7	6864	92	186,5	31	3644	3	893,6	564	1065	252	460	67,2	1844,2
474,4	1723,4	30	58	6	642	—	—	—	235	—	27	9	271
3362,2	11121,3	232	277,9	72	4846	—	—	—	2064,5	264	257,8	112,2	2698,5
1645,9	5224,1	104	125,2	34	2202	—	—	—	630,5	108	111	43,6	893,1
104,9	293,8	8	7,2	2	84	—	—	—	57	—	2,4	3,4	62,8
5587,4	18362,6	374	468,3	114	7774	—	—	—	2987	372	398,2	168,2	3925,4
3480	11041,9	244	291,1	71	4038	1	36	12	1186	132	98	62,8	1478,8
1758,3	5452,1	136	156,9	49	1660	—	—	—	598	—	61,5	57,6	717,1
108	321,4	8	4,6	4	121	—	—	—	25	—	—	3,3	28,3
5346,3	16815,4	388	452,6	124	5819	1	36	12	1809	132	159,5	123,7	2224,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	746	—	150	—	896
3387	11966,3	193	308	59	4401	—	—	—	1255	174	278,5	60	1767,5
2086,9	6830,6	150	179,1	48	3258	—	—	—	914	146	130,5	56	1246,5
40,2	106,8	4	3	—	24	—	—	—	67	—	—	4,2	71,2
5514,1	18903,7	347	490,1	107	7683	—	—	—	2982	320	559	120,2	3981,2
519	4037,2	56	70,6	14	860	3	393,9	440	80	—	28	13,2	121,2
553,1	1712,2	38	43,6	14	522	—	—	—	100	—	14,2	6	120,2
142,1	519	11	11,8	5	162	—	—	—	25	—	5	4,2	34,2
1214,2	6268,4	105	126	33	1544	3	393,9	440	205	—	47,2	23,4	275,6
265,4	803,8	16	20,5	4	144	—	—	—	30	—	—	2,4	32,4
438,3	1281,7	30	35,4	9	600	—	—	—	70	60	30	9,2	169,2
1400,9	3932,7	124	102	37	1892	—	—	—	591,5	—	53	96,7	741,2
729,4	1953,4	61	52	19	744	—	—	—	276	—	—	48,6	324,6
2834	7971,6	231	209,9	69	3380	—	—	—	967,50	60	83	156,9	1267,4
543,6	1882,8	41	62,5	15	876	—	—	—	130	—	12	13,8	155,8
1021	3352,9	72	110,4	21	1254	—	—	—	301	—	37,5	33	371,5
1564,6	5235,7	113	172,9	36	2130	—	—	—	431	—	49,5	46,8	527,3
418,9	1650,4	24	63,9	6	294	1	458,8	180	270	—	51	16,8	337,8
960,4	3047,9	65	96,7	22	1122	1	138,6	200	485	30	97,5	39,2	651,7
1379,3	4698,3	89	160,6	28	1416	2	597,4	380	755	30	148,5	56	989,5

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
7	I	132,22	265,99	139,99	538,20	7,32	7	17,50	5	18443,8	16	1803,6	17200
	II	179,01	403,76	191,06	773,83	6,83	59,70	25	33	28359	44	3018,7	30260
	III	10,46	27,83	11,95	50,24	1,12	2,50	—	2	1060,9	4	82,5	1360
	Итого .	321,69	697,58	343	1362,27	15,27	69,20	42,50	40	47863,7	64	4904,8	48820
8	I	23,62	64,46	25	113,08	—	2,50	—	2	1708,3	16	922,6	3072
	II	173,99	293,35	184,98	652,32	7,08	36	55	32	24695,4	75	3002	22632
	III	10,77	14	11,39	36,16	—	4	—	5	2264,1	10	527	2800
	Итого .	208,38	371,81	221,37	801,56	7,08	42,50	55	39	28667,8	101	4451,6	28504
9	I	54,74	78,46	57,68	190,88	0,80	7,50	26,80	7	6526	16	1257,5	7120
	II	106,71	167,22	112,51	386,44	4,45	29,50	29,20	21	15536,6	44	2630,2	15480
	III	5,39	7	5,71	18,10	0,04	—	2,50	3	1284,3	6	224,1	700
	Итого .	166,84	252,68	175,90	595,42	5,29	37	58,50	31	23346,9	66	4111,8	23300
10	I	103,93	201,11	110,04	415,08	4,85	16	16	7	11279,8	32	1966,6	13520
	II	25,23	65,59	26,69	117,51	2,43	8	5,50	6	3342,9	21	799,1	3280
	III	10,77	19,59	13,79	44,15	—	7	—	2	935,4	6	309,1	1400
	Итого .	139,93	286,29	150,52	576,74	7,28	31	21,50	15	15558,1	59	3074,8	18200
11	I	14,61	22,78	15,46	52,85	0,11	4	5,50	3	2462,9	4	311,4	3000
	II	132,24	230,40	140	502,64	4,22	29,50	34	28	19471,8	69	3049	22784
	III	52,61	106,85	55,65	215,11	4,77	18	19	13	7950,7	24	1223,1	9460
	IV	7,23	9,40	7,65	24,28	0,31	2,50	—	3	1024,5	5	206,1	10200
	Итого .	206,69	369,43	218,76	794,88	9,41	54	58,50	47	30909,9	102	4789,6	45444
12	II	106,38	147,50	111,04	364,92	0,67	8	28	25	15993,1	31	2086,5	17300
	III	75,46	102,81	79,05	257,32	1,44	—	5	33	11335,9	33	1774,5	9852
	IV	—	0,50	—	0,50	—	—	—	3	581,1	2	64	152
	Итого .	181,84	250,81	190,09	622,74	2,11	8	33	61	27910,1	66	3925	27304
13	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	102,72	152,30	108,69	363,71	1,08	27	46	21	18616,6	64	2574,8	13680
	III	98,74	135,30	103,97	338,01	1,10	17,50	23,50	28	13670,2	68	2933	13318
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,04	—	—	3	775,2	5	80,7	240
	Итого .	202,23	288,60	213,47	704,30	2,22	44,50	69,50	52	33062	137	5588,5	27238
14	I	35,21	50,82	37,27	123,30	0,84	2,50	—	6	4717,2	15	823,8	4580
	II	3,42	4,94	4,61	12,97	0,12	—	—	5	2329,4	14	374,4	1044
	III	3,08	4,55	3,25	10,88	0,18	—	—	3	870,5	4	117,5	400
	Итого .	41,71	60,31	45,13	147,15	1,14	2,50	—	14	7917,1	33	1315,7	6024
15	I	6,15	8	6,51	20,66	0,08	—	—	1	803,8	1	70,2	800
	II	3,84	5	3,07	11,91	—	—	—	3	1407,4	4	135,6	540
	III	52,61	80,93	54,53	188,12	5,67	—	—	48	14626,4	62	2368,7	8692
	IV	3,57	4,64	3,77	11,98	0,14	—	—	35	5950,1	34	848,7	2074
	Итого .	66,17	98,62	67,88	232,67	5,89	—	—	87	22787,7	101	3423,2	12106
16	II	18,88	24,56	19,99	63,43	0,08	4	7	6	3100,3	12	637,7	4100
	III	52,44	68,20	55,49	176,13	2,13	6,40	8	13	6623,2	29	1076,4	7300
	Итого .	71,32	92,76	75,48	239,56	2,21	10,40	15	19	9723,5	41	1714,1	11400
17	II	25,83	33,60	27,35	86,78	0,92	—	—	4	3712,9	11	339,8	3360
	III	36,59	49,60	38,76	124,95	1,23	5	—	14	5797,9	28	916,1	4760
	Итого .	62,42	83,20	66,11	211,73	2,15	5	—	18	9510,8	39	1255,9	8120

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									Изъ нихъ выѣзд-ныхъ.
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ	Лошадей.	
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
—	—	—	—	—	—	9	6	51	37	60	43	103	1	—	—	—	—	2	—
33	28359	43	3002,7	92945	534,19	29	57	90	87	119	144	263	1	—	2	—	—	5	3
2	1060,9	4	82,5	3082	24,30	1	3	4	5	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—
35	29419,9	47	3085,2	96027	558,49	39	66	145	129	184	195	379	2	—	2	—	—	7	3
2	1708,3	8	615	7015	14,73	—	3	6	10	6	13	19	1	—	—	—	—	2	—
20	18275	43	1532	61761	318,91	41	46	64	92	105	138	243	5	—	—	—	—	7	4
—	—	—	—	—	—	5	8	7	10	12	18	30	—	—	—	—	—	—	—
22	19983,3	51	2147	68776	333,64	46	57	77	112	123	169	292	6	—	—	—	—	9	4
7	6526	16	1257,5	28766	125,55	6	9	12	26	18	35	53	1	—	—	—	1	3	1
16	12984,2	32	2127,6	50154	329,68	43	41	36	67	79	108	187	5	3	3	—	—	10	9
1	771,3	2	111,9	3198	26,42	2	6	4	9	6	15	21	2	—	—	—	—	—	—
24	20281,5	50	3497	82118	481,65	51	56	52	102	103	158	261	8	3	3	—	1	13	10
3	5756,1	17	955,1	—	—	9	12	27	28	36	40	76	—	—	—	—	—	—	—
3	2404,6	16	537,3	9200	51,54	10	13	11	5	21	18	39	1	—	—	—	—	7	6
—	—	6	309,1	6700	41,04	1	2	—	1	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—
6	8160,7	39	1801,5	15900	92,58	20	27	38	34	58	61	119	1	—	—	—	—	7	6
3	2462,9	4	311,4	6500	23,28	5	8	10	15	15	23	38	—	—	—	—	—	2	2
25	17408,4	59	2601,2	61350	431,30	30	49	100	104	130	153	283	1	—	—	—	—	4	3
10	6384,3	21	1020,3	24250	179,98	16	23	22	31	38	54	92	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	3	8	3	2	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—
38	26255,6	84	3932,9	92100	634,56	54	88	135	152	189	240	429	1	—	—	—	—	7	5
19	12662,9	24	1343,5	39000	278,06	28	39	98	111	126	150	276	2	—	2	1	—	6	6
23	8858,1	20	1294,5	29183	211,30	30	43	49	68	79	111	190	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	5	9	6	16	11	27	—	—	—	—	—	—	—
42	21521	44	2638	68183	489,36	65	87	156	185	221	272	493	3	—	3	1	—	6	6
—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	49	—	49	—	—	—	—	—	—	—
18	15153,9	42	1822,7	45393	292,32	32	35	55	74	87	109	196	—	—	4	—	—	1	1
20	9097,2	43	1882,5	40732	276,85	25	44	43	63	68	107	175	15	1	4	—	—	6	1
1	356,2	3	46,8	700	6	5	7	1	2	6	9	15	—	—	—	—	—	—	—
39	24607,3	88	3752	86825	575,17	111	86	99	139	210	225	435	15	1	8	—	—	7	2
6	4717,2	15	823,8	12800	80,95	2	4	17	18	19	22	41	—	1	3	—	—	2	—
2	341	4	72,7	1000	12,65	13	11	31	30	44	41	85	—	—	—	—	—	—	—
2	567,1	2	51,5	1405	13,50	3	2	8	9	11	11	22	—	—	—	—	—	—	—
10	5625,3	21	948	15205	107,10	18	17	56	57	74	74	148	—	1	3	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	11	10	21	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	13	17	13	18	31	—	—	—	—	—	—	—
23	9883,1	34	1453,5	112240	490,66	107	86	51	74	158	160	318	6	1	3	—	—	9	4
11	2042,1	10	238,6	3515	52,24	73	76	44	48	117	124	241	—	—	5	—	—	—	—
34	11925,2	44	1692,1	115755	542,90	180	163	119	149	299	312	611	6	1	8	—	—	9	4
6	3100,3	12	637,7	11645	71,53	4	6	19	15	23	21	44	3	—	—	—	—	3	3
7	5042,5	21	716,2	17985	116,34	18	25	27	27	45	52	97	—	—	—	—	—	3	2
13	8142,8	33	1353,9	29630	187,87	22	31	46	42	68	73	141	3	—	—	—	—	6	5
3	3278,5	9	277,7	7000	44,90	15	10	3	2	18	12	30	—	—	2	—	—	—	—
13	5380,5	25	837,1	14560	119,58	15	27	22	29	37	56	93	—	—	—	—	—	—	—
16	8659	34	1114,8	21560	164,48	30	37	25	31	55	68	123	—	—	2	—	—	—	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
18	II	13	1	—	—	—	9	3	—	12	1	—	—	—	—	—	1512,2	363,6	—	7,9
	III	16	2	1	—	—	8	5	—	15	—	—	—	—	—	1	1483,5	49	—	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	112,6	—	—	—
	Итого .	31	3	1	—	—	18	9	—	29	1	—	—	—	—	1	3108,3	412,6	—	7,9
19	I	3	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	209,8	—	—	—
	II	8	1	1	—	—	3	3	—	8	—	—	—	—	—	—	510,8	48	—	—
	III	16	1	—	—	—	13	2	—	12	1	—	—	—	—	3	1128,3	24	—	—
	IV	5	—	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	1	—	2	261,2	—	—	—
	Итого .	32	2	1	—	—	23	6	—	25	1	—	—	1	—	5	2110,1	72	—	—
20	I	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	403,1	528,7	—	—
	II	6	3	—	—	—	1	2	—	4	1	1	—	—	—	—	956,4	403,6	—	—
	III	5	1	2	—	—	2	—	—	3	—	1	—	—	—	1	474,5	147,3	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	204	—	—	—
	Итого .	14	4	2	—	—	6	2	—	10	1	2	—	—	—	1	2038	1079,6	—	—
21	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	218	76,3	—	—
	II	5	4	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1136,1	366,2	—	—
	III	10	3	1	—	—	4	2	—	8	—	—	—	—	—	2	1323,5	603,5	—	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	506,2	—	—	—
	Итого .	18	8	1	—	—	6	3	—	15	—	—	—	—	—	3	3183,8	1046	—	—
22	II	14	5	—	—	—	8	1	—	10	2	—	1	—	—	1	3084,8	111,3	—	526,5
	III	10	3	—	2	—	4	1	—	7	—	—	2	—	—	1	1475,4	107,8	—	—
	Итого .	24	8	—	2	—	12	2	—	17	2	—	3	—	—	2	4560,2	219,1	—	526,5
23	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	202	—	—	—
	II	13	5	2	1	1	2	2	—	11	—	2	—	—	—	—	2287,6	550,4	—	—
	III	8	2	—	—	—	5	1	—	6	—	—	—	—	—	2	958,3	460,9	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	161	—	—	—
	Итого .	23	7	2	1	1	9	3	—	18	—	2	1	—	—	2	3608,9	1011,3	—	—
24	II	5	2	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	646,4	133,9	—	—
	III	8	3	—	1	—	2	2	—	6	1	—	—	—	—	1	792,1	213,5	—	—
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	—	—	—
	Итого .	15	5	—	1	—	4	5	—	11	1	—	—	—	—	3	1468,5	347,4	—	—
25	II	5	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	775,4	—	—	—
	III	3	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	294,8	70,7	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	157,9	—	—	—
	Итого .	9	—	1	—	—	3	5	—	8	1	—	—	—	—	—	1228,1	70,7	—	—
26	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	384	—	—	—
	II	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	248	24	—	—
	Итого .	3	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	632	24	—	—
27	II	15	2	1	—	—	11	1	—	15	—	—	—	—	—	—	1794,5	170,8	—	188
	III	23	2	1	2	—	12	6	—	20	1	1	—	—	—	1	2338,8	657	—	47,4
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	114,5	—	—	—
	Итого .	40	4	2	2	—	24	8	—	37	1	1	—	—	—	1	4247,8	827,8	—	235,4
28	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	310	—	—	—
	II	5	—	—	—	—	4	1	—	4	1	—	—	—	—	—	2321,6	—	—	—
	III	5	2	—	—	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	1	661,3	—	—	—
	Итого .	11	2	1	—	—	7	1	—	9	1	—	—	—	—	1	3292,9	—	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.											Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Ч и с л о:							
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Окоп.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1883,7	425,3	1	14	3	18	14	4	—	2896,8	8725,7	27	113	218	190,1	67	69	912,1
1532,5	345,8	—	—	18	18	18	—	—	1764,5	4387,9	19	74	137	112,1	39	45	383,8
112,6	24,1	—	—	2	2	2	—	—	123,4	315,1	2	4	11	6,6	4	4	39
3528,8	795,2	1	14	23	38	34	4	—	4784,7	13428,7	48	191	366	308,8	110	118	1334,9
209,8	130,1	5	—	—	5	3	2	—	734,8	2519,6	7	20	47	78,3	8	4	106
558,8	312,5	2	7	5	14	11	3	—	2027	6656,1	20	83	160	227,9	46	20	482,8
1152,3	428,5	—	—	20	20	20	—	—	2037	6361,8	20	83	172	211,8	48	25	407,4
261,2	74	—	—	6	6	6	—	—	441,4	1197	6,5	20	33	35,2	16	6	82,3
2182,1	945,1	7	7	31	45	40	5	—	5240,2	16734,5	53,5	206	412	553,2	118	55	1078,5
931,8	248,1	6	—	—	6	5	1	—	1138,8	3890	7,5	41	74	98,4	19	22	371
1360	441,3	1	10	1	12	8	4	—	2851,1	9711,4	20	115	208	261,5	55	61	871,4
621,8	228,4	—	—	10	10	10	—	—	1094,2	3545,2	10	48	82	97,5	26	21	238,1
204	58,8	—	—	2	2	2	—	—	132,2	423,5	2	5	10	8,2	3	4	33,8
3117,6	976,6	7	10	13	30	25	5	—	5216,3	17570,1	39,5	209	374	465,6	103	108	1514,3
294,3	92,4	4	—	—	4	3	1	—	632,2	2207,1	5	22	36	41,7	9	5	54,8
1502,3	410,7	2	6	7	15	10	5	—	2608,8	7710,9	21	93	164	221,2	44	24	449,3
1927	544,2	—	—	16	16	16	—	—	2851,2	9013,3	17,5	110	187	217,4	49	30	485,9
506,2	85,3	—	—	4	4	4	—	—	419,7	1223,2	4	20	39	94,4	13	6	140
4229,8	1132,6	6	6	27	39	33	6	—	6511,9	20154,5	47,5	245	426	574,7	115	65	1130
3722,6	954,3	2	17	5	24	20	4	—	5577,4	20134,1	32,5	194	367	479,6	108	83	1328,6
1583,2	503,1	—	—	14	14	12	2	—	2786,1	9037,3	18	101	170	396,2	54	56	660,2
5305,8	1457,4	2	17	19	38	32	6	—	8363,5	29171,4	50,5	295	537	875,8	162	139	1988,8
202	64,6	3	—	—	3	2	1	—	343,7	1099,3	4,5	14	27	33,1	10	7	72,7
2838	872,3	5	14	15	34	30	4	—	5224,7	17142,9	41,5	195	439	578,8	121	90	1279
1419,2	328,8	—	—	17	17	17	—	—	1896,9	6261,9	17,5	68	133	206	45	38	389,9
161	46,6	—	—	1	1	1	—	—	95	285	1	3	7	10,4	3	2	24,5
4620,2	1312,3	8	14	33	55	50	5	—	7560,3	24789,1	64,5	280	606	828,3	179	137	1766,1
780,3	236,9	—	7	—	7	5	2	—	1638	5390,3	11,5	59	114	139,6	32	31	437,1
1005,6	257,8	—	—	8	8	7	1	—	1170,3	3783,2	8,5	43	77	87	15	21	228,8
30	22,1	—	—	2	2	2	—	—	140,4	382	2	6	12	7,7	5	3	18,7
1815,9	516,8	—	7	10	17	14	3	—	2948,7	9555,5	22	108	203	234,3	52	55	684,6
775,4	477,5	4	4	7	15	14	1	—	2165,7	7116,8	17	59	106	127,5	38	21	636,6
365,5	121,1	—	—	7	7	7	—	—	561,9	1840,7	7,5	22	43	42,7	12	9	149,7
157,9	54,4	—	—	3	3	3	—	—	285,6	948,6	3	11	18	24,3	6	4	57,4
1298,8	653	4	4	17	25	24	1	—	3013,2	9906,1	27,5	92	167	194,5	56	34	843,7
384	203,8	3	—	—	3	2	1	—	1054,3	4068,3	5	26	40	98,1	14	6	178,8
272	82,8	—	2	1	3	1	2	—	540	1813,7	5,5	23	39	59,9	18	4	68,6
656	286,6	3	2	1	6	3	3	—	1594,3	5882	10,5	49	79	158	32	10	247,4
2153,3	716,3	2	9	12	23	13	10	—	3988	13472,7	33	164	279	343,8	92	53	1131,8
3043,2	805,3	—	—	32	32	29	3	—	4316	13629,5	37	165	319	350,4	96	64	1041,5
114,5	39,2	—	—	2	2	2	—	—	178,6	499,1	2	9	20	15,8	6	3	45
5311	1560,8	2	9	46	57	44	13	—	8482,6	27601,3	72	338	618	710	194	120	2218,3
310	66,9	2	—	—	2	2	—	—	388,5	1225,2	2,5	17	27	28,5	9	4	67,4
2321,6	766,2	6	6	2	14	10	4	—	5186,5	16780,4	19,5	164	272	393,2	110	69	919,3
661,3	197,6	—	—	7	7	6	1	—	1032,9	3506,4	8	49	85	91,2	28	26	304,1
3292,9	1030,7	8	6	9	23	18	5	—	6607,9	21512	30	230	384	512,9	147	99	1290,8

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об... От... Число сдан. квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	II. Дворянская часть.													
18	II	—	—	8	320,9	17	606,7	—	—	—	—	22800	37	78
	III	—	—	13	437,8	12	374,9	1	25,5	—	—	15522	15	26
	IV	—	—	—	—	2	36,5	—	—	—	—	615	1	1
	Итого .	—	—	21	758,7	31	1018,1	1	25,5	—	—	38937	53	105
19	I	2	40,5	1	36,3	9	327,5	—	—	—	—	11600	7	15
	II	8	118,5	11	518,2	7	187,5	—	—	—	—	22850	25	62
	III	8	103,5	17	395,8	16	607,3	—	—	—	—	17670	22	42
	IV	2	29	1	40	7	143	—	—	—	—	3275	9	13
	Итого .	20	291,5	30	990,3	39	1265,3	—	—	—	—	55395	63	132
20	I	5	453,6	4	312,7	2	35,6	—	—	—	—	8800	8	34
	II	7	128,9	17	867,6	8	294,5	—	—	—	—	24264	25	70
	III	6	92,4	4	303,6	7	163,7	—	—	—	—	10385	11	24
	IV	1	9,3	2	229,6	2	104,4	—	—	—	—	1650	1	1
	Итого .	19	684,2	27	1713,5	19	598,2	—	—	—	—	45099	45	129
21	I	—	—	9	241,4	3	78,9	—	—	—	—	5000	3	15
	II	—	—	20	611	18	607,6	—	—	—	—	25500	18	61
	III	—	—	27	891,6	16	653,7	—	—	—	—	27275	27	59
	IV	—	—	2	130,7	1	15,1	—	—	—	—	1200	7	13
	Итого .	—	—	58	1874,7	38	1355,3	—	—	—	—	58975	55	148
22	II	12	567,1	26	1621,5	19	715,3	—	—	—	—	67348	41	138
	III	7	153	10	670,3	13	436	—	—	—	—	22750	28	63
	Итого .	19	720,1	36	2291,8	32	1151,3	—	—	—	—	90098	69	201
23	I	5	117	8	163,8	—	—	—	—	—	—	4600	6	12
	II	29	778,1	39	1239,4	30	939,5	—	—	—	—	57300	51	134
	III	8	200,1	9	335,6	18	316,2	—	—	—	—	19247	17	41
	IV	—	—	—	—	3	285,7	—	—	—	—	1200	—	—
	Итого .	42	1095,2	56	1738,8	51	1541,4	—	—	—	—	82347	74	187
24	II	2	67,3	6	259,4	8	257,3	—	—	—	—	16975	16	41
	III	7	97,9	6	327,6	8	374,7	—	—	—	—	9633	10	18
	IV	—	—	—	—	2	17,8	—	—	—	—	460	3	3
	Итого .	9	165,2	12	587	18	649,8	—	—	—	—	27068	29	62
25	II	5	615,3	9	671,2	3	300	—	—	1	58,3	18100	26	44
	III	—	—	5	239,6	3	60,6	—	—	1	53,8	5630	9	17
	IV	—	—	2	83,4	1	10,8	—	—	—	—	2600	3	7
	Итого .	5	615,3	16	994,2	7	371,4	—	—	2	112,1	26330	38	68
26	I	—	—	2	57,5	—	—	—	—	1	3560,4	8420	5	15
	II	2	46,2	4	109,4	3	134	—	—	—	—	7855	2	5
	Итого .	2	46,2	6	166,9	3	134	—	—	1	3560,4	16275	7	20
27	II	18	446,8	17	1045	18	568,6	—	—	2	393,7	41857	33	102
	III	20	206,9	19	695,2	27	980,1	1	10,9	—	—	37705	43	95
	IV	3	30,7	1	71,4	—	—	—	—	—	—	745	3	4
	Итого .	41	684,4	37	1811,6	45	1548,7	1	10,9	2	393,7	80307	79	201
28	I	—	—	3	158,1	1	22,6	—	—	—	—	4600	3	17
	II	3	458,9	17	697	7	173	—	—	—	—	30590	77	144
	III	1	14,9	11	363,3	4	125,5	—	—	—	—	16550	8	25
	Итого .	4	473,8	31	1218,4	12	321,1	—	—	—	—	51740	88	186

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1842,5	6129,4	147	131,4	46	2378	—	—	—	342	—	94,8	52	488,8
596,9	1414,9	44	34,5	15	804	—	—	—	203	—	40	40,4	283,4
30,3	78,5	3	1,8	—	18	—	—	—	12	—	2	2,4	16,4
2469,7	7622,8	194	167,7	61	3200	—	—	—	557	—	136,8	94,8	788,6
501,7	1693,6	37	61,7	6	830	—	—	—	100	—	7	11,4	118,4
1517	4813,1	116	153,5	34	1998	1	60	60	247	—	47	27	321
1021,5	3202,1	83	100,9	26	1098	—	—	—	211	—	42,3	28,8	282,1
274,9	767,3	24	21,9	9	324	—	—	—	22	—	2,5	7,8	32,3
3315,1	10476,1	260	338	75	4250	1	60	60	580	—	98,8	75	753,8
917,8	3150,3	58	80,6	15	1068	1	300	100	78	—	24,6	9,6	112,2
1773,9	6070,5	134	158,3	37	2544	1	115,4	84	549,1	40	140	30	759,1
534	1768	41	54,4	10	840	—	—	—	325	—	101,4	14,4	440,8
30,5	103,7	2	2	—	30	—	—	—	30	—	6	2,4	38,4
3256,2	11092,5	235	295,3	62	4482	2	415,4	184	982,1	40	272	56,4	1350,5
418,7	1523,9	25	31	6	604	—	—	—	200	72	10	9	291
1572,6	4109,6	100	131,9	28	2412	—	—	—	399	150	80,5	30,6	660,1
1600,1	4839,3	111	119,5	32	2115	—	—	—	785	248	198,5	33,6	1265,1
273,1	812,2	27	82	9	342	—	—	—	56	—	6	2,4	64,4
3864,5	11285	263	364,4	75	5473	—	—	—	1440	470	295	75,6	2280,6
4387,4	13817	254	347,4	85	5290	—	—	—	1035	76	205	64,8	1380,8
1818,1	5731,9	106	135,9	37	2292	—	—	—	630	9,2	147,7	40,8	827,7
6205,5	19548,9	360	483,3	122	7582	—	—	—	1665	85,2	352,7	105,6	2208,5
276,2	856,3	21	22,3	9	432	—	—	—	100	—	13	6	119
3589	11979,2	267	413,2	85	6316	—	—	—	1065	78	324	59,5	1526,5
1059	3428	79	115,6	26	1502	—	—	—	536	—	100,4	29,4	665,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	36	4	3,6	83,6
4924,2	16263,5	367	551,1	120	8250	—	—	—	1741	114	441,4	98,5	2394,9
1182	4011,6	82	98,3	22	1779	1	206	30	341	88	62	19,2	510,2
486,1	1450,7	37	38,4	10	684	—	—	—	286	—	43,8	21,6	351,4
81,2	222,9	3	3,4	3	66	—	—	—	16	—	12	2,4	30,4
1749,3	5685,2	122	140,1	35	2529	1	206	30	643	88	117,8	43,2	892
1471,6	4869,5	76	86,5	28	1446	1	359,8	72	650	—	118	28,8	796,8
423,9	1369,7	33	25,9	10	636	1	53,8	132	180	—	33	6,6	219,6
188	615,5	13	17	4	282	—	—	—	55	6	4	—	65
2083,5	6854,7	122	129,4	42	2364	2	413,6	204	885	6	155	35,4	1081,4
527,5	1920,8	25	49,3	10	512	3	4924	200	200	—	40	12	252
110,3	330,9	9	7,5	6	156	—	—	—	60	60	—	9	129
637,8	2251,7	34	56,8	16	668	3	4924	200	260	60	40	21	381
2409	8126,8	171	213	52	3432	1	298	36	859	54	196,8	48,6	1158,4
2436	7037,5	187	204,1	55	3252	—	—	—	1870	210	209,3	65	2354,3
79,1	229,4	9	7,8	2	126	—	—	—	38	—	5	3,6	46,6
4924,1	15393,2	367	424,9	109	6810	1	298	36	2767	264	411,1	117,2	3559,3
388,5	1225,2	27	28,5	9	468	—	—	—	25	—	5	6	36
4615,7	15015,3	237	348,3	99	6226	2	866,9	120	1655	—	385	39	2079
444,5	1979	45	42,8	13	984	—	—	—	425	—	52	17,4	494,4
5448,7	18219,5	309	419,6	121	7678	2	866,9	120	2105	—	442	62,4	2609,4

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ. 70	Квартиранторъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній. 72	Куб вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
18	II	46,29	60,24	48,76	155,29	1,41	—	8	18	8725,7	25	927,6	6024
	III	18	23,40	17,68	59,08	0,82	2,50	—	18	4387,9	26	838,2	2632
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,02	—	—	2	315,1	2	36,5	148
	Итого .	65,06	84,64	67,25	216,95	2,25	2,50	8	38	13428,7	53	1802,3	8804
19	I	19,69	31,29	20,82	71,80	0,96	—	2,50	5	2519,6	12	404,3	2560
	II	44,58	57,91	46,93	149,42	1,08	2,50	4	14	6656,1	26	824,2	5796
	III	25	41,76	25,31	92,07	1,15	—	—	20	6361,8	41	1106,6	3204
	IV	4,92	8,25	5,21	18,38	0,06	—	—	6	1197	10	212	780
	Итого .	94,19	139,21	98,27	331,67	3,25	2,50	6,50	45	16734,5	89	2547,1	12340
20	I	23,06	30	24,42	77,48	0,44	2,50	8	6	3890	11	801,9	3000
	II	59,98	79,90	63,47	203,35	1,76	6,50	21,50	12	9711,4	32	1291	7800
	III	28,45	37	30,11	95,56	0,15	—	6,50	10	3545,2	17	559,7	3780
	IV	2,31	3	2,44	7,75	0,06	—	—	2	423,5	5	343,3	300
	Итого .	113,80	149,90	120,44	384,14	2,41	9	36	30	17570,1	65	2995,9	14880
21	I	18,45	32,94	19,53	70,92	0,24	—	—	4	2207,1	12	320,3	2400
	II	62,98	100,96	66,66	230,60	1,64	12,50	21,50	15	7710,9	38	1218,6	9492
	III	64,15	100,75	67,06	231,96	1,08	9,50	5	16	9013,3	43	1545,3	8250
	IV	5,84	12,07	6,18	24,09	0,64	—	—	4	1223,2	3	145,8	760
	Итого .	151,42	246,72	159,43	557,57	3,60	22	26,50	39	20154,5	96	3230	20902
22	II	116,68	181,39	122,91	420,93	3,68	11,50	19	24	20134,1	57	2902,9	16080
	III	54,21	102,62	56,64	213,47	1,50	5	—	14	9037,3	30	1259,3	7920
	Итого .	170,84	284,01	179,55	634,40	5,18	16,50	19	38	29171,4	87	4162,2	24000
23	I	7,63	9,92	8,07	25,62	0,80	—	—	3	1099,3	13	280,8	992
	II	113,29	156,01	119,88	389,18	4,02	25	20	34	17142,9	99	2957	17340
	III	40,59	52,80	42,98	136,37	1,03	6 50	—	17	6261,9	35	851,9	5280
	IV	2,15	4,65	2,28	9,08	0,03	—	—	1	285	3	285,7	280
	Итого .	163,66	223,38	173,21	560,25	5,93	31,50	20	55	24789,1	150	4375,4	23892
24	II	31,82	38,58	33,69	104,09	6,70	—	6,50	7	5390,3	16	584	4200
	III	25,60	35,70	27,08	88,38	1,19	5,50	—	8	3783,2	21	800,2	3410
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	382	2	17,8	156
	Итого .	57,42	74,28	60,77	192,47	7,89	5,50	6,50	17	9555,5	39	1402	7766
25	II	39,37	77,50	41,66	158,53	1,69	—	—	16	7175,1	17	1586,5	5920
	III	10,61	22,27	11,24	44,12	0,17	—	—	8	1894,5	8	300,2	1380
	IV	1,54	2	1,63	5,17	0,04	—	—	3	948,6	3	94,2	800
	Итого .	51,52	101,77	54,53	207,82	1,90	—	—	27	10018,2	28	1980,9	8100
26	I	38,44	73,18	40,69	152,31	1,50	—	5,50	4	7628,7	2	57,5	5000
	II	14,61	23,16	15,46	53,23	0,42	—	—	3	1813,7	9	289,6	1900
	Итого .	53,05	96,34	56,15	205,54	1,92	—	5,50	7	9442,4	11	347,1	6900
27	II	96,70	142,04	102,37	341,11	6,85	11,50	10,50	25	13866,4	53	2059,8	11996
	III	77,31	118,02	82,59	277,92	4,19	5,95	8	32	13629,5	67	1893,1	10030
	IV	2,36	3,15	1,47	6,98	0,16	—	—	2	499,1	4	102,1	204
	Итого .	176,37	263,21	186,43	626,01	11,20	17,45	18,50	59	27995	124	4055	22230
28	I	9,84	12,80	10,42	33,06	0,13	—	—	2	1225,2	4	180,7	1280
	II	90,90	144,46	96,22	331,58	1,34	6,50	2,50	14	16780,4	27	1048,1	11824
	III	24,69	38,10	25,37	88,16	0,08	4	6,50	7	3506,4	16	403,7	3120
	Итого .	125,43	195,36	132,01	452,80	1,55	10,50	9	23	21512	47	1632,5	16224

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣзд-ныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
7	3008,7	9	383,2	9608	56,89	26	24	66	76	92	100	192	—	—	—	40	8	2	—
10	2137,7	13	455,9	9135	78,77	28	36	23	34	51	70	121	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—
17	5146,4	22	839,1	18743	135,66	58	64	90	110	148	174	322	—	—	1	40	8	2	—
5	2519,6	12	404,3	7780	47,88	1	6	13	13	14	19	33	1	—	1	—	—	1	—
12	5959	23	709,7	20620	149,85	9	12	56	59	65	71	136	—	—	—	—	—	4	4
12	4232,1	25	708,8	10750	116,53	31	43	40	49	71	92	163	—	—	4	—	—	—	—
2	540,1	2	45	800	11,85	6	7	20	14	26	21	47	—	—	2	—	—	—	—
31	13250,8	62	1867,8	39950	326,11	47	68	129	135	176	203	379	1	—	7	—	—	5	4
2	660,2	3	114,6	3000	20,40	2	8	17	23	19	31	50	1	—	—	—	—	—	—
12	9711,4	32	1291	25789	183.43	7	11	47	77	54	88	142	1	—	—	—	—	2	—
8	3088,4	15	512,1	13810	101,40	10	11	14	23	24	34	58	—	—	—	—	—	—	—
2	423,5	5	343,3	2207	25,53	5	3	—	1	5	4	9	1	—	—	—	—	8	—
24	13883,5	55	2261	44806	330,76	24	33	78	124	102	157	259	3	—	—	—	—	10	—
4	2207,1	12	320,3	6000	39	1	9	6	8	7	17	24	1	—	—	—	1	1	—
15	7710,9	38	1218.6	24800	162,49	12	16	32	46	44	62	106	1	—	—	—	—	2	1
13	7214,3	31	1074,4	19500	153,31	24	24	29	35	53	59	112	1	—	1	—	—	6	—
3	1044,9	1	51,5	100	12,68	2	4	18	21	20	25	45	—	—	—	—	—	—	—
35	18177,2	82	2664,8	50400	367,48	39	53	85	110	124	163	287	3	—	1	—	1	9	1
16	12961,9	34	1791,7	32275	217,84	20	37	82	91	102	128	230	2	—	2	—	—	—	—
9	4930.9	20	680,1	13720	115,63	19	24	62	63	81	87	168	2	—	—	—	—	3	2
25	17892,8	54	2471,8	45995	333,47	39	61	144	154	183	215	398	4	—	2	—	—	3	2
3	1099,3	13	281,2	5000	15,48	4	4	11	12	15	16	31	—	—	—	—	—	—	—
27	14150,9	99	2336	49775	274,08	20	36	76	94	96	130	226	2	—	1	—	—	2	2
12	4489.7	25	653,4	16403	122,02	8	13	17	34	25	47	72	1	—	—	—	—	—	—
1	285	3	285,7	1200	10,92	2	3	—	—	2	3	5	4	—	—	—	—	1	—
43	20024,9	140	3556,3	72378	422,50	34	56	104	140	138	196	334	7	—	1	—	—	3	2
6	4839,4	15	557,6	16640	128,72	15	10	33	25	48	35	83	1	—	3	—	—	2	1
7	3424	20	739,5	11491	85,33	18	21	12	19	30	40	70	2	1	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	5	6	4	7	9	13	22	—	—	—	—	—	—	—
13	8263,4	35	1297,1	28131	214,05	38	37	49	51	87	88	175	3	1	4	—	1	2	1
16	7175,1	17	1586,5	20200	115,73	2	10	55	46	57	56	113	2	1	1	—	—	1	—
3	769,5	6	181,4	3590	35.15	6	4	16	16	22	20	42	—	1	—	—	—	2	—
3	948,6	3	94,2	3050	32	1	1	5	3	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—
22	8893,2	26	1862,1	26840	182,88	9	15	76	65	85	80	165	2	2	1	—	—	3	—
4	7628,7	2	57,5	25500	69	—	—	7	6	7	6	13	1	—	—	—	—	—	—
3	1813,7	9	289,6	6550	30,28	2	8	4	6	6	14	20	—	—	—	—	—	—	—
7	9442,4	11	347,1	32050	99,28	2	8	11	12	13	20	33	1	—	—	—	—	—	—
15	8228,6	39	1336	27120	182,44	36	42	55	77	91	119	210	—	—	1	—	—	—	—
14	8140,8	37	993,2	27357	184,03	38	46	67	82	105	128	233	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	5	6	5	13	10	23	—	—	—	—	—	—	—
29	16369,4	76	2329,2	54477	366,47	81	93	128	164	209	257	466	—	—	2	—	—	—	—
2	1225,2	4	180,7	3000	10,65	—	—	8	9	8	9	17	—	—	—	—	—	1	—
14	16780,4	27	1048,1	27860	148,23	13	19	151	161	164	180	344	—	—	6	—	—	1	—
3	1514,8	8	98,5	8500	64,96	8	14	18	11	26	25	51	—	—	—	—	—	2	2
19	19520,4	39	1327,3	39360	223,84	21	33	177	181	198	214	412	—	—	6	—	—	4	2

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
29	I	4	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	1	1	3081,6	1732	—	—
	III	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	235,2	—	—	—
	Итого .	6	1	—	—	—	2	—	3	2	1	—	—	—	1	2	3316,8	1732	—	—
30	I	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	591,8	84	—	—
	II	5	2	—	—	—	2	1	—	5	—	—	—	—	—	—	1827,5	84,7	—	—
	Итого .	7	4	—	—	—	2	1	—	7	—	—	—	—	—	—	2419,3	168,7	—	—
31	I	2	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	960,9	—	—	—
	II	6	2	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1804,1	819,5	936	—
	III	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	408,1	135,6	—	—
	Итого .	10	3	1	—	1	3	2	—	8	2	—	—	—	—	—	3173,1	955,1	936	—
32	I	4	2	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	1010	—	—	—
	II	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	133,1	38,5	—	—
	Итого .	6	3	—	—	—	1	1	1	5	—	—	—	—	—	1	1143,1	38,5	—	—
33	I	5	5	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	1577	112,5	—	—
	II	17	6	2	—	—	7	2	—	13	1	—	1	—	—	2	2655	951	—	—
	III	9	2	1	—	—	4	2	—	8	—	—	—	—	—	1	1507,7	383	—	—
	Итого .	31	13	3	—	—	11	4	—	24	2	—	1	—	—	4	5739,7	1446,5	—	—
34	I	4	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3	2786,6	231	424	—
	II	4	2	—	1	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	981,4	832,1	—	—
	III	6	2	1	—	—	1	2	—	5	—	1	—	—	—	—	1483,2	1681,6	—	—
	Итого .	14	4	1	1	1	2	2	3	9	—	2	—	—	—	3	5251,2	2744,7	424	—
35	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	147	—	—	—
	II	10	6	—	1	—	1	2	—	6	1	1	1	—	—	1	1544,3	42,3	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	195,5	—	—	—
	Итого .	12	7	—	1	—	2	2	—	7	1	1	2	—	—	1	1886,8	42,3	—	—
36	I	3	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	901	197	—	—
	II	4	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1020	208	—	—
	III	6	2	—	—	—	3	1	—	4	1	1	—	—	—	—	707	345	—	—
	Незаст. усад.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589
	Итого .	14	8	—	—	1	3	2	—	8	1	1	2	—	—	2	2628	750	—	589
37	II	7	1	—	—	—	3	3	—	6	1	—	—	—	—	—	949	—	136	80
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	121	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	65	—	—	—
	Итого .	9	1	—	—	—	3	5	—	7	2	—	—	—	—	—	1135	—	136	80
38	II	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	120	36	—	—
	III	5	1	—	—	—	2	2	—	3	—	—	—	—	—	2	174	—	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	197	—	—	—
	Итого . .	10	1	1	—	—	3	5	—	7	—	—	—	1	—	2	491	36	—	—
39	II	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—
	VI	3	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	181,4	—	—	—
	Итого .	4	—	—	1	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	251,4	—	—	—
40	II	9	5	1	—	—	2	1	—	7	1	—	—	—	1	—	1432,1	324,5	—	—
	III	4	1	—	1	—	1	1	—	3	—	—	1	—	—	—	507,3	51,5	—	—
	Итого .	13	6	1	1	—	3	2	—	10	1	—	1	—	1	—	1939,4	376	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
4813,6	762,7	14	—	—	14	12	2	—	5171,7	23016,5	17	80	201	303,3	60	26	659,1
235,2	63,2	—	—	3	3	3	—	—	330,6	965,6	3	12	25	26,6	10	5	58,6
3048,8	825,9	14	—	3	17	15	2	—	5502,3	23982,1	20	92	226	329,9	70	31	717,9
675,8	136,5	3	—	—	3	1	2	—	906,3	4700,5	5,5	32	60	113	19	12	143,8
1912,2	445,8	3	5	4	12	11	1	—	2892,4	9779,9	18,5	106	178	244,5	63	45	589,2
2588	582,3	6	5	4	15	12	3	—	3798,7	14480,4	24	138	238	357,5	82	57	733
960,9	463,9	4	—	—	4	3	1	—	1680,1	5939,3	6	40	95	126,6	17	6	196,2
3559,6	776,1	4	10	6	20	16	4	—	4571,2	15909	28,5	153	289	415,9	86	38	1122,3
543,7	165,4	—	—	4	4	3	1	—	1094,2	3697,7	6	35	73	93,7	18	8	148,7
5064,2	1405,4	8	10	10	28	22	6	—	7345,5	25546	40,5	228	457	636,2	121	52	1467,2
1010	389,1	8	—	—	8	8	—	—	1826,1	6258,4	9	61	113	161,4	34	15	297
171,6	80	—	2	—	2	2	—	—	521	1750	3	17	36	47,1	9	1	49
1181,6	469,1	8	2	—	10	10	—	—	2347,1	8008,4	12	78	149	208,5	43	16	346
1689,5	486,7	8	—	—	8	3	4	1	3897,4	15257,9	15	140	249	425,5	68	19	777,8
3606	1150,9	8	15	16	39	28	11	—	7386,4	23606,6	52	258	457	541,3	154	65	1310,5
1890,7	442	—	—	18	18	18	—	—	2267	7338	18,5	83	147	178,6	54	26	518,9
7186,2	2079,6	16	15	34	65	49	15	1	13550,8	46202,5	85,5	481	853	1145,4	276	110	2607,2
3441,6	877,4	9	—	—	9	4	5	—	5530,3	22406,4	14	103	218	532,4	63	25	760,8
1813,5	428,4	3	1	6	10	8	2	—	2575,9	9485,8	12,5	95	148	264,6	42	15	322,2
3164,8	736,5	—	—	13	13	11	2	—	3470	13242,1	15	109	209	351,3	65	29	764,7
8419,9	2042,3	12	1	19	32	23	9	—	11576,2	45134,3	41,5	307	575	1148,3	170	69	1847,7
147	80,2	1	—	—	1	—	1	—	726	3042,8	2,5	16	31	74,1	10	5	89,2
1586,6	647,4	4	11	4	19	13	6	—	3926,3	13394,6	25	144	237	367,5	73	47	1068,2
195,5	61,9	—	—	2	2	2	—	—	340,3	1082,6	2	13	26	30,2	7	2	43,8
1929,1	789,5	5	11	6	22	15	7	—	4992,6	17520	29,5	173	294	471,8	90	54	1201,2
1098	273,2	4	—	—	4	1	3	—	2161,5	6935,8	7	48	96	225,3	31	6	157
1228	339,8	2	3	3	8	4	4	—	2295	7593,8	12	67	129	219,1	50	14	381
1052	342,6	—	—	9	9	9	—	—	1821	5944,8	9,5	46	97	137,8	30	10	178
589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3967	955,6	6	3	12	21	14	7	—	6277,5	20474,4	28,5	161	322	582,2	111	30	716
1165	483,9	—	9	—	9	7	2	—	2392,2	10005,2	11	78	175	255	46	40	664,6
121	24,3	—	—	1	1	1	—	—	102,3	276,3	1	6	12	10,5	3	3	29,6
65	14,1	—	—	1	1	1	—	—	69,9	190	1	3	7	4,9	3	2	22
1351	522,3	—	9	2	11	9	2	—	2564,4	10471,5	13	87	194	270,4	52	45	716,2
156	46,8	—	2	1	3	2	1	—	266,5	865,3	4,5	11	22	22,7	8	2	49
174	93,9	—	—	6	6	6	—	—	428	1298	6	20	38	37,3	14	5	54
197	53	—	—	3	3	3	—	—	249	599,7	3	10	20	13,8	8	3	45
527	193,7	—	2	10	12	11	1	—	943,5	2763	13,5	41	80	73,8	30	10	148
70	25,4	—	1	—	1	1	—	—	191,4	517,8	1,5	9	19	24,3	4	3	45,6
181,4	60,3	—	—	3	3	3	—	—	347,5	980,9	4,5	13	28	21,4	9	16	145,9
251,4	85,7	—	1	3	4	4	—	—	538,9	1498,7	6	22	47	45,7	13	19	191,5
1756,6	795,6	—	12	6	18	14	4	—	3542,6	12228,6	24	143	257	360,3	72	57	766,5
558,8	192,5	—	—	6	6	6	—	—	941,3	3190,8	7	37	69	95,2	21	14	161,7
2315,4	988,1	—	12	12	24	20	4	—	4483,9	15419,4	31	180	326	455,5	93	71	928,2

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ въ арш 41	Дерев., крыт. дер и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер и пр. Кв. площ. въ арш 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об Отъ Число сданныхъ квартиръ 49	Об Отъ Число комнатъ въ нихъ. 50
	II. Дворянская часть.													
29	I	10	1241,3	2	98,9	5	623,5	—	—	2	877	46802	9	21
	III	—	—	2	87,6	2	42,3	—	—	—	—	2400	4	7
	Итого .	10	1241,3	4	186,5	7	665,8	—	—	2	877	49202	13	28
30	I	5	227	5	172,2	—	—	—	—	—	—	20500	5	22
	II	10	465,8	17	531,1	1	36	—	—	1	96	31450	24	87
	Итого .	15	692,8	22	703,3	1	36	—	—	1	96	51950	29	109
31	I	2	352,4	5	805,5	—	—	—	—	1	6420,7	38255	3	10
	II	6	560,8	10	760,6	13	835,5	—	—	1	1012,7	41302	25	97
	III	—	—	6	544,3	—	—	—	—	—	—	4120	9	30
	Итого .	8	913,2	21	2110,4	13	835,5	—	—	2	7433,4	83677	37	137
32	I	11	1253,7	7	399	3	192,3	—	—	—	—	30000	13	48
	II	2	13 2	3	241,9	1	16	—	—	—	—	7900	4	11
	Итого .	13	1266,9	10	640,9	4	208,3	—	—	—	—	37900	17	59
33	I	5	614	5	700,5	4	168,2	—	—	—	—	57366	23	99
	II	11	818,7	13	869	19	1312,5	—	—	—	—	67890	67	178
	III	6	280	10	538,7	5	208,4	—	—	—	—	22370	21	51
	Итого .	22	1712,7	28	2108 2	28	1689,1	—	—	—	—	147626	111	328
34	I	9	1862,4	5	1319,8	—	—	—	—	—	—	81297	5	39
	II	3	59,7	7	671,6	4	368,3	—	—	1	576	32100	11	50
	III	8	457,3	9	1522,6	10	494,6	—	—	1	112,1	42200	20	68
	Итого .	20	2379,4	21	3514	14	862,9	—	—	2	688,1	155597	36	157
35	I	3	240	—	—	2	48	—	—	—	—	8000	1	4
	II	5	348	10	662	11	665,5	—	—	2	476,2	35455	29	105
	III	—	—	—	—	3	156	—	—	—	—	4600	3	10
	Итого .	8	588	10	662	16	869.5	—	—	2	476,2	48055	33	119
36	I	7	761	3	183	1	18	—	—	—	—	18100	5	24
	II	2	299	7	269	2	108	—	—	—	—	26880	20	54
	III	—	—	5	263	7	617	—	—	—	—	13650	8	21
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1760	—	—
	Итого .	9	1060	15	715	10	743	—	—	—	—	60390	33	99
37	II	2	219,2	11	684,7	23	1233,4	—	—	—	—	18625	15	40
	III	1	31,8	—	—	2	40	—	—	—	—	400	—	—
	IV	—	—	—	—	2	24.6	—	—	—	—	350	—	—
	Итого .	3	251	11	684,7	27	1298	—	—	—	—	19375	15	40
38	II	—	—	3	67	2	85	—	—	—	—	910	4	7
	III	—	—	4	156	4	103	2	40	—	—	2083	7	12
	IV	—	—	—	—	5	145,5	—	—	—	—	785	5	6
	Итого .	—	—	7	223	11	333,5	2	40	—	—	3778	16	25
39	II	—	—	2	75	—	—	—	—	—	—	1800	3	6
	IV	—	—	—	—	3	129,2	—	—	—	—	1870	9	9
	Итого .	—	—	2	75	3	129,2	—	—	—	—	3670	12	15
40	II	14	717	31	2105	27	843,2	—	—	—	—	43700	22	83
	III	3	70	16	509,9	4	101,2	—	—	—	—	7500	9	27
	Итого .	17	787	47	2614,9	31	944,4	—	—	—	—	51200	31	110

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
647,9	1939	36	34,8	14	672	1	243,5	48	731	3500	337	18	4586
192,9	576,9	15	18	6	240	—	—	—	80	—	41	5,4	126,4
840,8	2515,9	51	52,8	20	912	1	243,5	48	811	3500	378	23,4	4712,4
814,3	3009,9	39	61,9	11	1188	—	—	—	270	220	109	36	635
2257,9	7944,2	139	188,3	53	3348	1	96	72	570	214	345	39,6	1168,6
3072,2	10954,1	178	250,2	64	4536	1	96	72	840	434	454	75,6	1803,6
434,2	1533,5	27	32,9	8	596	2	1949,6	890	1590	150	285	35	2060
2855,7	9712,2	173	237,1	59	3764	7	819,5	1036	1366	420	316	58	2160
938,6	3184,7	61	74,6	16	1106	—	—	—	115	—	25	10,8	150,8
4228,5	14430,4	261	344,6	83	5466	9	2769,1	1926	3071	570	626	103,8	4370,8
1340,6	4600,9	85	111,1	26	1776	—	—	—	465	36	245	22,8	768,8
335,6	1119	24	29,8	5	540	—	—	—	75	10	38	9,6	132,6
1676,2	5719,9	109	140,9	31	2316	—	—	—	540	46	283	32,4	901,4
2780,7	11217,1	170	306	54	3644	—	—	—	580	200	249	49,2	1078,2
5298,9	21111,8	309	419,3	109	5882	—	—	—	1235	180	560	93	2068
1261,7	4013	91	107	36	1746	—	—	—	430	120	250	46,2	846,2
9341,3	36341,9	570	832,3	199	11272	—	—	—	2245	500	1059	188,4	3992,4
1202,3	4933,7	55	130,9	17	1572	—	—	—	905	60	128	34	1127
1570,7	5780,6	85	152,4	26	1902	1	576	100	950	120	93	42,6	1205,6
1989,3	8136,2	126	208,1	44	2896	1	112,1	15	565	156	204	52,8	977,8
4762,3	18850,5	266	491,4	87	6370	2	688,1	115	2420	336	425	129,4	3310,4
155,1	496,3	6	12	3	96	—	—	—	100	—	20	12	132
2404,3	9163,2	166	235,1	51	3255	—	—	—	1440	156	234	61,2	1891,2
276,7	904,5	21	25.4	5	456	—	—	—	100	—	10	4,8	114,8
2836,1	10564	193	272,5	59	3807	—	—	—	1640	156	264	78	2138
896	2960	46	94,1	17	1214	1	1177,3	400	245	120	72	20,4	457,4
1576	5240,5	86	152,4	38	1904	—	—	—	420	30	134	28,2	612,2
552	1681,8	42	64.1	15	828	—	—	—	250	—	74,5	24	348,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3024	9882,3	174	310,6	70	3946	1	1177,3	400	915	150	280,5	72,6	1418,1
1062	3700,3	75	111,3	26	1206	3	3047,8	660	1026	60	152	45	1283,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	1	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	3	1,8	74,8
1062	3700,3	75	111,3	26	1206	3	3047,8	660	1106	60	156	49,8	1371,8
171,5	648,8	14	13,5	5	158	—	—	—	55	—	—	6,6	61,6
258	774	19	21,1	9	378	—	—	—	119	—	—	10,2	129,2
156	376,8	13	7,2	6	132	—	—	—	24	—	—	6	30
585,5	1799,6	46	41,8	20	668	—	—	—	198	—	—	22,8	220,8
131,4	337,8	11	12,3	2	168	—	—	—	50	—	2	3,6	55,8
231,4	661,1	19	15,4	6	288	—	—	—	65	—	11,5	7,2	83,7
362,8	998,9	30	27,7	8	456	—	—	—	115	—	13,5	10,8	139,3
1937,3	6580	139	175,8	41	2147	—	—	—	685	120	165	55,2	1025,2
643,5	2092	48	64,7	16	700	1	147,9	36	99	—	31	13,8	143,8
2580,8	8672	187	240,5	57	2847	1	147,9	36	784	120	196	69	1169

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домовладѣвъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
29	I	8,86	22,20	9,37	40,43	0,84	—	2,50	9	13258,7	11	1353,6	2220
	III	4,31	7,67	4,55	16,53	0,04	—	—	3	965,6	4	129,9	560
	Итого .	13,17	29,87	13,92	56,96	0,88	—	2,50	12	14224,3	15	1483,5	2780
30	I	43,05	65,22	45,55	153,82	0,96	11,50	24,50	3	4700,5	10	399,2	5600
	II	70,03	116,23	74,69	260,95	1,66	5,50	37	12	9779,9	28	1032,9	9176
	Итого .	113,08	181,45	120,24	414,77	2,62	17	61,50	15	14480,4	38	1432,1	14776
31	I	96,85	166,45	102.55	365,85	7,38	6	9	5	12360	7	1157,9	12600
	II	123,62	198,67	130,86	453,15	3,22	33,50	42	20	16392,5	29	2156,9	16080
	III	26,60	39,98	28,15	94,73	0.25	—	9	4	3697,7	6	544,3	3460
	Итого .	247,07	405,10	261,56	913,73	10,85	39,50	60	29	32450,2	42	3859,1	32140
32	I	40,74	61,45	42,14	144,33	1,33	8,50	17	8	6258,4	21	1845	5300
	II	13,84	18	14,65	46,49	0,22	4	—	2	1750	6	271,1	1800
	Итого .	54,58	79,45	56,79	190,82	1,55	12,50	17	10	8008,4	27	2116,1	7100
33	I	114,10	213,09	120,76	447,95	4,64	5,50	42,50	8	15257,9	14	1482,7	14840
	II	148,56	255,52	157,16	561,24	6,92	23	30,50	39	24501,6	43	3000,2	19314
	III	52,66	83,16	55,95	191,77	2,41	6,50	6,50	18	7338	21	1027,1	6848
	Итого .	315,32	551,77	333,87	1200,96	13,97	35	79,50	65	47097,5	78	5510	41002
34	I	55,35	100,25	58,60	214,20	—	14	24,50	2	6365	2	44	7200
	II	62,42	108,57	66,08	237,07	27,92	9	34	11	10061,8	14	1099,6	8120
	III	78,26	157,13	93,44	328,83	3,55	9,50	28,50	14	13354,2	27	2474,5	13400
	Итого .	196,03	365,95	218,12	780,10	31,47	32,50	87	27	29781	43	3618,1	28720
35	I	16,91	26,16	17,91	60,98	0,44	—	—	1	3042,8	5	288	2200
	II	85,50	143,69	91,53	320,72	3,11	12	29,50	21	13870,8	26	1675,5	11124
	III	9,84	24,20	10,42	44,46	0,26	—	4	2	1082,6	3	156	1280
	Итого .	112,25	194,05	119,86	426,16	3,81	12	33,50	24	17996,2	34	2119,5	14604
36	I	45,50	91,51	48,19	185,20	3,66	—	21	4	6935,8	11	962	5920
	II	43	74,47	45,51	162,98	0,56	5	5,50	8	7593,8	11	676	7572
	III	20,17	29,94	21,35	71,46	1,10	6,50	2,50	8	4920,8	12	880	2624
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого .	108,67	195,92	115,05	419,64	5,32	11,50	29	20	19450,4	34	2518	16116
37	II	60,43	96,29	64,05	220,77	0,47	8	2,50	9	10005,2	36	2137,3	7860
	III	1,11	1,44	1,17	3,72	0,07	—	—	1	276,3	3	71,8	144
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	190	2	24,6	80
	Итого .	61,54	97,73	65,22	224,49	0,54	8	2,50	11	10471,5	41	2233,7	8084
38	II	2,96	3,84	3,12	9,92	0,05	—	—	3	865,3	5	152	384
	III	4,62	6	4,88	15,50	0,26	—	—	4	1075,6	7	225	696
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,08	—	—	3	599,7	5	145,5	276
	Итого .	8,35	10,84	8,81	28	0,39	—	—	10	2540,6	17	522,5	1356
39	II	3,69	4,80	3,91	12,40	0,05	—	—	1	517,8	2	75	480
	IV	1,85	2,40	1,95	6,20	0,12	—	—	3	980,9	3	129,2	400
	Итого .	5,54	7,20	5,86	18,60	0,17	—	—	4	1498,7	5	204,2	880
40	II	78,11	102,28	83,21	263,60	81,15	6,50	17	18	12228,6	59	2258,5	10228
	III	14,46	18,80	15,29	48,55	0,29	—	—	5	2613	22	635,1	1880
	Итого .	92,57	121,08	98,50	312,15	81,44	6,50	17	23	14841,6	81	2893,6	12108

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
5	2775	4	594,4	3900	20	126	6	41	31	167	37	204	1	2	3	—	—	36	9
—	—	—	—	—	—	2	4	6	10	8	14	22	—	—	—	—	—	—	—
5	2775	4	594,4	3900	20	128	10	47	41	175	51	226	1	2	3	—	—	36	9
3	4700,5	10	399,2	17540	69,46	5	5	5	6	10	11	21	—	—	—	—	—	—	—
12	9779,9	28	1032,9	37545	211,54	7	15	44	68	51	83	134	1	—	—	—	—	1	1
15	14480,4	38	1432,1	55085	281	12	20	49	74	61	94	155	1	—	—	—	—	1	1
5	12360	7	1157,9	62080	208	2	1	17	9	19	10	29	—	—	1	—	—	1	—
17	13697,3	26	1896,4	52050	254,64	12	15	65	84	77	99	176	1	—	—	—	—	6	5
1	929,5	3	172,3	3000	25	—	2	26	23	26	25	51	—	—	—	—	—	—	—
23	26986,8	36	3226,6	117130	487,64	14	18	108	116	122	134	256	1	—	1	—	—	7	5
8	6258,4	20	960,9	16282	103,79	7	10	30	35	37	45	82	—	—	—	—	—	1	—
2	1750	6	271,1	8250	54,45	5	3	4	5	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—
10	8008,4	26	1232	24532	158,24	12	13	34	40	46	53	99	—	—	—	—	—	1	—
5	10233	8	664	32700	109,50	9	24	34	51	43	75	118	2	—	—	—	—	1	1
38	23660,6	40	2932,2	71993	337,19	26	36	111	157	137	193	330	3	—	2	—	—	8	6
15	6592,3	14	704,2	24058	168,41	16	17	47	43	63	60	123	1	—	—	—	—	2	2
58	40485,9	62	4300,4	128751	615,10	51	77	192	251	243	328	571	6	—	2	—	—	11	9
2	2965,7	2	108,8	10015	12,18	9	6	121	26	130	32	162	1	—	—	—	—	2	1
8	8411	12	971,6	26652	148,65	6	9	21	34	27	43	70	1	—	—	—	—	—	—
12	10796,1	23	1749,7	41663	201,30	10	21	38	40	48	61	109	2	—	—	—	—	3	1
22	22172,8	37	2830,1	78330	362,13	25	36	180	100	205	136	341	4	—	—	—	—	5	2
—	—	—	—	—	—	7	7	3	2	10	9	19	1	—	—	—	—	—	—
18	11024,5	21	1331,5	36783	226	18	29	57	77	75	106	181	—	—	—	—	—	3	3
2	1082,6	3	156	3500	30,73	1	2	4	5	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—
20	12107,1	24	1487,5	40283	256,73	26	38	64	84	90	122	212	1	—	—	—	—	3	3
4	6335,8	11	962	27500	102	2	9	22	19	24	28	52	1	—	—	—	—	3	3
4	3985,3	7	537	11500	61,08	7	15	57	55	64	70	134	1	—	1	—	—	3	3
1	1024	—	—	2100	16	12	15	21	20	33	35	68	—	—	4	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	11945,1	18	1499	41100	179,08	21	39	100	94	121	133	254	2	—	5	—	—	7	6
5	8120,1	24	1702,6	14600	102,43	20	18	51	37	71	55	126	—	—	—	3	—	5	—
—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	5	5	10	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—
5	8120,1	24	1702,6	14600	102,43	27	26	51	37	78	63	141	1	—	—	3	—	5	—
—	—	—	—	—	—	1	3	6	6	7	9	16	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	8	10	9	15	17	25	42	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4	12	8	14	12	26	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11	17	27	29	38	46	84	1	—	—	—	—	1	1
1	517,8	—	—	1105	5,64	3	3	5	9	8	12	20	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	6	15	16	19	22	41	—	—	1	—	—	1	1
1	517,8	—	—	1105	5,64	7	9	20	25	27	34	61	—	—	1	—	—	1	1
18	12228,6	59	2258,5	36641	245,04	10	18	39	44	49	62	111	1	—	—	1	1	8	—
5	2613	22	635,1	7180	51,85	2	3	33	30	35	33	68	2	1	—	—	—	2	2
23	14841,6	81	2893,6	43821	296,89	12	21	72	74	84	95	179	3	1	—	1	1	10	2

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
41	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—
	II	5	1	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	1	746,2	63,8	—	—
	III	10	1	—	—	—	6	3	—	7	1	1	—	—	—	1	1073,4	492,2	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	208,3	—	—	—
	Итого .	19	2	—	—	—	11	5	1	13	1	3	—	—	—	2	2122,9	556	—	—
42	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	73,2	33	—	—
	II	8	7	—	—	—	1	—	—	4	1	1	1	—	—	1	1728,9	1869,2	98,9	—
	III	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	365,1	286,6	—	—
	Итого .	11	9	—	—	—	2	—	—	6	1	1	2	—	—	1	2167,2	2188,8	98,9	—
43	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	290	30	—	—
	II	3	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	465,8	331,2	—	—
	III	8	1	1	1	—	3	2	—	4	3	1	—	—	—	—	941,2	800,8	—	—
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	82	89,3	—	—
	Итого .	14	2	1	1	—	8	2	—	6	5	1	—	—	—	2	1779	1251,3	—	—
44	I	4	1	—	—	1	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	579	97,6	—	—
	II	9	7	—	—	1	—	1	—	7	—	1	1	—	—	—	1800,3	1110,8	—	—
	Итого .	13	8	—	—	2	2	1	—	11	—	1	1	—	—	—	2379,3	1208,4	—	—
45	I	5	1	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	2	1	3004,4	2995,5	—	—
46	I	8	1	—	1	—	1	—	5	5	1	—	—	—	—	2	11284,3	12061,6	—	1909,1
	II	7	1	—	2	—	1	3	—	7	—	—	—	—	—	—	2404,9	1911,9	—	—
	Итого .	15	2	—	3	—	2	3	5	12	1	—	—	—	—	2	13689,2	13973,5	—	1909,1
47	I	4	2	—	—	—	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	635	325	—	—
	II	10	3	2	—	—	4	1	—	9	1	—	—	—	—	—	2193,3	2153,5	—	—
	Итого .	14	5	2	—	—	6	1	—	12	1	—	1	—	—	—	2828,3	2478,5	—	—
48	III	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	51	—	—	45
	IV	3	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	369,6	—	—	—
	Итого .	4	—	—	—	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	1	420,6	—	—	45
49	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	139,5	—	—	—
	II	4	1	—	—	—	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	387	232,8	—	—
	III	12	3	1	—	—	3	5	—	7	1	—	—	—	—	4	1492,5	319,5	25,8	—
	IV	6	—	—	—	—	4	2	—	3	1	—	—	—	—	2	371,4	—	—	—
	Итого .	23	4	1	—	—	9	9	—	15	2	—	—	—	—	6	2390,4	552,3	25,8	—
50	I	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	939,7	1181,9	—	—
	II	12	4	—	2	—	4	2	—	10	—	—	—	—	—	2	2820,8	2413,1	—	316
	III	4	1	—	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1133	1512,7	—	—
	Итого .	19	8	—	3	1	4	2	1	15	—	1	—	—	—	3	4893,5	5107,7	—	316
51	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	194,9	705,6	—	—
	II	8	3	—	4	—	1	—	—	6	1	—	—	—	—	1	1700,5	5747,7	—	—
	III	6	4	—	—	1	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	1134,1	1088,8	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	133,3	—	—	—
	Итого .	16	8	—	4	1	2	1	—	13	1	1	—	—	—	1	3162,8	7542,1	—	—
52	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	170	408	—	—
	II	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	432	1103,6	—	—
	Итого .	4	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	602	1511,6	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
95	33,2	1	—	—	1	1	—	—	178,1	523	1,5	6	11	10,9	3	1	27,3
810	356	1	6	4	11	10	1	—	1924,2	6319,9	12	81	141	151,9	46	26	415,1
1565,6	345,2	—	—	15	15	15	—	—	1575,4	4943,1	15,5	63	132	145,3	39	23	298,2
208,3	54	—	—	3	3	3	—	—	264,9	717,5	3	9	19	14,5	7	3	52,2
2678,9	788,4	2	6	22	30	29	1	—	3942,6	12503,5	32	159	303	322,6	95	53	792,8
106,2	27,7	1	—	—	1	1	—	—	115,2	403,3	1	4	7	11,9	2	1	22,5
3697	941,9	7	6	8	21	16	5	—	4362,4	16663,2	27,5	118	224	381,8	80	34	753,5
651,7	167,9	—	—	3	3	3	—	—	704,4	2352,9	3,5	14	40	57,7	11	7	273,1
4454,9	1137,5	8	6	11	25	20	5	—	5182	19419,4	32	136	271	451,4	93	42	1049,1
320	79,2	1	—	—	1	1	—	—	211,5	846	1	6	15	27	4	4	53,3
797	162,2	1	2	2	5	4	1	—	909,7	2863,5	6,5	30	57	78,1	15	10	247
1742	351,3	—	—	11	11	10	1	—	1893,9	6278,4	12	62	129	173,6	36	25	370,2
171,3	21,7	—	—	2	2	2	—	—	122,1	336,3	2	5	10	7	2	3	29
3030,3	614,4	2	2	15	19	17	2	—	3137,2	10324,2	21,5	103	211	285,7	57	42	699,5
676,6	357,8	7	—	—	7	5	2	—	1659,9	5884,6	10,5	43	96	132,9	21	9	141,7
2911,1	735,9	6	6	8	20	16	4	—	4194,9	15114,6	27,5	130	245	401,5	67	38	952,8
3587,7	1093,7	13	6	8	27	21	6	—	5854,8	20999,2	38	173	341	534,4	88	47	1094,5
5999,9	1068,6	14	—	—	14	10	4	—	9330,4	35090,3	20,5	157	273	598,3	95	33	942,3
25255	2511,7	14	—	—	14	8	4	2	35818	184097,5	25	375	871	3144,2	145	46	1298,2
4316,8	1111,2	7	12	6	25	20	5	—	9045,2	32022,2	37,5	270	497	964,4	147	43	1431,2
29571,8	3622,9	21	12	6	39	28	9	—	44863,2	216119,7	62,5	645	1368	4108,6	292	89	2729,4
960	310,2	6	—	—	6	3	3	—	2472,5	9013,5	10,5	69	137	187	40	8	633
4346,8	965,6	4	15	5	24	20	4	—	6216,6	21865,4	36,5	175	380	460,7	104	37	1126,5
5306,8	1275,8	10	15	5	30	23	7	—	8689,1	30878,9	47	244	517	647,7	144	45	1759,5
96	32,2	—	—	1	1	1	—	—	113,5	317,7	1	4	8	7,5	2	2	18,1
369,6	140	—	—	5	5	5	—	—	417	1192,5	5	17	25	20,9	10	8	94,6
465,6	172,2	—	—	6	6	6	—	—	530,5	1510,2	6	21	33	28,4	12	10	112,7
139,5	32	1	—	—	1	—	1	—	310	1984,9	2	11	14	21	6	2	46,2
619,8	156,4	—	3	2	5	3	2	—	975	4200,3	7,5	39	73	75,1	19	6	145,9
1837,8	351,5	—	—	18	18	17	1	—	2165,2	4721,6	28	71	130	125,7	41	20	397,1
371,4	99,7	—	—	6	6	6	—	—	402,9	1073,3	6	15	34	26	11	7	149,8
2968,5	639,6	1	3	26	30	26	4	—	3853,1	11980,1	43,5	136	251	247,8	77	35	739
2121,6	427,9	6	—	—	6	6	—	—	2156,7	8121	7,5	57	110	198,8	45	22	444,8
5549,9	990,2	—	15	15	30	26	4	—	6561,2	23517,2	37,5	194	367	629,8	125	66	970,4
2645,7	359,6	—	—	7	7	7	—	—	1659,4	5888,9	7	44	97	144,8	29	24	413,9
10317,2	1777,7	6	15	22	43	39	4	—	10377,3	37527,1	52	295	574	973,4	199	112	1828,6
900,5	78,4	1	—	—	1	1	—	—	531,9	2231,7	1,5	14	29	55,2	9	—	—
7448,2	755,7	4	9	2	15	11	4	—	5394,9	19666,8	21,5	142	288	470,8	76	20	555,1
2222,9	299,4	—	—	10	10	10	—	—	1689,7	5754,1	10,5	54	103	150,1	26	7	169,8
133,3	94,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10704,9	1228,4	5	9	12	26	22	4	—	7616,5	27652,6	33,5	210	420	676,1	111	27	724,9
578	75,3	2	—	—	2	2	—	—	392	1325	2,5	13	22	30,5	9	3	121,5
1535,6	202,5	—	3	2	5	4	1	—	1295	4882,6	6	38	82	102	25	6	281
2113,6	277,8	2	3	2	7	6	1	—	1687	6207,6	8,5	51	104	132,5	34	9	402,6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Объ. Отъ. Число сданныхъ квартиръ	Объ. Отъ. Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	II. Дворянская часть.													
41	I	1	8,1	1	22,5	3	68,5	—	—	—	—	1200	2	2
	II	4	61,8	11	527,7	15	688,8	—	—	—	—	17520	29	69
	III	5	197,4	10	481,2	16	354,6	—	—	—	—	15434	20	27
	IV	—	—	1	54	3	75	—	—	—	—	895	4	6
	Итого .	10	267,3	23	1085,4	37	1186 9	—	—	—	—	35049	55	104
42	I	1	31,3	1	52,2	2	11,2	—	—	—	—	800	1	1
	II	23	1585,8	14	952.8	8	1144,2	—	—	—	—	56400	24	87
	III	4	170	2	174	4	137,4	—	—	—	—	7200	2	8
	Итого .	28	1787,1	17	1179	14	1292,8	—	—	—	—	64400	27	96
43	I	2	35,2	3	256,8	—	—	—	—	1	378	4500	2	5
	II	3	58,4	5	267,9	1	14,1	—	—	1	115,5	7502	4	20
	III	11	193,3	10	644,4	2	113,6	—	—	—	—	24687	14	27
	IV	—	—	—	—	1	20,6	1	5,6	—	—	345	1	1
	Итого .	16	286,9	18	1169,1	4	148,3	1	5,6	2	493,5	37034	21	53
44	I	3	111,7	7	342,2	1	20,2	—	—	—	—	14200	4	12
	II	11	456,5	28	925,5	21	677,5	—	—	1	586,5	65460	15	56
	Итого .	14	568,2	35	1267,7	22	697,7	—	—	1	586,5	79660	19	68
45	I	13	1779,8	15	655,5	3	308,6	—	—	—	—	151115	2	19
46	I	19	5307,1	17	2006,8	2	81.9	—	—	—	—	469859	9	35
	II	10	635,1	14	1522,5	11	821,4	—	—	—	—	115950	41	204
	Итого .	29	5942,2	31	3529,3	13	903,3	—	—	—	—	585809	50	239
47	I	6	262	11	444,5	2	51	—	—	—	—	29730	13	46
	II	14	746	51	2303.5	11	171,5	—	—	—	—	154680	33	115
	Итого .	20	1008	62	2748	13	222,5	—	—	—	—	184410	46	161
48	III	—	—	2	42.4	4	98,4	—	—	—	—	1800	1	2
	IV	—	—	1	208	7	478,2	—	—	—	—	2070	9	13
	Итого .	—	—	3	250,4	11	576,6	—	—	—	—	3870	10	15
49	I	—	—	2	67,2	—	—	—	—	—	—	5425	2	5
	II	2	36,1	7	417,1	5	84.8	—	—	—	—	9720	6	21
	III	2	21,7	11	534,1	13	434,1	1	24,7	—	—	18885	20	41
	IV	—	—	1	21,6	8	177.6	—	—	—	—	1480	5	5
	Итого .	4	57,8	21	1040	26	696,6	1	24,7	—	—	35510	33	72
50	I	14	941,8	9	522	—	—	—	—	—	—	35500	13	31
	II	14	569	42	1488,5	12	371.2	—	—	—	—	60780	45	130
	III	5	120	18	794	—	—	—	—	—	—	27965	8	26
	Итого .	33	1630,8	69	2804,5	12	371,2	—	—	—	—	124245	66	187
51	I	1	45	2	127,5	—	—	—	—	—	—	10000	1	6
	II	6	614,4	19	1335,1	2	30,4	—	—	—	—	87200	15	84
	III	6	115,4	7	370,6	5	121,4	—	—	—	—	33800	5	17
	IV	—	—	1	64	—	—	—	—	1	2507,2	9000	—	—
	Итого .	13	774,8	29	1897,2	7	151,8	—	—	1	2507,2	140000	21	107
52	I	2	127	—	—	2	96	—	—	—	—	4500	4	13
	II	1	108	4	406	2	61	—	—	—	—	19000	5	25
	Итого .	3	235	4	406	4	157	—	—	—	—	23500	9	38

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						Отъ помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
53,7	149,8	4	3,4	1	54	—	—	—	25	—	9	2,4	36,4
1659	5426,8	123	131,1	38	2092	—	—	—	340	—	119,3	25,2	484,5
648,5	2017	56	60,7	16	783	—	—	—	447	72	72	38,4	629,4
182,1	503,4	14	11,2	5	192	—	—	—	90	—	8,2	7,8	106
2543,3	8097	197	206,4	60	3121	—	—	—	902	72	208,5	73,8	1256,3
26,8	93,8	2	3,4	—	60	—	—	—	2	—	2	2,4	6,4
3124,1	12855,6	168	283,3	65	9530	—	—	—	818	224,4	281,4	44,4	1368,2
357,3	1077,4	21	26,5	6	336	—	—	—	155	120	16	15	306
3508,2	14026,8	191	313,2	71	9926	—	—	—	975	344,4	299,4	61,8	1680,6
155,5	622	13	23,4	4	228	—	—	—	26	—	6	6	38
614,9	1958,8	37	53,8	10	860	1	115,5	70	202	—	29	19,8	250,8
770,9	2508,2	51	65,1	19	1014	—	—	—	250	90	74,5	41,4	455,9
28,1	75,9	1	0,7	1	24	—	—	—	8	—	—	1,2	9,2
1569,4	5164,9	102	143	34	2126	1	115,5	70	486	90	109,5	68,4	753,9
267,3	819,8	22	19,4	6	378	2	1894,2	600	200	84	122	39	445
1414,3	5079,4	79	136,4	25	2168	3	1075,2	711	1115	390	348	114	1967
1681,6	5899,2	101	155,8	31	2546	5	2969,4	1311	1315	474	470	153	2412
589,4	2200,2	29	55	3	816	2	1238,2	380	1752	616	596	69,4	3033,4
1506,5	5640,1	67	147,7	24	1585	—	—	—	5810	1080	2390	98,4	9378,4
6522,3	23827,6	372	729,5	108	8143	3	1111,3	660	3041	612	572	74	4299
8028,8	29467,7	439	877,2	132	9728	3	1111,3	660	8851	1692	2962	172,4	13677,4
1695,5	6036	96	132,8	29	2310	1	814	300	355	60	69	25,8	509,8
4061,6	14129,2	247	300,1	68	6290	2	159	192	1540	440	618	84	2682
5757,1	20165,2	343	432,9	97	8600	3	973	492	1895	500	687	109,8	3191,8
59,9	167,7	4	4,1	1	72	—	—	—	6	—	—	2,4	8,4
312,2	909,8	12	17,2	7	174	—	—	—	58	96	2	9	165
372,1	1077,5	16	21,3	8	246	—	—	—	64	96	2	11,4	173,4
184	667,5	9	16	3	324	—	—	—	107	60	17	3	187
567	1889,2	44	57,1	10	624	—	—	—	180	—	24	21	225
923,6	2718,6	71	62,7	21	1204	—	—	—	299	—	41	36,4	376,4
112,7	300,7	10	6,9	3	150	—	—	—	70	—	3	10,2	83,2
1787,3	5576	134	142,7	37	2302	—	—	—	656	60	85	70,6	871,6
1133,1	4009,5	59	118	25	1464	—	—	—	512	270	31	25	838
4294,7	14012,1	249	490,2	85	5164	2	187,4	180	1246	252	201	108,2	1807,2
1030,6	3258,4	61	101,9	17	1410	—	—	—	340	97	103	34,2	574,2
6458,4	21280	369	710,1	127	8038	2	187,4	180	2098	619	335	167,4	3219,4
151,7	570,7	10	13,6	4	180	—	—	—	100	60	25	9	194
3175,6	11683,9	168	244,8	46	4110	—	—	—	1100	534	266	78,6	1978,6
424,4	1451,7	29	34,1	10	698	—	—	—	512	156	89	28,8	785,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	12	92
3751,7	13706,8	207	292,5	60	4988	—	—	—	1792	750	380	128,4	3050,4
392	1325	22	30,5	9	676	—	—	—	100	—	5	8,5	113,5
840,5	2913,2	57	70,7	16	850	—	—	—	210	—	30	25,2	265,2
1232,5	4238,2	79	101,2	25	1526	—	—	—	310	—	35	33,7	378,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев. кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ. 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
41	I	2,31	3	2,44	7,75	0,06	—	—	1	523	5	99,1	300
	II	41,37	53,80	43,77	138,94	0,41	—	11,50	11	6319,9	30	1278,3	5428
	III	21,29	27,68	22,52	71,49	0,79	4,50	—	15	4943,1	31	1033,2	3152
	IV	—	—	—	—	—	—	—	3	717,5	4	129	232
	Итого .	64,97	84,48	68.73	218,18	1,26	4,50	11,50	30	12503,5	70	2539,6	9112
42	I	—	7,20	—	7,20	—	—	—	1	403,3	4	94,7	720
	II	118,31	155,88	125,23	399,42	191,18	12	16	21	16663,2	45	3682,8	15588
	III	9,99	13	10,58	33,57	0,06	5,50	—	3	2352,9	10	481,4	1300
	Итого .	128,30	176,08	135,81	440,19	191,24	17,50	16	25	19419,4	59	4258,9	17608
43	I	5,53	7,20	5,87	18,60	0,07	—	—	2	1224	5	292	720
	II	23,06	30	24,42	77,48	0 33	—	5	6	2979	9	340,4	3000
	III	28,71	50,32	41,04	120,07	1,15	13,50	5	11	6278,4	23	951,3	5032
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	336,3	2	26,2	88
	Итого .	57,30	87,52	71,33	216,15	1.55	13,50	10	21	10817,7	39	1609,9	8840
44	I	53,28	86,35	56,95	196,58	4,55	—	—	7	5884,6	11	474,1	6996
	II	127,78	222,26	135,24	485,28	0,72	35	11	21	15701,1	60	2059,5	19100
	Итого .	181,06	308,61	192,19	681,86	5,27	35	11	28	21585,7	71	2533,6	26096
45	I	58,42	101,10	61,86	221,38	1,08	—	23	14	35090,3	31	2743,9	25600
46	I	57,96	222,48	61,36	341,80	3,18	16,50	8	6	15116,1	26	2318,1	12880
	II	242,13	405,89	256,38	904,40	12,66	17	156,50	26	32508	35	2979	35400
	Итого .	300,09	628,37	317,74	1246,20	15,84	33,50	164,50	32	47624,1	61	5297,1	48280
47	I	54,49	83,84	58,44	196,77	0,08	8	13,50	6	9013,5	19	757,5	7180
	II	150,06	229,69	139,32	519,07	1,63	21	51,50	24	21865,4	76	3221	19520
	Итого .	204,55	313,53	197,76	715,84	1,71	29	65	30	30878,9	95	3978,5	26700
48	III	—	—	—	—	—	—	—	1	317,7	6	140,8	72
	IV	—	2,94	—	2.94	—	—	—	5	1192,5	8	686,2	190
	Итого .	—	2,94	—	2,94	—	—	—	6	1510,2	14	827	262
49	I	6,15	8	6,51	20,66	1,60	2,50	5	1	1984,9	2	67,2	800
	II	14,76	31,13	20,84	66,73	0,57	2,50	5	6	4240,9	14	538,1	2560
	III	20,46	28,49	20,62	69,57	1,48	2,50	—	18	4721,6	27	1014,6	2476
	IV	2,49	5.02	2,64	10,15	0,19	—	—	6	1073.3	9	199,2	508
	Итого .	43,86	72,64	50,61	167,11	3,84	7,50	10	31	12020,7	52	1819,1	6344
50	I	69,96	147,79	74,06	291,81	2,56	34,50	18,50	6	8121	23	1463,8	10260
	II	192,24	208,65	178,28	579,17	5,83	44	78,50	30	23517,2	68	2428,7	20160
	III	46,12	42,39	52,36	140,87	2,16	15,50	27,50	7	5888.9	23	914	7060
	Итого .	308,32	398,83	304,70	1011,85	10,55	94	124,50	43	37527,1	114	4806,5	37480
51	I	15,37	25,16	16,28	56,81	—	—	2,50	1	2231,7	3	172,5	2000
	II	139,13	236,52	147,95	523,60	4,72	29,50	12	15	19666,8	27	1979,9	19780
	III	39,83	64,12	42,14	146,09	0,79	9,50	—	10	5754,1	18	607,4	5180
	IV	18,45	32,67	19,53	70,65	—	—	—	1	2507,2	1	64	2400
	Итого .	212,78	358,47	225,90	797,15	5,51	39	14,50	27	30159,8	49	2823,8	29360
52	I	8,46	11	8,95	28,41	—	—	8	2	1325	4	223	1100
	II	30,91	41,18	32,27	104,86	0,28	7,50	5,50	5	4882,6	7	575	4020
	Итого .	39,37	52,18	41,22	132,77	0,28	7,50	13,50	7	6207,6	11	798	5120

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. имѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
—	—	—	—	—	—	2	2	3	6	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—
6	4341,3	18	828,9	13850	95,50	5	10	66	70	71	80	151	—	—	2	—	—	14	—
8	2470,3	17	469,2	9421	73,54	25	37	39	30	64	67	131	5	—	1	—	—	1	1
1	264	2	42,6	600	6,60	2	6	15	11	17	17	34	—	—	—	—	—	—	—
15	7075,6	37	1340,7	23871	175,64	34	55	123	117	157	172	329	5	—	3	—	—	15	1
1	403,3	4	94,7	757	5,77	2	3	—	1	2	4	6	—	—	1	—	—	—	—
11	6665,4	19	1575,1	18947	134,56	14	21	65	54	79	75	154	4	1	3	—	—	6	6
3	1152,9	10	481,4	4900	63,35	1	3	3	5	4	8	12	—	—	—	—	—	—	—
15	8221,6	33	2151,2	24604	203,68	17	27	68	60	85	87	172	4	1	4	—	—	6	6
—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—
5	2196,9	7	294,2	8809	44,58	2	3	4	13	6	16	22	—	—	—	—	—	—	—
9	5450,9	21	906	9586	142,21	10	18	21	26	31	44	75	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	4	—	2	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—
14	7647,8	28	1200,2	18395	186,80	18	26	27	46	45	72	117	—	—	—	—	—	—	—
4	4232,4	6	295,5	12000	49,29	12	11	14	13	26	24	50	3	—	—	—	—	1	—
16	12276	48	1436,8	52174	250,73	19	22	23	28	42	50	92	2	—	—	—	—	2	2
20	16508,4	54	1732,3	64174	300,02	31	33	37	41	68	74	142	5	—	—	—	—	3	2
7	9918,2	14	634	24414	68,50	1	43	70	138	71	181	252	1	—	2	—	—	1	1
6	60595,8	16	3787,8	107651	100	305	37	112	35	417	72	489	2	1	3	—	—	3	2
23	29660,3	27	2307,2	109235	403,30	11	23	112	108	123	131	254	5	—	3	—	—	4	3
29	90256,1	43	6095	216886	503,30	316	60	224	143	540	203	743	7	1	6	—	—	7	5
—	—	—	—	—	—	11	10	35	38	46	48	94	1	—	—	—	—	2	2
22	21214,4	68	2972,5	73503	384,50	12	21	68	90	80	111	191	5	—	1	—	—	3	3
22	21214,4	68	2972,5	73503	384,50	23	31	103	128	126	159	285	6	—	1	—	—	5	5
1	317,7	6	140,8	1500	11,60	—	1	3	2	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	5	9	8	17	13	30	5	—	2	—	—	4	1
1	317,7	6	140,8	1500	11,60	8	6	12	10	20	16	36	5	—	2	—	—	4	1
1	1984,5	2	67,2	5000	26	2	1	6	5	8	6	14	1	—	—	—	—	—	—
4	1312,6	11	217,5	4700	26,50	10	12	15	23	25	35	60	1	—	1	—	—	—	—
7	1937,3	12	515,9	9000	78,20	18	27	27	36	45	63	108	3	—	12	—	1	3	—
2	447,1	2	118,1	1200	14,90	11	11	4	8	15	19	34	—	—	3	—	—	—	—
14	5681,9	27	918,7	19900	145,60	41	51	52	72	93	123	216	5	—	16	—	1	3	—
3	2497,9	12	496	16642	56,20	6	19	13	20	19	39	58	2	—	—	—	—	3	2
21	17308,2	60	2318,5	65712	477,99	17	29	61	77	78	106	184	4	1	2	—	—	—	—
5	4963,7	18	773,5	15965	123,60	3	12	10	19	13	31	44	1	—	—	—	—	4	4
29	24769,8	90	3588	98319	657,79	26	60	84	116	110	176	286	7	1	2	—	—	7	6
1	2231,7	3	172,5	5300	15,70	3	2	2	3	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—
11	17229,6	23	1676	59295	256,70	26	34	35	44	61	78	139	6	—	2	—	—	2	1
8	5260,7	16	577,2	23700	187,40	17	25	7	3	24	28	52	1	—	—	—	—	3	—
1	2507,2	1	64	7180	16,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	27229,2	43	2489,7	95475	476,20	46	61	44	50	90	111	201	7	—	2	—	—	5	1
2	1325	4	223	3000	45	—	—	7	8	7	8	15	—	—	—	—	—	1	—
5	4882,6	7	575	19046	127,30	11	6	6	10	17	16	33	2	—	—	—	—	1	1
7	6207,6	11	798	22046	172,30	11	6	13	18	24	24	48	2	—	—	—	—	2	1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
53	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	123,4	—	—	—
	III	12	—	—	3	—	5	4	—	12	—	—	—	—	—	—	929,3	466,8	—	—
	IV	5	—	—	1	—	2	2	—	5	—	—	—	—	—	—	494,5	173	—	—
	Итого .	18	—	—	4	—	8	6	—	18	—	—	—	—	—	—	1547,2	639,8	—	—
54	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	535,6	386,2	146,2	—
	II	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	292	33,5	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	153,3	—	—	—
	Итого .	4	—	1	—	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	980,9	419,7	146,2	—
55	II	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	904,4	761,9	—	—
	III	24	8	1	—	—	8	7	—	19	1	1	1	—	—	2	2314,7	3271,8	—	—
	IV	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	100	120	—	—
	Итого .	26	10	1	—	—	8	7	—	21	1	1	1	—	—	2	3319,1	4153,7	—	—
56	II	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	254,1	607,5	—	—
	III	3	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	341,2	130,9	—	—
	Итого .	5	1	—	1	—	2	1	—	4	—	—	1	—	—	—	595,3	738,4	—	—
57	II	2	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	144,6	614,2	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	68,9	124,5	—	—
	Итого .	3	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	213,5	738,7	—	—
58	III	5	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	501	75,4	—	—
	Незаст. усад.	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	70,4	—	—	—
	Итого .	6	—	—	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	—	571,4	75,4	—	—
59	III	7	2	—	—	—	3	2	—	3	3	—	—	—	—	1	808,2	384,2	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	74,2	112,5	—	—
	Итого .	8	2	—	—	—	4	2	—	4	3	—	—	—	—	1	882,4	496,7	—	—
60	II	9	1	—	1	—	3	4	—	8	—	1	—	—	—	—	1077,3	1068,4	—	—
	III	15	4	—	3	—	2	6	—	13	—	2	—	—	—	—	1761,6	1710,3	—	87,5
	IV	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	198,5	128,4	—	—
	Итого .	26	7	—	4	—	5	10	—	22	—	4	—	—	—	—	3037,4	2907,1	—	87,5
61	I	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	211,2	70,8	—	—
	II	3	1	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	490,8	199,5	—	—
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	98,9	28,8	—	—
	Итого .	6	1	2	—	—	3	—	—	4	—	1	—	—	—	1	800,9	299,1	—	—
62	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	653,8	521,6	—	—
	II	6	1	1	—	—	3	1	—	6	—	—	—	—	—	—	626,1	480,2	—	—
	III	5	1	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	891,2	584,2	—	—
	Итого .	12	3	1	—	—	7	1	—	11	—	—	—	—	—	1	2171,1	1586	—	—
63	I	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1716	—	—	—
	II	7	—	—	—	1	5	1	—	5	1	1	—	—	—	—	1114,7	712	—	—
	III	5	1	—	—	—	3	1	—	2	1	1	—	—	1	—	892,5	66	—	—
	Итого .	13	1	—	—	1	8	2	1	8	2	2	—	—	1	—	3723,2	778	—	—
64	II	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	347	68,8	—	—
	III	34	—	—	—	—	13	21	—	20	10	1	—	1	—	2	4627	277,7	—	—
	IV	6	—	—	—	—	1	5	—	2	1	—	—	1	—	2	301,2	—	—	—
	Итого .	43	—	—	—	—	15	28	—	25	11	1	—	2	—	4	5275,2	346,5	—	—

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.											Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Ч и с л о:							
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухэтаж.	Трехэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
123,4	32,7	—	1	—	1	1	—	—	215,7	694,8	1,5	8	17	27,3	4	2	54
1396,1	156,1	—	—	13	13	12	1	—	1248,8	3733,2	15,5	49	107	113,6	29	17	345,1
667,5	83,7	—	—	5	5	5	—	—	354,8	1005,6	5	14	31	31,9	9	6	168
2187	272,5	—	1	18	19	18	1	—	1819,3	5433,6	22	71	155	172,8	42	25	567,1
1068	198,5	4	—	—	4	4	—	—	863,9	3278,6	4,5	22	50	87,3	13	7	233,2
325,5	112,2	—	2	—	2	1	1	—	767,1	2692	3,5	20	37	59,7	11	5	174,7
153,3	69,1	—	—	2	2	2	—	—	286,9	1006	2	11	22	28,2	7	4	113,4
1546,8	379,8	4	2	2	8	7	1	—	1917,9	6976,6	10	53	109	175,2	31	16	521,3
1666,3	37,6	1	—	1	2	2	—	—	189,3	664,8	2	5	11	15,2	4	2	36,1
5586,5	816,2	—	—	32	32	31	1	—	4072,4	12714,1	40	180	322	366	100	97	1130,3
220	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7472,8	860,6	1	—	33	34	33	1	—	4261,7	13378,9	42	185	333	381,2	104	99	1166,4
861,6	101,7	—	2	1	3	2	1	—	483,8	1522,6	4	14	27	41,4	7	5	105
472,1	138,2	—	—	5	5	5	—	—	604,8	1896,6	5	21	36	36	9	5	112,6
1333,7	239,9	—	2	6	8	7	1	—	1088,6	3419,2	9	35	63	77,4	16	10	217,6
758,8	96,5	—	2	2	4	3	1	—	660,7	2336,6	5	24	48	56,6	10	8	181,3
193,4	27	—	—	2	2	2	—	—	129,1	369,3	2	6	9	9,6	4	2	30,7
952,2	123,5	—	2	4	6	5	1	—	789,8	2705,9	7	30	57	66,2	14	10	212
576,4	134,4	—	—	6	6	5	1	—	654	1939,8	7	24	49	53,2	14	8	144,7
70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646,8	134,4	—	—	6	6	5	1	—	654	1939,8	7	24	49	53,2	14	8	144,7
1192,4	242,4	—	—	13	13	13	—	—	1247,2	3981,3	13,5	51	105	127,5	24	20	275,6
186,7	29,3	—	—	1	1	1	—	—	84,6	247,4	1	4	8	8,5	2	2	17,2
1379,1	271,7	—	—	14	14	14	—	—	1331,8	4228,7	14,5	55	113	136	26	22	292,8
2145,7	434,7	1	8	8	17	15	2	—	2736,4	9397,2	20	102	184	313,3	69	54	535,1
3559,4	621	—	—	23	23	23	—	—	3020,6	10000,4	24	127	229	388,4	73	61	748,2
326,9	48,7	—	—	2	2	2	—	—	255,9	760,2	2,5	10	20	15,4	7	6	68,3
6032	1104,4	1	8	33	42	40	2	—	6012,9	20157,8	46,5	239	433	717,1	149	121	1351,6
282	167,8	6	—	—	6	5	1	—	978,6	3334,8	7	33	74	93,8	21	11	235,6
690,3	221,9	2	4	—	6	4	2	—	1568,5	5616	9	50	106	146	31	9	201
127,7	50,9	—	—	2	2	2	—	—	243,6	881,8	2	10	22	30,5	5	4	45,7
1100	440,6	8	4	2	14	11	3	—	2790,7	9832,6	18	93	202	270,3	57	24	482,3
1175,4	199,9	1	—	—	1	1	—	—	1132,2	6000,7	1	14	40	72,4	11	—	—
1106,3	313,8	—	6	4	10	8	2	—	1966,5	7462	12	76	148	221,5	42	18	521,8
1475,4	318,9	—	—	10	10	9	1	—	1701,8	5806,3	11	62	118	170,5	42	19	378,3
3757,1	832,6	1	6	14	21	18	3	—	4800,5	19269	24	152	306	464,4	95	37	900,1
1716	207,8	2	—	—	2	1	1	—	2265,3	9293,6	4	17	61	133,4	6	5	182,1
1826,7	481	2	9	4	15	9	6	—	3038,3	10424,5	21	112	202	290,2	55	26	796,1
958,5	281	—	—	10	10	10	—	—	1151,2	3345,8	10	45	90	133,1	24	16	340,8
4501,2	969,8	4	9	14	27	20	7	—	6454,8	23063,9	35	174	353	556,7	85	47	1319
415,8	136,9	—	3	1	4	1	3	—	1109,3	3238	7	38	75	122,5	22	12	280,4
4904,7	1013,1	—	—	45	45	44	1	—	4908,8	15246,3	47	203	367	488,4	135	59	1120,8
301,2	86	—	—	6	6	6	—	—	407,7	1066,2	6	18	40	28,2	15	6	93,3
5621,7	1236	—	3	52	55	51	4	—	6425,8	19550,5	60	259	482	639,1	172	77	1494,5

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об: Отъ: Число сданныхъ квартиръ	Об: Отъ: Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	II. Дворянская часть.													
53	II	—	—	1	57,6	—	—	—	—	—	—	1500	2	4
	III	—	—	15	624,4	4	159,4	—	—	—	—	11855	14	23
	IV	—	—	1	39,2	4	138,3	—	—	—	—	2610	4	5
	Итого .	—	—	17	721,2	8	297,7	—	—	—	—	15965	20	32
54	I	1	281,4	3	445,6	—	—	—	—	1	144,6	6900	4	14
	II	—	—	1	134,8	2	156,2	—	—	—	—	5700	1	5
	III	—	—	2	178,3	—	—	—	—	—	—	4000	2	9
	Итого .	1	281,4	6	758,7	2	156,2	—	—	1	144,6	16600	7	28
55	II	1	10	1	75	—	—	—	—	—	—	3000	—	—
	III	26	502,7	17	632,2	38	1201,9	3	79,8	1	32,4	35805	54	107
	IV	—	—	1	61,6	—	—	—	—	—	—	400	—	—
	Итого .	27	512,7	19	768,8	38	1201,9	3	79,8	1	32,4	39205	54	107
56	II	4	227,1	1	63,9	3	93,6	—	—	—	—	5525	2	4
	III	2	88,2	5	212,8	2	120,5	—	—	—	—	5470	5	9
	Итого .	6	315,3	6	276,7	5	214,1	—	—	—	—	10995	7	13
57	II	—	—	5	137,4	—	—	—	—	—	—	7900	2	8
	III	—	—	—	—	3	64,3	—	—	—	—	696	2	3
	Итого .	—	—	5	137,4	3	64,3	—	—	—	—	8596	4	11
58	III	2	15,5	2	109,3	4	134	—	—	—	—	3810	9	15
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	—	—
	Итого .	2	15,5	2	109,3	4	134	—	—	—	—	3975	9	15
59	III	9	73,1	6	293,5	7	168,5	—	—	—	—	7725	15	35
	IV	—	—	—	—	2	148,9	—	—	—	—	1300	1	1
	Итого .	9	73,1	6	293,5	9	317,4	—	—	—	—	9025	16	36
60	II	5	287,3	5	380,2	8	387,1	—	—	—	—	34175	19	60
	III	4	104,7	19	770	16	546	—	—	—	—	36819	17	46
	IV	—	—	—	—	2	105	—	—	—	—	700	5	6
	Итого .	9	392	24	1150,2	26	1038,1	—	—	—	—	71694	41	112
61	I	8	192	4	288,4	1	12,8	—	—	—	—	7100	6	17
	II	3	169,2	9	504,8	2	21,6	—	—	—	—	15000	6	30
	III	4	122,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3300	2	4
	Итого .	15	483,7	13	793,2	3	34,4	—	—	—	—	25400	14	51
62	I	4	282	—	—	2	215,5	—	—	—	—	8000	—	—
	II	5	89,4	12	632,8	3	62,3	—	—	1	188,8	22350	10	40
	III	6	96,1	10	564,5	4	68,9	—	—	—	—	21260	9	37
	Итого .	15	467,5	22	1197,3	9	346,7	—	—	1	188,3	51610	19	77
63	I	2	295,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6200	—	—
	II	17	290,4	19	645,2	14	425,3	—	—	—	—	38100	30	77
	III	8	114,3	12	438,3	8	312	—	—	—	—	14900	10	31
	Итого .	27	700	31	1083,5	22	737,3	—	—	—	—	59200	40	108
64	II	1	4,3	5	370	—	—	—	—	—	—	17400	5	17
	III	—	—	26	1895,4	24	636	1	32,7	—	—	51070	72	119
	IV	—	—	—	—	7	211,7	—	—	—	—	2315	6	8
	Итого .	1	4,3	31	2265,4	31	847,7	1	32,7	—	—	70785	83	144

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш	Число. Окон.	Число. Кв. площ ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
116,6	367,8	9	14,4	2	144	—	—	—	1,2	—	—	1,8	3
582,1	1713,7	51	53,1	12	780	—	—	—	230,6	24	3	30	287,6
119	303	8	7,8	1	129	—	—	—	77,6	—	—	9,6	87,2
817,7	2384,5	68	75,3	15	1053	—	—	—	309,4	24	3	41,4	377,8
540,2	1948,2	32	45	7	612	1	144,6	60	300	96	34	12	442
232,6	767,8	9	10	3	180	—	—	—	160	190	21	18	389
240,9	840,4	17	21,8	6	300	—	—	—	120	—	15	6	141
1013,7	3556,4	58	76,8	16	1092	1	144,6	60	580	286	70	36	972
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	60	12	6	108
2263,6	6979,7	173	197	62	3008	—	—	—	1088,4	36	181	80,4	1385,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2263,6	6979,7	173	197	62	3008	—	—	—	1118,4	96	193	86,4	1493,8
109,9	348,2	7	8,8	2	90	—	—	—	140	—	18	7,8	165,8
223,9	708,7	15	11,7	6	228	1	71,5	24	220	—	20	16,8	256,8
333,8	1056,9	22	20,5	8	318	1	71,5	24	360	—	38	24,6	422,6
241,9	880,5	18	21,1	4	300	—	—	—	140	—	38	10,2	188,2
72,6	188,7	4	3,6	3	48	—	—	—	25	—	10	1,8	36,8
314,5	1069,2	22	24,7	7	348	—	—	—	165	—	48	12	225
418,7	1249,7	33	39,6	8	420	—	—	—	128	—	24	10,8	162,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
418,7	1249,7	33	39,6	8	420	—	—	—	128	—	24	10,8	162,8
794,7	2554,1	68	83,6	14	912	—	—	—	390	—	29	16,8	435,8
13,6	39,6	2	1,8	1	24	—	—	—	41,2	—	5	3	49,2
808,3	2593,7	70	85,4	15	936	—	—	—	431,2	—	34	19,8	485
1317,6	4447,9	87	144,8	30	1788	—	—	—	775	420	166	31,8	1392,8
1227,5	4048,8	92	151,8	25	1812	—	—	—	905	60	167,3	55,8	1188,1
161,9	478,2	13	9,7	3	161	—	—	—	20	—	4,7	3,6	28,3
2707	8974,9	192	306,3	58	3761	—	—	—	1700	480	338	91,2	2609,2
519,7	1656,2	37	40,1	14	705	—	—	—	220	54	40	10,2	324,2
852,9	2912,8	53	70,1	21	318	—	—	—	205	60	60	18,6	343,6
121	415,7	13	19,3	2	342	—	—	—	40	36	5	3,6	84,6
1493,6	4984,7	103	129,5	37	1365	—	—	—	465	150	105	32,4	752,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	420	27	4,8	801,8
1067	4194,8	85	141,3	21	1536	—	—	—	640	42,5	119,2	24,6	826,3
1084,3	3666,1	71	107,2	27	1608	—	—	—	625	49	79	20,4	773,4
2151,3	7860,9	156	248,5	48	3144	—	—	—	1615	511,5	225,2	49,8	2401,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	103	275	—	1148
1942,8	6755,6	139	193,9	29	3096	2	396,5	150	1045	72	147,4	25,8	1290,2
824,3	2319,9	62	95,5	15	1224	1	51,5	120	375	48	116,6	16,2	555,8
2767,1	9075,5	201	289,4	44	4320	3	448	270	2190	223	539	42	2994
427,8	1442,1	33	47,2	10	672	—	—	—	89	84	54	13,2	240,2
2795,6	8147,2	230	245,8	74	4552	1	84	84	1061,8	78	223	77,4	1440,2
186,1	494,8	18	14,6	5	252	—	—	—	45,3	—	4	8,4	57,7
3409,5	10084,1	281	307,6	89	5476	1	84	84	1196,1	162	281	99	1738,1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев.,кр.желѣз. IV-я деревян. осталь.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
53	II	0,77	1	0,81	2,58	0,04	—	—	1	694,8	1	57,6	100
	III	18,29	23,72	19,48	61,49	0,80	—	2,50	13	3733,2	19	783,8	2612
	IV	4,93	6,44	6,24	17,61	1,89	—	—	5	1005,6	5	177,5	684
	Итого .	23,99	31,16	26,53	81,68	2,73	—	2,50	19	5433,6	25	1018,9	3396
54	I	24,60	53,44	26,05	104,09	1,60	—	—	5	3423,2	4	727	3240
	II	19,68	38,12	20,83	78,63	0,96	6,50	—	2	2692	3	291	2560
	III	9,23	12	9,76	30,99	0,12	2,50	2,50	2	1006	2	178,3	1200
	Итого .	53,51	103,56	56,64	213,71	2,68	9	2,50	9	7121,2	9	1196,3	7000
55	II	4,61	7,93	4,88	17,42	0,18	—	—	2	664,8	2	85	600
	III	66,40	104,14	70,13	240,67	1,75	7,50	—	33	12746,5	84	2416,6	9940
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого . .	71,01	112,07	75,01	258,09	1,93	7,50	—	35	13411,3	86	2501,6	10540
56	II	10,76	15,22	11,39	37,37	0,50	4	—	3	1522,6	8	384,6	1400
	III	13,07	24,10	13,65	50,82	0,20	—	2,50	5	1896,6	9	421,5	2000
	Итого .	23,83	39,32	25,04	88,19	0,70	4	2,50	8	3419,2	17	806,1	3400
57	II	9,99	15,88	10,49	36,36	—	—	—	4	2336,6	5	137,4	2144
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	369,3	3	64,3	60
	Итого .	9,99	15,88	10,49	36,36	—	—	—	6	2705,9	8	201,7	2204
58	III	4,31	7,42	4,56	16,29	0,18	—	—	6	1960	8	258,8	988
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого .	4,31	7,42	4,56	16,29	0,18	—	—	6	1960	8	258,8	988
59	III	17,23	24,08	18,22	59,53	0,29	2,50	—	13	3981,3	22	535,1	2588
	VI	1,23	3,35	1,30	5,88	0,18	—	—	1	247,4	2	148,9	160
	Итого .	18,46	27,43	19,52	65,41	0,47	2,50	—	14	4228,7	24	684	2748
60	II	58,14	78,81	61,52	198,47	1,25	5	11	17	9397,2	18	1054,6	7560
	III	59,51	93,01	63,07	215,59	2,18	11,50	2,50	23	10000,4	39	1420,7	9640
	IV	3,08	4	3,26	10,34	0,10	—	—	2	760,2	2	105	400
	Итого .	120,73	175,82	127,85	424,40	3,53	16,50	13,50	42	20157,8	59	2580,3	17600
61	I	29,98	49,73	31,74	111,45	1,35	—	5	6	3334,8	13	493,2	3900
	II	38,70	65,53	40,94	145,17	3,02	4	2,50	6	5616	14	695,6	5032
	III	4,92	6,40	5,21	16,53	0,36	—	—	2	881,8	4	122,5	640
	Итого .	73,60	121,66	77,89	273,15	4,73	4	7,50	14	9832,6	31	1311,3	9572
62	I	—	19,67	—	19,67	—	—	—	1	6000,7	6	497,5	1335
	II	48,89	71,29	51,15	171,33	1,26	10,50	20	11	7650,8	20	784,5	6360
	III	44,75	74,58	47,35	166,68	0,93	—	7,50	10	5806,3	20	729,5	5820
	Итого .	93,64	165,54	98,50	357,68	2,19	10,50	27,50	22	19457,8	46	2011,5	13515
63	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	80,65	109,69	85,36	275,70	3,92	10,50	29	14	9955,5	50	1360,9	11290
	III	29,22	44,39	30,91	104,52	0,84	2,50	4	10	3345,8	28	864,6	3800
	Итого .	109,87	154,08	116,27	380,22	4,76	13	33	24	13301,3	78	2225,5	15090
64	II	45,11	59	48,21	152,32	—	4	—	4	3238	6	374,3	4460
	III	96,59	129,48	101,73	327,80	4	4	14	45	15246,3	51	2564,1	12784
	IV	4	6,80	4,23	15,03	0,22	—	—	6	1066,2	7	211,7	760
	Итого .	145,70	195,28	154,17	495,15	4,22	8	14	55	19550,5	64	3150,1	18004

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣзд-ныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	694,8	—	—	1000	9,60	3	7	6	5	9	12	21	—	—	—	—	—	—	—
6	2046,4	9	349,9	5877	36,10	30	27	17	23	47	50	97	1	—	1	—	—	2	2
1	191,1	1	19,8	542	7,20	7	11	2	4	9	15	24	—	—	—	—	—	—	—
8	2932,3	10	369,7	7419	52,90	40	45	25	32	65	77	142	1	—	1	—	—	2	2
5	3423,2	4	727	8000	35	2	4	7	13	9	17	26	1	—	—	—	—	1	1
2	2692	3	291	8000	49	5	7	5	5	10	12	22	—	—	—	—	—	1	1
2	1006	2	178,3	4000	30	3	—	4	6	7	6	13	—	—	—	—	—	—	—
9	7121,2	9	1196,3	20000	114	10	11	16	24	26	35	61	1	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—
20	8560,3	52	1530,4	32311	214,09	45	68	71	89	116	157	273	3	—	2	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	8560,3	52	1530,4	32311	214,09	48	69	71	89	119	158	277	3	—	2	—	—	4	—
1	852,9	5	272,7	3700	25	4	9	2	2	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—
3	1128,2	8	309	6100	51,80	6	12	7	5	13	17	30	—	—	3	—	—	1	1
4	1981,1	13	581,7	9800	76,80	10	21	9	7	19	28	47	—	—	3	—	—	1	1
1	1025,1	3	59,4	4000	25,50	5	7	1	3	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4	1	3	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—
1	1025,1	3	59,4	4000	25,50	7	11	2	6	9	17	26	—	—	—	—	—	—	—
5	1660,8	5	169,8	4720	47,58	7	8	23	24	30	32	62	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1660,8	5	169,8	4720	47,58	7	8	23	24	30	32	62	1	—	—	—	—	—	—
5	1889,8	10	218,9	6700	54,30	22	18	38	24	60	42	102	2	—	—	—	—	—	—
1	247,4	2	148,9	1000	13,42	2	7	1	—	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—
6	2137,2	12	367,8	7700	67,72	24	25	39	24	63	49	112	2	—	—	—	—	—	—
12	8041,1	14	893,2	25750	175,34	27	24	35	43	62	67	129	2	—	2	—	—	1	1
16	7130,4	27	977,9	24500	232,97	33	33	32	26	65	59	124	1	—	1	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	1	3	—	9	1	12	13	—	—	—	—	—	—	—
28	15171,5	41	1871,1	50250	408,31	61	60	67	78	128	138	266	3	—	3	—	—	2	2
6	3334,8	13	493,2	11115	45,80	7	11	12	9	19	20	39	—	—	—	—	—	—	—
3	3428,1	8	376,3	8000	63,54	6	7	11	21	17	28	45	—	—	—	—	—	2	—
2	881,8	4	122,5	2500	17,14	4	5	2	1	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—
11	7644,7	25	992	21615	126,48	17	23	25	31	42	54	96	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	4	4	8	1	—	—	—	—	—	—
5	3934,3	14	550,5	16130	99,93	7	13	22	34	29	47	76	—	—	—	—	—	1	1
6	4341,3	14	546,9	15357	118,15	17	14	18	16	35	30	65	—	—	—	—	—	—	—
11	8275,6	28	1097,4	31487	218,03	28	31	40	50	68	81	149	1	—	—	—	—	1	1
2	9293,6	2	295,3	26000	51,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	7255,1	32	810,7	20424	142,08	16	25	84	71	100	96	196	3	—	—	—	—	18	1
8	2784,2	22	720	9869	84,20	10	14	14	21	24	35	59	—	—	1	—	—	5	5
19	19332,9	56	1826	56293	277,36	26	39	98	92	124	131	255	3	—	1	—	—	23	6
4	3238	4	337,1	14498	83,07	15	11	17	17	32	28	60	1	—	2	—	—	1	1
30	11699	38	1386,9	48853	414,63	71	88	118	117	189	205	394	2	—	2	—	—	—	—
1	198,2	1	29,5	640	9,84	8	6	9	9	17	15	32	—	—	—	—	—	—	—
35	15135,2	43	1753,5	63991	507,54	94	105	144	143	238	248	486	3	—	4	—	—	1	1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. сажп. Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
65	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	96	364	—	—
	II	7	3	—	—	—	3	1	—	5	1	—	—	—	—	1	1441,8	908	—	—
	III	4	1	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	217	313,5	—	—
	Итого .	12	5	—	—	—	4	3	—	9	2	—	—	—	—	1	1754,8	1585,5	—	—
66	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	114,4	—	—	—
	II	4	2	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	680,4	144	—	—
	III	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	227,1	46,1	—	—
	Итого .	7	4	—	—	—	3	—	—	6	—	1	—	—	—	—	1021,9	190,1	—	—
67	II	8	3	1	—	1	3	—	—	7	1	—	—	—	—	—	1192,3	309,9	—	—
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	262,5	374	—	—
	IV	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	188,2	—	—	—
	Итого .	11	4	2	—	1	4	—	—	9	1	1	—	—	—	—	1643	683,9	—	—
68	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	328,9	—	—	—
69	II	7	2	1	—	—	2	2	—	3	1	2	—	—	—	1	922,2	319	—	190,8
	III	12	2	1	—	—	3	6	—	7	3	—	—	—	—	2	1424,1	411,1	159	—
	IV	3	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	369	—	—	—
	Итого .	22	4	2	—	—	7	9	—	11	5	2	—	—	—	4	2715,3	730,1	159	190,8
70	II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	163,8	238,2	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	264	—	—	305,1
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	135	—	—	—
	Итого .	3	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	2	562,8	238,2	—	305,1
71	II	6	—	—	1	—	4	1	—	6	—	—	—	—	—	—	656,4	639,7	—	—
72	I	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1175,2	191,4	—	—
	II	7	—	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	—	—	—	1086,6	253,9	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	167,4	35,6	—	—
	Итого .	11	1	—	—	—	5	5	—	9	1	—	—	—	—	1	2429,2	480,9	—	—
73	II	7	2	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	—	781,8	—	—	—
	III	5	2	—	—	—	2	1	—	4	1	—	—	—	—	—	482,7	352,9	44	—
	Итого .	12	4	—	—	—	3	5	—	9	3	—	—	—	—	—	1264,5	352,9	44	—
74	II	6	—	—	—	—	3	3	—	5	1	—	—	—	—	—	597,2	—	—	—
	III	8	—	—	—	—	3	5	—	6	1	—	—	—	—	1	736,4	—	—	—
	VI	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	47,7	—	—	—
	Итого .	15	—	—	—	—	6	9	—	12	2	—	—	—	—	1	1381,3	—	—	—
75	II	3	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	290,9	457,6	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	74,5	65,8	—	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	132,8	185,9	—	—
	Итого .	6	—	—	—	—	4	2	—	3	2	1	—	—	—	—	498,2	709,3	—	—
76	I	3	1	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	675,8	476,3	—	—
	II	9	2	2	—	—	1	4	—	8	—	1	—	—	—	—	1380,8	1064,8	—	—
	III	16	1	—	2	—	6	7	—	13	—	2	—	—	—	1	1347,4	797,9	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	161,6	—	—	—
	Итого .	31	4	2	2	—	9	14	—	24	1	3	—	—	—	3	3565,6	2339	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
460	46,3	1	—	—	1	1	—	—	247	1051,5	1,5	7	16	27,7	6	2	35
2349,8	544,6	1	12	3	16	8	8	—	3728,5	13101,2	25	132	235	369,1	68	22	731
530,5	133,5	—	—	5	5	5	—	—	568	1847,2	5	22	37	45,7	10	5	115
3340,3	724,4	2	12	8	22	14	8	—	4543,5	15999,9	31,5	161	288	442,5	84	29	881
114,4	84,6	2	—	—	2	2	—	—	344,2	1231,1	2	10	13	23,8	5	4	86,7
824,4	286	2	5	2	9	7	2	—	1805,7	6290	11	56	118	164,8	31	17	442,4
273,2	103,9	—	—	4	4	4	—	—	621,4	2109,1	5	21	41	60,8	12	5	110,6
1212	474,5	4	5	6	15	13	2	—	2771,3	9630,2	18	87	172	249,4	48	26	639,7
1502,2	407,4	2	7	5	14	10	4	—	2516,6	8466,5	18	90	174	239,9	50	15	414,3
636,5	64,7	—	—	2	2	2	—	—	214,5	822	2	6	14	18,3	5	2	47,5
188,2	69,7	—	—	3	3	3	—	—	306,2	914,7	3	12	28	27	7	4	78,5
2326,9	541,8	2	7	10	19	15	4	—	3037,3	10203,2	23	108	216	285,2	62	21	540,3
328,9	142,2	—	—	3	3	1	2	—	1073,6	3860	5	29	67	136,8	29	4	98
1432	306,7	1	8	5	14	10	4	—	1943,3	6318,1	19,5	65	135	172,3	32	20	431,1
1994,2	305,3	—	—	14	14	13	1	—	1522,5	4888,8	15	54	118	214,6	31	24	401,9
369	56,6	—	—	3	3	3	—	—	238,1	649,7	3	9	20	15,1	8	5	45,9
3795,2	668,6	1	8	22	31	26	5	—	3703,9	11856,6	37,5	128	273	402	71	49	878,9
402	66,5	—	1	—	1	1	—	—	465,1	1671	1	10	15	22,2	6	1	8,6
569,1	62	—	—	2	2	2	—	—	189,4	700,6	2	9	16	22	4	5	121,1
135	10,9	—	—	1	1	1	—	—	36	104,4	1	1	4	3,6	1	1	39,6
1106,1	139,4	—	1	3	4	4	—	—	690,5	2476	4	20	35	47,8	11	7	169,3
1296,1	600,6	2	7	3	12	7	5	—	3735	13136	17	115	177	269,9	54	23	866
1366,6	390,4	4	—	—	4	3	1	—	1947,9	7432,5	6	53	109	132,4	29	18	361,2
1340,5	411,4	2	7	3	12	9	3	—	2221	7713,9	16	80	161	188,9	46	36	629,5
203	33,8	—	—	1	1	1	—	—	136,2	318,6	1	5	9	9,9	3	2	47
2910,1	835,6	6	7	4	17	13	4	—	4305,1	15465	23	138	279	331,2	78	56	1037,7
781,8	341,1	2	8	3	13	8	5	—	2907,2	8775,4	20,5	102	202	243,9	49	26	548,2
879,6	192,4	—	—	10	10	10	—	—	994,3	3115,7	11	40	69	82,1	22	9	272,7
1661,4	533,5	2	8	13	23	18	5	—	3901,5	11891,1	31,5	142	271	326	71	35	820,9
597,2	265,3	—	8	5	13	12	1	—	1777,6	5321,8	17	70	116	158,2	38	41	469,5
736,4	250	—	—	10	10	10	—	—	1192,3	3196,5	10	41	71	76,3	25	32	309,7
47,7	16,7	—	—	1	1	1	—	—	91,8	283,2	1	4	7	8,7	2	1	4
1381,3	532	—	8	16	24	23	1	—	3061,7	8801,5	28	115	194	243,2	65	74	783,2
748,5	118,1	—	3	1	4	4	—	—	575,7	1537,2	5,5	23	59	61,6	14	7	169,2
140,3	16,5	—	—	1	1	1	—	—	68,2	211,4	1	4	5	3,3	3	1	17,4
318,7	47,6	—	—	2	2	2	—	—	200,1	534,5	2	6	17	14	3	3	69,2
1207,5	182,2	—	3	4	7	7	—	—	844	2283,1	8,5	33	81	78,9	20	11	255,8
1152,1	270,6	6	—	—	6	4	2	—	1745,1	7019,7	8,5	47	77	97,9	29	17	275
2445,6	636,5	—	12	8	20	14	6	—	4112,7	14226,7	27	137	262	392,1	93	50	533,6
2145,3	466,4	—	—	20	20	20	—	—	2172	6986,7	20	80	151	216,3	56	40	440,4
161,6	46,5	—	—	3	3	3	—	—	204	592,4	3	11	16	16	10	5	45
5904,6	1420	6	12	31	49	41	8	—	8233,8	28825,5	58,5	275	506	722,3	188	112	1294

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш. 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш. 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш. 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об. Отъ. Число сданныхъ квартиръ 49	Число комнатъ въ нихъ 50
	II. Дворянская часть.													
65	I	1	120	—	—	1	36	—	—	—	—	5340	—	—
	II	8	444	13	1064	1	160	—	—	—	—	41500	22	67
	III	2	80	5	353	—	—	—	—	—	—	7175	4	13
	Итого .	11	644	18	1417	2	196	—	—	—	—	54015	26	80
66	I	3	138,3	2	140,9	—	—	—	—	—	—	4200	1	6
	II	5	183,8	5	417,1	6	211,3	—	—	—	—	19200	13	35
	III	5	118,1	2	83,1	1	67,1	—	—	—	—	5500	4	9
	Итого .	13	440,2	9	641,1	7	278,4	—	—	—	—	28900	18	50
67	II	14	329,3	13	546,4	11	334,5	—	—	—	—	26799	14	46
	III	2	97	—	—	3	191,5	—	—	—	—	2900	—	—
	IV	3	43,5	—	—	7	153	—	—	—	—	2065	4	4
	Итого .	19	470,3	13	546,4	21	679	—	—	—	—	31764	18	50
68	I	5	125	4	343	—	—	—	—	—	—	12373	10	26
69	II	—	—	14	716,7	3	110	—	—	—	—	23750	18	33
	III	2	62,2	11	479,8	3	125,9	—	—	—	—	13307	15	22
	IV	—	—	1	98,6	2	91,8	—	—	—	—	540	4	4
	Итого .	2	62,2	26	1295,1	8	327,7	—	—	—	—	37597	37	59
70	II	—	—	1	49,7	3	104,8	—	—	—	—	1680	—	—
	III	2	11,5	4	207,6	—	—	—	—	—	—	2000	3	9
	IV	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	178	—	—
	Итого .	2	11,5	5	257,3	3	104,8	1	18	—	—	3858	3	9
71	II	9	193,1	23	1141,2	2	22,1	—	—	1	55,9	45600	12	43
72	I	8	735,4	4	375,7	3	110,4	—	—	—	—	20500	12	46
	II	1	58,3	16	945.5	2	90	—	—	3	1017,6	24220	11	37
	III	—	—	1	36	3	64,5	—	—	—	—	4000	—	—
	Итого .	9	793,7	21	1357,2	8	264,9	—	—	3	1017,6	48720	23	83
73	II	1	23,7	11	560	5	74,8	—	—	—	—	29820	32	86
	III	—	—	8	270,7	2	44,8	—	—	—	—	8993	12	26
	Итого .	1	23,7	19	830,7	7	119,6	—	—	—	—	38813	44	112
74	II	5	90,2	12	462,7	6	184,3	—	—	—	—	9150	32	53
	III	3	45	4	100,8	9	423,5	—	—	—	—	6287	16	22
	IV	—	—	—	—	2	40,7	—	—	—	—	650	1	1
	Итого .	8	135,2	16	563,5	17	648,5	—	—	—	—	16087	49	76
75	II	2	39,4	—	—	10	298,5	3	150	—	—	3040	10	20
	III	—	—	—	—	2	52,5	—	—	—	—	300	1	1
	IV	—	—	4	82,1	—	—	1	47,2	—	—	1000	2	2
	Итого .	2	39,4	4	82,1	12	351	4	197,2	—	—	4340	13	23
76	I	11	223,2	19	440	4	141	—	—	—	—	27300	12	39
	II	17	424	58	1566,3	4	85	—	—	—	—	52000	31	93
	III	13	223,3	22	639,3	23	397	—	—	—	—	27850	18	40
	IV	1	25	3	58	4	56	—	—	—	—	2000	5	6
	Итого .	42	895,5	102	2703,6	35	679	—	—	—	—	109150	66	178

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	120	24	6	462
2078	7261,2	139	208,4	43	3979	—	—	—	641	139,2	33	40,2	853,1
340	1095,2	25	30,6	8	600	—	—	—	122	—	8	14,2	144,2
2418	8356,4	164	239	51	4579	—	—	—	1075	259,2	65	60,4	1459,6
202,8	689,4	8	14,4	3	240	—	—	—	100	96	5	6	207
1094,5	3820,7	73	98,8	21	1506	—	—	—	661	252	66	21,6	1000,6
241,5	754,6	18	22,1	5	354	—	—	—	70	—	19	5,4	94,4
1538,8	5264,7	99	135,3	29	2100	—	—	—	831	348	90	33	1302
1258,7	4208,7	83	116	23	1814	—	—	—	654,5	100	117	41,4	912,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	72	1,5	3,6	127,1
86	228,9	8	5,7	3	115	—	—	—	90	—	23	4,2	117,2
1344,7	4437,6	91	121,7	26	1929	—	—	—	794,5	172	141,5	49,2	1157,2
921,1	3310	56	125,1	25	1260	2	1443,8	850	500	—	—	—	500
922,2	2874,8	67	80,3	15	1110	—	—	—	355	—	70,5	18	443,5
577,6	1803,2	45	41,5	13	798	—	—	—	472	—	35	19,8	526,8
101	280,5	9	6,8	3	112	—	—	—	24,5	—	2	4,2	30,7
1600,8	4958,5	121	128,6	31	2020	—	—	—	851,5	—	107,5	42	1001
—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	3	63
189,4	700,6	16	22	4	240	—	—	—	50	—	10	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1,2	6,2
189,4	700,6	16	22	4	240	—	—	—	115	—	10	4,2	129,2
1361,5	3901	85	127,2	29	1336	4	3386,8	1514	979	192	322,1	31,8	1524,9
1659,5	6333,6	89	98,1	23	2170	2	744,6	552	790	500	215	18	1523
1015,5	3941,3	75	99,5	23	1320	2	711,7	300	838	132	122	28,8	1120,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	216	23	4,2	358,2
2675	10274,9	164	197,6	46	3490	4	1456,3	852	1743	848	360	51	3002
2549,5	7506,2	186	206	43	2763	—	—	—	560	—	171	24	755
720	1910	47	64,3	12	768	—	—	—	395,5	—	67	13,2	475,7
3269,5	9416,2	233	270,3	55	3531	—	—	—	955,5	—	238	37,2	1230,7
1341,4	3864	96	126,5	27	1326	—	—	—	195	—	54,5	17,4	266,9
587,2	1693,1	41	41,9	9	771	—	—	—	152	—	50	17,4	219,4
21,2	57,2	2	1,2	1	60	—	—	—	15	—	6	1,2	22,2
1949,8	5614,3	139	169,6	37	2157	—	—	—	362	—	110,5	36	508,5
509,2	1329	53	44,3	11	726	—	—	—	170	—	114	5,4	289,4
21,4	66,3	1	1	1	24	—	—	—	2	—	3	1,8	6,8
61,9	174,3	5	4	1	90	—	—	—	21	—	16,2	4,2	41,4
592,5	1569,6	59	49,3	13	840	—	—	—	193	—	133,2	11,4	337,6
1404	5636,6	61	70,5	23	1476	—	—	—	292	54	95	13,8	454,8
2645,6	8895,7	183	237,1	65	3156	—	—	—	931	136	241,8	39,6	1348,4
1042,3	3331,6	77	103,8	27	1428	—	—	—	509	150	117,2	43,6	819,8
125	337,4	8	9	6	138	—	—	—	42	—	14	3,6	59,6
5216,9	18201,3	329	420,4	121	6198	—	—	—	1774	340	468	100,6	2682,6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ.	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній.	Кубъ вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	II. Дворянская часть.												
65	I	9,23	22,27	9,76	41,26	—	5,50	—	1	1051,5	2	156	1200
	II	92,71	133,29	98,15	324,15	3,51	16	39	15	11984	22	1668	12060
	III	8,77	11,40	9,27	29,44	0,39	—	5,50	5	1847,2	7	433	1236
	Итого .	110,71	166,96	117,18	394,85	3,90	21,50	44,50	21	14882,7	31	2257	14496
66	I	9,23	16,64	9,76	35,63	0,12	—	4	2	1231,1	5	279,2	1200
	II	43,68	77,96	46,28	167,92	0,84	10,50	18	9	6290	16	812,2	5680
	III	10,46	13,60	11,06	35,12	0,48	2,50	2,50	3	1669,1	8	268,3	1360
	Итого .	63,37	108,20	67,10	238,67	1,44	13	24,50	14	9190,2	29	1359,7	8240
67	II	72,89	94,30	77,30	244,99	0,64	18,50	10,50	13	8088,5	38	1210,7	9480
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	822	5	288,5	800
	IV	5,53	7,90	5,86	18,59	0,20	—	—	3	914,7	10	196,5	720
	Итого .	78,42	102	83,16	263,58	0,84	18,50	10,50	18	9825,2	53	1695,7	11000
68	I	36,90	98,37	39,06	174,33	—	—	5	3	3860	9	468	4800
69	II	16,30	21,20	17,44	54,94	0,61	—	—	14	6318,1	17	826,7	3500
	III	21,88	28,44	23,13	73,45	1,09	—	—	14	4888,8	16	667,9	3020
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,05	—	—	3	649,7	3	190,4	184
	Итого .	38,95	50,64	41,38	130,97	1,75	—	—	31	11856,6	36	1685	6704
70	II	6,92	9	7,32	23,24	—	—	—	1	1671	4	154,5	900
	III	7,69	10	8,13	25,82	—	—	—	2	700,6	6	219,1	1000
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого .	14,61	19	15,45	49,06	—	—	—	3	2371,6	10	373,6	1900
71	II	85,95	140,26	91,09	317,30	2,81	21,70	—	13	13191,9	34	1356,4	11180
72	I	90,71	157,57	96,04	344,32	8,54	5	—	4	7432,5	15	1221,5	11400
	II	41,05	130,67	43,45	215,17	1,96	10	—	15	8731,5	19	1093,8	6620
	III	1,85	2,40	1,95	6,20	0,04	—	—	1	318,6	4	100,5	240
	Итого .	133,61	290,64	141,44	565,69	10,54	15	—	20	16482,6	38	2415,8	18260
73	II	32,06	41,70	33,93	107,69	0,43	—	9	13	8775,4	17	658,5	6820
	III	18,23	23,70	18,77	60,70	—	—	—	10	3115,7	10	315,5	5340
	Итого .	50,29	65,40	52,70	168,39	0,43	—	9	23	11891,1	27	974	12160
74	II	27,83	36,20	29,46	93,49	1,79	—	—	13	5321,8	23	737,2	3620
	III	11,40	14,80	12,03	38,23	0,35	—	—	10	3196,5	16	569,3	1676
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	283,2	2	40,7	80
	Итого .	39,23	51	41,49	131,72	2,14	—	—	24	8801,5	41	1347,2	5376
75	II	7,65	9,20	7,17	24,02	0,52	—	—	4	1537,2	15	487,9	920
	III	1,11	1,44	1,17	3,72	0,01	—	—	1	211,4	2	52,5	144
	IV	2,65	3,44	2,80	8,89	0,01	—	—	2	534,5	5	129,3	344
	Итого .	11,41	14,08	11,14	36,63	0,54	—	—	7	2283,1	22	669,7	1408
76	I	43,37	56,40	45,90	145,67	0,42	2,50	6,50	6	7019,7	34	804,2	5640
	II	99,11	129,90	84,69	313,70	1,77	6,50	6,50	20	14226,7	79	2075,3	14490
	III	43,17	145,24	42,52	230,93	0,92	4,80	8	20	6986,7	58	1259,6	5892
	IV	—	—	—	—	—	—	—	3	592,4	8	139	52
	Итого .	185,65	331,54	173,11	690,30	3,11	13,80	21	49	28825,5	179	4278,1	26074

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	1051,5	2	156	3990	15,69	2	2	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—
11	7394,9	14	1230	29505	185,38	22	21	44	46	66	67	133	—	—	1	—	—	—	—
4	1691,2	6	405	7800	49,90	3	2	9	7	12	9	21	1	—	—	—	—	1	—
16	10137,6	22	1791	41295	250,97	27	25	53	53	80	78	158	1	—	1	—	—	1	—
2	1231,1	5	279,2	3600	8,80	7	3	5	4	12	7	19	—	—	—	—	—	—	—
9	6290	16	812,2	22699	134,43	8	18	26	37	34	55	89	—	—	—	—	—	2	2
1	693,3	3	97,9	1500	13	2	7	12	9	14	16	30	—	—	—	—	—	—	—
12	8214,4	24	1189,3	27799	156,23	17	28	43	50	60	78	138	—	—	—	—	—	2	2
12	7401,2	32	974,7	32321	160,37	23	30	29	39	52	69	121	—	—	2	—	—	—	—
2	822	5	288,5	2900	—	2	4	—	—	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—
2	584,1	7	114,4	1073	3,97	4	5	6	6	10	11	21	—	—	—	—	—	—	—
16	8807,3	44	1377,6	36294	164,34	29	39	35	45	64	84	148	—	—	2	—	—	—	—
3	3860	9	468	12373	42	—	—	21	17	21	17	38	—	—	—	—	—	—	—
9	4125,5	11	584,6	14852	83,72	17	16	33	29	50	45	95	—	—	2	—	—	1	1
6	2475,5	10	419,2	7451	55,81	16	27	29	34	45	61	106	—	—	—	—	—	—	—
1	207,5	1	98,6	1050	14,18	7	6	5	10	12	16	28	—	—	—	—	—	—	—
16	6808,5	22	1102,4	23353	153,71	40	49	67	73	107	122	229	—	—	2	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	6	11	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	5	6	8	7	15	—	—	1	—	—	—	—
10	11574,1	28	1065,5	38338	208,68	31	33	28	29	59	62	121	5	3	3	—	—	6	5
4	7432,5	15	1221,5	24340	92,97	1	3	43	35	44	38	82	—	—	—	—	—	—	—
13	6413,4	18	1016,3	27534	156,04	16	18	20	19	36	37	73	2	—	3	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—
17	13845,9	33	2237,8	51874	249,01	18	24	63	54	81	78	159	2	—	3	—	—	2	1
10	6252,7	13	491,8	17200	102,48	12	13	106	88	118	101	219	—	—	4	—	—	1	—
10	3115,7	10	315,5	10565	84,10	6	14	22	28	28	42	70	—	—	2	—	—	—	—
20	9368,4	23	807,3	27765	186,58	18	27	128	116	146	143	289	—	—	6	—	—	1	—
11	4358,8	20	607,2	11900	90,12	13	17	81	58	94	75	169	1	—	—	4	—	—	—
8	2037,4	13	359,8	4594	41,27	20	17	31	29	51	46	97	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	4	5	4	8	8	16	—	—	1	—	—	—	—
19	6396,2	33	967	16494	131,39	36	38	117	91	153	129	282	1	—	1	4	—	—	—
2	748	6	145,9	3500	31,80	8	4	19	34	27	38	65	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—
1	268,1	4	82,4	1300	14,58	5	5	2	3	7	8	15	—	—	1	—	1	—	—
3	1016,1	10	228,3	4800	46,38	14	11	21	39	35	50	85	—	—	1	—	1	—	—
5	5697	25	699,2	5800	30,90	10	12	22	24	32	36	68	1	—	—	—	—	5	—
10	6589,7	39	926	23515	136,68	17	33	67	81	84	114	198	2	—	—	—	—	3	3
7	2915	22	478,3	9781	53,56	37	45	28	33	65	78	143	—	—	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	6	7	6	13	12	25	—	—	—	—	—	—	—
22	15201,7	86	2103,5	39096	221,14	70	96	124	144	194	240	434	3	—	4	—	—	8	3

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кр. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II. Дворянская часть.																			
77	II	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	226,5	24,7	—	—
	III	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	117,3	153,7	—	—
	Итого .	5	1	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	343,8	178,4	—	—
78	II	11	—	—	1	—	5	4	1	7	2	—	1	—	—	1	1474,9	450,5	—	—
	III	22	2	—	—	—	11	9	—	18	2	—	—	—	—	2	1819,8	342,6	—	—
	IV	4	—	—	1	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	225,4	52,1	—	—
	Итого .	37	2	—	2	—	19	13	1	28	5	—	1	—	—	3	3520,1	845,2	—	—
79	II	7	1	—	—	—	3	3	—	5	1	1	—	—	—	—	663,9	408,6	—	—
	III	4	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	373,6	427,4	—	—
	Итого .	11	1	—	—	—	6	4	—	9	1	1	—	—	—	—	1037,5	836	—	—
80	II	3	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	375,8	181,1	—	—
	III	16	1	—	—	—	11	4	—	11	1	2	—	—	—	2	1847	1412,4	—	—
	Итого .	19	2	—	—	—	13	4	—	13	1	2	—	1	—	2	2222,8	1593,5	—	—
81	I	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	280	865,8	—	—
	II	8	2	—	1	—	4	1	—	6	2	—	—	—	—	—	1153,2	2009,1	—	—
	III	17	1	—	—	—	14	2	—	10	4	—	—	—	—	3	3093.5	1184,2	—	—
	IV	6	—	—	—	—	5	1	—	2	1	—	—	1	—	2	608.1	110,3	—	—
	Итого .	33	4	—	1	—	23	5	—	20	7	—	—	1	—	5	5134,8	4169,4	—	—
82	I	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	94	303,6	—	—
	II	7	—	1	1	—	4	1	—	5	1	—	—	—	—	1	851	123,3	—	29
	III	8	—	—	—	—	5	3	—	4	2	1	—	—	1	—	902,9	1161,3	155	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	140,2	—	—	—
	Итого .	18	—	1	1	—	10	6	—	11	3	1	—	—	1	2	1988,1	1588,2	155	29
83	II	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	229,3	83	—	—
	III	18	1	—	1	—	9	7	—	13	—	—	—	—	—	5	1427,8	712,9	—	—
	IV	5	—	1	—	—	2	2	—	3	—	—	—	—	—	2	280,2	255	—	—
	Итого .	26	1	1	1	—	11	12	—	19	—	—	—	—	—	7	1937,3	1050,9	—	—
84	II	7	—	—	—	—	4	3	—	5	1	—	—	1	—	—	743,5	745	—	—
	III	24	—	—	2	—	12	10	—	13	3	—	1	6	—	1	1873,3	666 5	—	—
	IV	9	—	—	—	—	5	4	—	2	2	—	—	5	—	—	731,5	30	—	—
	Итого .	40	—	—	2	—	21	17	—	20	6	—	1	12	—	1	3348,3	1441,5	—	—
	Итого по части:																			
	I	111	35	3	2	8	33	7	23	72	8	2	5	—	3	21	50912,2	32049,5	570,2	1909
	II	511	152	21	21	11	197	107	2	407	40	19	15	2	6	22	87331,9	44454,6	1170,9	254
	III	610	96	23	23	3	281	182	2	441	53	27	6	16	2	65	70125,8	28407.9	407,8	1127
	IV	140	5	1	2	—	87	43	2	66	12	7	—	18	—	37	10165,2	1412,2	—	—
	Незаст. усад.	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	70,4	—	—	58
	ВСЕГО . .	**1374**	**289**	**48**	**48**	**22**	**599**	**339**	**29**	**988**	**113**	**55**	**26**	**36**	**11**	**145**	**218605 5**	**106324 2**	**2148,9**	**6168**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:																			
	Частн. лиц.	1345	289	48	48	22	599	339	—	983	113	54	26	36	7	126	191940 3	87528,8	1724,9	3954
	Общ. и казнѣ	29	—	—	—	—	—	—	29	5	—	1	—	—	4	19	26665,2	18795,4	424	2214

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
251,2	90,6	—	3	—	3	—	3	—	556,1	1769	6	22	42	43,8	14	10	127,5
271	95.3	—	—	4	4	4	—	—	510,2	1669,6	4	20	38	42,5	13	11	124,7
522,2	185,9	—	3	4	7	4	3	—	1066,3	3438,6	10	42	80	86,3	27	21	252,2
1925,4	411,8	—	12	5	17	12	5	—	2943,4	9643,5	22,5	119	219	197,6	58	55	721,2
2162,4	578	—	—	27	27	27	—	—	2862	9061,7	27	111	231	193,9	55	57	605,1
277,5	56,9	—	—	5	5	5	—	—	287	825,7	5	14	30	19,4	10	10	76
4365,3	1046,7	—	12	37	49	44	5	—	6092,4	19530.9	54,5	244	480	410,9	123	122	1402,3
1072,5	323,2	1	9	2	12	9	3	—	2037,9	7216,1	18	80	160	237,6	37	13	509,2
801	162,5	—	—	7	7	7	—	—	834,9	2446,2	7,5	32	58	75,9	12	9	208
1873,5	485,7	1	9	9	19	16	3	—	2872,8	9662,3	25,5	112	218	313,5	49	22	717,2
556,9	232,1	—	4	1	5	3	2	—	1547,2	5092,4	7	39	75	98,8	26	12	412,8
3259,4	937,2	—	—	29	29	27	2	—	5404,2	19443,5	31	153	281	458,6	95	37	1191
3816,3	1169,3	—	4	30	34	30	4	—	6951,4	24535,9	38	192	356	557,4	121	49	1603,8
1145,8	55,6	2	—	—	2	2	—	—	395,3	1431,1	3	15	28	32,2	7	4	103
3162,3	396,9	—	10	3	13	10	3	—	3029,8	10727,1	19	116	213	336,1	51	19	443
4277,7	690,9	—	—	32	32	31	1	—	3551	11611,9	34	138	274	258,5	70	33	1088
718,4	96,4	—	—	8	8	8	—	—	461,7	1306,8	8	20	38	19.3	10	5	119
9304,2	1239,8	2	10	43	55	51	4	—	7437,8	25076,9	64	289	553	646,1	138	61	1753
397,6	26,4	1	—	—	1	1	—	—	190,5	602,5	1,5	9	16	16,3	2	1	24,5
1268,3	300,2	1	6	4	11	10	1	—	1880,2	6066,4	15	72	144	174,4	37	17	393,1
2219,2	315,1	—	—	10	10	10	—	—	1330	4389,5	10	54	96	128,4	22	15	281,7
140,2	36,1	—	—	3	3	3	—	—	184,2	486,4	3	9	17	13,1	6	3	38,2
4025,3	677,8	2	6	17	25	24	1		3584,9	11544,8	29,5	144	273	332,2	67	36	737,5
312,3	120	—	4	1	5	5	—	—	535,4	1604,9	5	24	38	44,7	10	9	144,9
2140,7	498,1	—	—	25	25	25	—	—	2490,6	8121,6	25	109	216	247,7	54	33	649
535,2	87,1	—	—	6	6	6	—	—	428	1112,7	6	17	34	30,3	13	8	111,3
2988,2	705,2	—	4	32	36	36	—	—	3454	10839,2	36	150	288	322,7	77	50	905,2
1488,5	242.8	1	6	6	13	12	1	—	1469,7	4621,4	15,5	57	119	132	28	18	288
2539,8	482,4	—	—	26	26	26	—	—	2157,5	6453,4	26,5	88	186	197	48	29	549,5
761,5	141,7	—	—	10	10	10	—	—	544,4	1456,7	10	26	53	35,4	17	11	176,5
4789,8	866,9	1	6	42	49	48	1	—	4171,6	12531,5	52	171	358	364,4	93	58	1014
85441	16623,1	236	—	—	236	152	78	6	146557 3	668060 2	356,5	2576	5362	12126,6	1484	522	13259,5
135500 4	34436,3	137	552	311	1000	748	252	—	218992 2	761757	1375 5	7336	13907	19985,6	4124	2213	43462,2
100069 2	22392,9	—	—	889	889	855	34	—	114596 7	366726 7	965	4253	8117	10368,5	2446	1570	25561
11577.4	2628,1	—	—	159	159	158	1	—	11734,2	32464,2	163,5	485	977	873,8	333	230	3149,1
659,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333247 4	**76080,4**	**373**	**552**	**1359**	**2284**	**1913**	**365**	**6**	**491880 4**	**1829008,1**	**2860 5**	**14650**	**28363**	**43354,5**	**8387**	**4535**	**85431,8**
285148 6	38248,7	316	547	1349	2212	1868	341	3	406914 1	1347264	2751 5	13697	26091	36832,5	7786	4399	81519,1
48098,8	37831.7	57	5	10	72	45	24	3	84966,3	481744 1	109	953	2272	6522	601	136	3912,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ данныхъ.	Обо... Отъ... Число сдан-ныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	II. Дворянская часть.													
77	II	2	182	7	186,9	—	—	—	—	—	—	3200	6	13
	III	—	—	6	146,2	—	—	—	—	—	—	5700	5	13
	Итого .	2	182	13	333,1	—	—	—	—	—	—	8900	11	26
78	II	—	—	12	582	7	412,2	—	—	—	—	28467	34	84
	III	—	—	17	689	16	577	1	39,7	—	—	23878	33	53
	IV	—	—	—	—	4	89,3	—	—	1	38,4	960	2	2
	Итого .	—	—	29	1271	27	1078,5	1	39,7	1	38,4	53305	69	139
79	II	9	122,7	8	502	4	268,5	—	—	4	605,8	22200	18	51
	III	3	34	5	223,3	7	136,1	—	—	1	76,8	10600	7	17
	Итого .	12	156,7	13	725,3	11	404,6	—	—	5	682,6	32800	25	68
80	II	1	24	6	248,4	3	216,8	—	—	—	—	8884	9	25
	III	1	74,4	24	938	15	574,8	—	—	—	—	41059	40	112
	Итого .	2	98,4	30	1186,4	18	791,6	—	—	—	—	49943	49	137
81	I	—	—	2	101,2	2	63,7	—	—	—	—	5800	3	12
	II	1	20	10	619,3	5	237,9	—	—	—	—	28100	30	97
	III	1	16	14	672,2	13	684,6	—	—	1	108	27793	50	93
	IV	—	—	—	—	3	198,2	1	19,5	—	—	1780	9	12
	Итого .	2	36	26	1392,7	23	1184,4	1	19,5	1	108	63473	92	214
82	I	—	—	—	—	3	99,9	—	—	—	—	2050	1	4
	II	7	75,9	9	428,1	11	328,7	1	42,3	—	—	19803	20	52
	III	10	188,6	12	528,7	4	306	—	—	—	—	14354	9	22
	IV	—	—	2	62,4	1	12,6	—	—	—	—	1137	3	4
	Итого .	17	264,5	23	1019,2	19	747,2	1	42,3	—	—	37344	33	82
83	II	2	19 6	8	247	4	60	—	—	—	—	4160	5	12
	III	2	36,8	19	500,2	19	433,1	—	—	—	—	18620	21	48
	IV	—	—	3	49,5	6	92,2	1	39	—	—	1095	7	12
	Итого .	4	56,4	30	796,7	29	585,3	1	39	—	—	23875	33	72
84	II	1	12	6	159	8	301	3	33	—	—	12633	18	34
	III	3	54,5	12	525,5	20	567,5	5	163,5	—	—	23672	15	23
	IV	—	—	3	186	10	253,5	3	33	—	—	3706	8	9
	Итого .	4	66,5	21	870,5	38	1122	11	229,5	—	—	40011	41	66
	Итого по части:													
	I	254	28130	223	15131,4	87	4372,2	—	—	9	12274,3	2219837	306	1142
	II	497	21321,9	1013	51654,5	624	26211,6	10	266,9	29	9999,7	2477199	1556	4717
	III	281	7015,7	659	30655,3	595	19877,4	17	462,4	8	1221,8	1196029	1049	2277
	IV	12	175,1	31	1570,1	152	4503	12	301,9	2	2545,6	67353	165	210
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1925	—	—
	ВСЕГО . .	**1044**	**56642,7**	**1926**	**99011,3**	**1458**	**54964,2**	**39**	**1031,2**	**48**	**26041,4**	**5962343**	**3076**	**8346**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:													
	Частн. лиц.	988	43371,8	1888	94930,2	1445	53679,6	39	1031,2	46	25164,4	4576603	3050	8282
	Общ. и казнѣ	56	13270,9	38	4081,1	13	1284,6	—	—	2	877	1385740	26	64

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
356,9	974,9	34	32,6	8	422	—	—	—	105	—	12	6	123
328	1032	25	22,4	7	312	—	—	—	75	—	7,5	6,6	89,1
684,9	2006,9	59	55	15	734	—	—	—	180	—	19,5	12,6	212,1
2063,1	6534,8	151	134	40	2910	—	—	—	760	—	181,4	29,4	970,8
1606,9	4133,1	106	91,3	17	1705	—	—	—	450	—	75,7	51,6	577,3
32,8	89,3	3	1,8	1	60	—	—	—	26	—	2,3	6	34,3
3702,8	10757,2	260	227,1	58	4675	—	—	—	1236	—	259,4	87	1582,4
1232,9	4497,9	97	144,4	23	1646	—	—	—	340	—	87	29,4	456,4
444,4	1327,2	34	46,5	5	594	—	—	—	205	—	29	16,8	250,8
1677,3	5825,1	131	190,9	28	2240	—	—	—	545	—	116	46,2	707,2
1032,4	3468,5	48	63,1	16	900	—	—	—	435	—	58	10,2	503,2
3463,6	12905,6	205	287,2	61	3940	—	—	—	1065	—	141	61,2	1267,2
4496	16374,1	253	350,3	77	4840	—	—	—	1500	—	199	71,4	1770,4
331,9	1240,9	23	29	5	270	—	—	—	125	—	17	7,8	149,8
2762,9	9464,9	180	305,8	41	2100	—	—	—	605	—	202	36,6	843,6
2389,9	7731,8	191	168,3	44	2850	—	—	—	813	—	120	64,8	997,8
252,4	707,1	26	13,1	4	330	—	—	—	75	—	12	9,6	96,6
5737,1	19144,7	420	516,2	94	5550	—	—	—	1618	—	351	118,8	2087,8
91,8	257	6	4,6	1	84	—	—	—	50	—	15	3	68
1283,6	4185,5	98	112,5	27	1358	—	—	—	259	—	80,7	25,8	365,5
562,5	1925,1	35	55,3	8	882	—	—	—	254	—	77,6	22,8	354,4
89,7	232,6	8	6,8	2	144	—	—	—	55	—	6	4,2	65,2
2027,6	6600,2	147	179,2	38	2468	—	—	—	618	—	179,3	55,8	853,1
254,8	752,6	19	21,2	4	318	—	—	—	133	—	55	9	197
1113,2	3584,8	100	117,7	20	1422	—	—	—	617	—	76	36,6	729,6
313,2	800,3	25	24,3	9	324	—	—	—	96,5	—	10,8	7,8	115,1
1681,2	5137,7	144	163,2	33	2064	—	—	—	846,5	—	141,8	53,4	1041,7
829,7	2507,2	70	72,1	16	858	—	—	—	186	—	—	19,8	205,8
521	1600,6	51	53	12	762	—	—	—	283,5	—	5	42	330,5
193,2	520	20	14	5	210	—	—	—	46	—	—	12,6	58,6
1543,9	4627,8	141	139,1	33	1830	—	—	—	515,5	—	5	74,4	594,9
41151,7	158388	2108	3733,2	630	54349	30	18978,1	7620	29630	12531	9443,6	1005,3	52609,9
137313,5	478098,5	8700	12412,5	2676	188022	44	15551	6699	50796,5	10876,1	11881,2	2754,7	76308,5
59722,9	190201,9	4357	5267,8	1309	80581	7	659,4	611	25908,4	2621,2	4718,5	1880,3	35128,4
4964,4	13754,6	408	401,8	133	5636	—	—	—	1993,9	138	203,2	230,5	2565,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243152,5	**840443**	**15578**	**21815,3**	**4748**	**328588**	**81**	**35188,5**	**14930**	**108328,8**	**26166,3**	**26246,5**	**5870,8**	**166612,4**
241199,5	833648	15448	21597,5	4702	325852	76	32263	13652	93734,8	18132,3	20528,5	5619,2	138014,8
1953	6795	125	217,8	46	2736	5	2925,5	1278	14594	8034	5718	251,6	28597,6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев. кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ: Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	II. Дворянская часть.												
77	II	15,38	20	15,24	50,62	—	2,50	2,50	3	1769	9	368,9	2000
	III	5,59	7,28	5,93	18,80	—	2,50	—	4	1669,6	6	146,2	1040
	Итого .	20,97	27,28	21,17	69,42	—	5	2,50	7	3438,6	15	515,1	3040
78	II	59,98	78	63,47	201,45	1,56	5,50	8	17	9643,5	19	994,2	7880
	III	30,87	40,14	34,36	105,37	0,68	4	—	27	9061,7	34	1305,7	4422
	IV	0,92	1,20	0,98	3,10	—	—	—	6	864,1	4	89,3	268
	Итого .	91,77	119,34	98,81	309,92	2,24	9,50	8	50	19569,3	57	2389,2	12570
79	II	35,56	46,24	37,62	119,42	0,42	—	2,50	16	7821,9	21	893,2	6524
	III	12,59	15,08	11,23	38,90	0,65	—	—	8	2523	15	393,4	1508
	Итого .	48,15	61,32	48,85	158,32	1,07	—	2,50	24	10344,9	36	1286,6	8032
80	II	24,31	31,60	25,77	81,68	1,50	2,50	5	5	5092,4	10	489,2	3160
	III	80,15	99,32	83,07	262,54	2,01	—	19	29	19443,5	40	1587,2	10812
	Итого .	104,46	130,92	108,84	344,22	3,51	2,50	24	34	24535,9	50	2076,4	13972
81	I	10,45	13,60	11,16	35,21	0,12	—	4	2	1431,1	4	164,9	1360
	II	43,37	53,80	45,71	142,88	31,72	2,50	—	13	10727,1	16	877,2	6500
	III	52,18	67,80	55,14	175,12	5,20	2,50	—	33	11719,9	28	1372,8	7244
	IV	3,53	4,60	3,75	11,88	0,01	—	—	8	1306,8	4	217,7	644
	Итого .	109,53	139,80	115,76	365,09	37,05	5	4	56	25184,9	52	2632,6	15748
82	I	3,69	4,80	3,91	12,40	0,10	—	—	1	602,5	3	99,9	480
	II	31,17	51,13	33,05	115,35	—	—	—	11	6066,4	28	874,9	4060
	III	24,62	39,01	26,03	89,86	0,36	9	—	10	4389,5	26	1023,3	3272
	IV	0,92	1,20	0,93	3,05	0,08	—	—	3	486,4	3	75	156
	Итого .	60,40	96,14	63,92	220,46	0,54	9	—	25	11544,8	60	2073,1	7968
83	II	12,98	16,88	13,76	43,62	0,79	—	—	5	1604,9	14	326,6	1688
	III	43,52	54,64	42,80	140,96	1,39	—	—	24	7646,4	40	970,1	5696
	IV	2,77	3,60	2,92	9,29	0,17	—	—	6	1112,7	10	180,7	504
	Итого .	59,27	75,12	59,48	193,87	2,35	—	—	35	10364	64	1477,4	7888
84	II	11,86	14,76	12,68	38,80	0,26	—	—	13	4621,4	18	505	1604
	III	19,68	23	20,92	63,60	0,47	2,50	—	25	6236,4	38	1282,8	3244
	IV	—	4,52	—	4,52	—	—	—	9	1228,6	14	391,5	436
	Итого .	31,04	42,28	33,60	106,92	0,73	2,50	—	47	12086,4	70	2079,3	5284
	Итого по части:												
	I	2078,8	3853,1	2200,2	8132,1	90,2	221,5	965,3	207	332029,9	521	35794,4	310442
	II	5016,6	7918,8	5250,9	18186,3	478,8	795,9	1414,2	1012	761145,4	2128	97501	696042
	III	2069,3	3195,3	2199,4	7464	78,6	242,6	267,5	886	364096,1	1544	57703,6	295406
	IV	93,3	151,9	98,7	343,9	5	2,5	—	157	34344,6	203	6389,4	26888
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ВСЕГО . .	**9258**	**15119,1**	**9749,2**	**34126,3**	**652,6**	**1262,5**	**2647**	**2262**	**1491616**	**4396**	**197388,4**	**1328778**
	Въ томъ числѣ принадлежащихъ:												
	Частн. лиц.	9190,8	14678,3	9674,6	33543,7	581,6	1262,5	2639,5	2229	1484274,4	4331	189303,1	1282573
	Общ. и казнѣ	67,2	440,8	74,6	582,6	71	—	7,5	33	7341,6	65	8085,3	46205

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.						Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
3	1769	9	368,9	5900	47	4	6	7	8	11	14	25	—	—	—	—	—	—	—
4	1669,6	6	146,2	6700	59,43	6	6	6	7	12	13	25	—	—	—	—	—	—	—
7	3438,6	15	515,1	12600	106,43	10	12	13	15	23	27	50	—	—	—	—	—	—	—
11	7439,1	12	696,2	13859	121,40	24	30	67	55	91	85	176	—	—	—	—	1	1	—
14	5225	16	592,2	19020	155,63	59	53	46	58	105	111	216	3	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	8	4	4	12	12	24	—	—	—	—	—	—	—
25	12664,1	28	1288,4	32879	277,08	91	91	117	117	208	208	416	3	—	2	—	1	1	—
16	7821,9	13	641	21440	164,69	15	24	36	43	51	67	118	1	—	—	—	—	1	—
8	2523	6	256,1	8838	77,14	13	6	10	14	23	20	43	—	—	—	—	—	—	—
24	10344,9	19	897,1	30278	241,83	28	30	46	57	74	87	161	1	—	—	—	—	1	—
5	5092,9	10	489,2	12218	60,92	19	3	19	22	38	25	63	—	—	—	—	—	—	—
20	13969	24	947,5	44845	318,22	39	42	81	85	120	127	247	3	—	2	—	—	—	—
25	19061,9	34	1436,7	57063	379,14	58	45	100	107	158	152	310	3	—	2	—	—	—	—
2	1431,1	2	92,5	4800	35,16	2	2	7	14	9	16	25	—	—	—	—	—	—	—
13	10727,1	12	714,9	30050	211,19	8	11	58	66	66	77	143	1	—	—	—	—	5	—
18	6089,2	15	792,5	11061	117,71	22	31	101	96	123	127	250	—	—	—	—	1	4	2
—	—	—	—	—	—	5	9	14	19	19	28	47	1	—	—	—	—	—	—
33	18247,4	29	1599,9	45911	364,06	37	53	180	195	217	248	465	2	—	—	—	1	9	2
—	—	—	—	—	—	4	3	3	2	7	5	12	1	—	—	—	—	—	—
8	5105,2	16	537,4	15784	117,30	11	16	44	44	55	60	115	—	—	—	—	—	—	—
9	3968,8	21	872,7	15029	122,70	16	20	16	14	32	34	66	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	8	7	9	11	17	28	—	—	—	—	—	—	—
17	9074	37	1410,1	30813	240	35	47	70	69	105	116	221	2	—	—	—	—	—	—
2	742,2	7	205,6	2200	10,60	10	11	6	12	16	23	39	—	—	—	—	—	1	1
16	5887	31	783,5	19994	172,60	43	37	38	41	81	78	159	—	—	—	—	1	—	—
1	367,2	2	19,2	600	7,40	3	8	10	13	13	21	34	—	—	—	—	—	—	—
19	6996,4	40	1008,3	22794	190,60	56	56	54	66	110	122	232	—	—	—	—	1	1	1
9	3025,4	13	377	7900	67,50	19	20	30	43	49	63	112	2	—	4	—	—	—	—
5	1637	13	331	6300	51,20	52	69	27	29	79	98	177	5	1	1	—	—	—	—
1	168	2	57	350	6,10	17	24	16	16	33	40	73	—	—	—	—	—	1	—
15	4830,4	28	765	14550	124,80	88	113	73	88	161	201	362	7	1	5	—	—	1	—
152	2550083	344	24694,8	733231	2264,2	723	363	1319	979	2042	1342	3384	36	4	14	—	2	107	31
784	6176698	1627	75853	2014711	11456,1	1096	1408	3181	3668	4277	5076	9353	90	9	68	49	10	181	101
544	2463935	989	36636,1	949982	6858,2	1192	1457	1743	1959	2935	3416	6351	74	6	56	—	4	69	32
40	12159,4	57	2002,1	29452	293,1	252	297	259	286	511	583	1094	11	—	15	—	1	15	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	**1131231**	**3017**	**139186**	**3727376**	**20871,6**	**3263**	**3525**	**6502**	**6892**	**9765**	**10417**	**20182**	**211**	**19**	**153**	**49**	**17**	**372**	**166**
1490	1037585,5	2974	131273,5	3565083	14023,5	2799	3356	5835	6646	8634	10002	18636	199	16	147	49	17	312	159
30	93645,5	43	7912,5	162293	6848,1	464	169	667	246	1131	415	1546	12	3	6	—	—	60	7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣщанская часть.																			
1	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	44,1	—	—	—
2	I	6	1	—	2	2	—	—	1	3	—	—	1	—	—	2	1888,2	1201	—	—
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	404,8	114,5	—	—
	Итого .	7	2	—	2	2	—	—	1	4	—	—	1	—	—	2	2293	1315,5	—	—
3	I	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	3891,2	1174,2	—	—
4	I	5	—	—	1	—	2	—	2	3	—	1	—	—	—	1	1831,7	401,2	—	58,8
	II	6	1	—	—	—	3	2	—	6	—	—	—	—	—	—	1412	653,6	—	—
	Итого .	11	1	—	1	—	5	2	2	9	—	1	—	—	—	1	3243,7	1054,8	—	58,8
5	I	5	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3	1192,5	708,2	—	—
	II	6	1	—	—	2	2	1	—	4	—	2	—	—	—	—	2494,5	382,5	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	186,3	69	—	—
	Итого .	12	1	—	1	3	3	1	3	7	—	2	—	—	—	3	3873,3	1159,7	—	—
6	I	4	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1099	1152	—	—
	II	3	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	360,1	83	—	65
	III	4	—	—	1	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	264,4	—	—	46,6
	Итого .	11	3	—	1	1	5	1	—	6	2	—	—	—	—	3	1723,5	1235	—	111,6
7	I	3	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	899,9	576,5	—	—
	II	4	2	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	1	711,3	1091,1	—	—
	III	3	1	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	378,9	234,7	—	—
	Итого . .	10	3	—	1	1	4	—	1	6	—	2	—	—	—	2	1990,1	1902,3	—	—
8	II	4	1	—	—	—	3	—	—	2	—	2	—	—	—	—	532,7	323,1	—	—
	III	4	1	—	2	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	450,3	133,2	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	159,5	60	—	—
	Итого .	9	2	—	2	—	5	—	—	7	—	2	—	—	—	—	1142,5	516,3	—	—
9	II	8	3	—	1	—	1	2	1	3	—	2	—	—	—	3	1180,7	1551,8	—	9,4
	III	3	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	1	414,8	380,6	—	—
	Итого .	11	3	—	1	—	4	2	1	4	—	3	—	—	—	4	1595,5	1932,4	—	9,4
10	I	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	244,5	115,2	—	—
	II	5	3	—	—	—	2	—	—	3	—	—	1	—	—	1	956,6	274,8	—	279,3
	III	14	1	—	1	1	8	3	—	11	—	1	—	—	—	2	1948,1	754,6	—	674,4
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	105,6	—	—	—
	Итого .	21	4	—	1	1	10	4	1	16	—	1	1	—	—	3	3254,8	1144,6	—	953,7
11	II	5	1	—	—	2	2	—	—	2	1	—	—	—	—	2	765,7	332,8	—	196,1
	III	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	440,1	—	—	—
	Итого .	7	1	—	—	2	4	—	—	2	1	1	—	—	—	3	1205,8	332,8	—	196,1
12	I	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	139,8	50	—	—
	II	6	—	—	—	—	4	2	—	3	1	—	—	1	—	1	1429,4	666	—	189,3
	III	13	2	2	—	—	7	2	—	4	3	2	—	1	—	3	1625,6	137,4	—	430,1
	IV	3	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	359,2	—	—	34,5
	Итого .	23	3	2	—	—	11	7	—	10	5	2	—	2	—	4	3554	853,4	—	653,9
13	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	481,9	297,5	—	—
	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	254	—	—	—
	III	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	600	—	—	—
	Итого .	4	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1335,9	297,5	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
44,1	44,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3089,2	947	14	—	—	14	9	5	—	9198,1	39401,3	20,5	175	311	737,8	83	29	724
519,3	82,6	2	—	1	3	3	—	—	506,2	1795,1	3,5	16	33	96,3	8	8	111,4
3608,5	1029,6	16	—	1	17	12	5	—	9704,3	41196,4	24	191	344	834,1	91	37	835,4
5065,4	1282,9	14	—	—	14	7	5	2	18696,9	91820,9	24,5	235	535	1707,1	140	19	770,5
2291,7	758,7	13	—	—	13	6	6	1	6636,8	44788,4	19	110	254	546,4	77	29	1015,4
2065,6	645,9	7	4	6	17	16	1	—	4214,3	13925,2	19,5	140	251	381,1	71	51	628,5
4357,3	1404,6	20	4	6	30	22	7	1	10851,1	58713,6	38,5	250	505	927,5	148	80	1643,9
1900,7	627,9	9	—	—	9	5	4	—	4348,2	15506,4	14	92	176	490,7	50	41	1104,6
2877	1083,1	11	4	6	21	17	4	—	5231	25919,9	27	182	334	575,1	113	70	1146,7
255,3	89,8	—	—	2	2	2	—	—	384,6	1375,4	2,5	12	27	42,1	5	7	110,4
5033	1800,8	20	4	8	32	24	8	—	9963,8	42801,7	43,5	286	537	1107,9	168	118	2361,7
2251	454,9	8	—	—	8	4	4	—	3045,6	10687	12	74	127	324,1	44	8	321,2
508,1	239,5	1	5	1	7	3	4	—	1692,5	5506,6	12	66	102	130,9	36	8	240,7
311	111,2	—	—	4	4	4	—	—	548,6	1646,3	4	22	38	51,4	14	4	95,9
3070,1	805,6	9	5	5	19	11	8	—	5286,7	17839,9	28	162	267	506,4	94	20	657,8
1476,4	340	6	—	—	6	5	1	—	2256,2	8116,8	9	45	91	131,2	31	15	154,3
1802,4	305,2	2	4	4	10	6	4	—	2361,5	8344,8	14	66	111	197,8	44	12	283,3
613,6	104,5	—	—	3	3	3	—	—	422,1	1335,5	3	15	30	42,1	10	4	69,5
3892,4	749,7	8	4	7	19	14	5	—	5039,8	17797,1	26	126	232	371,1	85	31	507,1
855,8	259,4	—	6	1	7	7	—	—	1985,8	5141,6	10	57	114	144,3	34	8	233,1
583,5	131,2	—	—	5	5	5	—	—	778,8	2466,5	5,5	20	56	79,2	11	39	150,9
219,5	41,1	—	—	2	2	2	—	—	238	715,9	2	7	13	24,2	5	3	33,3
1658,8	431,7	—	6	8	14	14	—	—	3002,6	8324	17,5	84	183	247,7	50	50	417,3
2741,9	411,3	—	9	—	9	7	2	—	1953,9	6266,9	13	62	133	238,1	33	34	766,7
795,4	182,5	—	—	5	5	4	1	—	760	2469,3	7	30	58	75,2	14	20	688
3537,3	593,8	—	9	5	14	11	3	—	2713,9	8736,2	20	92	191	313,3	47	54	1454,7
359,7	87,1	3	—	—	3	2	1	—	720,8	2604,4	4	17	40	63,3	9	4	74,4
1510,7	256,5	—	5	3	8	5	3	—	1575,7	4775,7	12	60	106	153,7	23	28	596,2
3377,1	550,5	—	—	22	22	21	1	—	2914,8	8599,3	23,5	105	191	231,1	61	33	652,2
105,6	14,7	—	—	1	1	1	—	—	60,7	176,1	1	3	6	5,6	3	1	39,4
5353,1	908,8	3	5	26	34	29	5	—	5272	16155,5	40,5	185	343	453,7	96	66	1362,2
1294,6	285,4	1	5	3	9	7	2	—	1739,9	5591,1	13	53	123	158,9	30	17	385,4
440,1	169,4	—	—	5	5	5	—	—	596,1	1792,9	5,5	18	35	46,1	11	10	157,8
1734,7	454,8	1	5	8	14	12	2	—	2336	7384	18,5	71	158	205	41	27	543,2
189,8	62,5	1	—	—	1	1	—	—	216,3	840,7	1	6	15	22,5	4	2	18,3
2284,7	181,9	3	3	3	9	6	3	—	1246,3	3794,5	14,5	48	88	101,2	25	11	439,6
2193,1	348,1	—	—	17	17	17	—	—	1833,8	5459,3	17,5	72	138	124,2	40	23	313
393,7	58,5	—	—	4	4	4	—	—	251,5	685,5	4,5	13	20	24,6	7	5	136,4
5061,3	651	4	3	24	31	28	3	—	3547,9	10780	37,5	139	261	272,5	76	41	907,3
779,4	256,4	1	—	—	1	—	1	—	1329,3	5991,8	2,5	15	38	77,7	8	3	98
254	97,8	1	1	1	3	2	1	—	439,2	1564,5	4	18	24	33	10	10	162
600	107,3	—	—	3	3	3	—	—	423,1	1589	3	15	36	46	14	12	145
1633,4	461,5	2	1	4	7	5	2	—	2191,6	9145,3	9,5	48	98	156,7	32	25	405

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ въ арш. 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш. 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об Отъ Число сданныхъ квартиръ 49	Число комнатъ въ нихъ. 50
	III. Мѣщанская часть.													
1	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1689,3	6000	—	—
2	I	26	1732,2	14	762,5	6	225,8	—	—	1	78,8	119510	12	65
	II	—	—	7	173,6	—	—	—	—	—	—	7000	2	9
	Итого .	26	1732,2	21	936,1	6	225,8	—	—	1	78,8	126510	14	74
3	I	12	1671,6	7	479,8	—	—	—	—	1	1359	350724	6	38
4	I	15	1899,8	5	406,9	8	449,4	—	—	—	—	68000	5	46
	II	3	259,8	15	652,1	21	749,5	—	—	—	—	49500	21	103
	Итого .	18	2159,6	20	1059	29	1198,9	—	—	—	—	117500	26	149
5	I	13	1094,7	11	432,7	6	389,7	—	—	2	419,6	66119	3	21
	II	24	803,1	33	1334,6	24	1351,1	—	—	3	4588	61269	30	146
	III	—	—	2	98,6	2	234,8	—	—	—	—	5000	—	—
	Итого .	37	1897,8	46	1865,9	32	1975,6	—	—	5	5007,6	132388	33	167
6	I	12	1465,4	6	473	1	55	—	—	—	—	31600	5	34
	II	7	209,3	8	518,5	2	76	—	—	—	—	23800	13	44
	III	1	77,5	4	147,1	2	49,5	—	—	—	—	7102	4	9
	Итого .	20	1752,2	18	1138,6	5	180,5	—	—	—	—	62502	22	87
7	I	6	1064,5	8	401,7	1	4,5	—	—	—	—	25162	6	20
	II	1	42,3	5	205,3	7	533,3	—	—	—	—	23444	15	58
	III	—	—	4	279,8	2	105,2	—	—	—	—	3500	4	6
	Итого .	7	1106,8	17	886,8	10	643	—	—	—	—	52106	25	84
8	II	—	—	8	434,6	7	106,4	—	—	—	—	11895	18	32
	III	—	—	3	103,2	4	163,6	—	—	—	—	4120	6	15
	VI	—	—	1	44,5	1	18	—	—	—	—	300	1	3
	Итого .	—	—	12	582,3	12	288	—	—	—	—	16315	25	50
9	II	—	—	14	872,7	8	506,3	—	—	—	—	22255	10	19
	III	—	—	2	271	1	23	—	—	—	—	6833	7	14
	Итого .	—	—	16	1143,7	9	529,3	—	—	—	—	29088	17	33
10	I	1	37,8	1	133,2	—	—	—	—	—	—	6000	—	—
	II	—	—	5	251,5	6	183,3	—	—	—	—	15650	10	26
	III	—	—	12	727,1	7	237,4	2	146,1	—	—	28850	23	50
	IV	—	—	—	—	1	23,5	—	—	—	—	500	2	2
	Итого .	1	37,8	18	1111,8	14	444,2	2	146,1	—	—	51000	35	78
11	II	—	—	6	744,9	3	227,4	—	—	—	—	17000	11	32
	III	—	—	8	667,9	1	53,5	—	—	—	—	3500	3	6
	Итого .	—	—	14	1412,8	4	280,9	—	—	—	—	20500	14	38
12	I	—	—	2	231,3	1	64,3	—	—	—	—	2500	3	6
	II	—	—	1	72	6	249,9	—	—	—	—	10950	18	29
	III	—	—	7	429,8	13	419,4	—	—	—	—	11798	26	38
	IV	—	—	1	49	2	83,6	—	—	—	—	2800	6	9
	Итого .	—	—	11	782,1	22	817,2	—	—	—	—	28048	53	82
13	I	1	66,5	3	1223,9	4	166,7	—	—	—	—	29000	—	—
	II	—	—	6	361,5	—	—	—	—	—	—	4000	5	15
	III	—	—	2	250,6	2	84	—	—	—	—	4000	9	11
	Итого .	1	66,5	11	1836	6	250,7	—	—	—	—	37000	14	26

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ. ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2776,8	10857	129	300,3	37	4354	4	4662,2	2200	3655	795	265	33,6	4748,6
336,9	1217,5	21	35,5	4	360	—	—	—	150	—	68	4	222
3113,7	12074,5	150	335,8	41	4714	4	4662,2	2200	3805	795	333	37,6	4970,6
1692	7783	69	218,4	25	4550	5	1427,3	750	2730	1388	589	42	4749
890,1	4543,8	66	173,4	32	854	—	—	—	870	1954	158	38,4	3020,4
2337	7305,8	179	271	57	4900	—	—	—	4360	1450	520	134	6464
3227,1	11849,6	245	444,4	89	5754	—	—	—	5230	3404	678	172,4	9484,4
658,2	2568,3	32	66,4	11	1020	2	419,6	250	685	540	54	36	1315
4074,4	13899,6	233	390,3	86	6637	3	4588	1674	2060	342	416	66,6	2884,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	96	—	4,8	130,8
4732,6	16467,9	265	456,7	97	7657	5	5007,6	1924	2775	978	470	107,4	4330,4
1498,2	5379,5	61	181,6	20	1990	—	—	—	1360	782	212	37	2391
1227,6	4046,9	67	82,6	24	1836	—	—	—	470	319,5	104,8	13,2	907,5
221,2	661,6	16	19	6	312	—	—	—	193,7	36	15,1	17,4	262,2
2947	10088	144	283,2	50	4138	—	—	—	2023,7	1137,5	331,9	67,6	3560,7
587,7	1655,5	29	35,7	8	608	—	—	—	546	130	252,8	11,4	940,2
2153,9	7723,4	95	180,6	39	2420	1	189	100	506	458	157	42,8	1163,8
189,2	598,7	13	20,5	4	264	—	—	—	100	—	10	12,8	122,8
2930,8	9977,6	137	236,3	51	3292	1	189	100	1152	588	419,8	67	2226,8
1124,8	3134,1	70	81,5	23	1463	—	—	—	467	71	60,4	18	616,4
508,3	1546,5	33	41,6	7	524	—	—	—	173,5	—	25	16,2	214,7
35,8	105,4	3	5,5	1	54	—	—	—	40	—	5	6	51
1668,9	4786	106	128,6	31	2041	—	—	—	680,5	71	90,4	40,2	882,1
581,2	1741,4	45	57,1	10	675	—	—	—	668	60	59,6	34,4	822
368,5	1140,8	26	30,6	8	438	—	—	—	139	—	14	13,8	166,8
949,7	2882,2	71	87,7	18	1113	—	—	—	807	60	73,6	48,2	988,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	450	48	—	6	504
635,2	1894,5	42	55,7	10	757	—	—	—	154	—	19,4	13,1	186,5
1012	3266,8	90	95	25	1446	—	—	—	343	30	97,1	48	518,1
38,7	112,8	4	3,7	2	60	—	—	—	22,2	—	1,2	1	24,4
1685,9	5274,1	136	154,4	37	2263	—	—	—	969,2	78	117,7	68,1	1233
1097,5	3325,8	80	95	20	1296	—	—	—	405	7	45,5	17,4	474,9
147,8	420,8	10	11,3	4	132	—	—	—	60	—	22	6	88
1245,3	3746,6	90	106,3	24	1428	—	—	—	465	7	67,5	23,4	562,9
216,3	840,7	15	22,5	4	200	—	—	—	40	—	5	4,2	49,2
807,2	2313,7	58	61,6	15	872	—	—	—	261	—	39	17,4	317,4
1028,7	3336,2	76	64,1	23	1132	—	—	—	232	—	80	36	348
188,7	498,7	16	15,2	5	302	—	—	—	5	—	3,5	8,4	16,9
2240,9	6989,3	165	163,4	47	2506	—	—	—	538	—	127,5	66	731,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	20	—	140
362,2	1295	20	28	9	288	1	67,5	108	29	—	—	3,6	32,6
256,5	921	17	29	11	361	—	—	—	87	—	7,5	5,4	99,9
618,7	2216	37	57	20	649	1	67,5	108	236	—	27,5	9	272,5

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ.	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	III. Мѣщанская часть.												
1	I	46,12	60	48,83	154,95	—	—	—	1	1689,3	—	—	6000
2	I	207,03	405,85	219,16	832,04	10,12	20	80,50	14	39401,3	47	2746,8	28440
	II	17,22	22,40	18,23	57,85	0,66	—	5.50	3	1795,1	7	173,6	2240
	Итого .	224,25	428,25	237,39	889,89	10,78	20	86	17	41196 4	54	2920,4	30680
3	I	101,47	534,70	107,43	743,60	—	—	2	15	93179,9	19	2151,4	43200
4	I	105,17	209,65	110,96	425,78	36,18	66,50	14	13	44788,4	28	2756,1	20280
	II	95,96	207,97	101,56	405,49	1,20	20	38,16	17	13925	39	1661,4	12792
	Итого .	201,13	417,62	212,52	831,27	37,38	86,50	52,16	30	58713,4	67	4417,5	33072
5	I	96,09	133,75	101,73	331,57	—	10,90	23,50	9	15506,4	32	2022	14590
	II	212,03	371,65	223,45	807,13	3,82	18	138,50	24	30507,9	81	3488,8	31080
	III	3,08	4	3,25	10,33	32	—	—	2	1375,4	4	333,4	400
	Итого .	311,20	509,40	328,43	1149,03	35,82	28,90	162	35	47389,7	117	5844,2	46070
6	I	122,99	195,01	130,22	448,22	9	50	33	8	10687	19	1993,4	16000
	II	54,27	82,90	57,46	194,63	0,75	6,50	18	7	5506,6	17	803,8	7060
	III	12,22	15,90	12,93	41,05	0,62	2.50	—	4	1646,3	7	274,1	1590
	Итого .	189,48	293,81	200,61	683,90	10,37	59	51	19	17839,9	43	3071,8	24650
7	I	30,75	62,52	32,55	125,82	—	24	5,50	4	3812,5	10	486,6	4000
	II	50,90	86,50	53,86	191,26	1,20	2,50	21	10	8344,8	13	780,9	6620
	III	9,80	11,82	9,63	31,25	0,44	—	—	3	1335,5	6	386	1182
	Итого .	91,45	160,84	96,04	348,33	1,64	26,50	26,50	17	13492,8	29	1653,5	11802
8	II	30,59	58,31	32,39	121,29	0,46	4	—	7	5141,6	15	541	3980
	III	12.10	24,61	11,97	48,68	0,32	—	—	5	2466,5	7	266,8	1272
	IV	1,85	7,76	1,95	11,56	0,18	—	—	2	715,9	2	62,5	240
	Итого .	44,54	90,68	46.31	181,53	0,96	4	—	14	8324	24	870,3	5492
9	II	28,15	36,05	29.17	93,37	4,08	5,50	—	9	6266,9	22	1379	5184
	III	16.61	21,60	17.53	55,74	—	7	—	5	2469,3	3	294	2240
	Итого .	44,76	57,65	46,70	149,11	4,08	12,50	—	14	8736,2	25	1673	7424
10	I	—	—	—	—	—	—	—	3	2604,4	2	171	2000
	II	25,98	34,24	27,60	87,82	2,27	2,50	2,50	8	4775,7	11	434,8	3380
	III	49,90	108,53	50,84	209,27	3,72	6,50	2,50	22	8599.3	21	1110,6	6932
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	176,1	1	23,5	40
	Итого .	75,88	142,77	78,44	297,09	5,99	9	5	34	16155,5	35	1739,9	12352
11	II	30,22	39,30	31,92	101,44	2	21,04	4	9	5591,1	9	972,3	3930
	III	11,99	15,60	12,69	40,28	0,54	2,50	—	5	1792,9	9	721,4	1560
	Итого .	42,21	54,90	44,61	141,72	2,54	23,54	4	14	7384	18	1693,7	5490
12	I	6,92	9	7,32	23,24	—	—	2,50	1	840,7	3	295,6	900
	II	27,81	36,16	29,43	93,40	1,24	—	—	9	3794,5	7	321,9	3616
	III	19,10	26,80	22,18	68,08	0,80	—	—	16	5259,7	19	818,2	2804
	IV	2,15	2,80	2,28	7,23	—	—	—	4	685,5	3	132,6	344
	Итого .	55,98	74,76	61,21	191,95	2,04	—	2,50	30	10580,4	32	1568,3	7664
13	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	10,77	14	11,34	36,11	0,14	—	—	3	1564,5	7	428	1400
	III	8,13	9,35	8,15	25,63	0,66	—	—	3	1589	4	334,6	1000
	Итого .	18,90	23,35	19,49	61,74	0,80	—	—	6	3153,5	11	762,6	2400

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	39401,3	47	2746,8	122470	208,98	5	6	23	17	28	23	51	3	—	—	—	—	3	3
3	1795,1	7	173,6	8210	33,05	1	1	1	7	2	8	10	1	1	—	—	—	—	—
17	41196,4	54	2920,4	130680	242,03	6	7	24	24	30	31	61	4	1	—	—	—	3	3
5	5678,9	7	386,9	121920	258,70	30	576	8	23	38	599	637	—	—	—	—	—	—	—
8	37641,8	14	1281	38085	108,20	13	27	5	20	18	47	65	3	—	4	—	—	5	4
17	13925	39	1661,3	55600	301,60	19	17	59	80	78	97	175	—	—	—	—	—	3	2
25	51566,8	53	2942,3	93685	409,80	32	44	64	100	96	144	240	3	—	4	—	—	8	6
8	15122,5	29	1836,5	99114	226,77	15	23	12	44	27	67	94	2	—	—	—	—	4	4
24	30507,9	81	3488,8	91989	222,53	23	10	54	93	77	103	180	5	—	—	—	—	4	4
2	1375,4	4	333,4	5000	36	4	8	—	—	4	8	12	1	—	—	—	—	4	2
34	47005,8	114	5658,7	196103	485,30	42	41	66	137	108	178	286	8	—	—	—	—	12	10
6	6260,3	14	1156,9	28410	94,35	9	17	12	19	21	36	57	2	—	—	—	—	6	5
2	1548,8	4	324	6300	48	9	15	22	34	31	49	80	—	—	—	—	—	—	—
3	1325,3	5	201,6	6018	49,02	11	10	9	8	20	18	38	—	—	—	—	—	—	—
11	9134,4	23	1682,5	40728	191,37	29	42	43	61	72	103	175	2	—	—	—	—	6	5
6	8416,8	15	1470,7	29662	88,54	—	—	74	42	74	42	116	1	—	2	—	—	23	—
5	6788,4	9	608,9	15900	126,42	8	9	22	36	30	45	75	—	—	—	—	—	—	—
2	1005,5	3	171,2	4000	23,07	2	5	6	6	8	11	19	—	—	—	—	—	—	—
13	16210,7	27	2250,8	49562	238,03	10	14	102	84	112	98	210	1	—	2	—	—	23	—
6	4471,8	12	375,3	12750	85	7	9	43	41	50	50	100	1	—	—	—	—	—	—
4	2051,1	5	161,2	4140	29,65	2	7	12	6	14	13	27	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4	6	1	—	—	—	—	—	—
10	6522,9	17	536,5	16890	114,65	9	18	57	49	66	67	133	2	—	—	—	—	—	—
2	1559,3	9	294,6	5500	27,68	17	34	17	20	34	54	88	3	2	3	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	6	10	11	13	17	23	40	—	—	—	—	—	—	—
2	1559,3	9	294,6	5500	27,63	23	44	28	33	51	77	128	3	2	3	—	—	1	—
3	2604,4	2	171	8000	26,76	5	45	—	—	5	45	50	—	—	—	—	—	—	—
6	3766,8	6	166,7	11500	79,60	10	16	18	20	28	36	64	2	—	—	—	—	1	1
18	7798,2	18	942,7	24600	232,23	22	46	50	43	72	89	161	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—
27	14169,4	26	1280,4	44100	338,59	39	109	69	65	108	174	282	5	—	—	—	—	1	1
7	4769,4	8	875,4	17541	110,28	13	13	22	35	35	48	83	2	—	—	—	—	4	4
5	1792,9	9	721,4	5000	32,20	1	5	6	5	7	10	17	3	—	—	—	—	—	—
12	6562,3	17	1596,8	22541	142,48	14	18	28	40	42	58	100	5	—	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—
3	1330,6	4	135,9	4700	33,71	12	10	40	45	52	55	107	1	—	—	—	—	1	—
11	3390,5	11	543,9	14850	113,24	18	22	38	51	56	73	129	—	—	—	—	—	1	1
2	372,8	2	92,1	2200	15,51	5	7	9	6	14	13	27	—	—	—	—	—	—	—
16	5093,9	17	771,9	21750	162,46	35	39	93	107	128	146	274	1	—	—	—	—	2	1
1	5991,8	7	1390,6	29000	115,56	—	—	9	6	9	6	15	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	7	7	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	6	12	15	16	21	37	—	—	—	—	—	—	—
1	5991,8	7	1390,6	29000	115,56	5	8	28	28	33	36	69	—	—	—	—	—	—	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣщанская часть.																			
14	II	8	—	1	1	—	4	2	—	6	1	—	—	—	—	1	900,8	559,3	—	225
	III	3	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	350,7	—	—	—
	IV	6	—	—	—	—	4	2	—	—	1	2	—	—	—	3	949,1	—	—	42
	Итого .	17	—	1	1	—	10	5	—	8	2	2	—	1	—	4	2200,6	559,3	—	267
15	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1266,1	—	—	1170
16	II	6	—	—	—	—	3	3	—	4	1	1	—	—	—	—	1563,3	—	—	432,4
	III	10	—	1	—	—	7	2	—	8	—	1	—	—	1	—	1160,8	—	—	228,6
	IV	5	—	—	1	—	2	2	—	5	—	—	—	—	—	—	345,3	98,2	—	—
	Итого .	21	—	1	1	—	12	7	—	17	1	2	—	—	1	—	3069,4	98,2	—	661
17	II	3	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	409,7	220	—	—
	III	3	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	459,6	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	56,4	—	—	—
	Итого .	7	2	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	2	925,7	220	—	—
18	I	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	244	—	—	—
	II	5	—	1	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	820,5	49	—	—
	III	15	1	1	—	—	9	4	—	14	—	1	—	—	—	—	2268,5	306	—	—
	IV	4	—	—	—	—	4	—	—	3	—	1	—	—	—	—	354	—	—	—
	Итого .	26	1	2	—	—	17	6	—	23	1	2	—	—	—	—	3687	355	—	—
19	II	8	2	2	—	—	3	1	—	6	1	—	—	—	—	1	1173,4	23,3	40,6	—
	III	5	—	—	—	—	3	2	—	4	1	—	—	—	—	—	605,7	47,6	—	—
	IV	5	—	—	—	—	3	2	—	4	1	—	—	—	—	—	507,4	—	—	—
	Итого .	18	2	2	—	—	9	5	—	14	3	—	—	—	—	1	2286,5	70,9	40,6	—
20	II	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	157	—	—	—
21	II	5	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—	568	425	—	—
	III	3	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	350	117	—	—
	Итого .	8	—	—	—	—	5	3	—	7	1	—	—	—	—	—	918	542	—	—
22	I	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	99,4	—	114,6	—
	II	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1632,1	20	—	—
	III	4	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	429	181,3	—	350
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	301,7	—	—	—
	Итого .	10	—	—	—	—	8	2	—	9	—	—	—	—	—	1	2462,2	201,3	114,6	350
23	II	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	234	—	—	—
	III	9	—	—	—	—	7	2	—	5	2	1	—	1	—	—	826,1	32,4	—	—
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	96,5	—	—	—
	Итого .	13	—	—	—	—	10	3	—	9	2	1	—	1	—	—	1156,6	32,4	—	—
24	II	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	452,1	—	—	—
	III	11	—	—	—	—	8	3	—	6	1	—	—	2	—	2	1416,4	—	—	—
	IV	6	—	—	—	—	1	5	—	3	—	—	—	1	—	2	399,7	—	—	—
	Итого .	19	—	—	—	—	10	9	—	11	1	—	—	3	—	4	2268,2	—	—	—
25	I	3	1	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	731,3	204,8	—	—
	II	6	1	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	—	—	—	838,7	198	—	—
	III	7	—	—	—	—	4	3	—	6	1	—	—	—	—	—	810,6	—	—	70
	VI	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	513,8	—	—	—
	Итого .	18	3	1	—	1	7	6	—	16	2	—	—	—	—	—	2894,4	402,8	—	70

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.											Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Ч и с л о:							
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1685,1	317,8	1	7	5	13	12	1	—	1716,9	5537,8	14	69	132	159,2	40	59	825,4
350,7	80,8	—	—	4	4	4	—	—	511,6	1318,2	4,5	17	37	51,7	8	14	90,3
991,1	142,3	—	—	9	9	9	—	—	686,1	1883,6	9	16	48	42,1	11	15	139,7
3026,9	540,9	1	7	18	26	25	1	—	2914,6	8739,6	27,5	102	217	253	59	88	1055,4
2436,1	153	4	—	—	4	2	2	—	1801,7	7331,4	7	22	70	145,9	8	3	31,5
1995,7	318,4	1	6	4	11	6	5	—	1796,5	5321,3	16,5	73	132	160,9	40	38	429,9
1389,4	289,6	—	—	12	12	12	—	—	1337,5	4173,6	12	52	104	122,5	32	30	291,4
443,5	119,7	—	—	6	6	6	—	—	513,2	1516,6	6	21	44	38	12	15	137,1
3828,6	727,7	1	6	22	29	24	5	—	3647,2	11011,5	34,5	146	280	321,4	84	83	858,4
629,7	149,8	—	3	1	4	4	—	—	680,2	2247,8	6,5	27	61	76,7	15	10	211,6
459,6	138,1	—	—	5	5	5	—	—	737,6	2482,3	5	28	55	73,9	13	12	132,9
56,4	22,3	—	—	1	1	—	1	—	132,2	375,4	2	6	11	10,4	3	2	46,7
1145,7	310,2	—	3	7	10	9	1	—	1550	5105,5	13,5	61	127	161	31	24	391,2
244	131	5	—	—	5	4	1	—	621,1	2028,1	7	22	47	66	14	6	156,5
869,5	267,1	1	6	2	9	6	3	—	2102,2	6101,8	13	77	138	197,7	45	11	476,9
2574,5	475	—	—	23	23	20	3	—	2376,2	8162,9	26	111	196	271,5	64	28	604,5
354	69,8	—	—	4	4	4	—	—	284,2	824,4	4	14	27	24,1	10	5	63,7
4042	942,9	6	6	29	41	34	7	—	5383,7	17117,2	50	224	408	559,3	133	50	1301,6
1237,3	277,2	1	5	6	12	8	4	—	1530,9	4638,7	16	65	129	128,6	32	43	406,4
653,3	118,3	—	—	5	5	5	—	—	622,1	1907,8	6	24	49	51,6	13	17	171,8
507,4	98,6	—	—	7	7	7	—	—	484,8	1386	7,5	25	44	35,5	13	21	163,5
2398	494,1	1	5	18	24	20	4	—	2637,8	7932,5	29,5	114	222	215,7	58	81	741,7
157	92,9	1	—	1	2	1	1	—	408	1460	3	17	31	50	11	10	190
993	195,1	1	4	1	6	5	1	—	907	2943	9	38	72	67,5	23	31	338
467	89,5	—	—	5	5	5	—	—	361	1125,5	5	17	32	29	15	14	193
1460	284,6	1	4	6	11	10	1	—	1268	4068,5	14	55	104	96,5	38	45	531
214	25,9	2	—	—	2	2	—	—	124,9	417,3	2	5	11	12,5	4	2	47,7
1652,1	119,5	—	2	2	4	4	—	—	688	1867,4	5	24	52	67,5	15	5	127,2
960,3	101,5	—	—	7	7	6	1	—	613,8	1875,2	8	24	54	53,9	15	8	96,6
301,7	47	—	—	2	2	2	—	—	162,1	504	2	7	14	14,9	4	2	29,4
3128,1	293,9	2	2	11	15	14	1	—	1588,8	4663,9	17	60	131	148,8	38	17	300,9
234	37,9	—	2	—	2	—	2	—	486	1624,7	4	21	45	45	15	7	81,6
858,5	208,5	—	—	12	12	12	—	—	1104,9	3355	13	45	98	94,3	30	29	332,1
96,5	26	—	—	2	2	2	—	—	138,8	305,3	2	7	13	8,2	4	4	32,8
1189	272,4	—	2	14	16	14	2	—	1729,7	5285	19	73	156	147,5	49	40	446,5
452,1	74,7	—	2	1	3	3	—	—	309,4	961,4	4	13	28	25,5	9	4	139
1416,4	267,1	—	—	13	13	13	—	—	1354,1	4041,4	14	48	106	105,1	27	17	300,7
399,7	94,4	—	—	8	8	8	—	—	490,1	1285	9	23	43	41,5	15	10	199,5
2268,2	436,2	—	2	22	24	24	—	—	2153,6	6287,8	27	84	177	172,1	51	31	639,2
936,1	350,8	6	—	—	6	3	3	—	1898,4	7639,4	9,5	59	116	208,6	33	26	528,1
1036,7	353,2	4	5	4	13	10	3	—	1937,7	6368,4	17	65	120	144,5	38	29	403,3
880,6	188,1	—	—	8	8	8	—	—	1047,1	3324,7	9	40	77	90,9	17	18	206,2
513,8	47,9	—	—	3	3	3	—	—	275,2	843,9	3,5	12	25	22	8	9	89,5
3367,2	940	10	5	15	30	24	6	—	5158,4	18176,4	39	176	338	466	96	82	1227,1

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш. 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш. 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш. 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об. От. Число сданныхъ квартиръ 49	Об. От. Число комнатъ въ нихъ. 50
	III. Мѣщанская часть.													
14	II	—	—	3	57,5	17	504	—	—	—	—	14435	23	45
	III	—	—	—	—	8	223,3	—	—	—	—	3626	6	9
	IV	1	51	—	—	11	278,4	1	22,5	—	—	2067	3	4
	Итого .	1	51	3	57,5	36	1005,7	1	22,5	—	—	20128	32	58
15	I	2	265,8	1	136	—	—	—	—	—	—	11466	1	22
16	II	4	128,4	16	945,6	6	134,7	—	—	—	—	14211	22	49
	III	6	58,4	8	434.8	10	238,9	1	45	—	—	8190	10	18
	IV	1	68	1	37,8	9	175,7	2	68,3	—	—	1295	9	9
	Итого .	11	254,8	25	1418,2	25	549,3	3	113,3	—	—	23696	41	76
17	II	—	—	5	309,9	2	122,8	—	—	—	—	6904	6	8
	III	2	20,2	4	159,4	3	82	—	—	—	—	9450	3	8
	IV	—	—	—	—	2	70,7	—	—	—	—	300	2	3
	Итого .	2	20,2	9	469,3	7	275,5	—	—	—	—	16654	11	19
18	I	2	50	5	230,2	2	225	—	—	1	110,2	7960	7	9
	II	4	96	6	379,5	2	78	3	60	1	127,7	23155	15	51
	III	2	70	15	773,2	13	482,5	4	64,4	2	268,9	19661	39	61
	IV	1	9	1	30,2	5	199,2	—	—	—	—	2104	3	3
	Итого .	9	225	27	1413,1	22	984,7	7	124,4	4	506,8	52880	64	124
19	II	1	295	2	144,3	9	335,2	—	—	—	—	10295	24	45
	III	1	34,8	3	113,3	7	152,8	—	—	—	—	4715	10	11
	IV	—	—	—	—	7	227,2	—	—	—	—	1640	7	12
	Итого .	2	329,8	5	257,6	23	715,2	—	—	—	—	16650	41	68
20	II	1	12	8	356	1	30	—	—	—	—	5611	3	17
21	II	—	—	6	184	11	388	—	—	—	—	7600	13	19
	III	—	—	6	149	3	48	—	—	—	—	4000	6	9
	Итого .	—	—	12	333	14	436	—	—	—	—	11600	19	28
22	I	—	—	—	—	2	41,4	—	—	—	—	825	3	3
	II	2	33,7	2	145,7	4	207,1	2	110,6	—	—	3723	7	11
	III	1	13,6	2	128,5	5	182,2	—	—	1	84	4155	7	11
	IV	—	—	—	—	7	206,9	—	—	—	—	610	3	3
	Итого .	3	47,3	4	274,2	18	637,6	2	110,6	1	84	9313	20	28
23	II	—	—	—	—	1	15,2	—	—	—	—	900	8	17
	III	—	—	9	160,6	6	113	—	—	—	—	8811	12	20
	IV	—	—	—	—	2	41,7	—	—	—	—	469	2	2
	Итого .	—	—	9	160,6	9	169,9	—	—	—	—	10180	22	39
24	II	3	56,5	—	—	3	217,4	—	—	—	—	1858	4	7
	III	4	36	5	244,1	10	209,2	2	129,4	—	—	7189	18	22
	IV	1	9	1	28	4	74	1	36	—	—	1986	8	11
	Итого .	8	101,5	6	272,1	17	500,6	3	165,4	—	—	11033	30	40
25	I	7	638,6	9	794,8	1	31,7	—	—	—	—	30500	11	41
	II	4	332,7	14	583,1	4	232	—	—	—	—	23350	17	47
	III	—	—	8	406,6	2	59,2	1	19,5	—	—	5790	8	21
	IV	—	—	1	74,4	—	—	—	—	—	—	2265	6	9
	Итого .	11	971,3	32	1858,9	7	322,9	1	19,5	—	—	61905	42	118

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						Отъ помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Число. Оконъ.	Число. Кв. площ ок. въ арш.	Число. Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1132,1	3606,6	85	94,2	26	972	—	—	—	226,5	—	34,4	21,3	282,2
340,6	768,1	23	33,4	3	324	—	—	—	180	—	4,4	5,4	189,8
96,1	316,8	8	6,1	4	36	—	—	—	185	—	4,4	9	198,4
1568,8	4691,5	116	133,7	33	1332	—	—	—	591,5	—	43,2	35,7	670,4
1801,7	7331,4	70	145,9	8	800	—	—	—	559,1	75,5	115	—	749,6
1037,9	3106,2	76	96,6	24	1191	1	76,8	48	760	—	108	22,8	890,8
447	1375,5	35	46,7	11	396	—	—	—	434,5	—	79,3	21	534,8
288,8	823,8	17	14,1	6	182	—	—	—	175	—	25	9	209
1773,7	5305,5	128	157,4	41	1769	1	76,8	48	1369,5	—	212,3	52,8	1634,6
177	544,9	16	18,7	3	144	—	—	—	180	60	18,2	11,4	269,6
214,1	675,3	21	22,5	6	216	—	—	—	103,9	—	45,5	13,6	163
72,4	213,7	6	6	2	60	—	—	—	60	—	3	3	66
463,5	1433,9	43	47,2	11	420	—	—	—	343,9	60	66,7	28	498,6
243,4	749,1	17	24,2	6	168	1	110,2	120	125	60	13,2	10,2	208,4
1392,9	3725	91	125,5	32	1974	—	—	—	225	87	101,4	14,4	427,8
1317,1	4140,2	103	117,2	31	1587	2	268,9	120	662	—	110,9	37,8	810,7
57,9	169,9	6	4,9	1	72	—	—	—	25	—	10,7	3,6	39,3
3011,3	8784,2	217	271,8	70	3801	3	379,1	240	1037	147	236,2	66	1486,2
985,8	3201,1	85	83,1	22	1238	—	—	—	174,6	—	54,1	16,2	244,9
245,2	750,4	19	17,3	8	326	—	—	—	39,4	—	6,4	8,4	54,2
288	710,6	28	24,3	7	228	—	—	—	33,2	—	—	4,8	38
1519	4662,1	132	124,7	37	1792	—	—	—	247,2	—	60,5	29,4	337,1
408	1460	31	50	11	490	—	—	—	50	—	19	3,6	72,6
407	1239	32	25,1	11	468	1	63	58	298	60	9,5	11,4	378,9
229	699,5	16	15	8	216	—	—	—	68	—	0,6	5,4	74
636	1938,5	48	40,1	19	684	1	63	58	366	60	10,1	16,8	452,9
75,8	256,3	6	6,6	2	72	—	—	—	20	—	—	1,2	21,2
275,3	893,5	23	20,6	8	282	—	—	—	169	—	5	6	180
335,2	791,3	24	20,9	7	240	—	—	—	87	—	6,5	6,6	100,1
92,7	276,8	6	6,3	2	78	—	—	—	5	—	3	1,2	9,2
779	2217,9	59	54,4	19	672	—	—	—	281	—	14,5	15	310,5
393,7	1291,5	35	32,1	12	432	—	—	—	140	—	3	7,8	150,8
495,5	1453,7	44	42,5	15	468	—	—	—	229	—	11	17,4	257,4
29,5	64,9	4	3,4	1	36	—	—	—	21	—	1	2,4	24,4
918,7	2810,1	83	78	28	936	—	—	—	390	—	15	27,6	432,6
151	455,2	17	14,8	5	168	—	—	—	35	—	2	4,2	41,2
601,3	1805,3	50	50,8	14	516	—	—	—	169,5	—	34,8	21,4	225,7
227,5	600,6	20	23,7	7	225	—	—	—	55	—	2,5	12	69,5
979,8	2861,1	87	89,3	26	909	—	—	—	259,5	—	39,3	37,6	336,4
1255,3	4816,2	81	131,2	25	1836	1	268,9	12	240	216	153	24	633
1193,2	4075,4	85	101,2	23	2144	4	625	405	360	260	116	29,4	765,4
546,2	1812,9	39	50,7	7	564	—	—	—	117	—	46	16,8	179,8
206,1	626,3	18	13,8	4	201	—	—	—	30	—	7	3,6	40,6
3200,8	11330,8	223	296,9	59	4745	5	893,9	417	747	476	322	73,8	1618,8

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ. 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	III. Мѣщанская часть.												
14	II	23,62	30,74	25,03	79,39	0,69	2,50	—	13	5537,8	20	561,5	3114
	III	4,77	4,20	5,05	14,02	0,16	—	—	4	1318,2	8	223,3	620
	IV	4,30	6,60	4,56	15,46	11,76	—	—	9	1883,4	13	351,9	560
	Итого .	32,69	41,54	34,64	108,87	12,61	2,50	—	26	8739,4	41	1136,7	4294
15	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	II	31,98	38,57	30,84	101,39	0,64	—	—	11	5321,3	26	1208,7	4160
	III	13,55	30,16	14	57,71	0,36	—	—	12	4173,6	25	777,1	2268
	IV	2,31	3	2,84	8,15	0,05	—	—	6	1516,6	13	349,8	450
	Итого .	47,84	71,73	47,68	167,25	1,05	—	—	29	11011,5	64	2335,6	6878
17	II	13,08	19,19	13,82	46,09	1,32	2,50	—	4	2247,8	7	432,7	1700
	III	15,37	20	16,27	51,64	0,61	4	—	5	2482,3	9	261,6	2000
	IV	1,11	1,44	1,17	3,72	0,01	—	—	1	375,4	2	70,7	144
	Итого .	29,56	40,63	31,26	101,45	1,94	6,50	—	10	5105,5	18	765	3844
18	I	15,38	16,73	16,27	48,38	1,24	—	—	6	2138,3	9	505,2	2000
	II	27,36	49,48	29,61	106,45	0,44	6,50	14,50	10	6229,6	15	613,5	5056
	III	48,37	77,27	50,93	176,57	3,97	2,50	—	25	8431,8	34	1390,1	6340
	IV	1,84	4,65	1,96	8,45	—	—	—	4	824,4	7	238,4	432
	Итого .	92,95	148,13	98,77	339,85	5,65	9	14,50	45	17624,1	65	2747,2	13828
19	II	18,61	24,20	18,41	61,22	1,69	2,50	—	12	4638,7	12	774,5	2501
	III	9,51	12,76	9,96	32,23	0,10	—	—	5	1907,8	11	300,9	1236
	IV	3,08	4	3,25	10,33	0,34	—	—	7	1386	7	227,2	570
	Итого .	31,20	40,96	31,62	103,78	2,13	2,50	—	24	7932,5	30	1302,6	4307
20	II	—	—	—	—	—	—	—	2	1460	10	398	1312
21	II	13,50	17,02	14,29	44,81	0,38	2,50	—	6	2943	17	572	1836
	III	4,23	5,50	4,47	14,20	0,12	—	—	5	1125,5	9	197	630
	Итого .	17,73	22,52	18,76	59,01	0,50	2,50	—	11	4068,5	26	769	2466
22	I	1,08	1,40	1,14	3,62	0,03	—	—	2	417,3	2	41,4	140
	II	7,08	8,16	7,49	22,73	0,54	—	—	4	1867,4	10	497,1	816
	III	3,08	4	3,25	10,33	0,36	—	—	8	1959,2	8	324,3	530
	IV	1,54	2	1,63	5,17	0,18	—	—	1	414,8	6	196,3	200
	Итого .	12,78	15,56	13,51	41,85	1,11	—	—	15	4658,7	26	1059,1	1686
23	II	3,85	3,20	4,07	11,12	0,05	—	—	2	1624,7	1	15,2	800
	III	8,77	11,40	9,36	29,53	0,44	3,80	—	12	3355	15	273,6	6440
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	305,3	2	41,7	105
	Итого .	12,62	14,60	13,43	40,65	0,49	3,80	—	16	5285	18	330,5	7345
24	II	3,87	5	4,08	12,95	0,43	—	—	3	961,4	6	273,9	482
	III	10,96	13,24	11,58	35,78	1,59	—	—	12	3819,4	21	618,7	1612
	IV	1,08	1,40	1,14	3,62	0,06	—	—	8	1285	7	147	394
	Итого .	15,91	19,64	16,80	52,35	2,08	—	—	23	6065,8	34	1039,6	2488
25	I	66,42	104,50	70,31	241,23	0,42	47,50	14	6	7639,4	17	1465,1	8640
	II	48,12	53,95	50,86	152,93	1,28	11,50	23	13	6368,4	22	1147,8	6260
	III	14,46	18,80	15,26	48,52	0,70	5,23	0,40	8	3324,7	11	485,3	1880
	IV	3,08	4	3,25	10,33	0,06	3	—	3	843,9	1	74,4	400
	Итого .	132,08	181,25	139,68	453,01	2,46	67,23	37,40	30	18176,4	51	3172,6	17180

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.						Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
12	4625,1	16	471,6	10656	64,52	15	16	48	53	63	69	132	—	—	—	—	—	—	—
1	487,9	—	—	500	4,90	6	8	16	22	22	30	52	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	13	14	6	5	19	19	38	—	—	—	—	—	—	—
13	5113	16	471,6	11156	69,42	34	38	70	80	104	118	222	—	—	—	—	—	—	—
4	7331,4	3	401,8	15283	29,19	—	—	68	2	68	2	70	—	—	—	—	—	—	—
11	5321,3	26	1208,7	17478	123,48	13	18	42	50	55	68	123	—	—	4	—	—	4	4
2	673,7	4	146,9	2800	21,62	24	36	23	22	47	58	105	—	—	—	—	—	—	—
3	892	9	244,6	1950	21,78	8	11	8	15	16	26	42	1	—	—	—	—	—	—
16	6887	39	1600,2	22228	166,88	45	65	73	87	118	152	270	1	—	4	—	—	4	4
4	2247,8	7	432,7	11838	76,10	7	6	12	11	19	17	36	—	—	—	—	—	—	—
5	2482,3	9	261,6	8700	104,78	10	14	9	7	19	21	40	1	—	—	—	—	—	—
1	375,4	2	70,7	681	10,20	1	1	5	6	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—
10	5105,5	18	765	21219	191,08	18	21	26	24	44	45	89	1	—	—	—	—	—	—
6	2138,3	9	505,2	10450	51,42	8	6	15	13	23	19	42	—	—	3	—	—	—	—
6	5078,6	12	472,5	17000	123,57	7	11	37	42	44	53	97	—	—	—	—	—	—	—
17	6824,1	29	1167	20083	120,84	24	41	48	63	72	104	176	2	—	1	—	—	2	1
1	211,7	2	120,2	500	6,25	10	13	6	9	16	22	38	—	—	—	—	—	—	—
30	14252,7	52	2264,9	48033	302,08	49	71	106	127	155	198	353	2	—	4	—	—	2	1
5	2490,2	3	175,4	5446	21,50	11	12	45	52	56	64	120	—	—	—	—	—	—	—
2	660,5	5	159,7	2760	17	8	14	14	11	22	25	47	—	—	—	—	—	—	—
1	233,4	2	90,8	531	3,30	8	12	9	16	17	28	45	—	—	2	—	—	—	—
8	3384,1	10	425,9	8737	41,80	27	38	68	79	95	117	212	—	—	2	—	—	—	—
2	1460	10	398	5611	16,95	—	—	8	8	8	8	16	1	—	—	—	—	—	—
3	1328	7	138	4028	16,75	15	18	20	20	35	38	73	3	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	5	4	7	15	12	19	31	—	—	1	—	—	—	—
3	1328	7	138	4028	16,75	20	22	27	35	47	57	104	3	1	1	—	—	2	—
2	417,3	2	41,4	1122	5,33	1	2	5	4	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—
4	1867,4	5	340,2	5800	47,06	7	6	25	18	32	24	56	1	—	5	—	—	—	—
3	568	1	88	1750	16,20	8	10	12	14	20	24	44	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	6	4	2	6	8	14	—	—	4	—	—	2	—
9	2852,7	8	469,6	8672	68,59	18	24	46	38	64	62	126	1	—	9	—	—	2	—
1	887,6	1	15,2	2000	20	2	6	14	13	16	19	35	—	—	—	—	—	—	—
10	2887,3	13	247	7760	65,69	20	25	28	25	48	50	98	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	6	2	3	6	9	15	—	—	—	—	—	—	—
11	3774,9	14	262,2	9760	85,69	26	37	44	41	70	78	148	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	6	9	8	16	14	30	1	—	—	—	—	1	1
8	2234	14	475,1	5900	68,35	30	24	27	27	57	51	108	—	—	4	—	—	—	—
4	634,1	7	147	1100	16,50	13	8	10	14	23	22	45	—	—	—	—	—	—	—
12	2868,1	21	622,1	7000	84,85	50	38	46	49	96	87	183	1	—	4	—	—	1	1
6	7639,4	17	1465,1	29000	130,49	4	8	22	34	26	42	68	2	—	—	—	—	5	5
13	6368,4	22	1147,8	28000	101,58	7	15	32	43	39	58	97	1	—	8	—	—	2	1
5	2510,3	10	453,3	6800	64,34	7	10	28	28	35	38	73	—	—	2	—	—	—	—
2	553,5	1	74,4	2000	20	2	4	5	12	7	16	23	—	—	—	—	—	—	—
26	17071,6	50	3140,6	65800	316,41	20	37	87	117	107	154	261	3	—	10	—	—	7	6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣщанская часть.																			
26	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	256,5	—	—	—
	II	9	1	2	—	2	2	2	—	5	1	2	1	—	—	—	2190,1	221,2	—	—
	III	4	—	1	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	317,9	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	160,8	—	—	—
	Итого .	15	2	3	—	2	4	4	—	9	1	4	1	—	—	—	2925,3	221,2	—	—
27	II	4	2	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	386,3	50,6	—	—
	III	4	—	—	—	—	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—	204,3	—	—	—
	IV	4	—	—	—	—	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	166,1	44,2	—	56
	Итого .	12	2	—	—	—	3	7	—	8	3	1	—	—	—	—	756,7	94,8	—	56
28	II	8	—	—	—	—	3	5	—	7	1	—	—	—	—	—	1492,2	413,3	—	—
	III	13	2	—	—	1	6	4	—	5	5	2	—	—	—	1	1244,4	111,6	—	37,1
	IV	13	—	—	—	—	6	7	—	7	2	—	—	1	—	3	1255,4	—	—	—
	Итого .	34	2	—	—	1	15	16	—	19	8	2	—	1	—	4	3992	524,9	—	37,1
29	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	178,5	—	—	—
	III	4	—	—	—	—	2	2	—	3	—	—	—	—	—	1	411	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59,5	—	—	—
	Итого .	6	—	—	—	—	4	2	—	4	—	—	—	—	—	2	649	—	—	—
30	II	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	260,5	7,6	—	—
	III	8	—	—	—	—	4	4	—	5	—	1	—	2	—	—	933,3	272,6	—	144,4
	IV	4	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	2	—	—	397,1	68,8	—	—
	Итого .	14	—	—	—	—	6	8	—	9	—	1	—	4	—	—	1590,9	349	—	144,4
31	III	10	1	—	—	1	5	3	—	7	2	1	—	—	—	—	912,5	242,3	—	—
	IV	4	—	—	—	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	1	367,4	68,1	—	—
	Итого .	14	1	—	—	1	6	6	—	9	3	1	—	—	—	1	1279,9	310,4	—	—
32	II	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	386	—	—	102
	III	5	—	—	—	—	3	2	—	4	—	—	—	—	—	1	569	151	61	—
	IV	5	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	—	—	—	2	563,7	—	—	83,6
	Итого .	13	—	—	—	—	8	5	—	9	1	—	—	—	—	3	1518,7	151	61	185,6
33	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1541,1	—	—	—
	II	4	1	—	—	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	517,2	72,8	—	144,4
	III	5	—	—	—	—	5	—	—	2	2	—	—	—	—	1	891,4	50,1	—	—
	Итого .	10	1	—	—	—	8	—	1	6	2	—	—	—	—	2	2949,7	122,9	—	144,4
34	I	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	218,2	—	—	—
	II	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	180,9	—	—	—
	III	7	—	—	—	1	4	2	—	4	1	1	—	—	—	1	1240,5	171,9	—	—
	Незаст. усад.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	37,1
	Итого .	12	—	—	—	1	7	4	—	7	1	1	—	—	—	3	1639,6	171,9	—	37,1
35	I	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	238,5	166	—	—
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	391	—	—	—
	III	6	—	1	—	—	3	2	—	4	—	—	—	—	—	2	993,7	125	—	—
	IV	6	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	5	440,5	—	—	—
	Итого .	15	—	1	—	—	8	6	—	7	—	—	—	—	—	8	2063,7	291	—	—
36	II	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	405,3	139,9	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	256,4	31,9	—	—
	Итого .	5	—	—	—	—	2	3	—	3	—	1	—	—	—	1	661,7	171,8	—	—

а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.											Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
ъ:						Изъ нихъ:					Число:							
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
256,5	97,4	2	—	—	2	1	1	—	780,1	3151,9	3	14	23	24	6	2	58
2411,3	771,5	5	8	7	20	15	5	—	4516,2	16154,1	27,5	138	301	398,8	81	28	918,[illegible]
317,9	72,6	—	—	4	4	4	—	—	300,8	891,9	4	15	27	24	8	5	58,4
160,8	19,4	—	—	1	1	1	—	—	67,2	201,6	1	2	4	2,7	1	1	22,5
3146,5	960,9	7	8	12	27	21	6	—	5664,3	20399,5	35,5	169	355	449,5	96	36	1057,1
436,9	284,6	—	5	3	8	4	4	—	2188,8	7235,4	14	79	225	305,6	45	42	613,7
204,3	80,8	—	—	4	4	4	—	—	496,9	1456	4,5	20	37	33	12	8	78,2
266,3	70,7	—	—	5	5	4	1	—	507,1	1431	7	22	33	26,7	13	10	84
907,5	436,1	—	5	12	17	12	5	—	3192,8	10122,4	25,5	121	295	365,3	70	60	775,9
1905,5	412,4	1	8	1	10	8	1	1	2365,5	7959,3	17	84	196	264	51	17	569,4
1393,1	344,3	—	—	16	16	16	—	—	1617,9	5126	17	59	126	137,7	40	21	394,2
1255,4	214,3	—	—	16	16	16	—	—	1086,2	2969,6	17,5	48	103	71,7	32	20	272,3
4554	971	1	8	33	42	40	1	1	5069,6	16054,9	51,5	191	425	473,4	123	58	1235,9
178,5	73,1	—	1	2	3	2	1	—	424,3	1403,8	4	16	30	33,8	14	3	105,7
411	141,9	—	—	8	8	8	—	—	890,4	2736,9	8,5	37	73	101,9	26	8	140,2
59,5	9,7	—	—	1	1	1	—	—	65,8	164,7	1	2	7	5,7	2	1	12
649	224,7	—	1	11	12	11	1	—	1380,5	4305,4	13,5	55	110	141,4	42	12	257,9
268,1	54	—	2	—	2	2	—	—	313,5	1031	2,5	12	31	36,7	6	8	41,1
1350,3	303,5	—	—	12	12	10	2	—	1239,6	3866,7	14,5	47	98	103,2	29	34	580,9
465,9	103,6	—	—	6	6	6	—	—	456,6	1275,7	4	16	36	31,4	14	14	136,8
2084,3	461,1	—	2	18	20	18	2	—	2009,7	6173,4	21	75	165	171,3	49	56	758,8
1154,8	197	—	—	13	13	13	—	—	914	2868	14	39	87	76,9	27	21	287,5
435,5	95,7	—	—	4	4	4	—	—	328,3	1173,3	4	13	29	22,4	8	7	79,6
1590,3	292,7	—	—	17	17	17	—	—	1242,3	4041,3	18	52	116	99,3	35	28	367,1
488	76,9	—	3	—	3	3	—	—	467	1493,2	4	20	40	44,1	10	3	65,2
781	147,1	—	—	6	6	6	—	—	706,7	2241,8	7	30	62	64,3	17	10	218,8
647,3	66,7	—	—	5	5	5	—	—	272,7	780,4	5	11	25	16,3	8	5	108,5
1916,3	290,7	—	3	11	14	14	—	—	1446,4	4515,4	16	61	127	124,7	35	18	392,5
1541,1	222	3	—	—	3	1	2	—	1107,9	3789,8	5	21	54	136,2	10	14	280,6
734,4	199,8	—	4	2	6	5	1	—	906,5	2998,2	7,5	29	63	79,1	18	24	258,5
941,5	184,7	—	—	5	5	5	—	—	653,5	2077,9	5,5	26	49	52,3	12	14	245,8
3217	606,5	3	4	7	14	11	3	—	2667,9	8865,9	18	76	166	267,6	40	52	784,9
218,2	45,8	2	—	—	2	2	—	—	181,6	690,9	2	9	22	35,9	5	6	86
180,9	82,2	2	—	2	4	3	1	—	530,4	1551,7	5,5	23	41	50,9	17	13	93,2
1412,4	386,7	—	—	9	9	8	1	—	1801,5	5638,2	11	58	111	135,6	28	23	266,5
37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1848,6	514,7	4	—	11	15	13	2	—	2513,5	7880,8	18,5	90	174	222,4	50	42	445,7
404,5	52,5	2	—	—	2	1	1	—	384,2	1319,9	3,5	12	30	43,6	8	3	35,3
391	123,6	—	2	—	2	2	—	—	606,6	1792,9	2,5	14	20	32,5	8	4	173,6
1118,7	172	—	—	8	8	8	—	—	873,6	2679,7	8,5	33	69	75,8	22	10	190,1
440 5	82,3	—	—	6	6	6	—	—	395,9	977,4	6	15	30	25,6	15	7	130,5
2354,7	430,4	2	2	14	18	17	1	—	2260,3	6769,9	20,5	74	149	177,5	53	24	529,5
545,2	125,3	—	3	—	3	3	—	—	633	1778,3	4,5	21	52	55,7	9	5	178,2
288,3	51,8	—	—	3	3	3	—	—	290,6	882,8	3	11	20	24,6	7	3	70,7
833,5	177,1	—	3	3	6	6	—	—	923,6	2661,1	7,5	32	72	80,3	16	8	248,9

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число	Каменныя. Кв. площ. въ арш	Деревян., крытыя жел. Число	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш	Дерев., крыт. дер. и пр. Число	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш	Плетневыя. Число	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	О б Отъ Число сданныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	III. Мѣщанская часть.													
26	I	2	40	2	91,2	—	—	—	—	—	—	9000	2	2
	II	9	241,7	27	2185,8	5	165,2	—	—	—	—	53250	26	78
	III	2	44	—	—	5	176,1	2	29,2	—	—	3140	5	9
	IV	—	—	1	39,9	1	35,3	—	—	—	—	500	—	—
	Итого .	13	325,7	30	2316,9	11	376,6	2	29,2	—	—	65890	33	89
27	II	6	251,7	8	337,6	2	121,7	—	—	—	—	27330	18	67
	III	1	6,7	1	9	6	131,3	—	—	—	—	3025	6	15
	IV	—	—	—	—	3	73,1	2	48,5	—	—	1325	10	13
	Итого .	7	258,4	9	346,6	11	326,1	2	48,5	—	—	31680	34	95
28	II	4	134,3	13	795,6	13	642,8	—	—	3	325,8	26395	26	55
	III	3	60	8	437,4	12	427,8	—	—	—	—	11569	11	21
	IV	—	—	1	63,7	17	382,2	2	44	—	—	3610	17	26
	Итого .	7	194,3	22	1296,7	42	1452,8	2	44	3	325,8	41574	54	102
29	II	—	—	3	137,7	2	57	—	—	—	—	3180	8	16
	III	—	—	2	62,3	2	101	—	—	—	—	7910	18	27
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	1	1
	Итого .	—	—	5	200	4	158	—	—	—	—	11240	27	44
30	II	1	12,9	3	164,7	—	—	—	—	—	—	1787	2	10
	III	—	—	9	470,3	6	304,9	—	—	1	197,5	8330	13	33
	IV	1	10,8	—	—	6	254,4	—	—	—	—	2015	6	9
	Итого .	2	23,7	12	635	12	559,3	—	—	1	197,5	12132	21	52
31	III	—	—	4	148,1	13	305,8	2	80,2	—	—	6955	19	24
	IV	1	25	—	—	5	253,7	1	10,9	—	—	1498	3	11
	Итого .	1	25	4	148,1	18	559,5	3	91,1	—	—	8453	22	35
32	II	3	49,8	3	154,3	3	89,4	—	—	—	—	4268	6	14
	III	5	66,6	2	89	7	225,4	—	—	—	—	4925	12	17
	IV	2	39	—	—	1	30	3	109,6	—	—	1003	4	3
	Итого .	10	155,4	5	243,3	11	344,8	3	109,6	—	—	10196	22	34
33	I	3	371,3	5	777	—	—	—	—	—	—	1300	—	—
	II	—	—	3	249,5	10	430	1	25,5	—	—	8245	14	20
	III	3	123,7	6	536,5	3	24,3	2	76,6	—	—	5155	4	5
	Итого .	6	495	14	1563	13	454,3	3	102,1	—	—	14700	18	25
34	I	1	10,9	4	277,5	—	—	—	—	—	—	2100	3	6
	II	—	—	4	216,6	1	11,3	—	—	—	—	3000	8	14
	III	5	238,1	12	1662,7	1	25,5	—	—	—	—	12100	11	34
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—
	Итого . .	6	249	20	2156,8	2	36,8	—	—	—	—	17250	22	54
35	I	2	36,3	—	—	3	125	—	—	—	—	2350	3	6
	II	—	—	—	—	1	241,5	—	—	—	—	1800	5	12
	III	4	43	2	77,3	7	333,3	—	—	—	—	5395	6	10
	IV	1	9	—	—	5	115,8	1	30	—	—	1575	3	3
	Итого .	7	88,3	2	77,3	16	815,6	1	30	—	—	11120	17	31
36	II	1	9	3	222,6	1	95,6	—	—	—	—	5900	6	10
	III	—	—	2	61,9	—	—	1	14,1	—	—	1682	2	5
	Итого .	1	9	5	284,5	1	95,6	1	14,1	—	—	7582	8	15

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
59,2	240,8	3	3,8	2	66	5	1919	743	100	—	6	12	118
2506,4	8444	162	216,6	45	3254	—	—	—	1005	210	438,2	66	1719,2
182,5	555,7	13	12,3	4	228	—	—	—	80	—	18	8,4	106,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	15
2748,1	9240,5	178	232,7	51	3548	5	1919	743	1200	210	462,2	86,4	1958,6
1720,3	5734,6	187	252,6	36	2470	2	399	450	870	166	171	37,2	1244,2
374,7	1087,6	27	24,4	8	396	—	—	—	62	—	18	12	92
274,3	773,9	19	13,6	9	198	—	—	—	52	—	2	7,8	61,8
2369,3	7596,1	233	290,6	53	3064	2	399	450	984	166	191	57	1398
1392,9	4565,7	114	164,5	35	1963	2	400,1	120	980	240	97,5	34,2	1351,7
525,4	1598,4	47	49,9	16	540	—	—	—	540	180	71,2	31,2	822,4
587,8	1531,7	53	37	16	636	—	—	—	403	—	52,2	27	482,2
2506,1	7695,8	214	251,4	67	3139	2	400,1	120	1923	420	220,9	92,4	2656,3
378,7	1403,8	30	33,8	14	534	1	145,9	72	25	—	20	4,8	49,8
652,6	2025,5	51	69,1	18	675	—	—	—	105	—	10	7,8	122,8
35,6	89,1	3	2,6	—	18	—	—	—	5	—	—	1,2	6,2
1066,9	3518,4	84	105,5	32	1227	1	145,9	72	135	—	30	13,8	178,8
244	787,7	27	31,9	5	180	—	—	—	20	—	15	2,4	37,4
908,8	2846,8	68	70,1	20	508	1	62,4	24	186	—	29	15	230
242,9	660,5	21	18,6	8	192	—	—	—	65	—	11	6	82
1395,7	4295	116	120,6	33	880	1	62,4	24	271	—	55	23,4	349,4
519,2	1518,8	51	41,4	10	572	—	—	—	600	—	23	13,2	636,2
278,5	771,8	23	18,7	3	148	—	—	—	115	—	—	4,8	119,8
797,7	2290,6	74	60,1	13	720	—	—	—	715	—	23	18	756
312,1	905,1	27	33,7	7	330	—	—	—	110	24	11	6	151
407,7	1300,7	37	36,1	10	444	—	—	—	106,5	—	20,2	10,8	137,5
76,8	244,5	7	4,8	2	66	—	—	—	30,5	—	1,5	6	38
796,6	2450,3	71	74,6	19	840	—	—	—	247	24	32,7	22,8	326,5
—	—	—	—	—	—	5	562,7	235	—	48	—	—	48
625,2	2136,1	41	49,9	13	560	—	—	—	103	—	31	11,4	145,4
119,4	386,2	12	14,2	1	282	—	—	—	88	—	14,9	9,6	112,5
744,6	2522,3	53	64,1	14	842	5	562,7	235	191	48	45,9	21	305,9
143,6	516,8	14	23,1	3	108	—	—	—	50	—	9,3	3	62,3
300,4	907,6	23	21,4	12	222	—	—	—	36	—	34	6	76
793,1	2485,4	62	70,5	16	803	2	652,8	288	113,7	120	165,7	20,4	419,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1237,1	3909,8	99	115	31	1133	2	652,8	288	199,7	120	209	29,4	558,1
126,5	404,8	9	9,9	4	65	—	—	—	30	—	11	6	47
472,8	1482,5	15	24,9	5	506	—	—	—	70	—	25	3	98
284,8	811,7	23	23,3	8	279	—	—	—	67	—	15,5	13,8	96,3
61	152,7	6	5,8	3	78	—	—	—	23	—	5	7,2	35,2
945,1	2851,7	53	63,9	20	928	—	—	—	190	—	56,5	30	276,5
232,9	727,8	24	39,4	5	657	—	—	—	90	106	12	10,8	218,8
135,7	422	11	12,5	3	204	—	—	—	80	—	1	4,2	85,2
368,6	1149,8	35	51,9	8	861	—	—	—	170	106	13	15	304

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. осталь.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	III. Мѣщанская часть.												
26	I	10,92	35,72	11,55	58,19	—	—	—	2	3151.9	4	131,2	1420
	II	106,43	165,13	112,11	383,67	2,08	21,50	28,50	20	16154,1	41	2592,7	13844
	III	3,49	4,40	3,58	11,47	0,18	—	—	4	891,9	9	249,3	560
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	201,6	2	75,2	80
	Итого .	120,84	205,25	127,24	453,33	2,26	21,50	28,50	27	20399,5	56	3048,4	15904
27	II	79,33	122,90	83,93	286,16	0,42	5	36	8	7235.4	16	711	10320
	III	3,70	4,80	3,90	12,40	0,24	—	2,50	4	1456	8	147	640
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,10	—	—	5	1431	5	121,6	284
	Итого .	83,80	128,70	88,64	301,14	0,76	5	38,50	17	10122,4	29	979,6	11244
28	II	67,29	89,08	71,53	227,90	10,58	6,50	13,50	13	8285,1	30	1572,7	8754
	III	19,23	31,89	20,34	71,46	0,81	—	—	16	5126	23	925,2	3664
	IV	5,69	11,15	6,02	22,86	0,24	—	—	16	2969,6	20	489,9	1148
	Итого .	92,21	132,12	97,89	322,22	11,63	6,50	13,50	45	16380,7	73	2987,8	13566
29	II	7,69	10	8,14	25,83	0,10	—	—	3	1403,8	5	194,7	1000
	III	8,15	10,60	8,62	27,37	—	—	—	8	2736,9	4	163,3	1060
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	164,7	—	—	96
	Итого .	15,84	20,60	16,76	53,20	0.10	—	—	12	4305,4	9	358	2156
30	II	4,93	6,40	5,20	16,53	0,18	—	—	2	1031	4	177,6	640
	III	16,97	22,08	17,97	57,02	1,67	—	—	13	4064,2	15	775,2	2293
	IV	2	5,20	3,42	10,62	0,20	—	—	6	1275,7	7	265,2	572
	Итого .	23,90	33,68	26.59	84,17	2,05	—	—	21	6370,9	26	1218	3505
31	III	4,61	6	4,89	15,50	0,16	—	—	13	2868	19	534,1	912
	IV	1,08	1,40	1,14	3,62	0,10	—	—	4	1173,3	7	289,6	260
	Итого .	5,69	7,40	6,03	19,12	0,26	—	—	17	4041,3	26	823,7	1172
32	II	7,23	9,40	7,56	24,19	0,79	—	—	3	1493,2	9	293,5	940
	III	11,39	14,80	12,03	38,22	0,26	—	—	6	2241,8	14	381	1480
	IV	—	—	—	—	—	—	—	5	780,4	6	178,6	248
	Итого .	18,62	24 20	19,59	62,41	1,05	—	—	14	4515,4	29	853,1	2668
33	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	13,38	17.40	13,16	43,94	1,14	—	—	6	2998,2	14	705	1740
	III	10,46	13.60	11,07	35,13	0,22	—	—	5	2077,9	14	761,1	1440
	Итого .	23,84	31	24,23	79,07	1,36	—	—	11	5076,1	28	1466,1	3180
34	I	3,08	5,26	3,25	11,59	0,36	—	—	2	690,9	5	288,4	448
	II	9,47	13,83	10,02	33,32	0,10	—	—	4	1551,7	7	255	933
	III	33,53	46,19	34,48	114,20	0,98	—	—	9	5638,2	19	1926,3	4440
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
	Итого .	46,08	65,28	47,75	159,11	1,44	—	—	15	7880,8	31	2469,7	5860
35	I	5,53	8,06	5.86	19,45	0,34	—	—	2	1319,9	5	161,3	720
	II	9,23	6	9,76	24,99	0,38	—	—	2	1792,9	1	241,5	1200
	III	5,55	7,49	6,35	19,39	0,30	—	—	8	2679,7	13	453,6	760
	IV	—	—	—	—	—	—	—	6	977,4	7	154.8	260
	Итого .	20,31	21,55	21,97	63,83	1,02	—	—	18	6769,9	26	1011,20	2940
36	II	10,73	16,30	11,40	38,43	0,46	5	—	3	1778,3	5	327,2	1400
	III	2,62	6,20	2,77	11,59	0,11	—	—	3	882,8	3	76	340
	Итого .	13,35	22,50	14,17	50,02	0,57	5	—	6	2661,1	8	403,2	1740

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	3151,9	4	131,2	9500	36,55	—	27	3	3	3	30	33	—	—	—	—	—	—	—
16	13355,5	36	2162,4	46150	276,90	24	30	30	49	54	79	133	2	—	2	—	—	4	3
3	570,4	6	137,3	1700	16,27	6	5	5	10	11	15	26	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
21	17077,8	46	2430,9	57350	329,72	30	66	38	62	68	128	196	3	—	2	—	—	4	3
8	7235,4	16	711	28000	333	4	8	39	56	43	64	107	1	—	1	—	—	—	—
3	936,4	7	101,7	2500	36,58	4	4	16	19	20	23	43	1	—	—	—	—	—	—
2	560,4	2	40,6	350	6,25	14	8	12	12	26	20	46	—	—	2	—	—	—	—
13	8732,2	25	853,3	30850	375,83	22	20	67	87	89	107	196	2	—	3	—	—	—	—
10	5756,8	22	1208	30200	164,40	21	22	45	56	66	78	144	—	—	2	—	—	14	1
8	3165,5	10	412,9	10766	84,77	30	28	17	27	47	55	102	2	—	2	—	—	1	—
7	1489,4	10	264,6	2092	46,45	32	18	33	33	65	51	116	—	—	6	—	—	1	1
25	10411,7	42	1885,5	43058	295,62	83	68	95	116	178	184	362	2	—	10	—	—	16	2
3	1413,8	5	194,7	5000	50	—	—	16	15	16	15	31	—	—	—	—	—	1	1
6	2119,7	4	163,3	5950	44,95	6	10	30	27	36	37	73	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—
9	3533,5	9	358	10950	94,95	8	11	47	44	55	55	110	—	—	—	—	1	2	2
—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—
4	1988,1	3	268,9	4393	26,20	10	13	40	35	50	48	98	—	—	2	—	—	2	2
1	242,8	1	66,6	257	3,50	15	18	9	19	24	37	61	1	—	—	—	—	2	2
5	2230,9	4	335,5	4650	29,70	25	32	52	56	77	88	165	1	—	2	—	—	4	4
8	1940,4	13	321,8	2906	30,55	18	31	39	44	57	75	132	1	—	—	—	—	3	2
1	669,4	2	198,8	500	8,40	7	10	5	4	12	14	26	1	—	—	—	—	1	—
9	2609,8	15	520,6	3406	38,95	25	41	44	48	69	89	158	2	—	—	—	—	4	2
2	1005	6	212,5	3294	24,60	5	3	7	16	12	19	31	—	—	2	—	—	—	—
2	891,9	6	156,3	2697	27,85	5	9	23	19	28	28	56	—	—	3	—	—	1	—
1	197,2	3	90	200	3,80	10	10	5	3	15	13	28	—	—	—	—	—	—	—
5	2094,1	15	458,8	6191	56,25	20	22	35	38	55	60	115	—	—	5	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	56	5	56	5	61	—	—	—	—	—	—	—
5	2698,7	11	594,4	8200	59	8	9	25	24	33	33	66	—	—	4	—	—	—	—
2	1280,4	8	583,1	4600	32,25	12	11	9	8	21	19	40	3	—	5	—	—	2	—
7	3979,1	19	1177,5	12800	91,25	20	20	90	37	110	57	167	3	—	9	—	—	2	—
1	261,6	3	235,8	1000	6	5	2	4	3	9	5	14	—	—	—	—	—	—	—
2	583,1	3	85	200	1,12	5	7	18	13	23	20	43	—	—	—	—	—	—	—
3	2245,5	6	933,9	8000	50,84	10	14	38	40	48	54	102	—	—	3	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3090,2	12	1254,7	9200	57,96	20	23	60	56	80	79	159	—	—	3	—	—	1	—
1	790,9	3	122	230	10,15	8	7	3	3	11	10	21	—	—	3	—	—	—	—
2	1792,9	1	241,5	4500	34	1	3	14	14	15	17	32	—	—	—	—	—	1	1
7	2549,7	11	416,6	6365	33,78	12	15	17	12	29	27	56	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	10	11	4	7	14	18	32	—	—	1	—	—	—	—
10	5133,5	15	780,1	11095	77,93	31	36	38	36	69	72	141	—	—	4	—	—	2	2
2	905,8	2	184,2	4600	36,29	4	6	5	8	9	14	23	—	—	—	—	—	—	—
3	882,8	3	76	2200	23,47	5	3	5	2	10	5	15	—	—	1	—	—	—	—
5	1788,6	5	260,2	6800	59,76	9	9	10	10	19	19	38	—	—	1	—	—	—	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣзн., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣщанская часть.																			
37	II	3	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	520	257,5	—	—
	III	5	—	—	—	—	2	3	—	4	—	—	—	1	—	—	642,5	117	—	—
	Итого	8	—	—	—	1	4	3	—	5	2	—	—	1	—	—	1162,5	374,5	—	—
38	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	161,8	—	—	91,2
	II	4	—	—	—	—	4	—	—	3	—	1	—	—	—	—	732,4	91,1	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	117	—	—	—
	Итого	6	—	—	—	—	6	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1011,2	91,1	—	91,2
39	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	122,6	—	—	—
	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	108,3	80,5	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	126,1	121,9	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18,3	—	—	—
	Итого	5	—	—	—	—	4	1	—	3	1	—	—	—	—	1	375,3	202,4	—	—
40	I	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	277,4	—	—	—
	II	5	1	—	—	1	3	—	—	4	1	—	—	—	—	—	974,6	—	—	—
	III	2	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	318,1	28,1	—	—
	Итого	9	1	1	2	1	4	—	—	6	3	—	—	—	—	—	1570,1	28,1	—	—
41	I	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	118,1	76,8	—	—
	II	3	—	1	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	830	109,5	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	310	—	—	—
	Итого	6	—	1	—	2	1	1	1	5	—	1	—	—	—	—	1258,1	186,3	—	—
43	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	92,4	—	—	—
	II	11	2	1	1	—	6	1	—	6	—	4	—	—	—	1	1957,2	75,3	—	—
	III	7	—	—	—	—	6	1	—	6	—	—	—	—	—	1	455,2	164,5	—	—
	Незаст. усад.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	79
	Итого	20	2	2	1	1	12	2	—	13	—	5	—	—	—	2	2504,8	239,8	—	79
44	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	336	214	—	—
	II	8	2	—	—	—	5	1	—	6	2	—	—	—	—	—	2082,3	718,5	—	—
	III	7	2	—	—	—	4	1	—	6	1	—	—	—	—	—	1327,7	1282,3	—	—
	Итого	16	5	—	—	—	9	2	—	12	3	1	—	—	—	—	3746	2214,8	—	—
45	II	6	1	—	—	1	4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1147,3	262,5	—	—
	III	9	1	1	—	1	2	4	—	7	1	—	—	—	—	1	1542	691,5	—	—
	Итого	15	2	1	—	2	6	4	—	13	1	—	—	—	—	1	2689,3	954	—	—
46	I	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	231,8	49,5	—	—
	II	10	2	1	—	—	4	3	—	9	—	1	—	—	—	—	1410,1	321,8	—	47,5
	III	9	—	—	1	—	5	3	—	7	1	—	—	1	—	—	744,9	108,7	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	381	41	—	—
	Незаст. усад.	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	209,9
	Итого	26	2	2	1	1	12	8	—	21	1	2	—	1	—	1	2767,8	521	—	257,4
47	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	121	—	—	—
	II	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	367,8	—	—	—
	III	7	—	—	1	—	5	1	—	7	—	—	—	—	—	—	799,6	80	—	—
	VI	3	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	158,1	—	—	—
	Итого	13	—	—	1	—	9	3	—	11	—	—	—	1	—	1	1446,5	80	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухэтаж.	Трехэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
777,5	191,3	2	2	3	7	6	1	—	1172,3	3539,1	8,5	42	73	91,8	21	18	499,3
759,5	115,7	—	—	5	5	5	—	—	513,8	1535,1	5	22	44	48,8	12	9	186,7
1537	307	2	2	8	12	11	1	—	1686,1	5074,2	13,5	64	117	140,6	33	27	686
253	81,7	3	—	—	3	1	2	—	589,6	1822,3	5,5	21	36	42,3	13	13	189
823,5	366,7	1	5	2	8	7	1	—	2117,1	6213	11	51	121	210,7	37	30	590,1
117	30,1	—	—	1	1	1	—	—	237	751	1,5	7	17	26,8	3	—	—
1193,5	478,5	4	5	3	12	9	3	—	2943,7	8786,3	18	79	174	279,8	53	43	779,1
122,6	9,6	1	—	—	1	1	—	—	163,9	456,2	1,5	6	12	13,9	3	1	16,3
188,8	65,2	—	1	1	2	2	—	—	289,5	718	2,5	12	21	23,7	7	3	27
248	67,1	—	—	2	2	2	—	—	330,6	827,8	2	10	22	24,9	5	3	73,6
18,3	4	—	—	1	1	1	—	—	21,3	58,5	1	1	3	2,4	1	1	12,2
577,7	145 9	1	1	4	6	6	—	—	805,3	2060,5	7	29	58	64,9	16	8	129,1
277,4	245,8	2	—	—	2	1	1	—	1601,2	6193,4	3	46	115	190,1	28	15	604,5
974,6	374	2	4	4	10	7	3	—	1938,1	7492,2	13	60	121	168,8	46	29	696,2
346,2	145,7	—	—	4	4	4	—	—	628,8	2385,6	4,5	24	54	85,1	14	12	409,7
1598,2	765,5	4	4	8	16	12	4	—	4168,1	16071,2	20,5	130	290	444	88	56	1710,4
194,9	150,9	1	—	—	1	1	—	—	485,9	1730,4	1,5	9	16	35,1	5	8	211,4
939,5	365,8	4	—	2	6	5	1	—	1036,3	3103,5	7,5	27	51	66,8	14	25	430,3
310	80,1	—	—	3	3	2	1	—	350,5	1314,6	4	15	29	27,7	9	9	110,8
1444,4	596,8	5	—	5	10	8	2	—	1872,7	6148,5	13	51	96	129,6	28	42	752,5
92,4	76,1	2	—	—	2	—	2	—	828,4	2514,6	4,5	23	44	58,2	9	8	111
2032,5	834,6	2	13	6	21	11	10	—	5710,1	20102,4	33,5	172	301	410,1	110	52	1190,1
619,7	202	—	—	8	8	8	—	—	1057,5	2192,3	8	33	61	43,9	19	10	184,6
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2823,6	1112,7	4	13	14	31	19	12	—	7596	24809,3	46	228	406	512,2	138	70	1485,7
550	51,2	1	—	—	1	1	—	—	361	1334,4	1,5	12	22	28,5	4	2	26,9
2800,8	497,1	3	7	6	16	16	—	—	2614,8	9016,1	19,5	101	217	291,1	54	20	662,8
2610	248,7	—	—	10	10	10	—	—	1305,8	4232,8	12,5	57	99	106,1	31	17	282,5
5960,8	797	4	7	16	27	27	—	—	4281,6	14583,3	33,5	170	338	425,7	89	39	972,2
1409,8	330,1	—	6	4	10	9	1	—	1862,3	5845,8	13,5	54	136	178,7	33	10	311
2233,5	378,5	—	—	13	13	12	1	—	1797,2	6111,3	15	59	127	172,4	37	15	367
3643,3	708,6	—	6	17	23	21	2	—	3659,5	11957,1	28,5	113	263	351,1	70	25	678
281,3	78,4	2	—	—	2	1	1	—	378,5	1320,5	3	12	30	43,1	5	3	76,5
1779,4	401,8	1	9	4	14	14	—	—	1895	6288,7	17	69	143	178,9	41	18	493,2
853,6	243,4	—	—	12	12	12	—	—	1181,2	3532,8	12	45	95	110,1	27	12	189,5
422	64,6	—	—	4	4	4	—	—	240	704,6	4	11	24	20,2	7	5	90,2
209,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3546,2	788,2	3	9	20	32	31	1	—	3694,7	11846,6	36	137	292	352,3	80	38	849,4
121	42,7	2	—	—	2	2	—	—	241,1	684	2,5	7	18	17,6	5	7	83,8
367,3	142,3	1	2	2	5	4	1	—	682,8	3048,2	6,5	32	62	74 3	17	17	251,6
879,6	152,4	—	—	7	7	7	—	—	790,9	2395,8	8	31	65	64,6	20	20	206,9
158,1	55,7	—	—	3	3	3	—	—	276,6	778,9	3	12	25	20,7	7	5	50,1
1526,5	393,1	3	2	12	17	16	1	—	1991,4	6906,9	20	82	170	177,2	49	49	592,3

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	О б Отъ Число сданныхъ квартиръ 49	Число комнатъ въ нихъ. 50
	III. Мѣщанская часть.													
37	II	2	87,1	3	187,5	1	51,2	—	—	—	—	11950	7	26
	III	—	—	3	128,3	2	72,2	1	63	—	—	3855	2	2
	Итого .	2	87,1	6	315,8	3	123,4	1	63	—	—	15805	9	28
38	I	2	55,6	6	133,2	1	32,9	—	—	—	—	8000	8	18
	II	9	323,4	23	655,3	4	114,5	—	—	—	—	17650	18	45
	III	—	—	1	87	—	—	—	—	—	—	1700	1	2
	Итого .	11	379	30	875,5	5	147,4	—	—	—	—	27350	27	65
39	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	1	4
	II	1	9	3	317,6	—	—	—	—	—	—	1250	3	6
	III	2	28	2	110,6	1	12,2	—	—	—	—	2500	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—
	Итого .	3	37	5	428,2	1	12,2	—	—	—	—	4650	5	11
40	I	1	35,5	3	143,4	—	—	—	—	—	—	19500	7	39
	II	4	291,1	8	823,5	2	102,3	—	—	—	—	25000	13	35
	III	—	—	4	422.3	—	—	—	—	—	—	6220	4	13
	Итого .	5	326,6	15	1389,2	2	102,3	—	—	—	—	50720	24	87
41	I	2	111,7	10	586,6	—	—	—	—	—	—	2600	2	7
	II	7	845,9	16	1062,5	5	97,6	—	—	—	—	6500	—	—
	III	3	66,3	8	194,7	3	79,2	—	—	—	—	4650	6	9
	Итого .	12	1023,9	34	1843,8	8	176,8	—	—	—	—	13750	8	16
43	I	—	—	1	273,7	—	—	—	—	—	—	7000	5	23
	II	8	861,5	14	1460,5	9	332,9	—	—	1	116,2	39385	39	93
	III	3	29,4	5	216,6	5	172,5	—	—	—	—	5470	12	16
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	—
	Итого .	11	890,9	20	1950,8	14	505,4	—	—	1	116,2	52005	56	132
44	I	—	—	3	186,3	—	—	—	—	—	—	5000	2	83
	II	1	34,7	26	1449,5	4	186,7	—	—	—	—	35753	24	62
	III	—	—	4	196,2	10	453,8	—	—	—	—	17500	16	28
	Итого .	1	34,7	33	1832	14	640,5	—	—	—	—	58253	42	173
45	II	—	—	13	855,7	2	108	—	—	—	—	13458	14	29
	III	1	75	7	602	11	692,2	—	—	—	—	19262	14	37
	Итого .	1	75	20	1457,7	13	800,2	—	—	—	—	32720	28	66
46	I	—	—	5	205	1	78	1	30	—	—	2300	1	1
	II	2	29	15	1020,2	5	216,1	—	—	—	—	17170	15	29
	III	1	15	9	401,9	7	226,1	—	—	—	—	8017	13	16
	IV	—	—	—	—	3	117	1	98	—	—	1330	3	4
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450	—	—
	Итого .	3	44	29	1627,1	16	637,2	2	128	—	—	29267	32	50
47	I	—	—	—	—	1	79,3	—	—	—	—	1700	2	2
	II	1	21,6	4	280,4	2	18	—	—	—	—	6100	9	20
	III	—	—	5	241,7	2	102,2	—	—	—	—	6110	6	16
	IV	—	—	—	—	3	133,5	—	—	—	—	1340	1	2
	Итого .	1	21,6	9	522,1	8	333	—	—	—	—	15250	18	40

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш	Оконъ.	Кв. площ ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
612,1	1821,8	36	47,3	12	732	1	790,6	240	241,4	102	15.2	7,8	366,4
41,9	125,6	3	3,1	1	60	—	—	—	96	—	8,5	12,6	117,1
654	1947,4	39	50,4	13	792	1	790,6	240	337,4	102	23,7	20,4	483,5
493,3	1533,4	30	35	11	444	—	—	—	300	—	10	4,8	314,8
1542,2	4633,8	92	156,3	28	1455	—	—	—	304	—	66	19,8	389,8
77	231	4	4	1	48	—	—	—	25	—	5	3,6	33,6
2112,5	6398,2	126	195,3	40	1947	—	—	—	629	—	81	28,2	738,2
102,2	346,4	9	9,3	3	36	—	—	—	11,5	—	2	2,4	15,9
111	320,9	10	9,5	4	240	—	—	—	130	—	18	2,4	150,4
24,5	75,9	3	2,3	—	60	—	—	—	119	—	15,5	6,6	141,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237,7	743,2	22	21,1	7	336	—	—	—	260,5	—	35,5	11,4	307,4
1283,7	5306,2	101	171,8	24	2796	—	—	—	650	150	185	21	1006
1229,8	4813,3	78	116	27	1868	—	—	—	1019	228	91	28,6	1366,6
389,7	1446,9	32	53,1	8	528	—	—	—	600	48	37	8,4	693,4
2903,2	11566,4	211	340,9	59	5192	—	—	—	2269	426	313	58	3066
315,6	946,9	11	22,6	2	228	—	—	—	20	108	3	4,8	135,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	210	708	9	8,4	935,4
141,6	735,3	19	17,4	6	276	—	—	—	35	—	9	6,6	50,6
457,2	1682,2	30	40	8	504	—	—	—	265	816	21	19,8	1121,8
828,4	2514.6	44	58,2	9	960	—	—	—	500	75	60	21,8	656,6
2666,9	8803,7	165	198,3	60	3210	1	186,5	360	583,5	558	517,2	62,4	1721,1
691,1	1110,4	31	22	9	498	—	—	—	137,7	—	31,1	15,6	184,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4186,4	12428,7	240	278,5	78	4668	1	186,5	360	1221,2	633	608,3	99,6	2562,1
231,3	754,4	15	17,5	3	344	—	—	—	100	—	12	6	118
1538,5	5107,2	135	141,7	34	2160	1	81,7	60	560	152	35,7	33,6	781,3
732,3	2336	49	57,3	16	974	—	—	—	235	48	19,4	20,4	322,8
2502,1	8197,6	199	216,5	53	3478	1	81,7	60	895	200	67,1	60	1222,1
1010,5	3093,7	68	84,9	20	1188	—	—	—	175	—	73	24,6	272,6
1086,7	3750,2	73	97,5	23	1194	—	—	—	480	24	69,2	33,6	606,8
2097,2	6843,9	141	182,4	43	2382	—	—	—	655	24	142,2	58,2	879,4
24	86,4	2	3,2	—	48	—	—	—	93	—	11	6	110
762,7	2507.6	52	66,5	20	699	—	—	—	622	98	34,4	30	784,4
403	1227,9	33	38,9	8	531	—	—	—	322	—	31,4	22,2	375,6
92,3	257,9	8	12,3	3	144	—	—	—	5	—	1	6	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8
1282	4079,8	95	120,9	31	1422	—	—	—	1042	98	77,8	66	1283,8
67,3	213,1	6	5,2	2	72	—	—	—	100	—	—	2,4	102,4
369,3	1714,6	41	50,4	12	642	3	438,4	120	100	—	53	10,8	163,8
378.2	1045	30	30.5	11	558	—	—	—	351	—	22,5	19,8	393,3
39	113,1	3	2,3	1	36	—	—	—	45	—	0,7	7,2	52,9
853,8	3085,8	80	88,4	26	1308	3	438,4	120	596	—	76,2	40,2	712,4

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. жилѣвъ, IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ. 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній. 72	Куб вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	III. Мѣщанская часть.												
37	II	20,41	31,52	17,72	69,65	1,40	—	—	7	3539,1	6	325,8	4960
	III	5,24	8,79	5,50	19,53	0,16	—	—	5	1535,1	6	263,5	792
	Итого .	25,65	40,31	23,22	89,18	1,56	—	—	12	5074,2	12	589,3	5752
38	I	7,69	11,67	3,19	22,55	—	—	—	3	1822,3	9	221,7	1000
	II	49,20	72,40	52,89	174,49	2,24	4	5,50	8	6213	36	1093,2	530
	III	4,61	7,59	4,88	17,08	0,45	2,50	—	1	751	1	87	600
	Итого .	61,50	91,66	60,96	214,12	2,69	6,50	5,50	12	8786,3	46	1401,9	2130
39	I	2,15	2,80	2,28	7,23	0,33	—	—	1	456,2	—	—	280
	II	2,77	5,81	2,93	11,51	—	—	—	2	718	4	326,6	360
	III	3,54	6,04	3,74	13,32	0,24	—	—	2	827,8	5	150,3	460
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	58,5	—	—	12
	Итого .	8,46	14,65	8,95	32,06	0,57	—	—	6	2060,5	9	477,4	1112
40	I	53,81	80,24	56,97	191,02	0,26	—	60,50	2	6193,4	4	178,9	7000
	II	49,96	80,37	52,90	183,23	2,73	7,50	23,50	10	7492,2	14	1216,9	6500
	III	15,99	28,61	16,91	61,51	—	—	5	4	2385,6	4	422,3	3200
	Итого .	119,76	189,22	126,78	435,76	2,99	7,50	89	16	16071,2	22	1818,1	16700
41	I	11,53	15	12,21	38,74	—	2,50	2,50	1	1730,4	12	698,3	1500
	II	30,75	17,71	32,25	80,71	—	—	—	6	3103,5	28	2006	4000
	III	6,56	8,12	6,92	21,60	0,36	—	—	3	1314,6	14	340,2	852
	Итого .	48,84	40,83	51,38	141,05	0,36	2,50	2,50	10	6148,5	54	3044,5	6352
43	I	13,84	22,69	14,65	51,18	—	—	13	2	2514,6	1	273,7	1800
	II	123,94	153,20	119,79	396,93	1,47	7,50	14,50	22	20218,6	31	2654,9	14580
	III	8,31	15,10	8,77	32,18	0,39	—	—	8	2192,3	13	418,5	1140
	Незаст. усад.	5,56	1,50	3,78	10,84	—	—	—	—	—	—	—	100
	Итого .	151,65	192,49	146,99	491,13	1,86	7,50	27,50	32	24925,5	45	3347,1	17620
44	I	10,77	14	11,39	36,16	0,17	5,50	4	1	1334,4	3	186,3	1400
	II	62,69	81,48	66,31	210,48	0,91	10,50	4	16	9016,1	31	1670,9	8148
	III	22,86	36,15	30,07	89,08	0,40	—	—	10	4232,8	14	650	3032
	Итого .	96,33	131,63	107,77	335,72	1,48	16	8	27	14583,3	48	2507,2	12580
45	II	37,96	55,24	40,15	133,35	1,78	10	5,50	10	5845,8	15	963,7	4940
	III	37,40	54,94	39,58	131,92	1,24	5	8	13	6111,3	19	1369,2	4864
	Итого .	75,36	110,18	79,73	265,27	3,02	15	13,50	23	11957,1	34	2332,9	9804
46	I	6,77	8,80	7,16	22,73	0,08	—	—	2	1320,5	7	313	880
	II	32,39	45,72	34,29	112,40	1,64	—	—	14	6288,7	22	1265,3	4572
	III	12,83	17,04	13,67	43,54	0,30	—	—	12	3532,8	17	643	1704
	IV	2,21	2,88	2,35	7,44	0,07	—	—	4	704,6	4	215	312
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
	Итого .	54,20	74,44	57,47	186,11	2,09	—	—	32	11846,6	50	2436,3	7558
47	I	1,08	1,40	1,14	3,62	—	—	—	2	684	1	79,3	140
	II	17,69	21	18,71	57,40	1,21	—	—	5	3048,2	7	320	1600
	III	10,93	14,20	11,55	36,68	1,79	—	—	7	2395,8	7	343,9	1420
	IV	1,54	3,20	1,62	6,36	0,09	—	—	3	778,9	3	133,5	280
	Итого .	31,24	39,80	33,02	104,06	3,09	—	—	17	6906,9	18	876,7	3440

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
6	3102,7	5	276,3	12200	67	8	10	13	14	21	24	45	1	—	—	—	—	—	—
3	1026,8	3	157,1	2800	34,06	13	18	4	2	17	20	37	—	—	3	—	—	—	—
9	4129,5	8	433,4	15000	101,06	21	28	17	16	38	44	82	1	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	19	16	19	18	37	—	—	—	—	—	—	—
7	5551,5	35	1057,4	8400	125,43	8	13	26	34	34	47	81	1	—	—	—	—	3	2
1	751	1	87	2400	18	2	2	3	—	5	2	7	—	—	1	—	—	—	—
8	6302,5	36	1144,4	10800	143,43	10	17	48	50	58	67	125	1	—	1	—	—	3	2
—	—	—	—	—	—	2	4	2	2	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—
2	718	4	326,6	2000	14,65	—	3	11	9	11	12	23	—	—	1	—	—	—	—
2	827,8	5	150,8	4000	33,25	1	8	13	—	14	8	22	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
4	1545,8	9	477,4	6000	47,90	3	17	26	11	29	28	57	—	—	1	—	—	—	—
1	5306,2	3	82,6	15000	74	2	3	6	29	8	32	40	—	—	—	—	—	—	—
10	7492,2	14	1216,9	30500	178	9	17	12	31	21	48	69	—	—	—	—	—	—	—
4	2385.6	4	422,3	9700	87,32	3	6	5	7	8	13	21	1	—	—	—	—	—	—
15	15184	21	1721,8	55200	339,32	14	26	23	67	37	93	130	1	—	—	—	—	—	—
1	1730.4	12	698,8	6000	19,07	1	1	2	4	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10	8	—	—	10	8	18	—	—	—	—	—	—	—
2	771,5	6	195,8	2000	14,48	4	4	7	13	11	17	28	—	—	—	—	—	—	—
3	2501,9	18	894,1	8000	33,55	15	13	9	17	24	30	54	—	—	—	—	—	—	—
2	2514,6	1	273,7	8000	34,50	—	—	15	11	15	11	26	—	—	—	—	—	—	—
19	19320,4	26	1504,4	45746	241,41	24	19	59	85	83	104	187	1	—	—	—	—	—	—
6	1684,8	11	369,2	5146	42,86	8	14	18	19	26	33	59	1	1	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	23519,8	38	2147,3	58892	318,77	32	33	92	115	124	148	272	2	1	—	—	—	2	1
1	1334,4	3	186,3	5000	96,98	1	4	5	4	6	8	14	—	—	—	—	—	—	—
13	8182	27	1391,1	32950	232,69	21	23	44	45	65	68	133	—	—	—	—	—	8	8
8	3424,2	11	500,8	17400	111,61	10	15	17	24	27	39	66	—	—	—	—	1	4	—
22	12940,6	41	2078,2	55350	441,28	32	42	66	73	98	115	213	—	—	—	—	1	12	8
3	2312,2	7	417	10680	72,73	14	21	27	36	41	57	98	—	—	—	—	—	5	2
10	4911,4	15	1060,2	19898	137,82	10	25	24	34	34	59	93	1	1	—	—	—	4	2
13	7223,6	22	1477,2	30578	210,55	24	46	51	70	75	116	191	1	1	—	—	—	9	4
2	1320,5	7	313	4700	27	7	5	1	—	8	5	13	—	—	8	—	—	—	—
10	4588,2	16	957,2	13921	105,03	24	31	31	26	55	57	112	3	—	—	—	—	11	1
8	2501,3	14	553,3	8239	77,92	21	26	16	21	37	47	84	—	—	—	—	—	—	—
1	235,4	1	39	700	11,50	6	10	4	2	10	12	22	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	8645,4	38	1862,5	27560	221,45	58	72	52	49	110	121	231	3	—	8	—	—	17	1
—	—	—	—	—	—	4	2	3	4	7	6	13	—	—	1	—	—	—	—
3	1954	2	134	6500	47	2	3	18	16	20	19	39	—	—	—	—	—	—	—
6	2226,5	5	254,1	5200	60,83	16	18	14	21	30	39	69	—	—	5	—	—	—	—
1	231,8	1	24	800	11	9	9	1	1	10	10	20	—	—	1	—	—	—	—
10	4412,3	8	412,1	12500	118,83	31	32	36	42	67	74	141	—	—	7	—	—	—	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣщанская часть.																			
48	I	4	—	—	—	—	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	361,7	86,9	—	—
	II	8	1	—	—	—	5	2	—	6	—	1	—	—	—	1	1130,9	500,3	21	—
	III	23	1	—	—	—	14	8	—	16	1	2	1	—	—	3	2502	443,7	—	280,1
	IV	6	—	—	—	—	2	4	—	3	1	—	—	1	—	1	267	105,2	—	—
	Итого .	41	2	—	—	—	22	17	—	28	2	4	1	1	—	5	4261,6	1136,1	21	280,1
49	I	8	—	—	—	3	3	2	—	6	1	1	—	—	—	—	1515,7	202,1	—	446,2
	II	14	1	—	1	—	7	5	—	11	1	—	—	—	—	2	2347,2	581,9	—	140,1
	III	9	—	—	—	—	8	1	—	7	—	—	1	—	—	1	1135,1	261,8	—	96,3
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	145	106	—	—
	Итого .	32	1	—	1	3	18	9	—	25	2	1	1	—	—	3	5143	1151,8	—	682,6
50	I	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1241,6	329,8	—	—
51	I	5	1	—	—	1	1	—	2	3	1	—	—	—	—	1	1882,7	929,1	—	—
	II	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	619	280	—	—
	Итого .	6	2	—	—	1	1	—	2	4	1	—	—	—	—	1	2501,7	1209,1	—	—
52	II	7	—	—	—	1	4	2	—	4	1	—	—	2	—	—	803,5	—	—	—
	III	18	—	—	—	—	11	7	—	8	5	1	—	2	—	2	1597,6	235,2	—	—
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	88,2	16,8	—	—
	Незаст. усад.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	108,8
	Итого .	29	—	—	—	1	17	11	—	13	6	1	—	6	—	3	2489,3	252	—	108,8
53	II	6	—	—	—	—	1	5	—	5	—	—	—	—	—	1	532,3	149,9	—	—
	III	12	2	—	—	—	6	4	—	6	4	2	—	—	—	—	1241,5	577	—	—
	IV	4	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	1	—	2	350,1	33,3	—	—
	Итого .	22	2	—	—	—	9	11	—	11	5	2	—	1	—	3	2123,9	760,2	—	—
54	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	56	91,6	—	—
	III	6	—	—	—	—	3	3	—	2	2	1	—	—	—	1	503,1	529,4	—	—
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	216,3	50,6	—	—
	Итого .	9	—	—	—	—	6	3	—	4	3	1	—	—	—	1	775,4	671,6	—	—
55	III	5	—	—	—	—	3	2	—	2	1	—	—	—	—	2	465	76	—	—
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	48	35	—	—
	Итого .	6	—	—	—	—	4	2	—	3	1	—	—	—	—	2	513	111	—	—
56	II	5	1	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	1	1097	—	—	—
	III	17	—	—	—	—	11	6	—	9	1	—	—	5	—	2	1991,2	297	—	—
	IV	18	—	—	—	—	14	4	—	6	3	—	—	7	—	2	1989,6	202	—	—
	Итого .	40	1	—	—	—	28	11	—	19	4	—	—	12	—	5	5077,8	499	—	—
57	I	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2060,8	1604,2	—	—
	II	8	—	—	—	—	8	—	—	6	—	—	—	—	—	2	1053,4	332,6	—	—
	III	64	3	—	2	—	33	26	—	25	7	5	—	19	—	8	6099,5	3034,4	—	93,2
	IV	53	1	—	—	—	35	17	—	8	5	1	—	27	—	12	4194	405	—	—
	Итого .	127	4	—	2	—	77	43	1	40	13	6	—	46	—	22	13407,7	5376,2	—	93,2
58	III	7	—	—	—	—	4	3	—	3	—	—	—	3	—	1	580	91,9	—	—
	IV	21	—	—	—	—	8	13	—	1	5	—	—	6	—	9	1821,7	491,5	—	—
	Итого .	28	—	—	—	—	12	16	—	4	5	—	—	9	—	10	2401,7	583,4	—	—

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
448,6	182,5	7	—	—	7	7	—	—	1283,4	4344,6	10	52	72	94,5	24	14	374,1
1652,2	375,7	1	7	10	18	14	4	—	1936,8	6873,5	25	81	149	162,1	56	38	643,4
3225,8	779,4	—	—	27	27	25	2	—	3346,5	10313	29	126	255	273,2	78	59	1031,6
372,2	100,9	—	—	7	7	7	—	—	502,5	1514,9	7	22	41	25,6	18	9	121,8
5698,8	1438,5	8	7	44	59	53	6	—	7069,2	23046	71	281	517	555,4	176	120	2170,9
2164	1015,1	15	—	—	15	7	8	—	4506,5	20920,1	25,5	174	303	562,8	95	81	1433
3069,2	942,5	6	13	4	23	21	2	—	5186,9	21005,9	28,5	175	339	501,1	95	88	1578,7
1493,2	318,1	—	—	13	13	13	—	—	1354,8	4145	13,5	57	110	118,4	29	35	378,5
251	24,4	—	—	1	1	1	—	—	100,6	274,5	1	4	9	7,3	2	2	24
6977,4	2300,1	21	13	18	52	42	10	—	11148,8	46345,5	68,5	410	761	1189,6	221	206	3414,2
1571,4	429,2	2	—	—	2	1	—	1	3249,7	13375	4	50	123	306	23	10	361,6
2811,8	904,5	11	—	—	11	6	4	1	7041,3	27372,4	17,5	140	292	801	76	21	609,2
899	336,3	3	1	2	6	4	2	—	2555,2	10034,5	8	54	105	264,2	30	11	308,5
3710,8	1240,8	14	1	2	17	10	6	1	9596,5	37406,9	25,5	194	397	1065,2	106	32	917,7
803,5	200,8	—	7	1	8	7	1	—	1195,5	3554,4	11	35	86	94,3	21	27	303
1832,8	514,2	—	—	22	22	21	1	—	2653,7	7142,1	26	96	199	181,5	57	78	789,6
105	27,3	—	—	2	2	2	—	—	115,2	247,7	2	5	9	5,8	3	4	33,1
108,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2850,1	742,3	—	7	25	32	30	2	—	3964,4	10944,2	39	136	294	281,6	81	109	1125,7
682,2	204,9	—	6	—	6	3	3	—	1103,7	3407,3	11,5	44	96	101,9	21	24	324,3
1818,5	306,3	—	—	13	13	12	1	—	1478,5	3960,5	13,5	56	95	106,6	30	33	400,3
383,4	56	—	—	4	4	4	—	—	285,8	806,9	4	12	24	22,6	8	5	80,3
2884,1	567,2	—	6	17	23	19	4	—	2868	8174,7	29	112	215	231,1	59	62	804,9
147,6	66,9	—	1	—	1	—	1	—	246,5	653,5	2	8	19	24,5	3	4	105,1
1032,5	120,5	—	—	6	6	5	1	—	688,4	2020,8	7,5	24	54	47,9	17	17	197,2
266,9	66,9	—	—	4	4	3	1	—	460,4	1222,8	5	12	32	41,2	7	11	96,3
1447	254,3	—	1	10	11	8	3	—	1395,3	3897,1	14,5	44	105	113,6	27	32	398,6
541	116	—	—	7	7	7	—	—	554	1689,1	7	22	44	36	16	8	112,4
83	15,5	—	—	1	1	1	—	—	80,2	240,9	1	3	8	7	2	1	14
624	131,5	—	—	8	8	8	—	—	634,2	1930	8	25	52	43	18	9	126,4
1097	139,4	—	5	—	5	5	—	—	959	2779,6	7,5	34	76	76,6	18	11	195,8
2288,2	424,1	—	—	19	19	19	—	—	1605,3	4740,1	19	63	140	148,9	37	19	440,6
2191,6	275,6	—	—	21	21	19	2	—	1336,9	3695,9	23,5	52	118	88,8	37	21	383,8
5576,8	839,1	—	5	40	45	43	2	—	3901,2	11215,6	50	149	334	314,3	92	51	1020,2
3665	322,1	3	—	—	3	2	1	—	609,6	2122,3	4,5	16	42	67,7	11	4	84,9
1386	325,2	2	7	3	12	10	2	—	1775,3	5869,9	14	55	125	163,8	34	33	402
9227,1	1346,9	—	—	71	71	71	—	—	5720,1	17429,3	71,5	218	496	493,4	164	127	1698,4
4599	646,7	—	—	55	55	55	—	—	3288	9160,3	55,5	137	292	248,8	104	82	161,9
18877,1	2640,9	5	7	129	141	138	3	—	11393	34581,8	145,5	426	955	973,7	313	246	2347,2
671,9	143,8	—	—	7	7	7	—	—	798,2	2510,7	7,5	27	58	39,1	12	7	109,2
2313,2	279,2	—	—	21	21	21	—	—	1266	3688,8	21	53	119	103,6	40	23	438,7
2985,1	423	—	—	28	28	28	—	—	2064,2	6199,5	28,5	80	177	142,7	52	30	547,9

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ данныхъ.	О б Отъ Число сдан-ныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	III. Мѣщанская часть.													
48	I	4	139,5	1	37,4	6	309	2	51,2	1	88,2	14996	7	40
	II	4	126,9	6	166,1	17	838,8	2	108	—	—	20250	29	53
	III	—	—	29	1471,4	28	868,2	6	102,5	—	—	27306	31	49
	IV	—	—	1	19,2	7	189,4	—	—	—	—	1545	10	10
	Итого .	8	266,4	37	1694,1	58	2205,4	10	261,7	1	88,2	64097	77	152
49	I	7	818,6	13	1457,4	4	137	—	—	3	1410,2	55850	23	90
	II	7	589,9	31	1701,8	17	533,4	3	147,3	—	—	71485	40	52
	III	2	31,9	10	631,3	9	235,7	3	99,2	—	—	11832	8	16
	IV	—	—	—	—	4	59,9	1	20,1	—	—	850	1	2
	Итого .	16	1440,4	54	3790,5	34	966	7	266,6	3	1410,2	140017	72	160
50	I	3	687,3	3	138	3	67,9	—	—	1	5374,8	90000	—	—
51	I	13	2691,2	5	373,9	1	25,6	—	—	—	—	133100	8	34
	II	4	809,3	3	96,5	—	—	—	—	—	—	27200	7	44
	Итого .	17	3500,5	8	470,4	1	25,6	—	—	—	—	160300	15	78
52	II	—	—	1	54,3	9	320,4	—	—	—	—	10297	13	20
	III	—	—	13	485,3	25	799,3	1	63,5	—	—	14015	32	48
	IV	—	—	1	26,4	2	54,1	—	—	—	—	279	3	3
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	—
	Итого . .	—	—	15	566	36	1173,8	1	63,5	—	—	25091	48	71
53	II	—	—	10	534,9	4	280,8	—	—	—	—	12758	11	16
	III	1	10,2	10	528,2	13	283,3	—	—	—	—	11495	14	27
	IV	—	—	—	—	3	95,1	—	—	—	—	700	—	—
	Итого .	1	10,2	20	1063,1	20	659,2	—	—	—	—	24953	25	43
54	II	—	—	1	97	—	—	—	—	—	—	2600	1	1
	III	—	—	3	199,4	3	136,9	—	—	—	—	4160	8	11
	IV	—	—	1	56,5	2	63,5	—	—	—	—	1700	4	7
	Итого .	—	—	5	352,9	5	200,4	—	—	—	—	8460	13	19
55	III	—	—	2	40,8	9	257,7	—	—	—	—	2350	6	8
	IV	—	—	—	—	1	33,6	—	—	—	—	300	1	1
	Итого .	—	—	2	40,8	10	291,3	—	—	—	—	2650	7	9
56	II	—	—	3	135,2	4	281	—	—	—	—	6185	10	18
	III	—	—	10	467	24	807,1	6	256	—	—	10349	8	12
	IV	1	12,2	3	148,3	10	322,3	2	92	—	—	5436	11	15
	Итого .	1	12,2	16	750,5	38	1410,4	8	348	—	—	21970	29	45
57	I	1	368	7	499,2	4	164,1	—	—	3	4359	23535	1	3
	II	1	87,1	12	488,6	5	236,6	—	—	1	390,6	11513	18	29
	III	4	89,5	44	2056,2	46	1342,3	9	346,6	1	125,2	37701	59	74
	IV	—	—	5	159,7	39	1291,9	15	520,2	—	—	12027	41	45
	Итого .	6	544,6	68	3203,7	94	3034,9	24	866,8	5	4874,8	84776	119	151
58	III	1	9	2	117	4	149,8	2	34,8	—	—	5625	5	7
	IV	—	—	—	—	21	470,9	6	147,2	—	—	6028	11	13
	Итого .	1	9	2	117	25	620,7	8	182	—	—	11653	16	20

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
Кв. площ. въ арш	Куб. вмѣст. въ арш	Число. Оконъ.	Кв. площ ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1028	3593,1	56	77	17	934	1	88,2	84	182,6	312	108	28,2	630,8
1285,7	4720,4	102	98,6	43	1573	—	—	—	493,5	252	79	31,2	855,7
1281,2	4052,3	102	111,6	31	1258	—	—	—	1079,6	48	60,4	70,4	1258,4
266 6	737,4	19	20,3	10	192	—	—	—	70	—	—	9	79
3861,5	13103,7	279	307,5	101	3957	1	88,2	84	1825,7	612	247,4	138,8	2823,9
2083,7	11030,8	148	262,9	45	3274	9	5892,9	2830	768	636	445	87,6	1936,6
2443,2	10461,8	167	236,6	47	3818	—	—	—	1443,5	252	240,6	68,3	2004,4
415	1266,8	38	39,3	9	486	—	—	—	336,5	138	25,5	33,6	533,6
42,6	114,9	4	3,3	1	48	—	—	—	8	—	—	1,2	9,2
4984,5	22874,3	357	542,1	102	7626	9	5892,9	2830	2556	1026	711,1	190,7	4483,8
—	—	—	—	—	—	12	7676,9	5172	750	96	300	24	1170
1703	6950,1	63	151,7	14	2265	—	—	—	1480	312	386,7	65,4	2244,1
1931,4	7056,4	80	198,2	23	2818	—	—	—	405	180	60	21	666
3634,4	14006,5	143	349,9	37	5083	—	—	—	1885	492	446,7	86,4	2910,1
631,5	1864,3	48	51,1	11	1152	—	—	—	116	—	32,5	16,8	165,3
1222,7	3241,6	96	80,7	30	932	—	—	—	319,4	48	83,5	41,4	492,3
77,2	159,3	4	2,5	2	66	—	—	—	—	—	0,5	1,2	1,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1931,4	5265,2	148	134,3	43	2150	—	—	—	435,4	48	116,5	59,4	659,3
388,2	1169,6	33	31,4	9	462	—	—	—	117,1	—	36	16,8	169,9
647,4	1683,9	40	50,2	14	630	—	—	—	187,4	—	32,5	27,8	247,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1	6	12,5
1035,6	2853,5	73	81,6	23	1092	—	—	—	310	—	69,5	50,6	430,1
22,1	66,8	2	2,2	1	48	—	—	—	25	36	9	4,2	74,2
325,7	951,4	21	19	8	258	—	—	—	60,5	—	8,7	12	81,2
202,7	586,3	14	16,3	4	96	—	—	—	13,5	—	4	3	20,5
550,5	1604,5	37	37,5	13	402	—	—	—	99	36	21,7	19,2	175,9
168,5	515,5	15	11,5	5	198	—	—	—	84	—	10,2	9	103,2
26	78	3	3	1	24	—	—	—	53	—	—	1,8	54,8
194,5	593,5	18	14,5	6	222	—	—	—	137	—	10,2	10,8	158
417,6	1243,2	37	30,8	11	406	—	—	—	97	5	21	10,8	133,8
265,9	796	27	34,3	5	333	—	—	—	133,5	—	11,5	28.2	173,2
419,3	1020,5	33	25,9	10	294	—	—	—	84	—	4,8	22,2	111
1102,8	3059,7	97	91	26	1033	—	—	—	314,5	5	37,3	61,2	418
88,5	266,2	5	2,5	3	36	—	—	—	230	—	14	15	259
992,1	3247,8	67	83,6	18	716	1	390,6	120	437	120	85,8	21,6	664,4
1859,6	5396,6	164	146,4	56	1808	—	—	—	798.6	48	56,1	108,2	1010,9
1020,3	2701,2	91	75,9	34	896	—	—	—	213,5	—	2,7	55,5	271,7
3960,5	11611,8	327	308,4	111	3456	1	390,6	120	1679,1	168	158,6	200,3	2206
204,3	643,9	19	16,1	4	192	—	—	—	21,2	—	—	9,6	30,8
314,9	910,9	28	22,9	12	260	—	—	—	82,4	—	—	24,6	107
519,2	1554,2	47	39	16	452	—	—	—	103,6	—	—	34,2	137,8

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ.	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній.	Куб вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	III. Мѣщанская часть.												
48	I	23,21	30.20	24,58	77,99	0,56	—	—	8	4432,8	13	537,1	3100
	II	33,57	43,80	35,73	113,10	0,41	9,50	2,50	18	6873,5	29	1239,8	4420
	III	52,90	68,80	64.97	186,67	12,56	15,50	2,50	27	10313	63	2442,1	7154
	IV	1,85	2,40	1,95	6,20	0.10	—	—	7	1514,9	8	208,6	416
	Итого .	111,53	145,20	127,23	383,96	13,63	25	5	60	23134,2	113	4427,6	15090
49	I	159,58	246,89	165,55	572,02	9,88	13,50	38	18	22330,3	24	2413	2246
	II	123,82	218,42	131,13	473,37	1,68	39,50	62,50	23	21005,9	58	2972,4	18610
	III	24,29	35,51	25,72	85,52	1,22	4	—	13	4145	24	998,1	3160
	IV	0,77	1,37	0,81	2,95	—	—	—	1	274,5	5	80	100
	Итого .	308,46	502,19	323,21	1133,86	12,73	57	100,50	55	47755,7	111	6463,5	24116
50	I	122,99	303,31	130,22	556,52	11,26	—	—	3	18749,8	9	893,2	16000
51	I	124,54	205,76	131,85	462,15	2,06	16,50	21,50	8	17794.4	17	2921,9	16200
	II	69,96	99,23	74,05	243,24	—	19	28	6	10034,5	7	905,8	5100
	Итого .	194,50	304,99	205,90	705,39	2,06	35,50	49,50	14	27828,9	24	3827,7	21300
52	II	11,85	15,40	12,54	39,79	0,39	2,50	—	8	3554,4	10	374,7	2100
	III	28,32	36,80	35,50	100,62	0,49	2,50	—	22	7142,1	39	1348,1	3800
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	247,7	3	80,5	92
	Незаст. усад.	1,85	2,40	1,95	6,20	—	—	—	—	—	—	—	240
	Итого .	42,02	54,60	49,99	146,61	0,88	5	—	32	10944,2	52	1803,3	6232
53	II	19,40	24,30	19,77	63,47	1,64	2,50	—	6	3407,3	14	815,7	2910
	III	18,31	23,80	19,36	61,47	0,21	—	—	13	3960,5	20	734,3	2472
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	397	1	62,5	104
	Итого .	37,71	48,10	39,13	124,94	1,85	2,50	—	21	7764,8	35	1612,5	5486
54	II	6,15	8	6,51	20,66	0,06	2,50	—	1	653,5	1	97	800
	III	8,77	11,40	9,27	29,44	0,67	—	—	6	2020,8	6	336,3	1180
	IV	0,92	1,20	0,98	3,10	0,10	—	—	4	1222,8	3	120	720
	Итого .	15,84	20,60	16,76	53,20	0,83	2,50	—	11	3897,1	10	553,3	2700
55	III	4,61	6	4,89	15,50	0,38	—	—	7	1689,1	11	298,5	660
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,03	—	—	1	240,9	1	33,6	100
	Итого .	5,38	7	5,70	18,08	0,41	—	—	8	1930	12	332,1	760
56	II	8,32	10,80	8,78	27.90	0,32	—	—	5	2779,6	7	416,2	1080
	III	14,14	18,40	14,73	47,27	0,34	—	—	17	4506,4	37	1444,8	2140
	IV	6,31	8,20	6,31	20,82	0,31	—	—	21	3695,9	16	574,8	1584
	Итого .	28,77	37,40	29,82	95,99	0,97	—	—	43	10981,9	60	3435,8	4804
57	I	14,61	19	15,46	49,07	—	—	—	6	6481,3	12	1031,3	4050
	II	29,82	38,72	31,51	100,05	1,89	8	—	12	6215,5	18	812,3	3880
	III	43,58	53,60	47,41	144,59	0,21	13,50	—	67	16873,9	96	3737,6	7324
	VI	4,77	6,20	5,14	16,11	0,08	—	—	48	8045,3	50	1669,1	2471
	Итого .	92,78	117,52	99,52	309,82	2,18	21,50	—	133	37616	176	7250,3	17725
58	III	3,70	4,80	3,88	12,38	0,27	—	—	6	1801.4	8	238,6	572
	IV	1,54	2	1,62	5,16	0,20	—	—	18	3338	25	594,1	814
	Итого .	5,24	6,80	5,50	17,54	0,47	—	—	24	5139,4	33	832,7	1386

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	700	3	159,4	775	19,1	5	6	12	24	17	30	47	—	—	1	—	—	—	—
18	6873,5	29	1239,8	26463	176,66	26	11	53	65	79	76	155	2	1	—	—	—	8	8
21	8633,4	57	2256,5	31673	238,69	49	61	52	51	101	112	213	2	1	2	—	1	7	7
—	—	—	—	—	—	14	12	12	11	26	23	49	—	—	—	—	—	2	2
41	16206,9	89	3655,7	58911	434,45	94	90	129	151	223	241	464	4	2	3	—	1	17	17
15	20495	20	1862,5	58800	183,6	21	16	34	55	55	71	126	1	—	2	—	—	2	1
17	17943,1	46	2457,1	57100	331,29	38	42	65	61	103	103	206	2	—	7	—	—	1	1
10	3368,8	20	892,8	12746	80,66	18	20	15	13	33	33	66	2	—	2	—	—	3	—
1	274,5	5	80	514	7,25	—	—	1	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—
43	42081,4	91	5292,4	129160	602,8	77	78	115	132	192	210	402	5	—	11	—	—	6	2
3	18749,8	9	893,2	90000	388	—	2	5	13	5	15	20	2	—	—	—	—	1	—
7	16769,9	14	2601,5	79779	169,73	18	21	21	23	39	44	83	—	—	—	—	—	5	5
6	10034,5	7	905,8	25831	50,22	2	5	17	32	19	37	56	2	—	—	—	—	—	—
13	26804,4	21	3507,3	105610	219,95	20	26	38	55	58	81	139	2	—	—	—	—	5	5
1	340,3	2	67,8	1500	15	11	13	21	21	32	34	66	1	2	2	—	—	—	—
3	796,9	3	78,1	2100	18,61	53	41	47	66	100	107	207	1	—	1	—	—	14	11
—	—	—	—	—	—	2	3	4	3	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1137,2	5	145,9	3600	33,61	66	57	72	90	138	147	285	2	2	3	—	—	14	11
1	883,6	1	51,7	3000	24,99	26	20	20	26	46	46	92	2	—	3	—	3	1	—
6	1917,2	10	331,5	7058	67,30	30	25	15	23	45	48	93	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	13	15	—	—	13	15	28	—	—	1	—	—	—	—
7	2800,8	11	383,2	10058	92,29	69	60	35	49	104	109	213	2	—	4	—	3	1	—
1	653,5	1	97	2200	15,6	3	4	2	1	5	5	10	1	—	—	—	—	—	—
3	1291,1	3	192,7	2500	24,8	13	14	20	11	33	25	58	1	—	—	—	—	—	—
1	446,4	1	56,5	1200	12	7	6	10	10	17	16	33	—	—	—	—	—	—	—
5	2391	5	346,2	5900	52,4	23	24	32	22	55	46	101	2	—	—	—	—	—	—
3	693,3	4	77,5	1600	17,10	16	17	14	8	30	25	55	1	—	7	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—
3	693,3	4	77,5	1600	17,10	18	20	16	9	34	29	63	1	—	7	—	—	1	—
4	1953,1	6	356,2	5060	46,89	12	11	21	25	33	36	69	—	—	—	—	—	—	—
11	2281,2	27	885,8	7750	85,31	39	51	20	14	59	65	124	2	—	6	—	1	7	5
3	787,6	4	104,6	1200	17,55	36	43	18	14	54	57	111	—	—	5	—	1	1	—
18	5021,9	37	1346.6	14010	149,75	87	105	59	53	146	158	304	2	—	11	—	2	8	5
6	6481,3	12	1031,3	19450	225,38	13	6	1	3	14	9	23	3	—	2	—	—	5	—
11	5547,6	11	650,3	12358	87,83	19	28	28	43	47	71	118	2	—	2	—	—	—	—
39	10453,7	59	2287,8	29013	286,65	147	169	88	102	235	271	506	1	—	22	—	—	6	—
14	2782,9	21	764,4	4612	66,76	100	126	74	69	174	195	369	1	—	9	—	—	7	2
70	25265,5	103	4733,8	65433	667,12	279	329	191	217	470	546	1016	7	—	35	—	—	18	2
4	1209,8	6	184,2	2280	26,6	17	19	13	11	30	30	60	—	—	—	—	—	—	—
7	1333,2	13	351,5	2550	48,78	37	42	18	22	55	64	119	—	—	6	—	—	1	—
11	2543	19	535,7	4830	75,38	54	61	31	33	85	94	179	—	—	6	—	—	1	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III Мѣщанская часть.																			
59	I	2	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	178,4	609,2	—	—
	II	5	—	—	—	—	2	2	1	3	—	—	—	1	—	1	653,2	156	—	—
	III	54	1	1	1	1	32	18	—	29	8	2	—	10	—	5	5740	4419	106,6	—
	IV	67	—	—	—	—	36	31	—	5	7	2	—	38	—	15	5307,6	2019,6	—	—
	Итого .	128	1	2	1	1	71	51	1	39	15	4	—	49	—	21	11879,2	7203,8	106,6	—
60	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	281,5	178,5	—	—
	II	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	501	—	—	96
	III	3	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	254,9	79,5	—	—
	IV	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	71	—	—	—
	Итого .	8	—	—	—	—	7	1	—	5	1	—	—	1	—	1	1108,4	258	—	96
61	II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	694	298	—	—
	III	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	244,3	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	42	—	—	—
	Итого .	4	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	1	—	1	980,3	298	—	—
62	II	4	—	—	—	—	2	2	—	2	1	1	—	—	—	—	444,3	—	—	—
	III	5	—	—	—	—	3	2	—	—	3	—	—	1	—	1	503	45,5	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	63	—	—	—
	Итого .	10	—	—	—	—	5	5	—	2	4	1	—	1	—	2	1010,3	45,5	—	—
63	II	3	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	644	342	115	—
	III	10	—	—	—	1	4	5	—	6	—	1	—	—	—	3	3515,7	180	210	520
	IV	5	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	4	390,8	116	—	65
	Незаст. усад.	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1737	—	—	105
	Итого .	20	—	—	—	1	13	6	—	10	1	1	—	—	—	8	6287,5	638	325	690
64	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	88,6	—	—	—
	III	12	—	—	—	—	8	4	—	6	—	—	—	—	—	6	1154	220,2	—	—
	IV	4	—	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	1	—	1	314,3	—	—	—
	Незаст. усад.	2	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	199,6
	Итого .	19	—	—	—	—	12	7	—	10	—	—	—	1	—	8	1556,9	220,2	—	199,6
65	I	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	295	20	—	—
	II	4	1	—	—	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	649,8	117	—	—
	III	6	—	1	—	—	3	2	—	3	—	—	—	—	—	3	502,2	297	—	—
	IV	3	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	168,5	107,5	—	—
	Итого .	14	1	1	—	—	8	4	—	11	—	—	—	—	—	3	1615,5	541,5	—	—
66	I	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4840
	III	5	—	—	—	—	2	3	—	3	1	—	—	1	—	—	451,6	—	—	—
	Итого .	6	—	—	—	1	2	3	—	4	1	—	—	1	—	—	451,6	—	—	4840
67	I	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	943,9	99	—	—
	II	5	1	—	—	—	2	1	1	5	—	—	—	—	—	—	3782,7	—	—	—
	III	26	—	—	1	—	12	13	—	13	5	1	—	2	2	3	3168,4	329,7	—	—
	IV	3	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	310,8	21,6	—	—
	Итого .	36	1	—	2	—	16	16	1	26	5	1	—	2	2	5	8205,8	450,3	—	—
68	II	3	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	1	—	—	—	309,9	—	—	128,9
	III	5	—	—	—	—	3	2	—	3	—	—	—	—	—	2	279	97,9	—	29,2
	Итого .	8	—	—	—	—	6	2	—	5	—	—	1	—	—	2	588,9	97,9	—	158,1

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
дъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
787,8	49	2	—	—	2	1	1	—	355,2	1225,7	3	10	25	21,7	5	8	135,9
809,2	231,5	3	2	2	7	6	1	—	1205,9	3994,6	10	43	81	77,4	28	25	268,1
10265,6	1190,1	—	—	59	59	59	—	—	5701	17555,1	59	217	497	562,6	132	126	1504,5
7327,2	831,3	—	—	70	70	70	—	—	3800,5	10520,1	70	165	361	301,3	132	110	1388,6
19189,6	2301,9	5	2	131	138	136	2	—	11062,6	33295,5	142	435	964	963	297	269	3297,1
460	113,2	1	—	—	1	—	1	—	187,7	652	2	7	14	22,4	5	3	92
597	97,3	—	2	2	4	3	1	—	431	1371,7	5,5	18	39	42	11	11	171,2
334,4	87,7	—	—	5	5	4	1	—	471,9	1447,1	6	17	40	38	12	13	114,1
71	19,8	—	—	2	2	2	—	—	90,7	235,9	2	4	8	7	4	3	43,1
1462,4	318	1	2	9	12	9	3	—	1181,3	3706,7	15,5	46	101	109,4	32	30	420,4
992	267,6	2	1	—	3	3	—	—	1593,9	6376,7	3,5	27	74	131,9	19	8	151,6
244,3	27	—	—	2	2	2	—	—	138,5	387,8	2	6	13	13	4	2	24
42	8,5	—	—	1	1	1	—	—	52,8	148	1	2	6	6	2	1	16
1278,3	303,1	2	1	3	6	6	—	—	1785,2	6912,5	6,5	35	93	150,9	25	11	191,6
444,3	210,7	—	5	2	7	5	2	—	1265,5	4141	10,5	48	96	99	25	35	330,5
548,5	82,4	—	—	5	5	5	—	—	475	1419	5,5	18	43	36	13	14	134
63	7,5	—	—	1	1	1	—	—	55	137,5	1	3	5	4,5	2	1	4
1055,8	300,6	—	5	8	13	11	2	—	1795,5	5697,5	17	69	144	139,5	40	50	468,5
1101	61	—	3	1	4	3	1	—	414	1228	5,5	15	32	37,7	14	15	132
4425,7	246,8	—	—	12	12	12	—	—	1228,1	3635	12	36	83	85,7	32	30	273
571,8	77,5	—	—	5	5	5	—	—	315	892,5	5	13	29	18,8	9	9	98
1842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7940,5	385,3	—	3	18	21	20	1	—	1957,1	5755,5	22,5	64	144	142,2	55	54	503
88,6	41,2	—	1	1	2	2	—	—	234	677,7	2,5	11	18	15,7	9	8	59,8
1374,2	326	—	—	13	13	12	1	—	1448,3	4313,1	14	49	109	118,3	31	33	445,2
314,3	48,4	—	—	4	4	4	—	—	200,6	535,3	4	10	19	14,1	9	6	62,5
199,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1976,7	415,6	—	1	18	19	18	1	—	1882,9	5526,1	20,5	70	146	148,1	49	47	567,5
315	96,7	3	—	—	3	2	1	—	660,9	2740,6	4	9	29	55,4	9	3	137,5
766,8	139,3	1	4	1	6	3	3	—	948,4	3596,3	9	35	76	100,2	23	6	143,5
799,2	171,4	—	—	7	7	7	—	—	822,8	2713,8	7,5	34	70	96,8	22	7	168,9
276	44,2	—	—	3	3	3	—	—	161,3	432,4	3	9	15	48,9	7	3	66,8
2157	451,6	4	4	11	19	15	4	—	2593,4	9483,1	23,5	87	190	301,3	61	19	516,7
4840	442,2	1	—	—	1	1	—	—	90	270	1	2	8	10,4	2	—	—
451,6	162,6	—	—	5	5	5	—	—	821,9	2348	5	20	49	48,6	12	6	205
5291,6	604,8	1	—	5	6	6	—	—	911,9	2618	6	22	57	59	14	6	205
1042,9	296,3	4	—	—	4	2	1	1	1205,8	4132,5	7	26	54	86,1	14	10	555,6
3782,7	1276,2	2	4	5	11	8	3	—	5070	27360,1	14	77	224	473,8	50	33	418,7
3498,1	769,7	—	—	33	33	32	1	—	3363,4	10643,2	34	115	256	260	76	51	710
332,4	134,2	—	—	7	7	7	—	—	562,4	1706,6	7	20	48	31,9	17	10	200,7
8656,1	2476,4	6	4	45	55	49	5	1	10201,6	43842,4	62	238	582	851,8	157	104	1885
438,8	117,1	—	3	—	3	3	—	—	489,4	1631,3	4	22	43	45,4	13	6	153,6
406,1	114,2	—	—	6	6	6	—	—	668,7	2038,5	6,5	24	51	64,3	15	7	145,4
844,9	231,3	—	3	6	9	9	—	—	1158,1	3669,8	10,5	46	94	109,7	28	13	299

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш.	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш.	Дерев., крыт. дер и пр. Число.	Дерев., крыт. дер и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об Отъ Число сдан. квартиръ	Об Отъ Число комнатъ въ нихъ.
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	III. Мѣщанская часть.													
59	I	—	—	—	—	1	54	—	—	—	—	1650	3	3
	II	—	—	7	194,1	6	419,2	—	—	2	340,5	9400	15	38
	III	2	27,2	26	1127,6	35	1105,8	10	389,8	—	—	35696	35	60
	IV	—	—	1	15,6	49	1133,7	23	573,1	—	—	14054	25	29
	Итого .	2	27,2	34	1337,3	91	2712,7	33	962,9	2	340,5	60800	78	130
60	I	2	295,2	—	—	5	490,1	—	—	—	—	2000	1	1
	II	1	16	1	84	3	214,2	—	—	—	—	2300	5	10
	III	—	—	1	13,5	4	141	1	46,8	—	—	2410	5	12
	IV	—	—	—	—	2	30,7	—	—	—	—	554	1	1
	Итого .	3	311,2	2	97,5	14	876	1	46,8	—	—	7264	12	24
61	II	2	189,4	3	187,5	2	71,5	—	—	1	437,5	29500	1	11
	III	—	—	1	36	1	24	—	—	—	—	940	2	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365	—	—
	Итого .	2	189,4	4	223,5	3	95,5	—	—	1	437,5	30805	3	13
62	II	—	—	5	195	4	187	—	—	—	—	5915	5	8
	III	—	—	3	40	3	35,5	—	—	—	—	1995	6	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
	Итого .	—	—	8	235	7	222,5	—	—	—	—	8010	11	17
63	II	—	—	—	—	6	82	—	—	—	—	3200	6	10
	III	—	—	7	199,5	12	336	—	—	—	—	7220	9	13
	IV	—	—	1	12	6	197,5	1	28	—	—	1755	6	6
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	970	—	—
	Итого .	—	—	8	211,5	24	615,5	1	28	—	—	13145	21	29
64	II	—	—	—	—	7	86,1	—	—	—	—	1100	5	9
	III	1	15,1	8	298,3	21	669,3	—	—	1	197,5	9573	9	11
	IV	—	—	—	—	3	136,2	—	—	—	—	790	—	—
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	—	—
	Итого .	1	15,1	8	298,3	31	891,6	—	—	1	197,5	11653	14	20
65	I	—	—	2	77,2	5	210	—	—	—	—	5000	—	—
	II	—	—	2	57	5	314,9	—	—	—	—	6250	13	18
	III	1	16	4	233,3	6	159	—	—	—	—	7125	9	11
	IV	1	9	1	54	1	82,5	—	—	—	—	1080	1	1
	Итого .	2	25	9	421,5	17	766,4	—	—	—	—	19455	23	30
66	I	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21588	15000	—	—
	III	—	—	—	—	5	354,5	—	—	—	—	2425	5	6
	Итого .	—	—	—	—	5	354,5	—	—	3	21588	17425	5	6
67	I	3	1382	1	59,5	1	42	—	—	—	—	11240	—	—
	II	7	2906,8	10	1467,5	8	714,4	—	—	6	23682,7	171638	5	6
	III	1	9	28	1452	22	831,3	3	156,4	—	—	23653	20	24
	IV	—	—	—	—	4	221,8	2	138,5	—	—	1700	16	17
	Итого .	11	4297,8	39	2979	35	1809,5	5	294,9	6	23682,7	208231	41	47
68	II	2	231,2	3	190,5	3	114	—	—	—	—	9370	6	10
	III	—	—	5	150,7	2	56,1	—	—	—	—	4722	9	15
	Итого .	2	231,2	8	341,2	5	170,1	—	—	—	—	14092	15	25

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ.	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
83,2	289,2	7	6,3	2	72	—	—	—	275	60	8	4,2	347,2
965	3206	66	62,8	24	756	3	455,4	185	120	—	24	12	156
1407,3	4346	133	151,2	35	1234	3	393,7	350	464	—	108,5	96	668,5
660,9	1841	59	44,2	23	432	—	—	—	321	—	7	77,4	405,4
3116,4	9682,2	265	264,5	84	2494	6	849,1	535	1180	60	147,5	189,6	1577,1
37,7	113,2	2	2,2	1	36	—	—	—	100	96	—	3	199
257	797,9	21	20,3	7	204	—	—	—	100	—	23	4,8	127,8
316	926,1	26	22,9	8	240	—	—	—	90	—	—	4,8	94,8
22,5	54	2	1,6	1	24	—	—	—	6	—	—	2,4	8,4
633,2	1891,2	51	47	17	504	—	—	—	296	96	23	15	430
589,7	2359,7	28	60,6	7	540	1	437,5	240	300	60	50	6	416
45,5	239,8	5	5	2	39	—	—	—	3	—	—	2,4	5,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1,2	3,2
635,2	2599,5	33	65,6	9	579	1	437,5	240	305	60	50	9,6	424,6
228,5	685,5	20	17	5	250	—	—	—	110	—	—	5,7	115,7
234	702	20	15,2	6	222	—	—	—	50	—	—	6	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	0,5	4,5
462,5	1387,5	40	32,2	11	472	—	—	—	164	—	—	12,2	176,2
249	733	19	18,2	10	180	—	—	—	16	—	—	4,8	20,8
335,6	981,4	28	25,7	11	258	—	—	—	58	—	6,5	14,9	79,4
121	348	10	5,9	4	117	—	—	—	31	—	—	4,7	35,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705,6	2062,4	57	49,8	25	555	—	—	—	105	—	6,5	24,4	135,9
190,1	557,4	14	11,7	7	192	—	—	—	50	—	10	1,2	61,2
281,6	811,8	22	23,6	7	258	—	—	—	206	580	49,2	24,6	859,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	0,5	4,8	42,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471,7	1369,2	36	35,3	14	450	—	—	—	293	580	59,7	30,6	963,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	3,6	33,6
474,5	1292,1	36	38	12	348	—	—	—	110	—	2	10,2	122,2
367	723,3	21	20,2	10	146	—	—	—	90	—	12	13,8	115,8
16,5	45,4	1	1	1	24	—	—	—	14	—	—	3	17
858	2060,8	58	59,2	23	518	—	—	—	244	—	14	30,6	288,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	—	—	240
151,7	445,3	15	12,6	3	150	—	—	—	111	—	16,2	10,2	137,4
151,7	445,3	15	12,6	3	150	—	—	—	111	240	16,2	10,2	377,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	162	2	17	281
155,8	471,6	12	11,3	4	264	—	—	—	5478	912	188	20,4	6598,4
675,1	1866,7	54	44,7	22	688	—	—	—	407,8	162	33	47,1	649,9
486,3	1495	40	26,1	15	480	—	—	—	179	—	—	5,2	184,2
1317,2	3833,3	106	82,1	41	1432	—	—	—	6164,8	1236	223	89,7	7713,5
174,8	679	19	18,7	5	230	—	—	—	175	—	25,6	18	218,6
445,8	1351,1	32	38,5	9	486	—	—	—	123	—	16	12	151
620,6	2030,1	51	57,2	14	716	—	—	—	298	—	41,6	30	369,6

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. осталь.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
	III. Мѣщанская часть.												
59	I	3,08	4	3,25	10,33	0,04	—	—	2	1225,7	1	54	40
	II	15,98	20,80	16,93	53,71	1,35	—	—	7	3213,9	12	551,3	1360
	III	51,60	66,36	53,36	171,32	3,92	—	—	59	17555,1	72	2626,3	8212
	IV	4,15	5,40	4,39	13,94	0,43	—	—	59	9359,1	57	1520,5	2669
	Итого .	74,81	96,56	77,93	249,30	5,79	—	—	127	31353,3	142	4752,1	12281
60	I	4,61	6	4,38	15,49	—	—	—	1	652	7	785,3	600
	II	6,82	8,38	7,24	22,94	0,20	2,50	—	4	1371,7	5	314,2	888
	III	4,16	3,60	4,45	12,21	0,21	—	—	5	1447,1	6	201,3	780
	IV	—	—	—	—	—	—	—	2	235,9	2	30,7	36
	Итого .	15 59	18,48	16,57	50,64	0,41	2,50	—	12	3706,7	20	1331,5	2304
61	II	12,30	16	10,20	38,50	—	—	—	4	6814,7	7	448,4	1600
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	387,8	2	60	64
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	148	—	—	40
	Итого .	12,30	16	10,20	38,50	—	—	—	7	7350,5	9	508,4	1704
62	II	3,08	4	3,26	10,34	0,21	—	—	4	1765,5	9	382	660
	III	—	—	—	—	—	—	—	5	1419	6	75,5	296
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	137,5	—	—	40
	Итого .	3,08	4	3,26	10,34	0,21	—	—	10	3322	15	457,5	996
63	II	4,46	5,80	4,72	14,98	0,28	—	—	4	1228	6	82	580
	III	11,54	14	12,14	37,68	0,81	—	—	12	3635	19	535,5	1824
	IV	0,77	1	0,81	2,58	0,04	—	—	5	892,5	8	237,5	316
	Незаст. усад.	—	1,40	—	1,40	—	—	—	—	—	—	—	260
	Итого .	16,77	22,20	17,67	56,64	1,13	—	—	21	5755,5	33	855	2980
64	II	1,38	1,80	1,47	4,65	0,18	—	—	2	677,7	7	86,1	180
	III	17,55	19,20	18,39	55,14	0,95	—	—	14	4510,6	30	982,7	2400
	IV	1,08	1,40	1,14	3,62	0,10	—	—	4	535,8	3	136,2	318
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
	Итого .	20,01	22,40	21	63,41	1,23	—	—	20	5723,6	40	1205	2922
65	I	12,30	16	13,02	41,32	0,84	—	—	3	2740,6	5	287,2	1600
	II	6,16	8	6,51	20,67	0,20	—	—	6	3596,3	7	371,9	1540
	III	7,91	9	10,67	27,48	0,34	—	—	6	2419,8	10	373	1400
	IV	1,08	1,40	1,24	3,72	0,10	—	—	3	432,4	3	145,5	260
	Итого .	27,45	34,40	31,34	93,19	1,48	—	—	18	9189,1	25	1177,6	4800
66	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1,16	6,20	5,05	12,41	0,46	2,50	—	5	2348	5	354,5	820
	Итого .	1,16	6,20	5,05	12,41	0,46	2,50	—	5	2348	5	354,5	820
67	I	36,90	50,80	39,06	126,76	0,18	5,50	—	4	4132,5	5	1483,5	4800
	II	59,51	75,80	62,97	198,28	0,68	2,50	—	4	2567,7	12	686,3	1020
	III	27,08	35,20	28,73	91,01	3,85	—	—	33	10643,2	54	2448,7	4092
	IV	—	—	—	—	—	—	—	7	1706,6	6	360,3	152
	Итого .	123,49	161,80	130,76	416,05	4,21	8	—	48	19050	77	4978,8	10064
68	II	8,45	32,20	23,76	64,41	0,36	—	—	3	1631,3	8	535,7	2920
	III	10,15	16,38	10,75	37,28	0,08	—	—	6	2038,5	7	206,8	1352
	Итого .	18,60	48,58	34,51	101,69	0,44	—	—	9	3669,8	15	742,5	4272

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.						Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола	Обоего пола.	Коровъ	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2	1225,7	1	54	3701	13,73	3	2	2	6	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—
5	2816,7	11	368,9	6300	50,61	6	11	33	35	39	46	85	—	—	2	—	—	—	—
30	9757	42	1712,1	29980	283	117	139	67	78	184	217	401	2	1	6	—	—	9	4
10	1925,6	14	419,8	3650	59,93	158	182	42	37	200	219	419	1	—	3	—	—	3	—
47	15725	68	2554,8	43631	407,27	284	334	144	156	428	490	918	3	1	11	—	—	12	4
—	—	—	—	—	—	6	6	2	2	8	8	16	1	—	3	3	—	2	1
2	925,1	2	189,2	3000	24,71	10	8	7	10	17	18	35	1	1	—	—	—	—	—
5	1447,1	6	201,3	2500	29,50	4	5	6	9	10	14	24	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	9	1	3	7	12	19	—	—	—	—	—	—	—
7	2372,2	8	390,5	5500	54,21	26	28	16	24	42	52	94	2	1	3	3	—	2	1
4	6814,7	7	448,4	11000	62	2	2	4	3	6	5	11	—	—	—	—	—	1	—
1	231	1	36	700	8	5	10	2	2	7	12	19	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—
5	7045,7	8	484,4	11700	70	11	15	6	5	17	20	37	—	—	—	—	—	1	—
3	1383	7	298	3222	21,15	10	9	6	7	16	16	32	—	—	—	—	—	1	—
4	1119	5	57,5	3239	25,84	14	8	15	9	29	17	46	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
7	2502	12	355,5	6461	46,99	25	18	21	16	46	34	80	—	—	—	—	—	1	—
2	496	1	15	1280	10	3	8	8	15	11	23	34	—	—	—	—	—	—	—
7	1771,5	15	442,5	5862	57,84	19	28	20	14	39	42	81	1	—	4	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	9	16	7	12	16	28	44	—	—	2	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2267,5	16	457,5	7142	67,84	31	52	35	41	66	93	159	1	—	6	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	3	3	14	11	17	14	31	—	—	3	—	—	—	—
10	2984,4	24	638,3	9310	91,93	27	28	17	14	44	42	86	1	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	7	10	—	—	7	10	17	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2984,4	24	638,3	9310	91,93	37	41	31	25	68	66	134	2	—	3	—	—	1	—
3	2740,6	5	287,2	4114	31,80	10	5	—	—	10	5	15	—	—	4	—	—	—	—
1	604,9	2	112	2150	20,65	8	3	21	25	29	28	57	—	—	—	—	—	—	—
2	918,8	5	150	2642	36,90	12	16	20	29	32	45	77	2	1	—	—	—	—	—
1	174	1	82,5	500	4,55	8	9	1	1	9	10	19	—	—	—	—	—	—	—
7	4438,3	13	631,7	9406	93,90	38	33	42	55	80	88	168	2	1	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3	1796	4	324,5	5783	49,99	9	15	6	10	15	25	40	—	—	—	—	—	1	—
3	1796	4	324,5	5783	49,99	11	15	6	10	17	25	42	—	—	—	—	—	1	—
2	912	2	119	5429	30	18	14	—	—	18	14	32	—	—	—	—	—	—	—
14	48767,8	22	4980,7	226523	3034,67	156	107	9	13	165	120	285	—	—	—	—	—	10	—
27	9398,5	46	2177,7	24349	260,70	87	67	43	26	130	93	223	1	1	9	—	—	13	9
6	1352,6	5	341,4	1700	24	7	8	25	26	32	34	66	—	—	—	—	—	1	—
49	60630,9	75	7618,8	258001	3349,37	268	196	77	65	345	261	606	1	1	9	—	—	24	9
3	1631,3	8	535,7	9350	43,29	14	10	13	17	27	27	54	1	—	—	—	—	3	—
3	1049,5	5	136,7	4126	32,61	4	9	16	17	20	26	46	1	—	—	—	—	—	—
6	2680,8	13	672,4	13476	75,90	18	19	29	34	47	53	100	2	—	—	—	—	3	—

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ.	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	У. с а д ь Кв. с а ж. — п о Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	III. Мѣща	**нск**	**ая**	**ча**	**ст**	**ь.**														
69	I	3	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	668	—	—	254,5
	II	8	—	—	1	1	4	2	—	7	1	—	—	—	—	—	1677,6	135	—	168
	III	5	—	—	—	—	3	2	—	3	1	—	—	—	—	1	428	—	—	324,7
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	105	—	—	—
	Итого .	17	1	—	1	2	8	5	—	13	3	—	—	—	—	1	2878,6	135	—	747,2
70	I	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	892,5	126,2	—	—
	II	3	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	917,2	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	210	—	—	—
	Итого .	6	3	—	—	1	2	—	—	3	—	1	1	—	—	1	2019,7	126,2	—	—
71	I	4	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1686	1055	—	—
	II	6	2	—	—	2	1	—	1	2	—	1	1	—	1	1	1868,5	922,1	—	—
	Итого .	10	2	—	1	4	2	—	1	4	—	1	2	—	1	2	3554,5	1977,1	—	—
72	I	11	5	—	1	5	—	—	—	6	3	1	1	—	—	—	5468,5	2546	—	—
	II	10	5	—	1	1	2	1	—	8	—	2	—	—	—	—	3200,3	3000,4	—	—
	Итого .	21	10	—	2	6	2	1	—	14	3	3	1	—	—	—	8668,8	5546,4	—	—
73	I	3	2	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	866,6	456,2	—	—
	II	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	327,4	315,4	—	—
	Итого .	5	4	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1194	771,6	—	—
74	I	4	—	—	—	2	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	1427	381	—	—
75	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	339,6	—	—	—
76	I	12	4	—	1	5	1	—	1	7	2	1	1	—	—	1	6093 5	1106,5	—	—
	II	5	2	—	—	2	1	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1732,7	1423,8	—	—
	Итого .	17	6	—	1	7	2	—	1	8	4	2	1	—	—	2	7826,2	2530,3	—	—
77	I	9	3	—	—	2	4	—	—	8	—	—	—	—	—	1	4312	1548	—	—
	III	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	715	—	—	—
	Итого .	11	4	—	1	2	4	—	—	9	—	—	—	—	—	2	5027	1548	—	—
78	I	8	4	1	—	2	1	—	—	6	1	—	—	—	—	1	3832,3	2341,8	—	—
	II	7	4	—	—	2	1	—	—	4	2	—	—	—	—	1	2210,2	1763,3	—	—
	III	4	2	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1137	1363,9	—	—
	Итого .	19	10	1	—	5	2	1	—	14	3	—	—	—	—	2	7179,5	5469	—	—
79	I	7	3	—	1	—	2	1	—	5	1	—	—	—	—	1	1607,9	2387,7	41,3	—
	III	10	3	3	—	—	3	1	—	10	—	—	—	—	—	—	1438,5	626,2	—	311,5
	Итого .	17	6	3	1	—	5	2	—	15	1	—	—	—	—	1	3046,4	3013,9	41,3	311,5
80	I	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	101,3	—	—	—
	II	5	2	—	—	—	2	1	—	5	—	—	—	—	—	—	976,9	316,2	—	—
	III	13	3	1	—	—	8	1	—	13	—	—	—	—	—	—	1505,5	921,7	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	235,8	—	—	—
	Итого .	20	5	1	—	—	10	4	—	19	—	1	—	—	—	—	2819,5	1237,9	—	—
81	I	3	1	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	897	384,2	—	—
	II	7	3	—	—	—	1	3	—	6	—	—	1	—	—	—	1138,4	261,5	—	125
	III	11	1	1	—	—	7	2	—	6	3	1	—	—	—	1	1655,2	408,7	—	227
	IV	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	385,7	—	—	—
	Итого .	23	5	1	—	—	11	6	—	16	4	1	1	—	—	1	4076,8	1054,4	—	352

а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	Печей.	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
922,5	281,4	8	—	—	8	8	—	—	1375,5	5552,5	10	58	105	150,1	30	22	476,5
1980,6	588	5	7	5	17	15	2	—	3073,4	11919,3	23	138	261	344,9	82	57	808,8
752,7	156,8	—	—	7	7	7	—	—	630,9	2212,8	7	28	53	71,5	27	12	93,8
105	27,6	—	—	2	2	2	—	—	178,5	482	2,5	8	17	10,2	6	8	68,1
3760,8	1053,8	13	7	14	34	32	2	—	5258,3	20166,6	42,5	132	436	576,7	145	99	1446,7
1018,7	353,9	4	—	—	4	2	2	—	2669,6	12241,9	6	49	99	246,5	35	10	247,3
917,2	496,9	5	—	3	8	7	1	—	2859	7575,2	9,5	57	107	189,9	34	16	259,9
210	109,3	—	—	1	1	1	—	—	551,4	1390,6	1,5	18	29	32	10	4	45
2145,9	960,1	9	—	4	13	10	3	—	6080	21207,7	17	124	235	468,4	79	30	552,2
2741	907,2	16	—	—	16	14	2	—	6021,6	26853,8	18	61	136	357,3	45	10	275,5
2790,6	901,8	9	9	5	23	15	8	—	6201,4	24317	31	159	310	634,3	93	25	756,7
5531,6	1809	25	9	5	39	29	10	—	12223	51170,8	49	220	446	991,6	138	35	1032,9
8014,5	2942	35	—	—	35	16	18	1	20491,9	92257,7	55	391	775	2016,8	225	84	2211,2
6200,7	1380,1	21	5	8	34	24	9	1	12082	46909,6	45	355	597	1258,7	190	65	941,3
14215,2	4322,1	56	5	8	69	40	27	2	32573,9	139167,3	100	746	1372	3275,5	415	149	3152,5
1322,8	418,5	7	—	—	7	4	3	—	2874,8	10492,9	10	68	114	281,4	40	19	396,3
642,8	187,1	3	—	2	5	3	2	—	1431,8	5021,2	7	44	79	183,1	27	15	273,4
1965,6	605,6	10	—	2	12	7	5	—	4306,6	15514,1	17	112	193	464,5	67	34	669,7
1808	615	10	—	—	10	6	3	1	4438,2	18690,9	15	91	193	481,8	42	14	695,9
339,6	339,6	1	—	—	1	—	1	—	4013,7	35625,8	2	31	116	317,6	21	—	—
7200	4429,2	31	—	—	31	12	14	5	28691,4	125686,3	59,5	606	890	2478,4	383	99	3040,6
3156,5	684,3	5	3	5	13	8	5	—	3831,2	12346,6	19	97	177	290,9	51	20	454,5
10356,5	5113,5	36	3	5	44	20	19	5	32522,6	138032,9	78,5	703	1067	2769,3	434	119	3494,8
5860	208,7	28	—	—	28	19	8	1	9822,3	39580,6	36	235	437	950,3	155	46	625,8
715	255,6	—	—	6	6	5	1	—	1220,4	5192,1	7	29	57	106,3	21	8	233
6575	464,3	28	—	6	34	24	9	1	11042,7	44772,7	43	264	494	1056,6	176	54	858,8
6174,1	1343,3	23	—	—	23	11	10	2	11181,9	48874,1	35,5	321	596	1332,1	202	28	948,4
3973,5	959,5	6	12	—	18	8	10	—	7792	31102,6	27	224	416	754,1	113	20	558,4
2500,9	438,8	—	—	7	7	3	3	1	3416,1	13540,3	11,5	82	173	341,4	48	6	243,9
12648,5	2741,6	29	12	7	48	22	23	3	22390	93517,2	74	627	1185	2427,6	363	54	1750,7
4036,9	599,8	11	—	—	11	4	6	1	3914,8	14737,8	18,5	114	257	479,7	65	42	780,3
2376,2	617	—	—	17	17	12	5	—	3208,2	12455,3	22	132	243	350	51	53	625,2
6413,1	1216,8	11	—	17	28	16	11	1	7123	27193,1	40,5	246	500	829,7	116	95	1405,5
101,3	18,3	2	—	—	2	2	—	—	96,2	340	2	5	7	9,5	3	2	23,9
1293,1	304,5	—	7	—	7	—	7	—	1763,8	6504,3	11,5	69	143	214,9	33	21	533,6
2427,2	562,4	—	—	23	23	18	5	—	3823,5	9838,1	25,5	139	254	338,8	71	52	559
235,8	72,5	—	—	1	1	1	—	—	207,4	704,5	1	9	22	13,1	6	4	24,4
4057,4	957,7	2	7	24	33	21	12	—	5890,9	17386,9	40	222	426	576,3	113	79	1140,9
1281,2	359,9	8	—	—	8	4	3	1	2162,8	8074,8	11,5	62	121	254	35	29	492,7
1524,9	358,6	—	10	1	11	3	8	—	2028,2	6713,6	16	84	152	175,7	52	36	404,8
2290,9	503,5	—	—	20	20	15	5	—	2438,9	8039,2	23	84	186	239	55	50	660,5
385,7	72,8	—	—	4	4	4	—	—	337,3	956,4	4	12	24	19,8	9	8	53,7
5482,7	1294,8	8	10	25	43	26	16	1	6967,2	23784	54,5	242	483	688,5	151	123	1611,7

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. осталын.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш. 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш. 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш. 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об Отъ Число сдан-ныхъ квартиръ 49	Об Отъ Число комнатъ въ нихъ. 50
	III. Мѣщанская часть.													
69	I	—	—	13	549,5	—	—	—	—	2	263,3	14750	11	38
	II	4	192,7	29	1159,5	6	236,4	—	—	4	565,4	34400	30	89
	III	—	—	6	143	5	272,3	3	103,8	1	201,6	5150	9	15
	IV	—	—	—	—	2	15,1	—	—	—	—	700	5	8
	Итого .	4	192,7	48	1852	13	523,8	3	103,8	7	1030,3	55000	55	150
70	I	9	927,5	4	156,4	2	65,5	—	—	—	—	31100	5	34
	II	7	680,7	8	605,8	—	—	—	—	—	—	22200	12	41
	III	1	8	3	406,1	—	—	—	—	—	—	4750	4	12
	Итого .	17	1616,2	15	1168,3	2	65,5	—	—	—	—	58050	21	87
71	I	12	1570,6	10	1113,7	—	—	—	—	—	—	62700	10	34
	II	7	735	16	1680,7	2	45,9	—	—	—	—	75190	24	104
	Итого .	19	2305,6	26	2794,4	2	45,9	—	—	—	—	137890	34	138
72	I	45	9264,1	11	1307,7	3	324,3	—	—	3	2383,4	366370	29	179
	II	16	1568	17	1686,1	5	366,1	—	—	—	—	148700	35	190
	Итого .	61	10832,1	28	2993,8	8	690,4	—	—	3	2383,4	515070	64	369
73	I	13	965,6	19	732,5	—	—	—	—	—	—	29000	7	33
	II	6	308,4	6	222	—	—	—	—	—	—	22400	6	31
	Итого .	19	1274	25	954,5	—	—	—	—	—	—	51400	13	64
74	I	13	1677,8	7	331	—	—	—	—	—	—	84003	2	20
75	I	—	—	1	104,4	—	—	—	—	—	—	110000	—	—
76	I	94	7300,1	44	1701,4	10	600	—	—	3	21069,6	448766	102	416
	II	21	952,5	26	1528,6	4	173,4	—	—	—	—	75100	14	44
	Итого .	115	8252,6	70	3230	14	773,4	—	—	3	21069,6	523866	116	460
77	I	9	1066	18	1222,1	6	669	—	—	2	13202	132600	47	180
	III	3	436	1	216	1	30	—	—	—	—	13200	9	18
	Итого .	12	1502	19	1438,1	7	699	—	—	2	13202	145800	56	198
78	I	21	2684,6	10	921,2	2	298,5	—	—	—	—	192800	50	233
	II	19	1803,2	20	1536,8	—	—	—	—	—	—	98701	29	126
	III	2	378	9	1116,2	1	133	—	—	—	—	47000	9	54
	Итого .	42	4865,8	39	3574,2	3	431,5	—	—	—	—	338501	88	413
79	I	27	1737,5	7	576,1	—	—	—	—	—	—	51315	17	59
	III	14	432,7	20	1120,2	9	319,9	—	—	—	—	29950	26	69
	Итого .	41	2170,2	27	1696,3	9	319,9	—	—	—	—	81265	43	128
80	I	—	—	—	—	1	30,5	—	—	—	—	1000	1	4
	II	8	187,4	9	479,4	12	337,9	—	—	—	—	12000	16	44
	III	14	239,9	22	756,8	22	719	1	10	—	—	32800	34	90
	IV	1	20,3	—	—	11	369,3	—	—	—	—	2000	5	8
	Итого .	23	447,6	31	1236,2	46	1456,7	1	10	—	—	47800	56	146
81	I	7	539,3	13	416,5	7	286,5	—	—	—	—	24500	11	41
	II	6	258,9	31	842,4	7	254,9	—	—	—	—	18790	28	55
	III	1	25	21	912,7	16	464,5	—	—	—	—	26500	22	51
	IV	1	9	1	63	4	141,7	—	—	—	—	1701	6	8
	Итого .	15	832,2	66	2234,6	34	1147,6	—	—	—	—	71491	67	155

щ і й д о х о д ъ.									Общій расходъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш.	Куб. вмѣст. въ арш.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ.	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
898	3163	64	84,2	19	1144	2	263,3	600	1200	108	125	19,8	1452,8
2054	8314,4	204	190,8	51	3329	4	565,4	96	3985	372	336	49,2	4742,2
378,2	1180,1	27	27,3	13	426	—	—	—	460	—	60,5	9,6	530,1
178,5	482	17	10,2	6	152	—	—	—	5	—	15	2,4	22,4
3508,7	13139,5	312	312,5	89	5051	6	828,7	696	5650	480	536,5	81	6747,5
2377,4	11178,3	84	211,4	28	3610	—	—	—	827	200	300	42	1369
2038,3	4439,8	73	130,8	25	2201	—	—	—	288	144	80	19,8	531,8
407,7	899,8	20	19,1	7	240	—	—	—	100	—	88	6	194
4823,4	16517,9	177	369,3	60	6051	—	—	—	1215	344	468	67,8	2094,8
1835,3	8268,5	69	181,2	35	2048	11	7233	4120	685	108	29	34,8	856,8
3926,2	14879,5	201	419,6	61	5477	—	—	—	700	168	221	42	1131
5761,5	23148	270	600,8	96	7525	11	7233	4120	1385	276	250	76,8	1987,8
7499,6	33175,5	326	745,9	107	15368	22	35514,7	20965	7118,4	1914	2449	156,2	11637,6
6048,7	23363,5	322	677,3	108	9314	6	3381,9	2276	3300	953	1274	102	5629
13548,3	56539	648	1423,2	215	24682	28	38896,6	23241	10418,4	2867	3723	258,2	17266,6
1281	4602,7	52	107,4	23	2046	—	—	—	1120	772	185	33	2110
1010,4	3596,3	52	135,7	19	1700	—	—	—	460	132	45	18	655
2291,4	8199	104	243,1	42	3746	—	—	—	1580	904	230	51	2765
725,2	3408,2	33	87,1	10	1150	—	—	—	1426	1383	802	48	3659
—	—	—	—	—	—	1	31214	8000	524,6	—	210	—	734,6
19069,8	77643,4	580	1631,9	241	22915	46	27769,7	24074	6730	1475	4200,2	216	12621,2
2170,9	6569,6	90	149,3	24	3099	1	1533,3	1150	354	580	367,2	70,2	1371,4
21240,7	84213	670	1781,2	265	26014	47	29303	25224	7084	2055	4567,4	286,2	13992,6
6888,2	26721,3	335	708,5	115	12249	7	4475,8	2220	2970	1028	859	150	5007
556,8	2714,5	34	63,7	12	1114	3	493	566	300	250	200	22,2	772,2
7445	29435,8	369	772,2	127	13363	10	4968,8	2786	3270	1278	1059	172,2	5779,2
8534,6	36164,8	435	878,3	153	14075	4	691,7	785	3450	1320	1214	95,4	6079,4
3851,9	14927,4	213	334	56	7316	—	—	—	2330	604	700	83,6	3717,6
2418,8	8850,4	111	225,6	30	3768	—	—	—	1150	355	480	33	2018
14805,3	59942,6	759	1437,9	239	25159	4	691,7	785	6930	2279	2394	212	11815
1930,3	6150,9	128	235,3	30	3426	—	—	—	1785	842	321	61,2	3009,2
1597,9	6551	125	190,5	31	3059	1	300,2	10	1476	434	257	54,2	2221,2
3528,2	12701,9	253	425,8	61	6485	1	300,2	10	3261	1276	578	115,4	5230,4
76,4	290,5	5	7,5	2	78	—	—	—	20	—	1	1,2	22,2
1146,4	4046	84	124,8	20	1668	—	—	—	695	284	79	20,4	1078,4
1962,6	6507,1	160	208	43	2826	—	—	—	1265	192	219,5	51	1727,5
177,7	630,2	20	22,8	4	522	—	—	—	—	—	3	4,2	7,2
3363,1	11473,8	269	363,1	69	5094	—	—	—	1980	476	302,5	76,8	2835,3
1718,8	4793,7	80	177,8	26	1826	—	—	—	640	60	50	21,6	771,6
1290,7	4173	102	109,1	29	1608	1	74,7	36	865	60	45	29,4	999,4
1218,6	4264,6	93	114,2	27	1592	—	—	—	808	96	39	40,2	983,2
206,8	620	15	11,1	6	216	—	—	—	78	—	2	4,8	84,8
4434,9	13851,3	290	412,2	88	5242	1	74,7	36	2391	216	136	96	2839

Табл. № III.

№№ кварталовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев., кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога. Казной.	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ.	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ. Жилыхъ строеній.	Куб вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	III. Мѣщанская часть.												
69	I	40,28	55,59	42,50	138,37	2,36	9,50	5	10	5815,8	13	549,5	5240
	II	80,57	116,05	84,13	280,75	4,30	10,50	9	21	12484,7	39	1588,6	10480
	III	8,31	10,80	8,79	27,90	0,32	—	—	8	2414,4	14	519,1	1120
	IV	2,31	3	2,44	7,75	0,21	—	—	2	482	2	15,1	300
	Итого .	131,47	185,44	137,86	454,77	7,19	20	14	41	21196,9	68	2672,3	17140
70	I	79,95	135,30	84,64	299,89	0,28	—	64	4	12241,9	15	1149,4	10400
	II	49,97	87,31	52,89	190,17	4,64	16,50	29,50	8	7575,2	15	1286,5	6500
	III	7,69	38,87	8,14	54,70	—	2,50	—	1	1390,6	4	414,1	1000
	Итого .	137,61	261,48	145,67	544,76	4,92	19	93,50	13	21207,7	34	2850	17900
71	I	225,23	486,91	238,46	950,60	11,20	2,50	38	16	26853,8	22	2684,3	29300
	II	158,36	292,20	167,66	618,22	0,40	28	88,50	19	21549,4	20	1965	20600
	Итого .	383,59	779,11	406,12	1568,82	11,60	30,50	126,50	35	48403,2	42	4649,3	49900
72	I	846,38	1444,53	896,02	3186,93	25,92	62,50	95	38	94641,1	59	10896,1	125200
	II	309,02	600,64	327,25	1236,91	22,02	39	40,50	34	46909,6	38	3620,2	52800
	Итого . .	1155,40	2045,17	1223,27	4423,84	47,94	101,50	135,50	72	141550,7	97	14516,3	178000
73	I	175,46	233,12	111,54	520,12	0,36	9	21,50	7	10492,9	32	1698,1	13720
	II	49,81	120	52,75	222,56	3,02	9	37,50	5	5021,2	12	530,4	6480
	Итого .	225,27	353,12	164,29	742,68	3,38	18	59	12	15514,1	44	2228,5	20200
74	I	76,88	149,73	81,38	307,99	—	38	39	7	12914,5	15	1811	15600
75	I	—	—	—	—	—	—	—	1	35625,8	1	104,4	10000
76	I	1186,02	1844,35	1263,14	4293,51	36,74	59	203	33	134460,9	148	9601,5	161420
	II	156,45	377,03	165,63	699,11	0,86	29	22,90	13	12346,6	51	2654,5	20352
	Итого .	1342,47	2221,38	1428,77	4992,62	37,60	88	225,90	46	146807,5	199	12256	181772
77	I	344,38	717,06	364,54	1425,98	4,03	49,50	244	30	52782,6	33	2957,1	72300
	III	51,12	96,20	54,12	201,44	0,17	14	16,90	6	5192,1	5	682	6650
	Итого .	395,50	813,26	418,66	1627,42	4,20	63,50	260,90	36	57974,7	38	3639,1	78950
78	I	426,18	682,80	350,50	1459,48	10,07	42,50	108,50	23	48874,1	33	3904,3	42440
	II	241,06	321,07	255,24	817,37	6,13	2,50	61	18	31102,8	39	3340	31360
	III	111,47	172,34	116,99	400,80	4,48	14	48,50	7	13540,3	12	1627,2	14500
	Итого .	778,71	1176,21	722,73	2677,65	20,68	59	218	48	93517,2	84	8871,5	88300
79	I	141,33	231,23	149,50	522,06	1,85	84	18	11	14737,8	34	2313,6	18384
	III	89,39	133,93	336,74	560,06	4,53	14,50	11	17	12455,3	43	1872,8	13008
	Итого .	230,72	365,16	486,24	1082,12	6,38	98,50	29	28	27193,1	77	4186,4	31392
80	I	1,08	2,04	1,14	4,26	0,04	—	—	2	340	1	30,5	140
	II	34,59	57,60	36,62	128,81	0,50	5	2,50	7	6504,3	29	1004,7	5500
	III	62,58	115,08	66,23	243,89	3,76	8,50	8	23	9838,1	59	1725,7	8120
	IV	3,08	4	3,25	10,33	0,04	—	—	1	704,5	12	389,6	400
	Итого .	101,33	178,72	107,24	387,29	4,34	13,50	10,50	33	17386,9	101	3150,5	14160
81	I	40,44	56,04	42,81	139,29	1,79	16	28,50	8	8074,8	27	1242,3	8460
	II	34,30	58,68	36,23	129,21	0,61	4	13,50	11	6713,6	44	1356,2	4460
	III	50,29	82	53,20	185,49	25,69	5,50	8	19	7538,3	37	1332,7	6540
	IV	4,81	15,38	5,07	25,26	0,31	—	—	4	956,4	6	213,7	624
	Итого .	129,84	212,10	137,31	479,25	28,40	25,50	50	42	23283,1	114	4144,9	2008

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Козъ	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
10	5815,8	13	549,5	14100	64,38	14	22	25	35	39	57	96	—	—	—	—	—	—	—
21	12484,7	39	1588,6	41600	259,61	38	26	67	97	105	123	228	2	—	1	—	—	2	2
8	2414.4	14	519,1	6536	53,73	16	13	16	23	32	36	68	2	—	—	—	—	—	—
2	482	2	15,1	1000	25	—	—	6	13	6	13	19	—	—	—	—	—	—	—
41	21196,9	68	2672,3	63236	403,22	68	61	114	168	182	229	411	4	—	1	—	—	2	2
4	12241,9	15	1149,4	48000	60	1	3	18	22	19	25	44	1	1	—	—	—	2	2
5	4367,2	9	1046,4	20500	62,15	9	9	24	32	33	41	74	2	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	2	2	8	6	10	8	18	—	—	—	—	—	—	—
9	16609,1	24	2195,8	68500	122,15	12	14	50	60	62	74	136	3	1	—	—	—	4	2
14	21258	17	2032,3	63500	127,94	3	7	62	32	65	39	104	1	—	2	—	—	6	4
22	24245	25	2461,6	67831	316,61	14	27	37	83	51	110	161	5	1	—	—	—	4	4
36	45503	42	4493,9	131331	444,55	17	34	99	115	116	149	265	6	1	2	—	—	10	8
26	68279.3	46	8583	264762	663,79	24	29	88	127	112	156	268	8	—	2	—	—	19	6
21	26217	18	2264,6	91307	270,51	45	56	71	97	116	153	269	3	—	—	—	—	3	2
47	94496,3	64	10847,6	356069	934,30	69	85	159	224	228	309	537	11	—	2	—	—	22	8
2	2900	17	693	12850	35,96	12	17	12	20	24	37	61	—	—	—	—	—	—	—
2	2615	6	222	14500	55,06	6	8	18	18	24	26	50	1	—	—	—	—	2	2
4	5515	23	915	27350	91,02	18	25	30	38	48	63	111	1	—	—	—	—	2	2
10	18690,9	18	2008,8	86101	211,14	11	9	5	14	16	23	39	3	1	—	—	—	4	2
1	35625,8	1	104,4	60006	196,98	4	4	—	—	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—
28	115493,4	130	8342,3	442855	1207,48	45	33	213	232	258	265	523	8	—	2	—	—	17	9
13	12346,6	51	2654,5	63300	270,52	8	20	38	19	46	39	85	2	—	—	—	—	3	1
41	127840	181	10996,8	506155	1478	53	53	251	251	304	304	608	10	—	2	—	—	20	10
30	52782,6	33	2957,1	190690	694,27	21	30	68	114	89	144	233	4	—	2	—	—	6	1
6	5192,1	5	682	20000	94	7	9	4	17	11	26	37	—	—	—	—	—	4	2
36	57974,7	38	3639,1	210690	788,27	28	39	72	131	100	170	270	4	—	2	—	—	10	3
23	48874,1	33	3904,3	173800	515,02	17	27	79	150	96	177	273	4	—	—	—	—	7	7
16	28230,9	28	2665,3	79300	307,36	15	24	47	72	62	96	158	3	—	3	—	—	7	6
7	13540,3	12	1627,2	50500	316,70	4	13	16	31	20	44	64	5	—	—	—	—	1	—
46	90645,3	73	8196,8	303600	1139,08	36	64	142	253	178	317	495	12	—	3	—	—	15	13
11	14737,8	34	2313,6	63047	232,21	16	24	17	27	33	51	84	3	—	—	—	—	3	3
11	9222,5	17	728,6	25656	194,76	19	33	38	37	57	70	127	3	—	1	—	—	3	2
22	23960,3	51	3042,2	88703	426,97	35	57	55	64	90	121	211	6	—	1	—	—	6	5
—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—
7	6504,3	29	1004,7	17915	119,12	23	24	45	30	68	54	122	1	—	—	—	—	2	—
18	8341,8	47	1376,2	22585	168,76	33	26	71	71	104	97	201	—	—	3	—	—	4	3
1	704,5	12	389,6	1219	10,50	4	3	14	6	18	9	27	—	—	—	—	—	6	6
26	15550,6	88	2770,5	41719	298,38	61	53	132	111	193	164	357	1	—	3	—	—	12	9
8	8074,8	27	1242,3	17338	94,54	10	15	16	27	26	42	68	3	—	4	—	—	2	1
10	6151,7	34	1270,3	22809	147,20	5	10	43	45	48	55	103	2	—	—	—	—	10	10
9	4045,2	25	992,4	15863	125,03	20	28	37	48	57	76	133	1	—	—	—	—	5	3
—	—	—	—	—	—	2	1	16	7	18	8	26	—	—	—	—	—	—	—
27	18271,7	86	3505	56010	366,77	37	54	112	127	149	181	330	6	—	4	—	—	17	14

Табл. № III.

Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадьбы: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. Мѣщанская часть.																			
Итого по части:																			
I	149	36	4	12	31	31	14	21	95	13	9	4	1	1	26	54722,5	22778,3	155,9	6860,7
II	319	56	9	6	20	153	69	6	234	24	23	6	4	1	27	65225,4	20776,9	176,6	2348,4
III	570	30	15	11	9	323	182	—	347	68	30	3	53	3	66	68360,7	20679,9	377,6	3863,2
IV	281	2	—	1	—	156	122	—	83	34	9	—	87	—	68	24630,5	4090,4	—	281,1
Незаст. усад. . .	10	—	1	—	2	6	1	—	2	—	2	—	1	—	5	1737	—	—	739,4
ВСЕГО	**1329**	**124**	**29**	**30**	**62**	**669**	**388**	**27**	**761**	**139**	**73**	**13**	**146**	**5**	**192**	**214676,1**	**68325,5**	**710,1**	**14092,8**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:																			
Частн. лиц. . .	1302	124	29	30	62	669	388	—	750	139	73	13	146	4	177	198006,9	64285,7	710,1	14092,8
Общ. и казнѣ . .	27	—	—	—	—	—	—	27	11	—	—	—	—	1	15	16669,2	4039,8	—	—
По городу.																			
I	484	101	9	36	106	106	60	66	305	35	20	25	2	6	91	237558,9	111925,8	1130,1	23908,8
II	1056	247	32	43	82	432	206	14	796	79	58	39	8	10	66	260816,3	99226,7	2000	7827,9
III	1355	140	38	41	30	700	402	4	892	139	67	15	75	6	161	179887	64243,5	890,4	6662,8
IV	446	7	1	3	—	259	174	2	153	48	20	—	111	—	114	37114,1	5502,6	—	385,1
Незаст. усад. . .	15	1	1	—	3	8	2	—	6	—	2	1	1	—	5	1807,4	434	—	1830,9
ВСЕГО	**3356**	**496**	**81**	**123**	**221**	**1505**	**844**	**86**	**2152**	**301**	**167**	**80**	**197**	**22**	**437**	**717183,7**	**281832,6**	**4020,5**	**40615,5**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:																			
Частн. лиц . .	3270	496	81	123	221	1505	844	—	2127	300	166	80	197	15	385	627547,3	240474,6	3596,5	26288,8
Общ. и казнѣ . .	86	—	—	—	—	—	—	86	25	1	1	—	—	7	52	89636,4	41358	424	14326,7

Составъ, цѣнность и доходность недв. им.

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн.	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв площ. ок. въ арш.	[illegible]	Число.	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
84517,4	23343,9	342	—	—	342	194	130	18	174942 5	778346 5	526	3647	7061	16585,8	2151	828	20822
88527,3	22718,9	136	298	170	604	449	153	2	135453	4874287	833	4322	8524	12787,7	2494	1531	27472,2
93281,4	17387,7	—	—	726	726	687	38	1	85335,1	2673647	787,5	3130	6446	7468,8	1891	1460	20686,5
29002	4405,8	—	—	317	317	312	5	—	20831,4	58621,3	326,5	862	1833	1563,2	627	489	5489,5
2476,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297804 5	**67856,3**	**478**	**298**	**1213**	**1989**	**1642**	**326**	**21**	**416562 3**	**1591761,2**	**2473**	**11961**	**23864**	**38405,5**	**7163**	**4308**	**74470,2**
277095 5	46261,5	424	293	1210	1927	1605	305	17	372353 8	1386131,4	2379	11318	22360	34588,8	6819	4187	70529,4
20709	21594,8	54	5	3	62	37	21	4	44208,5	205629 8	94	643	1504	3816,7	344	121	3940,8
374523 6	92184,5	1052	—	—	1052	635	368	49	686711 5	3213923	1604	11916	24196	59528,5	6728	2462	64509,2
369870 9	98485,9	491	1050	689	2230	1667	554	9	561423 9	2093961,8	3030	16567	31811	50960,4	9327	5169	100467 3
252183 7	53699,9	—	—	1896	1896	1818	77	1	242926 2	788204 9	2040	8766	17460	22004,9	5153	3588	56565
43001,8	7459,7	—	—	501	501	495	6	—	34435,2	96218,5	515,5	1417	2955	2545	1014	756	9087,9
4072,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1043652,3	**251830**	**1543**	**1050**	**3086**	**5679**	**4615**	**1005**	**59**	**1525496,8**	**6192308,2**	**7189 5**	**38666**	**76422**	**135038 8**	**22222**	**11975**	**230629 4**
897907 2	125413 8	1389	1023	3052	5464	4490	933	41	1236543,6	4641526	6850	35670	69398	113382,9	20341	11560	217436 2
145745 1	126416 2	154	27	34	215	125	72	18	288953 2	1550782,2	339,5	2996	7024	21655,9	1881	415	13193,2

Табл. № III.

Группы домовладѣній: I-я каменныя II-я смѣшанныя III-я дерев. кр. желѣз. IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число.	Каменныя. Кв. площ. въ арш	Деревян., крытыя жел. Число.	Деревян., крытыя жел. Кв. площ въ арш	Дерев., крыт. дер. и пр. Число.	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш.	Плетневыя. Число.	Плетневыя. Кв. площ. въ арш.	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ).	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш.	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ.	Об... От... Число сданныхъ квартиръ	Число комнатъ въ нихъ.
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
III. Мѣщанская часть.													
Итого по части:													
I	392	44696,6	300	20155	99	5742,7	3	81,2	27	73395,4	2718191	433	1938
II	236	17181,4	622	36695,3	352	15438,3	11	451,4	22	30574,4	1576618	940	2547
III	98	2833,8	488	25918,9	530	17558,8	63	2276,9	7	1074,7	675706	776	1403
IV	13	271,3	23	922,2	266	7703,1	64	1986,9	—	—	84546	247	316
Незаст. усад. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2310	—	—
ВСЕГО	**739**	**64983,1**	**1433**	**83691,4**	**1247**	**46442,9**	**141**	**4796,4**	**56**	**105044,5**	**5057371**	**2396**	**6204**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:													
Частн. лиц. . .	692	56479,2	1371	77521,2	1229	45259,7	141	4796,4	42	62798	3520576	2385	6154
Общ. и казнѣ . .	47	8503,9	62	6170,2	18	1183,2	—	—	14	42246,5	1536795	11	50
По городу.													
I	1391	184430,6	1076	110322,9	296	23600,6	3	81,2	80	212170,2	13687510	1222	5536
II	1219	103591,9	2418	177746,7	1223	57713,4	28	1671,7	72	139401,9	7281937	3131	9724
III	498	28067,8	1563	93431,2	1294	47192	98	3994,3	22	11670,7	2550040	2102	4331
IV	26	465,6	57	2607,2	439	13025,2	83	2613,7	2	2545,6	160168	439	553
Незаст. усад. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6285	—	—
ВСЕГО	**3134**	**316555,9**	**5114**	**384108**	**3252**	**141531,2**	**212**	**8360,9**	**176**	**365788,4**	**23685940**	**6894**	**20144**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:													
Частн. лиц. . .	2946	269113,7	4948	358052,7	3202	137328,3	212	8360,9	159	306078,9	15556961	6852	19984
Общ. и казнѣ . .	188	47442,2	166	26055,3	50	4202,9	—	—	17	59709,5	8128979	42	160

щ і й д о х о д ъ.									О б щ і й р а с х о д ъ.				
к в а р т и р ъ.						От помѣщен. подъ торгово-пром. завед			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш. 51	Куб. вмѣст. въ арш. 52	Оконъ. 53	Кв. площ. ок. въ арш. 54	Печей. 55	Квартирная годовая плата въ руб. 56	Число помѣщеній. 57	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш. 58	Годов. плата въ рубляхъ. 59	Ремонтъ. 60	Служащихъ. 61	Очистку двора. 62	Ночного сторожа. 63	Итого. 64
73229,3	297448	3291	7232,9	1112	108171	138	130190,1	73160	45766,2	17493,5	14155,2	1461,2	78876,1
75254,2	256329,6	4925	7002,9	1505	103546	39	14890,3	7918	41972,1	10880,5	7761,2	1631,6	62245,4
36563,8	115196,5	2782	3195,1	833	41961	12	2171	1358	18059,9	2933	3125	1398,2	25516,1
7550,2	20939,6	639	535,7	221	6893	—	—	—	2621,8	—	180,2	372,3	3174,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8
192597,5	**689913,7**	**11637**	**17966,6**	**3671**	**260571**	**189**	**147251,4**	**82436**	**108420**	**31307**	**25221,6**	**4865,1**	**169813,7**
190779,6	682398,9	11544	17798,7	3645	258768	181	146468,2	81840	97129	26922	23550,6	4695,3	152296,9
1817,9	7514,8	93	167,9	26	1803	8	783,2	596	11291	4385	1671	169,8	17516,8
227367,4	944177,6	10016	21832	3101	336509	614	318902,4	139895	160519,7	58271,9	47917,5	6207,4	272916,5
300148,8	1073181,3	18172	27212,7	5577	416812	188	81677,4	44454	147654,6	48969,6	32929,3	8626,7	238180,2
115139,2	366549,2	8421	10276,2	2540	147154	42	30934,9	4414	56263,6	12036,2	11320,9	4524,4	84145,1
13239,3	36560,1	1106	977,6	380	13203	—	—	—	4739,5	138	400,7	644,2	5922,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8
655894,7	**2420468,2**	**37715**	**60298,5**	**11598**	**913678**	**844**	**431514,7**	**188763**	**369177,4**	**119415,7**	**92568,4**	**20004,5**	**601166**
650268	2398646,3	37417	59734,3	11502	906855	830	411220	184509	322646,4	103924,7	81275,4	18597,1	526443,6
5626,7	21821,9	298	564,2	96	6823	14	20294,7	4254	46531	15491	11293	1407,4	74722,4

Табл. № III.

Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной. 65	Городомъ. 66	Земствомъ. 67	Итого. 68	Недоимка. 69	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ 70	Квартирантовъ. 71	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній. 72	Куб. вмѣст. въ арш. 73	Надворныхъ строеній. 74	Кв. площ. въ арш. 75	Сумма оцѣнки въ рубляхъ. 76
III. Мѣщанская часть.												
Итого по части:												
I	5012	8859,4	5129,6	19001	177,9	634,9	1179	345	780318,8	765	66515,3	724018
II	3053,6	4922,4	3221,1	11197,1	107,2	417,5	794,1	603	463219,1	1204	64832,5	408559
III	1234,6	1878,4	1570,3	4683,3	123,2	138,5	113,3	721	265599,3	1161	48087,8	178829
IV	69,8	116,4	75,3	261,5	15,5	3	—	293	55495,2	336	10311,7	18995
Незаст. усад. . .	7,4	5,3	5,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	754
ВСЕГО	**9377,4**	**15781,9**	**10002**	**35161,3**	**423,8**	**1193,9**	**2086,4**	**1962**	**1564632,4**	**3466**	**189747,3**	**1331155**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:												
Частн. лиц. . .	9166	15112,5	9778,8	34057,3	423,8	1193,9	2064,9	1921	1391522,4	3383	182582,9	1263763
Общ. и казнѣ . .	211,4	669,4	223,2	1104	—	—	21,5	41	173110	83	7164,4	67392
По городу.												
I	15230,7	29546,8	15926	60703,5	642,6	2101,1	3374,8	1035	2405174,9	2640	277934,4	2223896
II	13476,6	23991,6	14233,7	51701,9	792,7	2522,8	3499,1	2252	2123111,9	4846	332584,9	1867429
III	4336,6	7168,4	4886,4	16391,4	270,8	671,4	518,8	1891	788341,3	3422	171092,2	625862
IV	167,7	275,2	178,9	621,8	20,7	5,5	—	475	94972,8	571	17979,2	47193
Незаст. усад. . .	12	11,3	10,6	33,9	0,2	—	—	—	—	—	—	1354
ВСЕГО	**33223,6**	**60993,3**	**35235,6**	**129452,5**	**1727**	**5300,8**	**7392,7**	**5653**	**5411600,9**	**11479**	**799590,7**	**4765734**
Въ томъ числѣ принадлежащихъ:												
Частн. лиц . .	32807,4	58715,2	34792,1	126314,7	1655,7	5300,8	7319,2	5526	4974444,3	11226	766515,7	4572575
Общ. и казнѣ . .	416,2	2278,1	443,5	3137,8	71,3	—	73,5	127	437156,6	253	33075	193159

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ.				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола	Жен. пола.	Муж пола.	Жен. пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ	Свиней.	Овецъ.	Козъ.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
287	627903,4	652	55784,9	2281043	6814,6	395	1065	1060	1243	1455	2308	3763	55	2	45	3	—	127	63
469	420936,8	928	53730,8	1446287	9566,3	915	986	1772	2188	2687	3174	5861	66	9	55	—	3	130	72
448	181023,2	754	32385,4	575872	4699,8	1199	1450	1402	1505	2601	2955	5556	50	6	96	—	4	109	59
74	17362,6	123	4168,8	32006	460,7	590	679	392	413	982	1092	2074	7	—	42	—	1	34	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1278	**1247226**	**2457**	**146069**0	**4335208**	**21541,4**	**3099**	**4180**	**4626**	**5349**	**7725**	**9529**	**17254**	**178**	**17**	**238**	**3**	**8**	**400**	**207**
1233	1032603 3	2339	132156 3	3714305	17554,8	2876	3396	4464	5244	7340	8640	15980	172	16	229	3	8	362	205
45	214622,7	118	13913,6	620903	3986,6	223	784	162	105	385	889	1274	6	1	9	—	—	38	2
854	2036466 1	2082	217078 8	6602109	21682,3	3185	2597	3895	3666	7080	6263	13343	218	13	126	5	6	774	262
1758	1739538 2	3752	262078 1	5899935	39442,8	3090	3370	6639	7517	9729	10887	20616	283	33	195	51	16	688	365
1210	558640,7	2291	116095 6	2107355	16307,1	2864	3360	3726	4096	6590	7456	14046	179	21	194	3	24	462	298
120	30716,6	189	6608,2	64926	799,3	884	1024	692	744	1576	1768	3344	18	—	59	—	2	61	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3942	**4365361** 6	**8314**	**601860**7	**14674325**	**78231,5**	**10023**	**10351**	**14952**	**16023**	**24975**	**26374**	**51349**	**698**	**67**	**574**	**59**	**48**	**1985**	**944**
3823	3778298 4	8085	572042 9	13203474	65878	8210	8751	13966	15608	22176	24359	46535	654	63	556	59	48	1791	916
119	587063,2	229	29817,8	1470851	12353,5	1813	1600	986	415	2799	2015	4814	44	4	18	—	—	194	28

Табл. № III.

Обозначеніе районовъ	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Число домовладѣній.	Изъ нихъ принадлежитъ: Дворянамъ.	Духовнымъ.	Почетн. гражд.	Купцамъ.	Мѣщанамъ.	Крестьянамъ.	Обществу и казнѣ	Акты владѣнія: Купчая.	Данная.	Дух. завѣщ.	Раздѣльн. актъ.	Домашн. условіе.	Дарственная.	Безъ документа и неизвѣстно.	Усадь: Кв. саж. по: Дворомъ.	Садомъ.	Огородомъ.	Пустыремъ.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I. Московская часть.																			
1-й районъ [1]	I	78	23	—	11	20	8	2	14	48	3	3	2	—	1	21	74374,4	43592,7	134,1	12112,5
	II	55	21	—	6	6	11	7	4	38	—	7	4	—	1	5	33911,3	7923	72,5	—
	III	14	6	—	2	—	2	2	2	7	—	2	1	—	1	3	4406,1	2136,3	—	—
	Итого .	147	50	—	19	26	21	11	20	93	3	12	7	—	3	29	112691,8	53652	206,6	12112,5
2-й районъ [2]	I	82	7	1	10	31	16	10	7	53	7	3	11	—	—	8	36659,1	7757,4	269,9	762,5
	II	109	13	2	7	29	46	11	1	69	11	7	10	—	2	10	39707,8	15568	—	1360
	III	24	—	—	2	5	15	2	—	15	2	3	1	—	—	3	7497,2	2160,4	—	118,6
	Незаст. усад.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	434	—	—
	Итого .	216	20	3	19	66	77	23	8	137	20	13	23	—	2	21	83864,1	25919,8	269,9	2241,1
3-й районъ [3]	I	64	—	1	1	16	18	27	1	37	4	3	3	1	1	15	20890,7	5747,9	—	2264
	II	62	5	—	3	16	25	12	1	48	4	2	4	2	—	2	34539,9	10604,2	580	1576,5
	III	137	8	—	3	13	79	34	—	82	16	5	4	6	—	24	29497,2	11359	105	1553,3
	IV	25	—	—	—	—	16	9	—	4	2	4	—	6	—	9	2318,4	—	—	104
	Незаст. усад.	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	502,5
	Итого .	290	13	1	7	45	139	83	2	173	26	14	11	15	1	50	87246,2	27711,1	685	6000,3
	II. Дворянская часть.																			
1-й районъ [4].	I	29	7	—	1	4	6	1	10	18	1	1	—	—	—	9	23284,8	19444,3	—	1909,1
	II	63	21	—	3	1	28	9	1	52	2	2	2	—	—	5	17043,2	7378,5	936	—
	III	38	14	4	—	—	14	6	—	33	1	—	1	—	—	3	5181,1	746,1	24	—
	IV	9	—	—	—	—	6	3	—	6	—	2	—	—	—	1	389,6	81,9	—	—
	Итого .	139	42	4	4	5	54	19	11	109	4	5	3	—	—	18	45898,7	27650,8	960	1909,1
2-й районъ [5].	I	60	24	3	1	2	17	1	12	37	5	1	4	—	3	10	22182,9	10145,9	570,2	—
	II	238	85	9	12	10	87	35	—	187	19	11	9	—	2	10	43096,9	24187,8	98,9	1594,5
	III	204	46	10	9	2	78	57	2	149	18	14	3	1	1	18	27440,9	14790,9	44	578
	IV	21	4	—	—	—	10	7	—	12	1	1	—	1	—	6	2123,9	337,7	—	—
	Итого .	523	159	22	22	14	192	100	14	385	43	27	16	2	6	44	95144,6	49462,3	713,1	2172,5
3-й районъ [6].	I	22	4	—	—	2	10	5	1	17	2	—	1	—	—	2	5144,5	2459,3	—	—
	II	210	46	12	6	—	82	63	1	168	19	6	4	2	4	7	27291,8	12788,3	136	948,5
	III	368	36	9	14	1	189	119	—	259	34	13	2	15	1	44	37503,8	12870,9	339,8	549,7
	IV	110	1	1	2	—	71	33	2	48	11	4	—	17	—	30	7651,7	992,6	—	—
	Незаст. усад.	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	70,4	—	—	589
	Итого .	712	88	22	22	3	353	220	4	494	66	23	7	34	5	83	77662,2	29111,1	475,8	2087,2
	III. Мѣщанская часть.																			
1-й районъ [7].	I	85	25	1	8	23	13	1	14	54	8	3	4	—	—	16	37561,3	16565,7	41,3	58,8
	II	44	19	—	1	9	10	4	1	29	4	6	1	—	1	3	14269,4	8855,6	—	—
	III	17	6	3	1	1	4	2	—	16	—	—	—	—	—	1	3476,8	2059,1	—	311,5
	Итого .	146	50	4	10	33	27	7	15	99	12	9	5	—	1	20	55307,5	27480,4	41,3	370,3
2-й районъ [8]	I	41	10	2	3	7	8	8	3	25	4	6	—	1	—	5	8818,2	3138,7	—	791,9
	II	144	27	4	4	10	68	29	2	102	9	13	4	2	—	14	25561,2	7497,5	21	982,9
	III	171	14	5	5	3	103	41	—	124	18	10	2	2	—	15	20629,2	6597,6	—	1719,1
	IV	29	1	—	—	—	11	17	—	15	5	2	—	3	—	4	3090,2	321,3	—	34,5
	Незаст. усад.	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	187,8
	Итого .	388	52	11	12	21	191	96	5	266	36	32	6	9	—	39	58098,8	17555,1	21	3716,2
3-й районъ [9].	I	23	1	1	1	1	10	5	4	16	1	—	—	—	1	5	8343	3073,9	114,6	6010
	II	131	10	5	1	1	75	36	3	103	11	4	1	2	—	10	25394,8	4423,8	155,6	1365,5
	III	382	10	7	5	5	216	139	—	207	50	20	1	51	3	50	44254,7	12023,2	377,6	1832,6
	IV	252	1	—	1	—	145	105	—	68	29	7	—	84	—	64	21540,3	3769,1	—	246,6
	Незаст. усад.	7	—	1	—	1	5	—	—	2	—	1	—	—	—	4	1737	—	—	551,6
	Итого .	795	22	14	8	8	451	285	7	396	91	32	2	137	4	133	101269,8	23290	647,8	10006,3

[1]) №№ кварталовъ 22—26, 30—37 и 53. [2]) №№ кварталовъ 5—21 и 27—29. [3]) №№ кварталовъ 1—4 и 38—52. [4]) №№ кварталовъ 1—5, 7, 30, 31 и 46. [5]) №№ кварталовъ 6, 8—10, 20—23, 27—29, 32—35, 42—45, 47, 50, 51, 54, 55, 60—68, 70, 72 и 73. [6]) №№ кварталовъ 11—19, 24—26, 36—41, 48 49, 52,

Оцѣночные районы по каждой части города.

б а.		Число отдѣльн. жилыхъ строен.				Жилыя строенія.										Сѣни, галлереи, кладов. и прочія пристройки.	
д ъ:						Изъ нихъ:					Число:						
Всего.	Въ томъ числѣ кв. саж. усадьбы подъ постройками.	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.	Всего.	Одноэтажн	Двухъэтаж.	Трехъэтажн.	Кв. площ. пола въ арш.	Куб. вмѣстимость въ арш.	Этажей.	Комнатъ.	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Число	Кв. площ. въ арш.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
130213,7	26281,6	252	—	—	252	153	81	18	257534,6	1300039,2	398,5	3341	7088	20403,6	1853	590	16474,5
41906,8	11924	75	57	56	188	133	51	4	85236,8	352231,6	254,5	1792	3297	7309,8	960	442	8856,2
6542,4	1960,3	—	—	25	25	22	3	—	6289,5	24927,9	27	170	300	557,5	86	45	1214
178662,9	40165,9	327	57	81	465	308	135	22	349060,9	1677198,7	680	5303	10685	28270,9	2899	1077	26544,7
45448,9	18367,8	167	—	—	167	101	60	6	90887,8	393181,9	247,5	1931	3801	8854,7	997	414	10772,5
56635,8	17705,6	105	92	98	295	222	72	1	88330,1	356070,6	391	2252	4274	7900,1	1221	705	14866
9776,2	2914,5	—	—	35	35	34	1	—	8222,9	29079,2	37	242	473	742,4	130	78	1699,6
434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112294,9	38987,9	272	92	133	497	357	133	7	187440,8	778331,7	675,5	4425	8548	17497,2	2348	1197	27338,1
28902,6	7568,1	55	—	—	55	36	19	—	16789,3	74295,2	75,5	421	884	1557,8	243	108	3180,7
47300,6	11701,1	38	51	54	143	115	26	2	33411,8	136473,9	176	865	1809	2977,2	528	278	5810,7
42514,5	9044,5	—	—	221	221	220	1	—	28482	100106,4	223,5	971	2124	2867,7	600	435	7403,9
2422,4	425,8	—	—	25	25	25	—	—	1869,3	5133	25,5	70	145	108	54	37	449,3
502,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121642,6	28739,5	93	51	300	444	396	46	2	80552,4	316008,5	500,5	2327	4962	7510,7	1425	858	16844,6
44638,2	7332	69	—	—	69	36	28	5	86256,6	430909,7	116	1135	2484	7004,5	628	156	3975,1
25357,7	6399,8	34	73	42	149	113	35	1	42979,3	158948,5	215,5	1324	2431	4165,9	743	311	7079,9
5951,2	1457,6	—	—	63	63	58	5	—	8523,2	28091,1	72	329	607	832,6	182	105	1650,7
471,5	125	—	—	9	9	8	1	—	723,9	2090,3	10	27	51	46,4	21	9	120,7
76418,6	15314,4	103	73	114	290	215	69	6	138483	620039,6	413,5	2815	5573	12049,4	1574	581	12826,4
33199	7754,1	130	—	—	130	92	37	1	49839,4	194990,9	185	1161	2347	4198	701	294	7494,4
68978,1	17102	81	247	165	493	365	128	—	107187	370161,6	673	3560	6780	9621,9	2017	1094	21182,7
42853,8	9173,8	—	—	321	321	309	12	—	45822	150293,9	351,5	1715	3190	4422,4	1002	664	10592,3
2461,6	568,6	—	—	23	23	23	—	—	1953,4	5612,6	23,5	83	178	210	57	35	552
147492,5	34598,5	211	247	509	967	789	177	1	204802,5	721059	1233	6519	12495	18452,3	3777	2087	39821,4
7603,8	1537	37	—	—	37	24	13	—	10461,3	42159,7	55,5	280	531	924,1	155	72	1790
41164,6	10934,5	22	232	104	358	269	89	—	68825,2	232646,8	487	2452	4696	6197,8	1364	808	15199,6
51264,2	11761,5	—	—	505	505	488	17	—	60251,5	188341,7	541,5	2209	4320	5113,5	1262	801	13318
8644,3	1934,5	—	—	127	127	127	—	—	9056,9	24761,3	130	375	748	617,4	255	186	2476,4
659,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109336,3	26167,5	59	232	736	1027	908	119	—	148594,9	487909,5	1214	5316	10295	12852,3	3036	1867	32784
54227,1	16753,5	225	—	—	225	120	89	16	140621,6	645064,3	349	2720	5205	13284,4	1627	491	13559,3
23125	6260,7	67	38	35	140	98	41	1	43845,1	171371,9	187	1271	2302	4437,8	696	285	5179,1
5847,4	1401,2	—	—	32	32	22	9	1	8229,3	32563,1	43	255	500	839,8	125	74	1212,5
83199,5	24415,4	292	38	67	397	240	139	18	192696	848999,3	579	4246	8007	18562	2448	850	19950,9
12748,8	4233,8	80	—	—	80	51	28	1	24902,3	97952,5	121	727	1355	2440,4	409	266	5410,1
34062,6	9414,3	43	144	74	261	193	68	—	53552,2	182771,7	365,5	1774	3513	4829	1039	664	13027,1
28945,9	6135,6	—	—	233	233	215	18	—	30551,8	91433,4	259	1123	2200	2601,5	649	551	7731
3446	641,1	—	—	36	36	35	1	—	3028,7	8764,2	38,5	127	250	214,4	86	66	823,3
187,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79391,1	20424,8	123	144	343	610	494	115	1	112035	380921,8	784	3751	7318	10085,3	2183	1547	26991,5
17541,5	2356,6	37	—	—	37	23	13	1	9418,6	35329,7	56	200	501	861	115	71	1852,6
31339,7	7043,9	26	116	61	203	158	44	1	38055,7	133285,3	280,5	1277	2709	3520,9	759	582	9266
58488,1	9850,9	—	—	461	461	450	11	—	46554	143368	485,5	1752	3746	4027,5	1117	835	11743
25556	3764,7	—	—	281	281	277	4	—	17803	49857,1	288	735	1583	1348,6	541	423	4666,2
2288,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135213,9	23016,1	63	116	803	982	908	72	2	111831,3	361840,1	1110	3964	8539	9758	2532	1911	27527,8

53, 56—59, 69, 71 и 74—84. [7]) №№ кварталовъ 2—5, 50, 51 и 71—79 [8]) №№ кварталовъ 1, 6—11, 17, 25. 26, 38, 40—45, 47—49, 52, 53, 69, 70, 80 и 81. [9]) №№ кварталовъ 12—16, 18—24, 27—37, 39, 46 и 54—68.

Табл. № III.

Обозначеніе районовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев., кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Надворныя строенія. Каменныя. Число. 38	Каменныя. Кв. площ. въ арш. 39	Деревян., крытыя жел. Число. 40	Деревян., крытыя жел. Кв. площ. въ арш. 41	Дерев., крыт. дер. и пр. Число. 42	Дерев., крыт. дер. и пр. Кв. площ. въ арш. 43	Плетневыя. Число. 44	Плетневыя. Кв. площ. въ арш. 45	Торгово-промыш. заведенія. Число строеній (отдѣльныхъ отъ жилыхъ). 46	Торгово-промыш. заведенія. Куб. вмѣст. въ арш. 47	Общая стоимость всего имущества по документальнымъ даннымъ. 48	Об. Отъ. Число сданныхъ квартиръ. 49	Об. Отъ. Число комнатъ въ нихъ. 50
	I. Московская часть.													
1-й районъ [1].	I	321	52650,4	176	20640,6	36	2712,8	—	—	10	50919,3	6711460	270	1415
	II	105	13504,3	176	19081,9	49	3787,2	1	10	3	1149	1264817	183	782
	III	18	7294,2	26	2692,3	8	614,9	—	—	—	—	166350	17	76
	Итого .	444	73448,9	378	42414,8	93	7114,9	1	10	13	52068,3	8142627	470	2273
2-й районъ [2].	I	316	42751,3	260	30410,8	33	6108,7	—	—	14	60441,5	1686091	186	933
	II	253	29645	353	35143,8	103	5990,9	2	608,5	6	3789,6	1286304	303	1245
	III	22	5552,8	89	8481	17	1186,3	—	—	3	752,2	167225	24	84
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	—	—
	Итого .	591	77949,1	702	74035,6	153	13285,9	2	608,5	23	64983,3	3141120	513	2262
3-й районъ [3].	I	108	16202,3	117	23985	41	4664,2	—	—	20	15139,7	351931	27	108
	II	128	21939,3	254	35171,3	95	6285,4	4	334,9	12	93889,2	676999	149	433
	III	79	5371,3	301	25683,7	144	7954,6	18	1255	4	8622	344730	236	491
	IV	1	19,2	3	114,9	21	819,1	7	324,9	—	—	8269	27	27
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	—	—
	Итого .	316	43532,1	675	84954,9	301	19723,3	29	1914,8	36	117650,9	1382479	439	1059
	II. Дворянская часть													
1-й районъ [4].	I	67	13012,8	50	4885,1	22	940,9	—	—	1	6420,7	1443439	86	374
	II	73	4007,5	124	8212,3	80	4275,2	—	—	6	5114,2	523200	227	896
	III	7	46,6	47	2364,7	32	931	1	36	—	—	96526	81	204
	IV	—	—	1	30	11	225,4	—	—	—	—	3490	8	10
	Итого .	147	17066,9	222	15492,1	145	6372,5	1	36	7	11534,9	2066655	402	1484
2-й районъ [5].	I	158	13690,8	131	8756,6	38	2180,8	—	—	7	2293,2	637973	162	594
	II	259	11236,4	530	25998,5	286	11825,7	—	—	13	3776,2	1262175	720	2210
	III	142	3255,6	255	13376,5	225	7579,9	5	123,4	2	144,5	516586	409	958
	IV	7	83,5	7	557,3	23	895,5	2	23,6	1	2507,2	19798	27	37
	Итого .	566	28266,3	923	48688,9	572	22481,9	7	147	23	8721,1	2436532	1318	3829
3-й районъ [6].	I	29	1426,4	42	1489,7	27	1250,5	—	—	1	3560,4	138425	58	174
	II	165	6078	359	17443,3	258	10110,8	10	266,9	10	1109,3	691824	609	1581
	III	132	3713,5	357	14914,5	338	11366,5	11	303	6	1077,3	582917	559	1115
	IV	5	91,6	23	982,8	118	3382	10	278,3	1	38,4	44065	130	163
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1925	—	—
	Итого .	331	11309,5	781	34830,3	741	26109,8	31	848,2	18	5785,4	1459156	1356	3033
	III. Мѣщанская часть.													
1-й районъ [7].	I	316	36043,1	172	10603,9	45	3050,2	—	—	13	43887,2	2305007	298	1358
	II	100	7239,3	143	8911	56	2686	—	—	3	4588	565060	168	797
	III	19	1246,7	32	2551	13	717,7	—	—	—	—	95150	44	141
	Итого .	435	44529,1	347	22065,9	114	6453,9	—	—	16	48475,2	2965217	510	2296
2-й районъ [8].	I	60	5874	93	5834,3	25	1031,9	2	51,2	7	3451	294258	108	516
	II	87	5240,7	321	18237,9	144	5915,3	5	255,3	5	681,6	543578	422	998
	III	31	627,4	193	10057,4	176	6091,7	19	573,8	1	201,6	267045	276	567
	IV	2	29,3	7	316,4	43	1289,2	1	20,1	—	—	15780	48	67
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	650	—	—
	Итого .	180	11771,4	614	34446	388	14328,1	27	900,4	13	4334,2	1121311	854	2148
3-й районъ [9].	I	16	2779,5	35	3716,8	29	1660,6	1	30	7	26057,2	118926	27	64
	II	49	4701,4	158	9546,4	152	6837	6	196,1	14	25304,8	467984	350	752
	III	48	959,7	263	13310,5	341	10749,4	44	1703,1	6	873,1	313507	456	695
	IV	11	242	16	605,8	223	6413,9	63	1966,8	—	—	68766	199	249
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1660	—	—
	Итого .	124	8682,6	472	27179,5	745	25660,9	114	3896	27	52235,1	970843	1032	1760

[1]) №№ кварталовъ 22—26, 30—37 и 53. [2]) №№ кварталовъ 5—21 и 27—29. [3]) №№ кварталовъ 1—4 и 38—52. [4]) №№ кварталовъ 1—5, 7, 30, 31 и 46. [5]) №№ кварталовъ 6, 8—10, 20—23, 27—29, 32—35, 42—45, 47, 50, 51, 54, 55, 60—68, 70, 72 и 73. [6]) №№ кварталовъ 11—19, 24—26, 36—41, 48, 49, 52,

щій доходъ.									Общій расходъ.				
квартиръ.						Отъ помѣщен. подъ торгово-пром. завед.			Расходъ въ рубляхъ на:				
		Число.											
Кв. площ. въ арш	Куб. вмѣст. въ арш	Оконъ.	Кв. площ. ок. въ арш.	Печей.	Квартирная годовая плата въ руб.	Число помѣщеній.	Куб. вмѣст. помѣщ. въ арш.	Годов. плата въ рубляхъ	Ремонтъ.	Служащихъ	Очистку двора.	Ночного сторожа.	Итого.
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
68799,9	310126,8	2668	6618,4	784	112379	352	89985,8	31257	51066,5	13996,4	14557	1872,8	81492,7
28307,3	108214,1	1397	2413,9	404	46069	44	18596	10550	23883	12011	4282	853,8	41029,8
2255,5	8220,6	121	216,8	41	4016	5	11877,8	485	1603,2	1281	817,5	114,6	3816,3
99362,7	426561,5	4186	9249,1	1229	162464	401	120459,6	42292	76552,7	27288,4	19656,5	2841,2	126338,8
39515,5	160978,7	1706	3599,4	513	56126	69	70045,9	27142	27794	9942	8544,2	1411,9	47692,1
45632,2	184615,4	2371	4004,5	716	60744	50	19413,8	8457	21971	8707	6745,5	2428,6	39852,1
2528,3	9055,4	162	265	46	4054	7	1550,4	625	2955,5	2385	676	237,6	6254,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87676	354649,5	4239	7868,9	1275	120924	126	91010,1	36224	52720,5	21034	15965,7	4078,1	93798,3
4671	17236,1	243	648,1	62	5484	25	9702,5	716	6263	4309	1217,5	456,2	12245,7
13641,6	45923,7	779	1378,9	276	18431	11	13226,3	10830	9032	6495	2259,4	958	18744,4
14068,7	43874,8	999	1331,5	311	16542	11	14676,3	1335	7736,6	2816	1983,9	893,7	13430,2
724,7	1865,9	59	40,1	26	674	—	—	—	123,8	—	17,3	41,4	182,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33106	108900,5	2080	3398,6	675	41131	47	37605,1	12881	23155,4	13620	5478,1	2349,3	44602,8
16966,7	67812,5	695	1512,9	189	21876	8	4766,4	3126	16112	5134	5870	417,2	27533,2
27411,4	104147,8	1569	2659,5	499	39599	15	3494,2	2228	10216,2	2960	2402,1	415	15993,3
5232,3	17129,6	378	489,3	116	7975	—	—	—	1866,6	180	412,2	112	2570,8
245,3	678,8	22	19,9	8	366	—	—	—	154,8	—	25,6	7,8	188,2
49855,7	189768,7	2664	4681,6	812	69816	23	8260,6	5354	28349,6	8274	8709,9	952	46285,5
18543,6	68159,9	1078	1712,1	342	25387	15	7716,5	3454	11183	7163	3091,6	481,2	21918,8
66586,3	231555,7	4135	5923,8	1289	97240	17	4501,6	1943	25164,6	6600,1	6254,5	1414,7	39433,9
25111,2	80275,2	1798	2297,8	571	35993	3	247,6	219	12495,7	1911,2	2608,7	751,2	17766,8
844,8	2423,1	78	122,5	23	1050	—	—	—	412,3	36	52,7	42,6	543,6
111085,9	382413,9	7089	10056,2	2225	159670	35	12465,7	5616	49255,6	15710,3	12007,5	2689,7	79663,1
5641,4	22415,6	335	508,2	99	7086	7	6495,2	1040	2335	234	482	106,9	3157,9
43315,8	142395	2996	3829,2	888	51183	12	7555,2	2528	15415,7	1316	3224,6	925	20881,3
29379,4	92797,1	2181	2480,7	622	36613	4	411,8	392	11546,1	530	1697,6	1017,1	14790,8
3874,3	10652,7	308	259,4	102	4220	—	—	—	1426,8	102	124,9	180,1	1833,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82210,9	268260,4	5820	7077,5	1711	99102	23	14462,2	3960	30723,6	2182	5529,1	2229,1	40663,8
55484,1	228837,5	2317	5485,8	833	86320	114	121084,9	68536	35979	13927	12021,9	1034	62961,9
25687,8	92815,6	1391	2610,9	438	41621	10	9503,2	5100	14119	4409	3671,2	541,4	22740,6
4573,5	18115,9	270	479,8	73	7941	4	793,2	576	2956	1135	937	114,2	5142,2
85745,4	339769	3978	8576,5	1344	135882	128	131381,3	74212	53054	19471	16630,1	1689,6	90844,7
14802,3	57410	818	1491,4	243	20210	18	8432,3	4269	8003,6	2825	1922,8	351,4	13102,8
30332	102286	2054	2609,8	613	40323	15	2160,7	1177	15169,6	4455,5	2792,1	685,8	23103
14419,8	44430,6	1075	1235,7	319	16590	—	—	—	7729,7	708	1094,8	541	10073,5
1530,1	4413,8	129	116,7	44	1909	—	—	—	383,7	—	41,9	58	483,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61084,2	208540,4	4076	5453,6	1219	79032	33	10593	5446	31286,6	7988,5	5851,6	1636,2	46762,9
2942,9	11200,5	156	255,7	36	1641	6	672,9	355	1783,6	741,5	210,5	75,8	2811,4
19234,4	61228	1480	1782,2	454	21602	14	3226,4	1641	12683,5	2016	1297,9	404,4	16401,8
17570,5	52650	1437	1479,6	441	17430	8	1377,8	782	7374,2	1090	1093,2	743	10300,4
6020,1	16525,8	510	419	177	4984	—	—	—	2238,1	—	138,3	314,3	2690,7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8
45767,9	141604,3	3583	3936,5	1108	45657	28	5277,1	2778	24079,4	3847,5	2739,9	1539,3	32206,1

53, 56—59, 69, 71 и 74—84. [7]) №№ кварталовъ 2—5, 50, 51 и 71—79. [8]) №№ кварталовъ 1, 6—11, 17, 25, 26, 38, 40—45, 47—49, 52, 53, 69, 70, 80 и 81. [9]) №№ кварталовъ 12—16, 18—24, 27—37, 39, 46, и 54—68.

Табл. № III.

Обозначеніе районовъ.	Группы домовладѣній: I-я каменныя, II-я смѣшанныя, III-я дерев. кр. желѣз., IV-я деревян. остальн.	Общій расходъ. Взимается рублей налога: Казной	Городомъ.	Земствомъ.	Итого.	Недоимка.	Квартирный налогъ съ: Домохозяевъ	Квартирантовъ.	Городская оцѣнка. Число оцѣненныхъ: Жилыхъ строеній.	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.	Сумма оцѣнки въ рубляхъ.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	I. Московская часть.												
1-й районъ [1].	I	4535,9	9144,8	4796,4	18476,6	122,4	617,5	732,5	240	767806,4	499	64932	654694
	II	1869,8	4011,6	1974,3	7855,7	76,2	415	477,6	187	319680,4	325	35553	284841
	III	176,5	320,6	186,4	683,5	4	67	50	22	20975,9	46	9800,1	23680
	Итого .	6582,2	13476,5	6957,1	27015,8	202,6	1099,5	1260,1	449	1108462,7	870	110285,1	963213
2-й районъ [2].	I	2989,9	6545,7	3169	12704,6	159,7	460,2	429	175	435372,9	608	79271,3	454270
	II	2433,8	5171,8	2630,5	10236,1	99,5	717,5	723,2	297	349271	704	70653,1	329396
	III	243,9	605,9	268,5	1118,3	18,9	97,6	32,5	38	29831,2	128	15220,1	39490
	Незаст. усад.	2,3	3	2,4	7,7	—	—	—	—	—	—	—	300
	Итого .	5669,9	12326,4	6070,4	24066,7	278,1	1275,3	1184,7	510	814475,1	1440	165144,5	823456
3-й районъ [3].	I	614,1	1144,2	631	2389,3	92	167	69	68	89646,9	247	31422	80473
	II	1102,8	1967	1156,9	4226,7	31	176,9	90	153	229796,8	485	64045,3	148591
	III	612,3	1168,3	661,7	2442,3	46,5	125,7	55,5	224	107838	543	40280,1	88457
	IV	4,6	6,9	4,9	16,4	0,2	—	—	25	5133	32	1278	1310
	Незаст. усад.	2,3	3	2,4	7,7	0,2	—	—	—	—	—	—	300
	Итого .	2336,1	4289,4	2456,9	9082,4	169,9	469,6	214,5	470	432414,7	1307	137025,4	319130
	II. Дворянская часть.												
1-й районъ [4].	I	910	1749,5	962,6	3622,1	46,3	100,5	698,5	53	133655	117	11122,3	135209
	II	1142,3	2040,1	1211,3	4393,7	37,3	211,2	572,5	148	157489,3	275	16302	161480
	III	193,2	339,1	203,8	736,1	10,5	14	39	62	28013,6	85	3318,3	25996
	IV	8	10,8	8,4	27,2	0,2	—	—	9	2090,3	12	255,4	1228
	Итого .	2253,5	4139,5	2386,1	8779,1	94,3	325,7	1310	272	321248,2	489	30998	323912
2-й районъ [5].	I	934,9	1729,2	989,8	3653,9	34,3	109,5	208,8	118	160420,7	307	20584,6	143695
	II	2536,4	3934	2641,9	9112,3	295,6	439	636,7	498	370113,3	1074	48706,8	338611
	III	943,7	1457	1023,5	3424,1	29,6	132,4	138,5	322	149998,4	627	24236	137740
	IV	43,7	73,5	45,2	162,5	1,4	—	—	23	8015,4	37	1480,3	5912
	Итого .	4458,7	7193,7	4700,4	16352,8	360,9	680,9	984	961	688547,8	2045	95007,7	625958
3-й районъ [6].	I	234	374,4	247,8	856,2	9,4	11,5	58	36	37954,2	97	4087,5	31540
	II	1337,7	1944,7	1397,8	4680,2	146,2	145,7	205	366	233542,8	779	32492,3	195950
	III	932,5	1399,3	972,1	3303,9	38,4	96,2	90	502	186084,1	832	30149,3	131670
	IV	41,6	67,5	45	154,1	3,4	2,5	—	125	24238,9	154	4653,6	19748
	Незаст. усад.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого .	2545,8	3785,9	2662,7	8994,4	197,4	255,9	353	1029	481820	1862	71382,7	378908
	III. Мѣщанская часть.												
1-й районъ [7].	I	4179,2	7582,7	4256,4	16018,3	149,7	460,9	908,5	228	660803,8	529	49461,8	627074
	II	1309,9	2412,2	1385,8	5107,9	38,1	164,5	460,6	139	173192,1	294	18339,7	182804
	III	255	406,5	511,1	1172,6	41,2	42,5	76,4	32	32563,1	64	4515,4	34558
	Итого .	5744,1	10401,4	6153,3	22298,8	229	667,9	1445,5	399	866559	887	72316,9	844436
2-й районъ [8].	I	720,5	1128,8	754,2	2603,5	24,7	168,5	268	85	97099,2	175	11807,3	80486
	II	1148	1678,5	1201,2	4027,7	39,9	207	269,5	266	183453,3	557	29649,2	147236
	III	505,3	817,6	551,3	1874,2	56,1	73,7	34,4	233	91134,1	414	17194,4	67690
	IV	22,5	45,4	23,8	91,7	1	3	—	34	8354,3	51	1622,4	3564
	Незаст. усад.	7,4	3,9	5,7	17	—	—	—	—	—	—	—	340
	Итого .	2403,7	3674,2	2536,2	8614,1	121,7	452,2	571,9	618	380040,9	1197	60273,3	299316
3-й районъ [9].	I	112,4	147,8	119	379,2	3,4	5,5	2,5	32	22415,9	61	5246,2	16459
	II	595,7	831,7	634,1	2061,5	29,2	46	64	198	106573,6	353	16843,6	78419
	III	474,2	654,3	507,9	1636,4	26	22,3	2,5	456	141902,1	683	26378	76581
	IV	47,3	71,1	51,5	169,9	14,5	—	—	259	47140,9	285	8689,3	1543
	Незаст. усад.	—	1,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	41
	Итого .	1229,6	1706,3	1312,5	4248,4	73,1	73,8	69	945	318032,5	1382	57157,1	187303

[1]) №№ кварталовъ 22—26, 30—37 и 53. [2]) №№ кварталовъ 5—21 и 27—29. [3]) №№ кварталовъ 1—4 и 38—52. [4]) №№ кварталовъ 1—5, 7, 30, 31 и 46. [5]) №№ кварталовъ 6, 8—10, 20—23, 27 29, 32—35, 42—45, 47, 50, 51, 54, 55, 60—68, 70, 72 и 73. [6]) №№ кварталовъ 11—19, 24—26, 36—41, 48, 49, 52,

Оцѣночные районы по каждой части города.

Страховая оцѣнка.						Населеніе.							Скотоводство.						
Число застрахованныхъ:				Сумма оцѣнки въ руб.	Страховая премія въ руб.	Хозяева.		Квартиранты.		Всего.									
Жилыхъ строеній	Куб. вмѣст. въ арш.	Надворныхъ строеній.	Кв. площ. въ арш.			Муж пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен. пола.	Муж. пола.	Жен пола.	Обоего пола.	Коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Овецъ.	Коз.	Лошадей.	Изъ нихъ выѣздныхъ.
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
217	695155,5	419	48765,6	1957544	6814,3	1488	646	761	845	2249	1491	3740	51	1	20	—	1	203	72
131	229898,6	210	22528,2	833455	3289	271	345	565	524	836	869	1705	38	3	14	—	—	62	28
18	17398,7	29	2670,1	124635	861,9	29	34	53	66	82	100	182	5	—	4	—	—	8	—
366	942452,8	658	73963,9	2915634	10965,2	1788	1025	1379	1435	3167	2460	5627	94	4	38	—	1	273	100
145	380903,8	462	63055,5	1343616	4285,2	389	331	671	534	1060	865	1925	63	4	32	2	2	203	75
238	275291,7	554	54987,1	1034937	4681,7	401	432	785	792	1186	1224	2410	49	5	26	2	2	146	76
34	25978,1	106	13101,1	139710	955,2	80	70	56	60	136	130	266	6	1	1	—	—	44	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
417	682173,6	1122	131143,7	2518263	9922,1	870	833	1512	1386	2382	2219	4601	118	10	59	4	4	393	165
53	77495,1	205	24778	286675	1504,2	190	192	84	65	274	257	531	13	2	15	—	1	134	21
136	195741,3	433	54979	570545	10449,5	407	199	336	345	743	544	1287	40	7	32	—	1	169	88
166	87847,2	413	31302,9	317156	2932	364	349	472	506	836	855	1691	44	8	37	3	16	232	193
6	1194,6	9	437,3	3468	45,5	42	48	41	45	83	93	176	—	—	2	—	—	12	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	362278,2	1060	111497,2	1177844	14931,2	1003	788	933	961	1936	1749	3685	97	17	86	3	18	547	306
38	129981,6	71	9668,5	370342	846,1	405	102	651	282	1056	384	1440	12	1	4	—	—	38	8
129	142702,9	217	14182,5	490678	2126,9	134	199	482	584	616	783	1399	12	—	6	—	—	23	16
43	18958,8	61	2156,6	75735	504	64	79	137	140	201	219	420	4	—	1	—	—	—	—
4	1069,1	5	102,5	2345	27,3	16	19	5	12	21	31	52	—	—	—	—	—	—	—
214	292712,4	354	26110,3	939100	3504,3	619	399	1275	1018	1894	1417	3311	28	1	11	—	—	61	24
82	90324,5	196	11385,4	264429	958,1	239	214	540	557	779	771	1550	18	2	6	—	2	55	18
383	293146	857	37577,4	973429	5642	509	662	1418	1732	1927	2394	4321	52	5	37	—	—	85	52
215	108174,6	432	16350,5	392715	2984	372	502	661	745	1033	1247	2280	18	—	11	—	—	34	17
10	5042,9	18	888,4	12400	79,2	36	33	39	53	75	86	161	5	—	—	—	—	9	—
690	496688	1503	66201,7	1642753	9663,3	1156	1411	2658	3087	3814	4498	8312	93	7	54	—	2	183	87
32	34702,2	77	3640,9	98680	460,2	79	47	128	140	207	187	394	6	1	4	—	—	14	5
272	181820,9	553	24093,1	550604	3687,4	453	547	1281	1352	1734	1899	3633	26	4	25	49	10	73	33
286	119260,1	496	18128,8	481532	3369,9	756	876	945	1074	1701	1950	3651	52	6	44	—	4	35	15
26	6047,4	34	1011,2	14707	186,5	200	245	215	221	415	466	881	6	—	15	—	1	6	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	341830,6	1160	46874	1145523	7704	1488	1715	2569	2787	4057	4502	8559	90	11	88	49	15	128	55
190	512006,1	449	40684,7	1908979	5244,9	234	835	618	856	852	1691	2543	41	1	12	—	—	80	48
124	149917	262	16497,5	497868	1827,5	133	168	342	501	475	669	1144	22	2	3	—	—	26	21
26	29330,3	38	3371,2	101156	641,5	34	63	58	85	92	148	240	9	—	1	—	—	12	6
340	691253,4	749	60553,4	2508003	7713,9	401	1066	1018	1442	1419	2508	3927	72	3	16	—	—	118	75
67	86285,9	149	10598,9	277585	1023,4	78	171	268	333	346	504	850	10	1	10	—	—	40	14
196	145236,9	413	20835	481142	2964,8	366	406	742	913	1108	1319	2427	27	5	26	—	3	54	42
157	65208,7	294	12386,3	221263	1777,3	341	412	485	545	826	957	1783	19	3	16	—	2	43	27
10	2994,5	25	745,9	8414	99,5	54	63	76	72	130	135	265	1	—	2	—	—	8	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
430	299726	881	44566,1	988404	5865	839	1052	1571	1863	2410	2915	5325	57	9	54	—	5	145	91
30	29611,4	54	4501,3	94479	546,1	83	59	174	54	257	113	370	4	—	23	3	—	7	1
149	125782,9	253	16398,3	467277	4774	416	412	688	774	1104	1186	2290	17	2	26	—	—	50	9
265	86484,2	422	16627,9	253453	2281,1	824	975	859	875	1683	1850	3533	22	3	79	—	2	54	26
64	14368,1	98	3422,9	23592	361,3	536	616	316	341	852	957	1809	6	—	40	—	1	26	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
508	256246,6	827	40950,4	838801	7962,5	1859	2062	2037	2044	3896	4106	8002	49	5	168	3	3	137	41

53, 56—59, 69, 71 и 74—84. [7]) №№ кварталовъ 2—5, 50, 51 и 71—79. [8]) №№ кварталовъ 1, 6—11, 17, 25, 26, 38, 40—45, 47—49, 52, 53, 69, 70, 80 и 81. [9]) №№ кварталовъ 12—16, 18—24, 27—37, 39, 46 и 54—68.

Прибавл. къ табл. № 3.

% застроенной площади по отношенію къ общему количеству усадебной земли.

№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.	№№ кварталовъ.	% застроенной площади.
Московская часть.																					
1	28,2	6	21,0	11	41,3	16	36,7	21	26,5	26	61,7	31	25,7	36	14,1	41	27,5	46	19,6	51	37,
2	34,5	7	41,3	12	31,8	17	37,8	22	35,0	27	100,0	32	13,7	37	19,9	42	38,9	47	28,1	52	24,
3	27,7	8	26,4	13	49,7	18	34,6	23	40,0	28	75,6	33	19,5	38	8,5	43	31,0	48	13,8	53	48,
4	18,6	9	34,2	14	41,1	19	38,2	24	40,1	29	100,0	34	17,3	39	21,5	44	23,9	49	28,4	—	
5	18,1	10	61,8	15	38,5	20	48,1	25	53,3	30	28,1	35	12,1	40	15,8	45	11,8	50	25,3	—	—

Кварталы:						
53-й	общее колич. усад.	2561 кв	саж., застроено	1249 кв.	саж. или	48,30
9-11, 13-15, 19, 20 и 23-29-й	» » »	58152,8 »	» »	25204 »	» »	43,3
12, 16-18, 21, 22 и 41-44-й	» » »	81688,8 »	» »	26781 »	» »	32,8
1—3, 6—8 и 49—52-й .	» » »	57106,1 »	» »	16251 »	» »	28,5
30 и 31-й	» » »	32270,2 »	» »	8796 »	» »	27,3
4, 5 и 45—48-й	» » »	55751,2 »	» »	11187 »	» »	20,1
32—40-й	» » »	125070,3 »	» »	18422 »	» »	14,7
По 1-му району	» » »	178662,9 »	» »	40165 »	» »	22,5
» 2-му »	» » »	112294,9 »	» »	38987 »	» »	34,7
» 3-му »	» » »	121642,6 »	» »	28739 »	» »	23,6

Дворянская часть.																					
1	32,4	9	31,8	17	44,3	25	50,3	33	28,9	41	29,4	49	21,5	57	13,0	65	21,7	73	32,1	81	13
2	23,2	10	33,8	18	22,5	26	43,7	34	24,2	42	25,5	50	17,2	58	20,8	66	39,1	74	38,5	82	16
3	25,6	11	25,2	19	43,3	27	29,4	35	40,9	43	20,3	51	11,5	59	19,7	67	23,3	75	15,1	83	23
4	23,6	12	23,2	20	31,3	28	31,3	36	24,1	44	28,5	52	13,1	60	18,3	68	43,2	76	24,0	84	18
5	20,2	13	21,4	21	26,8	29	27,1	37	38,7	45	17,8	53	12,4	61	40,0	69	17,6	77	35,6	—	—
6	28,7	14	20,3	22	27,5	30	22,5	38	36,7	46	12,2	54	11,7	62	22,2	70	12,6	78	23,9	—	—
7	25,2	15	21,8	23	28,4	31	27,7	39	34,1	47	22,7	55	11,1	63	21,5	71	46,3	79	25,9	—	—
8	27,9	16	29,5	24	28,4	32	39,7	40	42,7	48	37,0	56	18,0	64	22,0	72	28,7	80	30,6	—	—

Кварталы:						
15-19, 24-26, 35-41 и 48-й .	общее колич усад.	32726,1 кв.	саж., застроено	10222 кв.	саж. или	31,20
1-14, 20-23, 27-34 и 42-44-й	» » »	138853 »	» »	35929 »	» »	25,9
61—66, 68 и 71—84-й .	» » »	65907 »	» »	15301 »	» »	23,2
45-47, 49-60, 67, 69 и 70	» » »	95761,3 »	» »	14627 »	» »	15,3
По 1-му району	» » »	76418,6 »	» »	15314 »	» »	20
» 2-му »	» » »	147492,5 »	» »	34598 »	» »	23,5
» 3-му »	» » »	109336,3 »	» »	26167 »	» »	23,9

Мѣщанская часть.																					
1	100,0	9	16,8	17	27,1	25	27,9	33	18,8	41	41,3	49	33,0	57	14,0	65	20,9	73	30,8	81	23
2	28,4	10	17,0	18	23,4	26	30,5	34	27,4	—	—	50	27,3	58	14,2	66	11,4	74	34,0	—	—
3	25,3	11	26,2	19	20,6	27	48,0	35	18,3	43	39,4	51	33,4	59	12,0	67	28,6	75	100,0	—	—
4	32,2	12	12,9	20	59,2	28	21,3	36	21,2	44	13,4	52	26,0	60	21,7	68	27,4	76	49,4	—	—
5	35,8	13	28,2	21	19,5	29	34,6	37	20,0	45	19,4	53	19,7	61	23,7	69	28,0	77	21,6	—	—
6	26,2	14	17,9	22	9,4	30	22,1	38	40,1	46	22,2	54	17,6	62	28,5	70	44,7	78	21,8	—	—
7	19,3	15	6,8	23	22,9	31	18,4	39	25,2	47	25,7	55	21,1	63	4,8	71	32,7	79	19,0	—	—
8	26,0	16	19,0	24	19,2	32	15,2	40	47,9	48	25,2	56	15,1	64	21,0	72	30,4	80	23,6	—	—

Кварталы:						
75 и 76-й	общее колич. усад.	10696,1 кв.	саж., застроено	5453 кв.	саж. или	51
1, 27, 38, 40—43, 49 и 70 й	» » »	17134,6 »	» »	6693 »	» »	39,1
2—6, 8, 25, 26, 50, 51, 71—74 и 77—81-й . .	» » »	93286,1 »	» »	25308 »	» »	27,1
48, 52, 55 и 67—69-й . .	» » »	22434,7 »	» »	6073 »	» »	27,1
7, 9 24, 28 37, 39, 44 47, 53, 54 и 56-66-й . . .	» » »	154253 »	» »	25281 »	» »	16,4
По 1-му району	» » »	83199,5 »	» »	24415 »	» »	29,3
» 2-му »	» » »	79391,1 »	» »	20424 »	» »	25,7
» 3-му »	» » »	135213,9 »	» »	23016 »	» »	17

IV.

ТАБЛИЦА

свѣдѣній о продажныхъ цѣнахъ на усадебную землю за десятилѣтніе періоды:

А) по нотаріальнымъ даннымъ, Б) по статистическимъ даннымъ.

Табл. IV, А.

М о с к о в с к

Годы.	№№ кварталовъ:	1	3	4	8	18	20	21	22	25	30	31	32
1850—1859	Число случаевъ продажи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Количество кв саж. усадебной земли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1860—1869	Число случаевъ продажи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Количество кв. саж. усадебной земли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672,2
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526
1870—1879	Число случаевъ продажи	1	—	2	—	1	—	1	4	—	1	—	2
	Количество кв. саж. усадебной земли	320	—	828,4	—	12,2	—	224	1403	—	138	—	394
	Цѣна въ рубляхъ	150	—	1900	—	400	—	100	2650	—	500	—	100
1880—1889	Число случаевъ продажи	1	—	1	1	—	—	1	2	1	—	1	4
	Количество кв. саж. усадебной земли	320	—	608,9	167	—	—	224	351	260	—	102	2561
	Цѣна въ рубляхъ	150	—	900	800	—	—	200	600	5750	—	750	6000
1890—1899	Число случаевъ продажи	4	2	—	1	—	1	—	—	—	—	2	6
	Количество кв. саж. усадебной земли	1931,3	1838	—	273,2	—	191	—	—	—	—	356,3	4133,2
	Цѣна въ рубляхъ	5410	4425	—	1000	—	100	—	—	—	—	1000	12250
Итого.	Число случаевъ продажи	6	2	3	2	1	1	2	6	1	1	3	13
	Количество кв. саж. усадебной земли	2571,3	1838	1437,3	440,2	12,2	191	448	1754	260	138	458,3	7760,4
	Цѣна въ рубляхъ	5710	4425	2800	1800	400	100	300	3250	5750	500	1750	18876

34	37	38	39	40	41	42	43	46	47	48	49	50	51	Итого.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526
2	2	—	—	1	—	6	3	—	2	4	—	2	1	35
564	1500	—	—	345	—	1378,4	878	—	788	1788	—	1650	683	12894
200	1700	—	—	15	—	9462	5000	—	450	708	—	1030	300	24665
—	3	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	20
—	3300	263,1	—	—	—	999	—	780	—	—	—	—	—	9936
—	7700	425	—	—	—	2400	—	2461	—	—	—	—	—	28136
—	3	—	15	2	1	—	3	1	2	2	3	—	1	49
—	2315	—	7661,5	611,2	67	—	483,3	660	952,5	1747,7	1091,4	—	532,1	24844,7
—	10100	—	23100	5000	260	—	1300	1000	1450	550	2550	—	1000	70495
2	8	1	15	3	1	9	7	2	4	6	3	2	2	106
564	7115	263,1	7661,5	956,2	67	2377,4	1371,3	1440	1740,5	3535,7	1091,4	1650	1215,1	48356,9
200	19500	426	23100	5015	260	11862	6315	3461	1900	1258	2550	1030	1300	123837

Табл. IV, А.

Дворянск

Годы.	№№ кварталовъ:	2	3	4	7	11	12	15	16	18	19	20	21
1860—1869	Число случаевъ продажи.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли.	—	—	—	—	—	396,4	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	—	—	—	—	103	—	—	—	—	—	—
1870—1879	Число случаевъ продажи.	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—
	Количество кв. саж. усадебной земли.	182,7	2888	99,2	—	641	—	—	253,5	—	—	82	—
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	91	400	150	—	430	—	—	305	—	—	100	—
1880—1889	Число случаевъ продажи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Количество кв. саж. усадебной земли.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1890—1899	Число случаевъ продажи	—	2	—	1	1	1	2	3	2	1	—	—
	Количество кв. саж усадебной земли.	—	390,9	—	219,6	228	87	466	135,1	119	9,3	—	—
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	582	—	1000	106	600	600	650	800	250	—	—
Итого.	Число случаевъ продажи	1	3	1	1	3	2	2	4	2	1	1	1
	Количество кв. саж. усадебной земли.	182,7	3278,9	99,2	219,6	869	483,4	466	388,6	119	9,3	82	82
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	91	982	150	1000	536	703	600	955	800	250	100	100

Годы.	№№ кварталовъ:	54	55	56	58	60	62	63	64	65	67	69
1860—1869	Число случаевъ продажи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1870—1879	Число случаевъ продажи.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли.	—	—	—	—	—	—	—	—	99	—	—
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	230	—	—
1880—1889	Число случаевъ продажи	2	—	—	—	2	2	—	3	1	—	1
	Количество кв. саж. усадебной земли.	369,8	—	—	—	226	370,5	—	146	195	—	75
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	2240	—	—	—	225	220	—	162	40	—	20
1890—1899	Число случаевъ продажи.	—	2	2	2	—	2	1	—	—	1	1
	Количество кв саж. усадебной земли.	—	332	318	213,9	—	627	124,3	—	—	240,7	139,2
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	—	500	1450	575	—	500	50	—	—	200	147
Итого.	Число случаевъ продажи.	2	2	2	2	2	4	1	3	2	1	2
	Количество кв. саж. усадебной земли.	369,8	332	318	213,9	226	997,5	124,3	146	294	240,7	214,2
	Цѣна въ рубляхъ. . . .	2240	500	1450	575	225	720	50	162	270	200	167

22	23	27	28	30	33	34	36	40	42	44	48	49	50	51	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	—	2	1	—	2	2	—	—	—	1	2	1	—	1
185,7	84	—	246,1	46	—	760	816,7	—	—	—	2400	628,9	386	—	144
551	20	—	550	50	—	1200	1140	—	—	—	500	250	5400	—	110
—	—	1	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
—	—	88	390	—	409.8	1010	—	—	—	—	—	—	360,8	—	—
—	—	315	292	—	1060	800	—	—	—	—	—	—	600	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	4	4	—
—	—	—	—	—	—	—	140	101,7	101.3	170,9	—	197	832,4	999,1	—
—	—	—	—	—	—	—	630	900	696	1000	—	150	5600	2148	—
4	2	1	5	1	2	4	3	1	1	1	1	3	4	4	1
185,7	84	88	636,1	46	409,3	1770	956,7	101,7	101,3	170,9	2400	825,9	1579,2	999,1	144
551	20	315	842	50	1060	2000	1770	900	696	1000	500	400	11600	2148	100

71	72	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	Дегтярный корпусъ	Итого
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
3	—	1	2	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	37
405	—	205	409,4	333,8	—	—	—	—	—	330	—	100	—	11726
8100	—	25	100	125	—	—	—	—	—	140	—	110	—	20077
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	154,1	—	105	—	561,3	—	—	—	—	—	4658,1
—	—	—	—	390	—	100	—	800	—	—	—	—	—	7414
1	2	—	—	5	2	—	1	1	5	—	1	—	1	52
108	331,7	—	—	714,1	434	—	45	202.5	761.6	—	86,2	—	114,8	8875,5
1000	5300	—	—	1300	3780	—	48	1000	1180	—	200	—	50	32942
4	2	1	2	9	2	1	1	2	5	2	1	1	1	117
513	331,7	205	409.4	1202	434	105	45	763,8	761,6	330	86,2	100	114,8	25656
9100	5300	25	100	1815	3780	100	48	1800	1180	140	200	110	50	60536

Табл. IV, А. **М е щ а н с к**

Годы.	№№ кварталовъ:	5	7	8	9	10	12	17	18	21	24	34	35	43	45	46
1860—1869	Число случаевъ продажи.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Количество кв саж. усадеб земли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
	Цѣна въ руб. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
1870—1879	Число случаевъ продажи.	1	—	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадеб. земли	452,4	—	210	92,5	565	71,6	—	—	169	150	—	—	—	—	—
	Цѣна въ руб. .	700	—	1000	160	150	60	—	—	300	115	—	—	—	—	—
1880—1889	Число случаевъ продажи.	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—
	Количество кв. саж. усадеб. земли	—	237,6	—	—	544,5	—	134,7	99	—	—	63	—	—	135	—
	Цѣна въ руб. .	—	2280	—	—	4000	—	107	24	—	—	62	—	—	3100	—
1890—1899	Число случаевъ продажи.	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2
	Количество кв. саж. усадеб. земли	—	—	484,5	—	287	—	—	—	—	—	—	237,9	80	—	231,2
	Цѣна въ руб .	—	—	900	—	450	—	—	—	—	—	—	2225	100	—	420
Итого.	Число случаевъ продажи.	1	1	5	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3
	Количество кв. саж. усадеб. земли	452,4	237,6	694,5	92,5	1396,5	71,6	134,7	99	169	150	63	237,9	80	135	415,2
	Цѣна въ руб. .	700	2280	1900	160	4600	60	107	24	300	115	62	2225	100	3100	470

Десятилѣтія.	Московская часть.												Дворянс					
	I районъ.			II районъ.			III районъ.			По части.			I районъ.			II районъ.		
	Число случ.	Кв. саж. усад. зем	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв саж. усад. зем.	Прод цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад зем.	Прод. цѣна въ руб.
Съ 1850—1859	—	—	—	—	—	—	1	10	15	1	10	15	—	—	—	—	—	—
» 1860—1869	1	672	526	—	—	—	—	—	—	1	672	526	—	—	—	—	—	—
» 1870—1879	11	3999	5150	2	236	500	22	8659	19015	35	12894	24665	4	3216	691	13	1843	8051
» 1880—1889	11	6574	20800	2	391	1000	7	2971	6336	20	9936	28136	—	—	—	21	3648	6054
» 1890—1899	12	2862	23450	1	273	1000	36	17576	46045	49	20711	70495	3	610	1582	19	3899	16141
Итого.	35	14107	49926	5	900	2500	66	29216	71411	106	44223	123837	7	3826	2273	53	9389	30246

а я часть. Цѣны на усадебную землю.

47	49	54	57	58	59	66	67	68	69	72	76	77	78	79	80	81	Итого.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	3	—	2	2	3	5	—	—	1	1	—	2	—	2	3	32
—	—	362,4	—	214,7	152	680,9	622,8	—	—	187,2	72	—	284,1	—	274,4	445,5	5006,5
—	—	185	—	46	200	700	100	—	—	1700	100	—	250	—	1900	500	8166
—	—	1	—	—	—	2	6	1	2	—	—	—	—	1	—	3	22
—	—	23,4	—	—	—	675,3	600	72	1044	—	—	—	—	748	—	753,4	5129,9
—	—	138	—	—	—	311	120	360	5200	—	—	—	—	700	—	500	16902
1	3	—	3	—	—	2	7	—	—	3	—	1	1	—	—	1	32
108	907,7	—	235,2	—	—	351,5	942,6	—	—	1024,9	—	246	705	—	—	82,6	5924,1
52	17000	—	250	—	—	550	1268	—	—	6338	—	3800	700	—	—	20	34073
1	3	4	3	2	2	7	18	1	2	4	1	1	3	1	2	7	87
108	907,7	385,8	235,2	214,7	152	1707,7	2165,4	72	1044	1212,1	72	246	989,1	748	274,4	1281,5	16244,5
52	17000	323	250	46	200	1561	1488	360	5200	8038	100	3800	950	700	1900	1020	59191

кая часть.						Мѣщанская часть.											
III районъ.			По части.			I районъ.			II районъ			III районъ.			По части.		
Число случ.	Кв саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв саж усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ	Кв саж. усад зем.	Прод цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад зем	Прод. цѣна въ руб.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	396	103	1	396	103	—	—	—	—	—	—	1	184	50	1	184	50
20	6667	11335	37	11726	20077	5	996	2750	9	1587	3710	18	2423	1706	32	5006	8166
6	1010	1360	27	4658	7414	1	748	700	9	2849	15187	12	1533	1015	22	5130	16902
33	4366	15219	55	8875	32942	5	1976	10838	11	1950	18522	16	1998	4713	32	5924	34073
60	12440	28017	120	25655	60536	11	3720	14288	29	6386	37419	47	6138	7484	87	16244	59191

Табл. IV, Б

М о с к о в с к

Годы.	№№ кварталовъ:	1	3	4	8	17	20	32	37
1860—1869	Число случаевъ продажи	1	—	1	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли	186	—	462	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	300	—	150	—	—	—	—	—
1870—1879	Число случаевъ продажи	—	—	—	1	1	—	—	—
	Количество кв саж. усадебной земли	—	—	—	360	207,2	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	—	500	600	—	—	—
1880—1889	Число случаевъ продажи	1	—	1	—	—	—	1	1
	Количество кв. саж. усадебной земли	32	—	420	—	—	—	181,5	990
	Цѣна въ рубляхъ	120	—	900	—	—	—	1100	1200
1890—1899	Число случаевъ продажи	1	1	—	3	—	1	1	2
	Количество кв. саж. усадебной земли	105	1753,7	—	1335,2	—	336	180	2407
	Цѣна въ рубляхъ	60	4000	—	4300	—	9200	1800	12535
Итого.	Число случаевъ продажи	3	1	2	4	1	1	2	3
	Количество кв. саж. усадебной земли	323	1753,7	882	1695,2	207,2	336	361,5	3397
	Цѣна въ рубляхъ	480	4000	1050	4800	600	9200	2900	13735

а я ч а с т ь. Цѣны на усадебную землю

38	41	43	45	46	47	48	49	50	51	52	Итого.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	287	—	510	1445
—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	1200	1950
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5
—	119	—	—	950	—	—	—	135	—	—	1771,2
—	500	—	—	1700	—	—	—	1100	—	—	4400
3	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	10
3118,5	—	—	96,7	—	375	—	—	—	120	—	5333,7
5425	—	—	60	—	2500	—	—	—	700	—	12005
—	2	1	—	—	2	1	2	—	—	—	17
—	242	110	—	—	1045	1745,5	747	—	—	—	10006,4
—	700	500	—	—	1450	1275	1600	—	—	—	37420
3	3	1	1	1	3	1	2	2	1	1	36
3118,5	361	110	96,7	950	1420	1745,5	747	422	120	510	18556,3
5425	1200	500	60	1700	3950	1275	1600	1400	700	1200	55775

Табл. IV, Б.

Д в о р я н с к

Годы.	№№ кварталовъ:	3	4	7	9	12	16	17	19	21	25	26	27	28	33	36
1830—1839	Число случаевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Количество кв. саж. усадебной земли . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210
	Цѣна въ рубляхъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
1840—1849	Число случаевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1860—1869	Число случаевъ . . .	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли	—	—	—	—	—	378	192	80,5	—	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ . .	—	—	—	—	—	263	35	600	—	—	—	—	—	—	—
1870—1879	Число случаевъ . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2
	Количество кв. саж. усадебной земли . . .	2457	90	—	2164	—	—	—	—	—	—	—	—	278	429	530
	Цѣна въ рубляхъ . .	4000	60	—	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	2378	200	991
1880—1889	Число случаевъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли . . .	—	—	—	—	—	—	—	24,7	115	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ . .	—	—	—	—	—	—	—	12	475	—	—	—	—	—	—
1890—1899	Число случаевъ . . .	—	—	1	—	2	4	—	—	—	1	1	1	—	—	3
	Количество кв. саж. усадебной земли	—	—	136	—	292	220	—	—	—	8	98	2452	—	—	429
	Цѣна въ рубляхъ . .	—	—	1000	—	1800	1400	—	—	—	800	720	1500	—	—	2430
Итого.	Число случаевъ . . .	1	1	1	1	2	7	2	3	1	1	1	1	2	1	6
	Количество кв. саж. усадебной земли . . .	2457	90	136	2164	292	598	192	1052	115	8	98	2452	278	429	1169
	Цѣна въ рубляхъ . .	4000	60	1000	3000	1800	1663	35	612	475	800	720	1500	2378	200	3546

38	50	51	53	55	56	58	60	62	63	64	65	69	70	76	83	84	Итого.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	650,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	898
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	—	—	63	—	—	462	4630,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—	—	90	10919
—	2	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	2	—	13
—	360	—	—	—	—	—	202,7	246,1	343	—	—	—	—	180	123,5	—	1595
—	2400	—	—	—	—	—	585	1100	129	—	—	—	—	610	310	—	5621
1	3	2	2	2	1	1	—	—	2	—	1	2	1	4	1	2	38
65	412,8	526	302	323,8	163,9	70,4	—	—	357,5	—	126,3	135	266	866	73,8	301	5417,7
275	5400	4550	525	1800	450	165	—	—	2112	—	1300	430	50	5100	100	495	32402
1	5	2	2	2	1	1	2	1	4	1	1	2	2	6	4	3	71
65	772,8	526	302	323,8	163,9	70,4	202,7	246,1	700,5	105	126,3	135	329	1046	305,3	763	12611,6
275	7800	4550	525	1800	450	165	585	1100	2241	100	1300	430	150	5710	453	585	50008

Табл. IV, Б.

М ѣ щ а н с к

Годы.	№№ кварталовъ:	6	8	9	10	16	18	22	28	29	35	39	45
1850—1859	Число случаевъ продажи. .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж усадебной земли.	—	—	100	—	—	340	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	160	—	—	80	—	—	—	—	—	—
1860—1869	Число случаевъ продажи. .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Количество кв. саж. усадебной земли.	—	—	—	—	334	—	—	—	—	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	—	—	480	—	—	—	—	—	—	—
1870—1879	Число случаевъ продажи. .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Количество кв. саж. усадебной земли.	319,9	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	262,5
	Цѣна въ рубляхъ	1650	—	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	200
1880—1889	Число случаевъ продажи. .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	Количество кв. саж усадебной земли.	—	—	—	—	108	—	—	—	59,5	—	—	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	—	—	—	110	—	—	—	20	—	—	—
1890—1899	Число случаевъ продажи. .	—	4	—	1	—	2	1	2	—	1	1	—
	Количество кв. саж усадебной земли.	—	507,3	—	300	—	154	3	56,8	—	105	74,7	—
	Цѣна въ рубляхъ	—	1325	—	400	—	710	11	300	—	425	155	—
Итого.	Число случаевъ продажи. .	1	4	2	1	3	3	1	2	1	1	1	1
	Количество кв. саж. усадебной земли.	319,9	507,3	200	300	442	494	3	56,8	59,5	105	74,7	262,5
	Цѣна въ рубляхъ	1650	1325	1760	400	590	790	11	300	20	425	155	200

Десятилѣтія.	Московская часть												Дворянс					
	I районъ.			II районъ.			III районъ.			По части.			I районъ.			II районъ.		
	Число случ	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем	Прод. цѣна въ руб.	Число случ	Кв саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ	Кв. саж усад. зем	Прод. цѣна въ руб.	Число случ	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.
Съ 1830—1839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1840—1849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1850—1859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1860—1869	—	—	—	—	—	—	4	1445	1950	4	1445	1950	—	—	—	—	—	—
» 1870—1879	—	—	—	2	567	1100	3	1204	3300	5	1771	4400	2	2547	4060	6	1091	5778
» 1880—1889	2	1471	2300	—	—	—	8	4162	9705	10	5333	12005	—	—	—	8	1267	4689
» 1890—1899	3	2287	14335	4	1671	13500	10	5748	9585	17	10006	37420	1	136	1000	12	2258	16712
Итого.	5	3758	16635	6	2238	14600	25	12559	24540	36	18555	55775	3	2683	5060	26	4616	27179

а я ч а с т ь.																
46	48	49	56	57	58	63	65	66	67	76	77	78	80	81	Итого
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5
—	—	—	104	—	54	—	—	—	—	—	—	—	112	—	604
—	—	—	5	—	40	—	—	—	—	—	—	—	12	—	537
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6
—	—	—	—	—	116,2	162	—	—	—	—	2376	—	—	—	3336,6
—	—	—	—	—	90	17	—	—	—	—	7500	—	—	—	11057
—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	9
—	155,7	—	—	1,4	—	1682	132	—	115,5	—	—	—	410,7	—	2664,8
—	150	—	—	15	—	850	200	—	100	—	—	—	900	—	2345
1	—	3	—	1	—	—	1	1	9	1	3	1	—	1	34
174	—	189	—	103	—	—	150	4840	2278,4	562,4	818	680,8	—	30	11026,4
170	—	180	—	155	—	—	200	15000	3280	35000	10600	7000	—	20	74931
1	1	3	1	2	2	2	2	1	10	1	4	1	3	1	56
174	155,7	189	104	104,4	170,2	1844	282	4840	2393,9	562,4	3194	680,8	522,7	30	18071,8
170	150	180	5	170	130	867	400	15000	3380	35000	18100	7000	912	20	89110

кая часть.						Мѣщанская часть.											
III районъ.			По части			I районъ			II районъ.			III районъ.			По части.		
Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.	Число случ.	Кв. саж. усад. зем.	Прод. цѣна въ руб.
1	210	125	1	210	125	—	—	—	—	—	—	1	340	80	1	340	80
1	108	43	1	108	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	160	—	—	—	1	100	160
7	650	898	7	650	898	—	—	—	1	112	12	4	492	525	5	604	537
3	992	1081	11	4630	10919	1	2376	7500	3	682	3450	2	278	107	6	3336	11057
5	328	932	13	1595	5621	—	—	—	3	566	1050	6	2098	1295	9	2664	2345
25	3024	14690	38	5418	32402	5	2061	52600	9	1026	1925	20	7939	20406	34	11026	74931
42	5312	17769	71	12611	50008	6	4437	60100	17	2486	6597	33	11147	22413	56	18070	89110

V.

ГРУППОВАЯ ТАБЛИЦА

свѣдѣній о числѣ и размѣрѣ квартиръ и квартирной платѣ за трехлѣтіе (1899—1901 г.г.)

Группировка по кварталамъ, матеріалу, этажамъ и размѣру.

Московская часть.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.*)	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
1	По матеріалу I.	5	60	2338,7	10378,8	3050	3115	3115	3093	30
	» » II.	2	14	440,8	1627,8	790	790	790	790	48
	» » III.	16	58	1649,5	5593,1	2590	2488	2687	2588	46
	По этажамъ 1. .	19	100	3199,2	12597,7	4390	4353	4552	4432	35
	» » 2. .	4	32	1229,8	5002	2040	2040	2040	2040	41
	По размѣру до 500	15	53	1343,2	4293,6	2170	2128	2327	2208	52
	» » св 500	8	79	3085,8	13306,1	4260	4265	4265	4264	32
	Итого . .	23	132	4429	17599,7	6430	6393	6592	6472	37
2	По матеріалу I.	5	31	1241	5257	1532	1560	1540	1544	29
	» » II.	5	34	1398,5	4148,9	1400	1300	1300	1333	32
	» » III.	10	32	938,6	3477,5	1224	1324	1260	1269	34
	» » IV.	1	2	49,5	156,9	48	36	36	40	22
	По этажамъ 1. .	19	84	3062,7	11268,7	3664	3680	3596	3647	32
	» » 2. .	2	15	564,9	1771,6	540	540	540	540	30
	По размѣру до 100	1	1	22,4	78,4	36	36	36	36	46
	» » » 500	10	26	844,5	3001,5	848	964	880	897	30
	» » св. 500	10	72	2760,7	9960,4	3320	3220	3220	3253	33
	Итого . .	21	99	3627,6	13040,3	4204	4220	4136	4187	32
3	По матеріалу I.	12	81	3721,8	13876	4152	4164	4236	4184	30
	» » II.	5	21	788,3	2778,4	800	806	900	835	30
	» » III.	4	27	578	2084,2	840	852	864	852	40
	» » IV.	2	7	197,6	652,2	228	180	180	196	30
3	По этажамъ подв.	5	15	495,3	1552,3	500	506	552	519	33
	» » 1. .	18	21	4790,4	17838,5	5520	5496	5628	5548	31
	По размѣру до 500	13	52	1286,7	4247,6	1616	1598	1596	1603	31
	» » св. 500	10	84	3999	15143,2	4404	4404	4584	4464	21
	Итого . .	23	136	5285,7	19390,8	6020	6002	6180	6067	31
4	По матеріалу II.	1	6	185	647	120	150	150	140	22
	» » III.	11	31	896,2	3015,5	916	920	956	931	31
	По этажамъ 1. .	12	37	1081,2	3662,5	1036	1070	1106	1071	30
	По размѣру до 100	2	3	49	147	90	88	88	89	61
	» » » 500	7	17	477,3	1491,5	556	562	568	562	38
	» » св. 500	3	17	554,9	2024	390	420	450	420	21
	Итого . .	12	37	1081,2	3662,5	1036	1070	1106	1071	30
5	По матеріалу III	2	9	306,8	1074,9	390	384	384	386	36
	По этажамъ 1. .	2	9	306,8	1074,9	390	384	384	386	36
	По размѣру до 500	1	4	135,5	474,3	150	144	144	146	31
	» » св. 500	1	5	171,3	600,6	240	240	240	240	40
	Итого . .	2	9	306,8	1074,9	390	384	384	386	36
6	По матеріалу I.	6	39	1123,6	4353,8	1788	1800	2070	1886	43
	» » II.	2	14	401,4	1532,7	482	582	594	553	37
	» » III.	6	40	1492,2	5514,2	1370	1515	1605	1497	27

*) По матеріалу: I—каменныя, II—смѣшанныя, III—деревян., кр. желѣз., и IV—деревян., кр. дерев.; по размѣру: до 100 куб. арш., отъ 101—500 куб. арш. и свыше 500 куб. арш.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп
6	По этажамъ 1 . .	13	84	2722,7	10222,7	3290	3447	3819	3519	34
	» » 2 . .	1	9	294,5	1178	350	450	450	417	35
	По размѣру до 500	4	17	450,4	1401	522	498	574	531	31
	» » св. 500	10	76	2566,8	9999,7	3118	3399	3695	3404	31
	Итого . .	14	93	3017,2	11400,7	3640	3897	4269	3935	35
7	По матеріалу I .	6	28	1230,3	5083,5	2360	2430	2470	2420	48
	» » II .	2	6	233	722	780	780	780	780	108
	» » III .	2	12	480	1851,9	780	780	780	780	42
	По этажамъ 1 . .	7	29	1195,3	4309,7	2260	2280	2320	2287	53
	» » 2 . .	3	17	748	3347,7	1660	1710	1710	1693	51
	По размѣру до 500	4	12	334,1	1174,2	1340	1340	1380	1353	115
	» » св. 500	6	34	1609,2	6483,2	2580	2650	2650	2627	41
	Итого . .	10	46	1943,3	7657,4	3920	3990	4030	3980	52
8	По матеріалу I .	6	39	1426,5	5908,5	1964	1964	1976	1968	33
	» » II .	7	47	1453,8	5504,9	2240	2360	2360	2320	42
	» » III .	8	36	1020,2	3429,8	1416	1420	1416	1417	41
	По этажамъ подв.	1	3	70,2	245,5	120	120	120	120	49
	» » 1 . .	18	105	3193,2	11967,1	4600	4724	4732	4685	39
	» » 2 . .	2	14	637,1	2630,6	900	900	900	900	37
	По размѣру до 100	1	1	30	84	36	40	36	37	44
	» » до 500	8	35	800,3	2749,6	1284	1308	1296	1296	47
	» » св. 500	12	86	3070,2	12009,6	4300	4396	4420	4372	36
	Итого . .	21	122	3900,5	14843,2	5620	5744	5752	5705	39

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб	За 1 куб. арш. въ коп
9	По матеріалу I .	7	43	2502	9927,6	3108	3638	3674	3473	35
	» » II .	3	29	1555	6294,6	2020	2120	2120	2087	33
	» » III .	4	17	543	1856,7	744	744	780	756	41
	По этажамъ 1 . .	11	61	3078	11926,8	3832	4462	4534	4276	36
	» » 2 . .	3	28	1522	6152,1	2040	2040	2040	2040	33
	По размѣру до 500	4	13	318	1035	552	552	624	576	56
	» » св. 500	10	76	4282	17043,9	5320	5950	5950	5740	34
	Итого . .	14	89	4600	18078,9	5872	6502	6574	6316	34
10	По матеріалу I .	11	61	2820,3	12280,9	4656	4401	4482	4513	37
	» » II .	7	33	919	3246,2	1844	1816	1776	1812	56
	» » III .	2	15	687,8	2920	1000	1000	1000	1000	34
	По этажамъ 1 . .	14	71	2071,7	7944,4	4376	4165	4139	4227	53
	» » 2 . .	6	38	2355,4	10502,7	3124	3052	3119	3098	29
	По размѣру до 500	8	30	717,9	2608,9	1980	1893	1893	1922	74
	» » св. 500	12	79	3709,2	15838,2	5520	5324	5365	5403	34
	Итого . .	20	109	4427,1	18447,1	7500	7217	7258	7325	40
11	По матеріалу I .	8	45	1692,6	6616,9	2560	2584	2748	2631	40
	» » II .	3	23	843,6	3242,5	1364	1305	1305	1325	41
	По этажамъ подв.	1	2	85,3	321,8	144	144	144	144	45
	» » 1 . .	7	40	1526,6	5699,2	2020	2024	2178	2074	37
	» » 2 . .	3	26	924,3	3838,4	1760	1721	1731	1737	45
	По размѣру до 500	3	8	239,3	880,5	384	384	372	377	43
	» » св. 500	8	60	2296,9	8978,9	3540	3505	3681	3579	40
	Итого . .	11	68	2536,2	9859,4	3924	3889	4053	3955	40

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
12	По матеріалу I .	6	34	1128,9	4374,4	1184	1884	2084	1951	45
	» » II .	4	23	702,6	2462,1	990	990	930	970	39
	» » III .	4	11	325,8	1074,5	544	544	544	544	51
	По этажамъ 1 . .	12	54	1646,3	5737,5	2518	2518	2458	2498	44
	» » 2 . .	2	14	511	2173,5	900	900	1100	967	45
	По размѣру до 500	7	23	640,6	2185,8	1168	1168	1168	1168	53
	» » св. 500	7	45	1516,7	5725,2	2250	2250	2390	2297	40
	Итого. . .	14	68	2157,3	7911	3418	3418	3558	3465	44
13	По матеріалу I .	17	114	3712,1	15752,5	5908	5838	6072	5939	38
	» » II .	2	15	388,5	1592,1	668	668	590	642	40
	По этажамъ подв.	1	4	190,7	554	200	200	200	200	36
	» » 1 . .	11	68	2062,5	8556,8	3042	2966	3044	3017	31
	» » 2 . .	7	57	1847,4	8234,1	3334	3340	3418	3364	41
	По размѣру до 100	2	2	61,6	197	104	112	132	116	59
	» » » 500	3	12	294,5	907,3	468	444	534	482	53
	» » св 500	14	115	3744,5	16240,6	6004	5950	5996	5983	37
	Итого. . .	19	129	4100,6	17344,9	6576	6506	6662	6581	38
14	По матеріалу I .	20	93	3802,8	15038,8	4502	4800	5132	4811	32
	» » II .	1	1	62,2	199,2	72	96	84	84	42
	» » III .	8	40	1539,4	5234,1	1816	1834	1834	1828	33
	По этажамъ 1 . .	22	101	3847,6	14588,8	4910	5154	5238	5101	35
	» » 2 . .	5	25	1273,9	5118,8	1240	1336	1572	1383	27
	» » мез .	2	8	282,9	764,5	240	240	240	240	31
14	По размѣру до 100	1	1	20	60	96	96	96	96	160
	» » » 500	15	50	1456,6	4919,1	2028	2340	2376	2248	46
	» » св. 500	13	83	3927,8	15493	4266	4294	4578	4379	21
	Итого. . .	29	134	5404,4	20472,1	6390	6730	7050	6723	32
15	По матеріалу I .	27	128	5820,9	22353	7375	7451	7791	7539	34
	» » II .	11	57	1631,2	6094,1	2730	2820	2792	2782	45
	» » III .	8	36	987,1	3549,5	1678	1788	1796	1754	46
	По этажамъ подв.	4	8	223,1	838,7	426	408	444	426	50
	» » 1 . .	32	142	4892,6	17959,3	7806	8040	8184	8010	41
	» » 2 . .	9	67	3154,1	12690,4	3407	3467	3607	3494	27
	» » 3 . .	1	4	169,4	508,2	144	144	144	144	26
	По размѣру до 100	1	1	19,8	71,6	96	96	96	96	134
	» » » 500	20	56	1487	5157,1	3166	3224	3254	3215	62
	» » св. 500	25	164	6932,4	26767,9	8521	8739	9029	8763	33
	Итого. . .	46	221	8439,2	31996,6	11783	12059	12379	12074	37
16	По матеріалу I .	15	98	4236	19469	3900	3863	4007	3923	20
	» » II .	10	74	3177,4	11924 6	3396	3480	3496	3457	29
	» » III .	9	51	2013,8	7738	1959	2347	2403	2236	29
	По этажамъ подв.	2	9	463	1623,1	180	192	204	192	12
	» » 1 . .	21	139	5845,9	22591,1	5495	5959	6099	5851	26
	» » 2 . .	8	64	2692,5	13001,4	3305	3264	3328	3299	25
	» » 3 . .	3	11	425,8	1916	275	275	275	275	14
	По размѣру до 500	7	30	848	3093,6	1185	1465	1445	1365	44
	» » св. 500	27	193	8579,2	36038	8070	8225	8461	8251	23
	Итого. . .	34	223	9427,2	39131,6	9255	9690	9906	9617	24

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
17	По матеріалу I.	10	70	2123,3	8517,6	3079	3091	3115	3095	36
	» » II.	5	21	924	3888	1146	1146	1230	1174	30
	» » III.	5	26	802,2	2631,2	838	838	858	845	32
	» » IV.	1	1	36,8	122,9	24	24	60	36	29
	По этажамъ 1. .	16	86	2784,7	10904	3691	3703	3783	3726	34
	» » 2. .	5	32	1101,6	4255,7	1396	1396	1480	1424	33
	По размѣру до 500	6	22	538,2	1831,3	762	762	798	774	42
	» » св. 500	15	96	3348,1	13328,4	4325	4337	4465	4376	33
	Итого. . .	21	118	3886,3	15159,7	5087	5099	5263	5150	34
18	По матеріалу I.	19	140	5444,5	22229,1	6891	6811	7046	6916	31
	» » II.	14	94	4195,1	16439,1	6266	6180	6312	6253	38
	» » III.	8	42	1600,6	6073,3	1474	1444	1509	1476	24
	По этажамъ 1. .	31	203	8552,5	33270,9	10595	10493	10690	10593	32
	» » 2. .	9	69	2527,2	10940,9	3786	3692	3927	3802	35
	» » мез.	1	4	160,5	529,7	250	250	250	250	47
	По размѣру до 500	12	48	1233,8	4334,3	2142	2204	2366	2237	52
	» » св. 500	29	228	10006,4	40407,2	12489	12231	12501	12407	31
	Итого. . .	41	276	11240,2	44741,5	14631	14435	14867	14644	33
19	По матеріалу I.	27	139	5594,1	25287,8	11114	11044	11290	11149	44
	» » II.	1	4	85	255,1	180	156	156	164	64
	» » III.	2	3	184,5	701,5	204	204	210	206	29
	По этажамъ 1. .	11	54	1909,6	8120,3	3253	3069	3261	3194	39
	» » 2. .	17	82	3498,3	15982,3	7645	7759	7819	7741	49
	» » 3. .	2	10	455,7	2141,8	600	576	576	584	27
19	По размѣру до 500	10	27	841,8	3151,5	1323	1263	1300	1295	41
	» » св. 500	20	119	5021,8	23092,9	10175	10141	10356	10224	44
	Итого. . .	30	146	5863,6	26244,4	11498	11404	11656	11519	44
20	По матеріалу I.	20	78	4506,2	20477,8	7822	9048	7848	8239	40
	» » II.	15	57	2492,2	9129,5	3224	3086	3130	3147	34
	» » III.	3	5	111	343,2	216	288	288	264	77
	По этажамъ подв.	1	1	90	306	200	200	200	200	65
	» » 1. .	29	106	5355	23122,2	7786	9096	7826	8236	36
	» » 2. .	8	33	1664,4	6522,3	3276	3126	3240	3214	49
	По размѣру до 100	1	1	20	60	96	96	96	96	160
	» » » 500	24	57	2066,2	7374,2	4742	4876	4856	4824	65
	» » св. 500	13	82	5023,2	22516,3	6424	7450	6314	6730	30
	Итого. . .	38	140	7109,4	29950,5	11262	12422	11266	11650	39
21	По матеріалу I.	20	107	4086,7	16186,6	5496	5415	5619	5510	34
	» » II.	16	86	2773,9	10388,5	3736	3784	3904	3808	37
	» » III.	21	107	3071,8	11105,8	4526	4388	4852	4589	41
	» » IV.	3	6	150	494,2	192	192	192	192	39
	По этажамъ 1. .	51	252	8241,3	30675,3	10876	10819	11583	11093	36
	» » 2. .	7	49	1652,1	6807	2810	2720	2720	2750	40
	» » мез.	2	5	189	692,8	264	240	264	256	37
	По размѣру до 100	3	5	86,6	241,5	168	159	171	166	70
	» » » 500	31	91	2626,1	9237,4	3538	3624	3816	3659	39
	» » св. 500	26	210	7369,7	28696,2	10244	9996	10580	10273	36
	Итого. . .	60	306	10082,4	38175,1	13950	13779	14567	14099	37

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
22	По матеріалу I.	30	145	5420,1	22180,7	7220	7508	7833	7520	34
	» » II.	16	110	3772,4	17810,9	5567	5950	6037	5851	33
	» » III.	15	52	1529,1	5403	2206	2182	2212	2200	41
	По этажамъ подв.	6	12	418,5	1684,3	528	480	508	505	29
	» » 1. .	41	211	7215	31120,3	9935	10484	10642	10354	33
	» » 2. .	14	84	3088,1	12590	4530	4676	4932	4713	37
	По размѣру до 100	1	1	27,4	87,6	36	36	36	36	42
	» » » 500	26	71	1949,5	6641	3160	3132	3192	3161	48
	» » св. 500	34	235	8744,7	38666	11797	12472	12854	12374	32
	Итого. . .	61	307	10721,6	45394,6	14993	15640	16082	15572	34
23	По матеріалу I.	27	138	5136,5	19644,1	8500	7918	7600	8006	40
	» » II.	16	69	2170	8196,6	4098	4140	4350	4196	51
	» » III.	9	24	691,1	2338,7	1110	1137	1242	1163	45
	По этажамъ подв.	2	6	202,9	683,7	300	300	324	308	45
	» » 1. .	39	180	6460,2	24690,7	10622	10245	9996	10288	38
	» » 2. .	10	43	1254,5	4480,2	2642	2506	2728	2625	59
	» » мез.	1	2	80	324,8	144	144	144	144	44
	По размѣру до 100	1	1	18,6	76,2	120	120	120	120	16
	» » » 500	28	75	2192,5	7709,5	4535	4475	4580	4530	59
	» » св. 500	23	155	5786,5	22393,7	9053	8600	8492	8715	39
	Итого. . .	52	231	7997,6	30179,4	13708	13195	13192	13365	44
24	По матеріалу I.	46	290	15023,1	67138,4	13898	14030	14252	14060	21
	» » III.	1	9	475,7	2148,6	500	500	500	500	23
	По этажамъ подв.	1	1	88,2	247	100	100	100	100	40
	» » 1. .	31	187	10074	43414,7	9051	9039	9111	9067	22
	» » 2. .	14	107	5225	25100,8	5058	5238	5388	5228	20
	» » 3. .	1	4	111,6	524,5	189	153	153	165	31
24	По размѣру до 500	21	61	1919	6752,3	3389	3398	3401	3396	50
	» » св. 500	26	238	13579,8	62534,7	11009	11132	11351	11164	18
	Итого. . .	47	299	15498,8	69287	14398	14530	14752	14560	21
25	По матеріалу I.	29	99	3595,1	14065,2	7446	7672	7982	7700	55
	» » II.	1	3	109,6	427,4	124	144	144	137	32
	» » III.	1	2	67,3	222,1	360	480	360	400	180
	По этажамъ подв.	1	1	33,6	100,3	72	72	72	72	71
	» » 1. .	21	66	2346,9	9110,4	5649	5939	6129	5906	66
	» » 2. .	7	32	1244,1	5044,4	1849	1949	1949	1916	37
	» » мез	2	5	147,4	459,1	360	336	336	344	77
	По размѣру до 100	1	1	27,7	99,7	60	60	60	60	60
	» » » 500	20	48	1597,5	5902,8	3705	3971	4085	3920	66
	» » св. 500	10	55	2146,8	8712,2	4165	4265	4341	4257	49
	Итого. . .	31	104	3772	14714,7	7930	8296	8486	8237	56
27	По матеріалу I.	2	9	710,7	3402,8	2000	2000	2000	2000	59
	По этажамъ 1. .	1	5	330,8	1389,3	600	600	600	600	43
	» » 2. .	1	4	379,9	2013,5	1400	1400	1400	1400	69
	По размѣру св. 500	2	9	710,7	3402,8	2000	2000	2000	2000	59
	Итого. . .	2	9	710,7	3402,8	2000	2000	2000	2000	59
28	По матеріалу I.	1	2	25,7	77,1	156	156	216	176	228
	По этажамъ 1. .	1	2	25,7	77,1	156	156	216	176	228
	По размѣру до 500	1	2	25,7	77,1	156	156	216	176	228
	Итого. . .	1	2	25,7	77,1	156	156	216	176	228

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
30	По матеріалу I.	72	299	13961,8	66083,2	25219	26183	26528	25977	39
	» » II.	17	97	4373,7	19679,2	6718	6858	6708	6761	34
	» » III.	12	50	2139,9	8923,2	2842	2906	2942	2897	32
	По этажамъ подв.	2	5	145,1	453,2	204	204	204	204	47
	» » 1. .	64	249	11147,9	49522,4	18604	19822	19893	19440	43
	» » 2. .	31	177	8424,9	41280,7	14755	14705	14865	14775	36
	» » 3. .	2	8	524	2515,2	1000	1000	1000	1000	39
	» » мез.	2	7	233,5	914,1	216	216	216	216	24
	По размѣру до 500	41	94	3122,2	11712,5	6299	6224	6635	6386	55
	» » св. 500	60	352	17353,2	82973,1	28480	29723	29543	29249	35
	Итого . .	101	446	20475,4	94685,6	34779	35947	36178	35635	37
31	По матеріалу I.	23	143	6058,8	26066	9656	9514	9718	9629	33
	» » II.	14	85	3407,8	13642,7	6326	6328	6338	6331	46
	» » III.	8	43	1378,6	5545,8	2476	2602	2766	2615	48
	По этажамъ подв	3	7	314,9	1097	288	288	288	288	25
	» » 1. .	32	196	7704,9	32406,6	12876	12910	13254	13013	43
	» » 2. .	9	62	2691,1	11307,7	5054	5006	5040	5033	45
	» » мез.	1	6	134,3	443,2	240	240	240	240	54
	По размѣру до 500	12	46	1263,7	4393,4	2202	2214	2384	2267	52
	» » св. 500	33	225	9581,5	40861,1	16256	16230	16437	16308	40
	Итого . .	45	271	10845,2	45254,5	18458	18444	18822	18575	41
32	По матеріалу I.	15	127	4517,7	20205,1	8161	8259	8476	8299	41
	» » II.	10	70	2855,7	11620,7	4496	4334	4309	4380	38
	» » III.	11	51	1657	6296,9	2468	2424	2374	2422	38
32	По этажамъ подв.	2	6	173,7	569,7	270	204	204	226	30
	» » 1. .	29	206	7914,8	33506,8	12415	12423	12650	12496	37
	» » 2. .	5	36	941,9	4046,2	2440	2390	2305	2378	59
	По размѣру до 500	11	42	951,6	3282,1	2100	1858	1958	1972	60
	» » св 500	25	206	8078,8	34840,6	13025	13159	13201	13128	58
	Итого . .	36	248	9030,4	38122,7	15125	15017	15159	15100	40
33	По матеріалу I. .	8	57	3258,1	15754,6	4315	4385	4385	4362	28
	По этажамъ 1. .	6	40	1783,6	7977,6	2650	2650	2650	2650	33
	» » 2. .	2	17	1474,5	7777	1665	1735	1735	1712	22
	По размѣру до 500	1	3	136	481,5	240	240	240	240	50
	» » св. 500	7	54	3122,1	15273,1	4075	4145	4145	4122	27
	Итого . .	8	57	3258,1	15754,6	4315	4385	4385	4362	21
34	По матеріалу I.	10	62	3177,5	14737,6	4284	4284	4284	4284	29
	» » III.	3	16	1004,7	4128,5	1020	1040	1040	1033	25
	По этажамъ 1. .	11	65	3170,1	12695,2	4444	4464	4464	4457	35
	» » 2. .	2	13	1012,1	6170,9	860	860	860	860	14
	По размѣру до 500	2	6	180,3	738,4	360	360	360	360	49
	» » св. 500	11	72	4001,9	18127,7	4944	4964	4964	4957	27
	Итого . .	13	78	4182,2	18866,1	5304	5324	5324	5317	29
35	По матеріалу I.	13	44	2337,8	10210,9	3950	3947	3959	3952	39
	» » II.	3	19	1244,2	5626,1	1840	1840	1840	1840	33

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
35	По этажамъ подв.	1	4	362,4	1341	720	720	720	720	54
	» » 1 . .	6	31	1761,8	8021,5	2730	2655	2655	2680	33
	» » 2 . .	1	17	955,6	4531,1	1500	1500	1500	1500	33
	» » 3 . .	8	11	502,2	1943,4	840	912	924	892	40
	По размѣру до 100	2	2	51,8	181,6	144	144	144	144	79
	» « » 500	8	13	622,7	2527,5	1386	1458	1470	1438	57
	» » св 500	6	48	2907,5	13127,9	4260	4185	4185	4210	32
	Итого . .	16	63	3582	15837	5790	5787	5799	5792	37
36	По матеріалу I .	5	39	1254,2	4460,2	2300	2220	2220	2247	50
	По этажамъ 1 . .	4	31	870,1	3000,6	1800	1740	1740	1760	59
	» » 2 . .	1	8	384,1	1459,6	500	480	480	487	33
	По размѣру до 500	1	6	82,4	304,7	360	300	300	320	105
	» » св. 500	4	33	1171,8	4155,5	1940	1920	1920	1927	46
	Итого . .	5	39	1254,2	4460,2	2300	2220	2220	2247	50
37	По матеріалу I .	3	15	329,1	1154,8	762	768	768	766	66
	» » II .	10	52	2031,6	7640,6	2704	2866	2884	2818	37
	» » III .	7	24	923,3	3376,1	1197	1197	1265	1220	36
	По этажамъ подв.	1	2	25,5	71,6	84	96	96	92	128
	» » 1 . .	16	73	2654,9	9605,6	3700	3731	3862	3764	39
	» » 2 . .	3	16	603,6	2494,3	879	1004	959	947	38
	По размѣру до 100	2	3	54,1	147,2	120	132	192	148	101
	» » » 500	9	30	764,1	2693,3	1403	1433	1453	1426	53
	» » св. 500	9	58	2465,8	9331	3140	3266	3272	3229	35
	Итого . . .	20	91	3284	12171,5	4663	4831	4917	4804	39
38	По матеріалу II .	2	9	271	1033,5	379	384	384	382	37
	» » III .	7	40	1273	4755,1	1604	1674	1674	1651	35
	По этажамъ 1 . .	6	33	1046,3	3797,8	1164	1254	1254	1224	32
	» » 2 . .	3	16	497,7	1990,8	819	804	804	809	40
	По размѣру до 500	2	5	164	574	264	264	264	264	46
	» » св. 500	7	44	1380	5214,6	1719	1794	1794	1769	34
	Итого . .	9	49	1544	5788,6	1983	2058	2058	2033	35
39	По матеріалу I .	1	9	222,2	888,8	300	300	300	300	34
	» » II .	1	5	119,8	479,2	180	180	180	180	38
	» » III .	7	40	1321,1	5298,8	1720	1684	1684	1696	32
	По этажамъ 1 . .	9	54	1663,1	6666,8	2200	2164	2164	2176	33
	По размѣру до 500	4	14	380,7	1357,7	620	584	584	596	43
	» » св. 500	5	40	1282,4	5309,1	1580	1580	1580	1580	30
	Итого . .	9	54	1663,1	6666,8	2200	2164	2164	2176	32
40	По матеріалу I .	1	7	402,6	1690,9	300	300	400	333	20
	» » III .	3	7	234,2	838,5	310	330	348	329	39
	По этажамъ 1 . .	3	13	614,4	2472,8	532	552	652	579	23
	» » 2 . .	1	1	22,4	56,6	78	78	96	84	148
	По размѣру до 100	2	2	53,5	148,1	150	150	168	156	15
	» » св 500	2	12	583,3	2381,3	460	480	580	507	20
	Итого . .	4	14	636,8	2529,4	610	630	748	663	22
41	По матеріалу III .	14	42	1126,6	3556,5	1236	1200	1286	1241	34
	» » IV .	4	5	146,6	412,1	192	222	270	228	55

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
41	По этажамъ 1 . .	18	47	1272,6	3968,6	1428	1422	1556	1469	37
	По размѣру до 100	6	7	170	501,7	270	300	372	314	63
	» » » 500	10	26	769,6	2238,7	744	732	794	757	34
	» » св. 500	2	14	333	1228 2	414	390	390	398	32
	Итого. . .	18	47	1272,6	3968,6	1428	1422	1556	1469	37
42	По матеріалу I .	4	11	204,1	695 9	366	366	396	376	54
	» » II .	27	38	887,6	2665.2	1162	1260	1512	1311	49
	» » III .	17	50	1483,6	4408,1	1772	1722	1818	1771	38
	По этажамъ 1 . .	43	85	2247,6	6702,6	2856	2898	3198	2984	44
	» » 2 . .	5	14	327,5	1066,6	444	450	528	474	44
	По размѣру до 100	23	27	520	1515,2	886	960	1074	973	64
	» » » 500	24	66	1814,6	5532,2	2234	2208	2452	2298	43
	» » св. 500	1	6	240,5	721,8	180	180	200	187	26
	Итого. . .	48	99	2575,1	7769,2	3300	3348	3726	3458	45
43	По матеріалу I .	9	41	2162	8259,7	1972	2003	1997	1991	22
	» » II .	2	9	390	1342	264	264	264	264	12
	» » III .	13	45	1366	4315,1	1371	1356	1308	1345	31
	По этажамъ 1 . .	22	89	3649	12974,3	3307	3323	3269	3300	25
	» » 2 . .	2	6	269	942,5	300	300	300	300	32
	По размѣру до 500	15	41	1237	3855,4	1599	1584	1524	1569	43
	» » св. 500	9	54	2681	10061,4	2008	2039	2045	2031	20
	Итого. . .	24	95	3918	13916,8	3607	3623	3569	3600	25
44	По матеріалу I .	2	9	312,5	1257,6	444	420	420	428	34
	» » III .	8	34	1213,6	4784,2	942	978	954	958	20
	По этажамъ 1 . .	10	43	1526,1	6041,8	1386	1398	1374	1386	23
	По размѣру до 500	5	15	301,5	1158,7	396	384	384	388	33
	» » св. 500	5	28	1224,6	4883,1	990	1014	990	998	20
	Итого. . .	10	43	1526,1	6041,8	1386	1398	1374	1386	23
45	По матеріалу III .	2	3	99	326,7	84	120	96	100	34
	По этажамъ 1 . .	2	3	99	326,7	84	120	96	100	34
	По размѣру до 500	2	3	99	326,7	84	120	96	100	34
	Итого. . .	2	3	99	326,7	84	120	96	100	34
46	По матеріалу I .	7	48	1872	6982,5	1660	1660	1720	1680	24
	» » II .	3	15	518,4	1648,3	720	720	666	702	43
	» » III .	6	34	1209,5	4830,7	1224	1248	1320	1264	26
	По этажамъ 1 . .	15	91	3406,1	12783,2	3424	3448	3526	3466	27
	» » 2 . .	1	6	193,8	678,3	180	180	180	180	27
	По размѣру до 500	5	22	505,3	1876,5	672	696	693	687	31
	» » св. 500	11	75	3094,6	11585	2932	2932	3013	2959	26
	Итого. . .	16	97	3599,9	13461,5	3604	3628	3706	3646	27
47	По матеріалу I .	1	2	73,5	286,6	144	144	180	156	54
	» » II .	4	15	476,6	1749,9	456	460	456	457	20
	» » III .	6	29	1015	3514,8	1130	1130	1130	1130	32
	» » IV .	1	2	72,4	217,3	48	36	48	44	20
	По этажамъ 1 . .	12	48	1637,5	5768,6	1778	1770	1814	1787	30

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
47	По размѣру до 500	7	21	672,5	2196,2	828	820	864	837	38
	» » св. 500	5	27	965	3572,4	950	950	950	950	27
	Итого . .	12	48	1637,5	5768,6	1778	1770	1814	1787	30
48	По матеріалу II .	4	6	215	697	315	441	444	400	57
	» » III .	4	23	766,9	2614,4	750	670	746	722	28
	По этажамъ 1 . .	7	26	863,9	2898,4	915	835	914	888	31
	» » 2 . .	1	3	118	413	150	276	276	234	57
	По размѣру до 100	1	1	14	35	45	45	48	46	131
	» » » 500	5	18	472,7	1543,2	690	736	762	729	47
	» » св. 500	2	10	495,2	1733,2	330	330	380	347	20
	Итого . .	8	29	981,9	3311,4	1065	1111	1190	1122	31
49	По матеріалу II .	2	7	166,5	549,3	310	320	320	317	58
	» » III .	3	9	315,5	1124,2	336	264	276	292	25
	По этажамъ 1 . .	5	16	482	1673,5	646	584	596	609	36
	По размѣру до 100	1	1	22,5	73,2	48	48	60	52	71
	» » » 500	3	8	286,5	1029,3	406	416	416	413	40
	» » св. 500	1	7	173	571	192	120	120	144	25
	Итого . .	5	16	482	1673,5	646	584	596	609	36
50	По матеріалу I .	1	1	73,1	292,4	72	72	72	72	25
	» » II .	6	22	687,4	2269,4	739	764	770	758	33
	» » III .	4	12	302,7	968,4	348	294	274	305	31
	По этажамъ подв.	3	8	272,5	872,5	324	344	344	337	39
	» » 1 . .	8	27	790,7	2657,7	835	786	772	798	30
50	По размѣру до 500	9	25	758,5	2463,9	840	806	786	811	33
	» » св. 500	2	10	304,7	1066,3	319	324	330	324	30
	Итого . .	11	35	1063,2	3530,2	1159	1130	1116	1135	32
51	По матеріалу I .	5	21	586,6	2091	496	504	628	543	21
	» » II .	1	7	160	544	150	150	150	150	28
	» » III .	1	2	57	171	60	60	72	64	32
	По этажамъ 1 . .	6	23	643,6	2262	556	564	700	607	27
	» » 2 . .	1	7	160	544	150	150	150	150	28
	По размѣру до 500	5	16	428,4	1508,9	456	444	600	500	33
	» » св. 500	2	14	375,2	1297,1	250	270	250	257	12
	Итого . .	7	30	803,6	2806	706	714	850	757	27
52	По матеріалу I .	2	14	627,3	3227,9	830	830	830	830	26
	» » II .	3	16	469,3	1588,7	384	360	360	368	23
	» » III .	3	12	298,4	1059,1	264	240	240	248	23
	По этажамъ 1 . .	6	27	741,6	2676	684	636	636	652	24
	» » 2 . .	2	15	653,4	3199,7	794	794	794	794	22
	По размѣру до 500	4	15	403,4	1405,9	384	336	336	352	25
	» » св. 500	4	27	991,6	4469,3	1094	1094	1094	1094	22
	Итого . .	8	42	1395	5875,7	1478	1430	1430	1446	26
	Итого по Московск. части I .	435	2234	93901,5	4047279	141763	143616	145316	143566	35,5
	Итого по Московск. части II .	427	2308	89178,1	3559689	126872	129321	131710	129300	36,3
	Итого по Московск. части III .	270	1105	37621,3	1371281	42724	42815	44007	43184	31,5
	Итого . .	1132	5647	220700,9	8978249	311359	315752	321033	316050	35,2

Дворянская часть.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ. *)	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
1	По матеріалу I.	3	11	294,7	986,1	480	480	552	504	51,1
	» » II.	9	46	2011,0	8171,7	3531	3535	3535	3534	43,2
	» » III.	1	2	58,2	192,0	75	75	75	75	39,1
	По этажамъ 1 . .	6	26	977,2	3641,6	1929	1939	1939	1936	53,2
	» » 2 . .	6	27	1117,8	4740,2	1881	1851	1923	1885	39,8
	» » 3 . .	1	6	268,9	968,0	276	300	300	292	30,2
	По размѣру до 500	6	17	433,3	1454,6	1050	1050	1122	1074	73,8
	» » св. 500	7	42	1930,6	7895,0	3036	3040	3040	3039	76,5
	Итого . .	13	59	2363,9	9349,8	4086	4090	4162	4113	44,0
2	По матеріалу I.	15	104	4082	18226,9	6640	6596	6668	6635	36,4
	» » II.	41	135	4937,4	17818,2	6328	6356	6616	6433	36,1
	» » III.	17	48	1149,6	3942,7	1884	1837	2095	1939	49,2
	» » IV.	4	9	157,8	460,7	216	252	276	248	53,8
	По этажамъ подв.	8	17	526,7	1615,1	600	591	612	601	37,2
	» » 1 . .	53	204	7085,1	26663,1	9962	9944	10549	10152	38,1
	» » 2 . .	15	69	2497,2	11451,6	4206	4206	4194	4202	36,8
	» » мез.	1	6	217,8	718,7	300	300	300	300	41,7
	По размѣру до 100	12	12	235,8	751,5	552	647	720	640	85,2
	» » » 500	41	112	3198,0	10747,1	4608	4555	4834	4666	43,4
	» » св. 500	24	172	6893,0	28949,9	9908	9839	10101	9949	34,4
	Итого . .	77	296	10326,8	40448,5	15068	15041	15655	15255	37,7
3	По матеріалу I.	7	30	1577,6	6250,1	1546	1552	1558	1552	24,8
	» » II.	16	57	1557,9	5272,1	2355	2364	2454	2391	45,4
	» » III.	10	31	869,4	2886,9	1284	1264	1236	1261	43,7
3	По этажамъ подв.	7	21	485,8	1527,5	609	612	648	623	40,8
	» » 1 . .	26	97	3519,1	12881,6	4576	4568	4600	4581	35,6
	По размѣру до 100	5	6	121,3	369,4	225	252	264	247	66,9
	» » » 500	21	70	1793,6	5800,7	2604	2584	2664	2617	45,1
	» » св. 500	7	42	2090,0	8239,0	2356	2344	2320	2340	28,4
	Итого . .	33	118	4004,9	14409,1	5185	5180	5248	5204	36,1
4	По матеріалу I.	13	39	1189,3	4781,9	1823	1830	1854	1836	38,4
	» » II.	2	9	261,7	1046,8	424	432	468	441	42,1
	» » III.	26	80	1848,8	5928,8	2806	2864	2899	2856	48,2
	» » IV.	3	4	101,0	252,5	87	93	90	90	35,6
	По этажамъ подв.	6	16	396,0	1220,0	444	450	480	458	37,5
	» » 1 . .	30	91	2320,0	8023,5	3601	3647	3649	3632	45,3
	» » 2 . .	8	25	684,8	2766,5	1095	1122	1182	1133	49,0
	По размѣру до 100	12	13	258,1	824,3	615	597	582	598	72,6
	» » » 500	26	85	2054,4	6961,1	3105	3114	3185	3135	45,0
	» » св. 500	6	34	1088,0	4224,3	1420	1508	1544	1491	45,3
	Итого . .	44	132	3400,8	12010,0	5140	5219	5311	5223	43,5
5	По матеріалу I.	5	16	530,2	1877,0	764	816	840	807	43,0
	» » II.	15	63	1530,1	5228,1	2132	2170	2256	2186	41,8
	» » III.	12	36	778,3	2447,9	1212	1308	1274	1265	51,7
	» » IV.	2	4	69,3	190,2	120	114	114	116	60,9
	По этажамъ подв.	1	4	111,1	367,6	144	180	180	168	45,7
	» » 1 . .	23	72	1594,3	5421,5	2558	2680	2696	2645	48,8
	» » 2 . .	10	43	1202,5	3954,4	1526	1548	1608	1561	39,5

*) По матеріалу: I—каменныя, II—смѣшанныя, III—деревян., кр. желѣз., и IV—деревян., кр. дерев.; по размѣру: до 100 куб. арш., отъ 101—500 куб. арш. и свыше 500 куб. арш.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
5	По размѣру до 100	4	4	89,7	286,9	324	318	318	320	111,6
	» » » 500	24	82	1789,4	5635,4	2648	2818	2822	2763	49,0
	» » св. 500	6	33	1029,1	3821,2	1256	1272	1344	1291	33,8
	Итого . .	34	119	2908,2	9743,5	4228	4408	4484	4373	44,9
6	По матеріалу I .	4	38	1333,0	4907,1	1930	1940	2100	1990	40,6
	По этажамъ 1 . .	2	18	541,0	1927,4	780	780	780	780	40,5
	» » 2 . .	2	20	792,0	2979,7	1150	1160	1320	1210	40,6
	По размѣру св. 500	4	38	1333,0	4907,1	1930	1940	2100	1990	40,6
	Итого. . .	4	38	1333,0	4907,1	1930	1940	2100	1990	40,6
7	По матеріалу I .	17	71	3224,9	13736,9	4086	4124	4196	4135	30,1
	» » II .	18	68	2080,8	7223,3	3186	3326	3324	3279	45,4
	» » III .	13	38	939,0	3184,4	1684	1634	1728	1682	52,8
	По этажамъ подв.	4	8	207,3	626,5	276	300	252	276	44,1
	» » 1 . .	35	115	3525	12408,1	5616	5694	5796	5702	46,0
	» » 2 . .	9	54	2512,4	11110	3064	3090	3200	3118	28,1
	По размѣру до 100	2	2	46,9	150,2	108	108	120	112	74,5
	» » » 500	31	91	2483,0	8181,9	4372	4506	4528	4469	54,6
	» » св. 500	15	84	3714,8	15812,5	4476	4470	4600	4515	28,6
	Итого . .	48	177	6244,7	24144,6	8956	9084	9248	9096	37,7
8	По матеріалу I .	18	69	2811,0	10478,0	3803	3689	3677	3723	35,5
	» » II .	13	43	1393,0	4667,0	1857	1857	1989	1901	40,8
	» » III .	12	52	1494,8	5108,7	2294	2292	2376	2321	45,4
8	По этажамъ подв.	4	9	254	742,8	279	303	303	295	39,7
	» » 1 . .	28	98	3407,1	11539,2	4452	4312	4450	4405	38,2
	» » 2 . .	11	57	2037,7	7971,7	3223	3223	3289	3245	40,7
	По размѣру до 100	3	3	95	271,8	135	135	147	139	51,1
	» » » 500	25	74	2248	7450,6	3260	3228	3354	3281	44
	» » св. 500	15	87	3355,8	12531,3	4559	4475	4541	4525	36,1
	Итого . .	43	164	5698,8	20253,7	7954	7838	8042	7945	39,2
9	По матеріалу I .	9	45	1278,3	5053,9	2274	2274	2286	2278	45,3
	» » II .	14	74	2288,9	7765	3158	3188	3272	3206	41,3
	» » III .	9	39	1269,9	4671,5	1484	1484	1544	1504	32
	По этажамъ 1 . .	21	101	3307,2	10990,3	3920	3950	4046	3972	36,1
	» » 2 . .	10	53	1392,1	6200,6	2816	2816	2876	2836	45,7
	» » мез .	1	4	137,8	299,5	180	180	180	180	60,1
	По размѣру до 500	16	53	1447,9	4519,2	2136	2166	2202	2168	48,0
	» » св. 500	16	105	3389,2	12971,2	4780	4780	4900	4820	37,2
	Итого . .	32	158	4837,1	17490,4	6916	6946	7102	6988	40
10	По матеріалу I .	2	12	459	1879,8	720	720	720	720	38,3
	» » II .	4	16	544,8	1488,8	740	716	816	757	50,8
	» » III .	1	6	266	748,2	360	360	360	360	48,1
	По этажамъ 1 . .	6	27	1044,8	3056	1460	1436	1536	1477	38,3
	» » 2 . .	1	7	225	1060,8	360	360	360	360	33,9
	По размѣру до 500	2	5	135,9	433,9	240	216	216	224	51,6
	» » св. 500	5	29	1133,9	3682,9	1580	1580	1680	1613	43,8
	Итого . .	7	34	1269,8	4116,8	1820	1796	1896	1837	44,6

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
11	По матеріалу I.	8	24	774,8	2638,9	1126	1096	1246	1156	43,8
	» » II.	50	127	3951,4	13718,8	5535	5688	5718	5647	41,2
	» » III.	19	47	1621,6	5593,3	2158	2122	2226	2169	38,8
	» » IV.	1	6	204,4	592,9	150	150	150	150	25,3
	По этажамъ подв.	19	36	1118,4	3283,9	1383	1392	1452	1409	42,9
	» » 1. .	49	134	4322,5	15240,1	5974	5998	6114	6029	33,6
	» » 2. .	9	31	1008,1	3657,9	1432	1486	1594	1504	41,1
	» » мез.	1	3	103,2	362	180	180	180	180	49,7
	По размѣру до 100	11	12	269,1	744,5	462	468	546	492	66,1
	» » » 500	53	121	3685,9	12023,9	4889	4978	5130	4999	41,6
	» » св. 500	14	71	2597,2	9775,5	3618	3610	3664	3631	37,2
	Итого . .	78	204	6552,2	22543,9	8969	9056	9340	9122	40,5
12	По матеріалу I.	6	22	484,7	1730,9	660	666	744	690	39,9
	» » II.	27	87	2503,8	7911,2	2980	3086	3420	3162	40
	» » III.	28	60	1465,3	4547,5	2016	1936	1992	1981	43,3
	» » IV.	3	9	155,7	446,4	258	222	228	236	52,9
	По этажамъ подв.	4	11	293	885,2	258	270	276	268	30,3
	» » 1. .	50	122	3226,1	10032,6	4210	4170	4452	4277	42,6
	» » 2. .	8	35	876,4	2980,3	1146	1170	1272	1196	40,1
	» » мез.	2	10	214	737,9	300	300	384	328	44,4
	По размѣру до 100	9	12	241,2	681,8	486	438	432	452	66,3
	» » » 500	49	134	3273,3	10097,9	4314	4292	4576	4394	43,5
	» » св. 500	6	32	1095	3856,3	1114	1180	1376	1223	31,7
	Итого . .	64	178	4609,5	14636	5914	5910	6384	6069	41,5
13	По матеріалу I.	5	43	1322,5	5167	1816	1627	1633	1692	32,7
	» » II.	30	122	3578,3	12090,5	4092	4162	4232	4162	34,4
	» » III.	15	68	1873,7	6612,7	2626	2598	2548	2591	39,2
	» » IV.	1	3	56,9	173,9	96	96	96	96	55,2
13	По этажамъ подв.	9	34	919,6	2880,2	928	914	942	928	32,2
	» » 1. .	37	174	5064,1	17839,3	6574	6531	6529	6545	36,7
	» » 2. .	5	28	847,7	3324,6	1128	1038	1038	1068	32,1
	По размѣру до 100	3	4	83,2	252,4	156	156	168	160	63,4
	» » » 500	30	104	2811,3	9237,1	3384	3392	3424	3400	36,8
	» » св 500	18	128	3936,9	14554,6	5090	4935	4917	4981	34,2
	Итого . .	51	236	6831,4	24044,1	8630	8483	8509	8541	35,5
14	По матеріалу I.	1	6	223	780	150	150	200	167	21,4
	» » II.	2	4	124,1	399,6	120	126	144	129	32,3
	» » III.	1	2	75,4	226,2	200	180	180	187	82,7
	По этажамъ 1. .	2	4	113,7	325,5	248	228	240	239	73,4
	» » 2. .	2	8	308,8	1080,3	222	228	284	245	22,6
	По размѣру до 100	1	2	38,3	99,3	48	48	60	52	52,4
	» » » 500	2	4	161,2	526,5	272	258	264	265	50,3
	» » св. 500	1	6	223	780	150	150	200	167	21,4
	Итого . .	4	12	422,5	1405,8	470	456	524	483	34,4
15	По матеріалу I.	2	3	75,8	259,2	60	60	60	60	23,2
	» » III.	9	19	446,4	1308,9	582	534	534	550	42
	» » IV.	1	4	204	632,4	120	132	144	132	20,9
	По этажамъ 1. .	12	26	726,2	2200,5	762	726	738	742	33,7
	По размѣру до 100	4	6	84,9	262	174	186	192	184	70,2
	» » » 500	7	16	437,3	1306,1	468	408	402	426	32,6
	» » св. 500	1	4	204	632,4	120	132	144	132	20,9
	Итого . .	12	26	726,2	2200,5	762	726	738	742	33,7

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
16	По матеріалу II.	6	22	544,6	1852	814	864	816	831	44,9
	» » III.	14	50	1207,7	3834	1554	1470	1458	1494	39
	По этажамъ подв.	2	5	141,5	424,5	132	144	132	136	32
	» » 1.	14	46	1078,8	3381,3	1434	1350	1338	1374	40,6
	» » 2.	4	21	532	1880,2	802	840	804	815	43,4
	По размѣру до 100	2	2	36	108	72	72	84	76	70,4
	» » » 500	2	14	1327,6	4126,3	1648	1662	1590	1633	39,6
	» » св. 500	16	56	388,7	1451,7	648	600	600	616	42,4
	Итого.	20	72	1752,3	5686	2368	2334	2274	2325	40,9
17	По матеріалу II.	6	27	824,6	3083,7	870	1020	1020	970	31,5
	» » III.	13	39	1095,6	3600,5	1206	1254	1312	1257	34,6
	По этажамъ подв.	1	5	107,8	355,7	120	120	120	120	33,7
	» » 1.	17	53	1533,4	5212,5	1716	1794	1852	1787	34,3
	» » 2.	1	8	279	1116	240	360	360	320	28,6
	По размѣру до 100	3	3	73,1	230,6	150	150	150	150	65
	» » » 500	12	40	1101	3650,9	1266	1284	1315	1288	35,3
	» » св. 500	4	23	746,1	2802,7	660	840	867	789	28,1
	Итого.	19	66	1920,2	6684,2	2076	2274	2332	2227	33,3
18	По матеріалу I.	2	6	151,5	393,6	156	180	168	168	42,7
	» » II.	30	68	1822,7	5697,1	2288	2267	2388	2314	40,6
	» » III.	15	40	904,3	2664	1236	1134	1200	1190	44,7
	По этажамъ подв.	12	25	607,3	1667,7	672	700	750	707	42,4
	» » 1.	32	79	2001,5	6241,7	2580	2497	2622	2566	41,1
	» » 2.	3	10	269,7	845,3	428	384	384	399	47,2
18	По размѣру до 100	18	19	389,9	1128	720	724	804	749	66,4
	» » » 500	28	90	2148,7	6403	2744	2677	2772	2731	42,7
	» » св. 500	1	5	339,9	1223,7	216	180	180	192	15,7
	Итого.	47	114	2878,5	8754,7	3680	3581	3756	3672	41
19	По матеріалу I.	7	24	686,7	2358,5	780	792	792	788	33,4
	» » II.	6	13	340,8	1030	450	510	498	486	47,2
	» » III.	18	50	1294,8	4225,1	1740	1710	1782	1744	41,3
	» » IV.	3	6	127,1	359,9	228	240	228	232	64,5
	По этажамъ подв.	4	6	155,6	417,8	210	210	186	202	48,4
	» » 1.	26	76	1929,8	6165,3	2676	2718	2814	2736	44,4
	» » 2.	4	11	364	1390,4	312	324	300	312	22,5
	По размѣру до 100	7	9	164,2	490,6	360	354	336	350	71,3
	» » » 500	24	70	1686,6	5320,7	2370	2358	2424	2384	44,8
	» » св. 500	3	14	598,6	2162,2	468	540	540	516	23,8
	Итого.	34	93	2449,4	7973,5	3198	3252	3300	3250	40,8
20	По матеріалу I.	2	9	250,2	903,5	300	300	396	332	36,7
	» » II.	25	87	2296,1	7697,7	3064	3106	3156	3109	40,3
	» » III.	13	41	946,9	3077,2	1560	1512	1500	1524	49,5
	По этажамъ подв.	10	24	613,7	1915,1	582	636	660	626	32,7
	» » 1.	28	104	2672,1	9101,6	4018	3946	4056	4007	44,1
	» » 2.	2	9	207,4	661,7	324	336	336	332	50,1
	По размѣру до 100	7	9	153,2	478,3	252	288	288	276	57,7
	» » » 500	25	81	1962,7	6521,4	3052	3010	2988	3017	46,3
	» » св. 500	8	47	1377,3	4678,7	1620	1620	1776	1672	35,7
	Итого.	40	137	3493,2	11678,4	4924	4918	5052	4965	42,5

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
21	По матеріалу I.	6	29	782,8	2743,4	1171	1168	1168	1169	42,6
	» » II.	11	56	1569,7	5543,2	2370	2382	2406	2386	43
	» » III.	35	104	2713,2	8762,8	3726	3690	3672	3696	42,2
	» » IV.	6	9	211,2	620,4	246	228	234	236	38,1
	По этажамъ подв.	4	6	218	673,7	240	228	234	234	34,7
	» » 1. .	48	161	4193,4	13826,9	5637	5640	5610	5629	40,8
	» » 2. .	5	28	775,1	2852,8	1456	1420	1456	1444	50,6
	» » мез.	1	3	90,4	316,4	180	180	180	180	57
	По размѣру до 100	12	13	292,7	873,8	561	558	546	555	63,5
	» » » 500	35	113	2940,3	9559,4	4176	4200	4242	4206	44
	» » св. 500	11	72	2043,9	7236,6	2776	2710	2692	2726	37,7
	Итого . .	58	198	5276,9	17669,8	7513	7468	7480	7487	42,4
22	По матеріалу I.	3	8	162,8	594	252	252	240	248	41,8
	» » II.	27	89	2572,2	8847,2	3102	3239	3245	3195	36,1
	» » III.	27	84	2272,3	7306,1	2988	3102	3114	3068	42
	» » IV.	1	5	169	673	200	216	240	219	32,5
	По этажамъ подв.	10	24	720,1	2158,6	630	624	648	634	29,4
	» » 1. .	45	152	4186,5	14427	5516	5765	5795	5692	39,5
	» » 2. .	2	8	220,2	686,2	288	288	288	288	42
	» » мез.	1	2	49,5	148,5	108	132	108	116	78,1
	По размѣру до 100	3	3	90,8	267,4	120	120	150	130	48,6
	» » » 500	48	145	3828,8	12343,6	4950	5105	5069	5041	40,8
	» » св. 500	7	38	1256,7	4809,3	1472	1584	1620	1559	32,4
	Итого . .	58	186	5176,3	17420,3	6542	6809	6839	6730	38,6
23	По матеріалу I.	7	29	748,3	2632,4	1146	1236	1260	1214	46,1
	» » II.	16	60	1550	5038,5	2322	2314	2302	2313	45,9
	» » III.	23	75	2151,1	7228,1	2664	2646	2724	2678	37,1
	» » IV.	6	11	256,2	803	258	270	288	272	33,9
23	По этажамъ подв.	5	15	348,9	1070,6	300	288	324	304	28,4
	» » 1. .	45	152	4170,6	14017,3	5736	5794	5866	5799	41,4
	» » 2. .	1	7	163,3	538,9	330	360	360	350	64,6
	» » мез.	1	1	22,8	75,2	24	24	24	24	31,9
	По размѣру до 100	5	5	110,9	334,6	132	120	162	138	41,2
	» » » 500	38	115	2852,2	9134,9	3906	3924	3990	3940	43,1
	» » св. 500	9	55	1742,5	6232,5	2352	2422	2422	2399	38,5
	Итого . .	52	175	4705,6	15702	6390	6466	6574	6477	41,2
24	По матеріалу II.	19	54	1434,1	4674,9	1992	1956	2052	2000	42,8
	» » III.	4	15	495,4	1784,6	594	552	564	570	31,9
	По этажамъ подв.	4	10	244,3	742,2	240	240	252	244	32,9
	» » 1. .	17	55	1597,7	5454,3	2226	2148	2244	2206	40,4
	» » 2. .	2	4	87,5	262,5	120	120	120	120	45,7
	По размѣру до 100	4	4	98,9	294,8	168	168	180	172	58,3
	» » » 500	16	44	1096,3	3480,7	1458	1440	1476	1458	41,9
	» » св. 500	3	21	733,8	2684	960	900	960	940	35
	Итого . .	23	69	1929,5	6459,5	2586	2508	2616	2570	39,8
25	По матеріалу I.	3	8	345,1	1326,6	264	264	264	264	19,9
	» » II.	2	7	234,5	792,9	162	162	162	162	20,3
	» » III.	7	14	389,4	1251,2	432	450	486	456	36,5
	» » IV.	2	3	64	166,8	96	96	96	96	57,5
	По этажамъ подв.	1	1	49,3	152,9	72	72	72	72	47,1
	» » 1. .	12	29	919,6	3205,1	828	846	882	852	26,6
	» » мез.	1	2	64,1	179,5	54	54	54	54	30,1
	По размѣру до 100	2	2	55,3	161,3	90	108	108	102	63,2
	» » » 500	10	23	643	2050,7	648	648	684	660	32,2
	» » св. 500	2	7	334,7	1325,5	216	216	216	216	16,3
	Итого . .	14	32	1033	3537,5	954	972	1008	978	27,7

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число квартиръ.	Число комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
26	По матеріалу I.	4	14	456,7	1824,7	384	372	396	384	21
	» » II.	4	19	427,5	1443,7	586	534	522	547	37,9
	» » III.	1	2	47,5	142,5	72	72	84	76	53,3
	По этажамъ 1.	4	10	231,3	748,9	324	312	360	332	44,3
	» » 2.	4	22	624,9	2435,5	622	546	546	571	23,9
	» » мез.	1	3	75,5	226,5	96	120	96	104	45,9
	По размѣру до 500	7	23	545,8	1823,5	742	708	732	727	39,5
	» » св. 500	2	12	385,9	1587,4	300	270	270	280	17,6
	Итого.	9	35	931,7	3410,9	1042	978	1002	1007	29,5
27	По матеріалу I.	2	10	281,7	1039,6	360	390	384	378	36,3
	» » II.	22	79	1904,5	6552,1	2914	2783	3060	2919	44,5
	» » III.	27	81	1959	6526,7	2730	2706	2646	2694	41,3
	» » IV.	2	5	112,9	334,1	132	132	132	132	39,5
	По этажамъ 1.	40	114	2711,3	8946,1	3732	3775	3864	3790	42,4
	» » 2.	13	61	1546,8	5506,4	2404	2236	2358	2333	42,4
	По размѣру до 100	9	12	261,7	815,2	540	493	480	504	61,8
	» » » 500	37	117	2828,1	9274,7	3870	3732	3930	3844	41,4
	» » св. 500	7	46	1168,3	4362,6	1726	1786	1812	1775	40,3
	Итого.	53	175	4258,1	14452,5	6136	6011	6222	6123	42,4
28	По матеріалу I.	38	91	2747,7	10357,4	3420	3480	3552	3484	33,7
	» » II.	20	53	1402	4571,8	1840	1860	1872	1857	46,2
	» » III.	6	19	438,9	1465,7	534	564	480	526	35,9
	» » IV.	1	3	72,4	188,2	72	72	72	72	38,3
	По этажамъ подв.	4	8	231,8	695,1	270	282	288	280	40,3
	» » 1.	54	128	3756,1	13402,3	4600	4734	4728	4687	35
	» » 2.	7	30	673,1	2485,7	996	960	960	972	39,1

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
28	По размѣру до 100	7	9	179,4	573,9	366	378	414	386	67,3
	» » » 500	53	136	3568,4	12854,7	4780	4830	4734	4781	37,2
	» » св. 500	5	21	913,2	3154,5	720	768	828	772	24,5
	Итого.	65	166	4661	16583,1	5866	5976	5976	5939	35,8
29	По матеріалу I.	5	15	407,5	1298,3	384	396	384	388	29,9
	» » II.	3	7	213,4	659,9	264	336	300	300	45,5
	» » III.	2	4	105,9	307,1	144	150	144	146	47,6
	По этажамъ подв.	1	3	74,2	237,8	120	120	120	120	50,9
	» » 1.	8	19	550,5	1700,8	576	666	624	622	36,5
	» » 2.	1	4	102,1	326,7	96	96	84	92	28,1
	По размѣру до 100	1	1	21,2	61,5	24	30	24	26	42,3
	» » » 500	9	25	705,6	2203,8	768	852	804	808	36,6
	Итого.	10	26	726,8	2265,3	792	882	828	834	36,8
30	По матеріалу I.	6	21	704,6	2199,1	804	708	720	744	33,8
	» » II.	15	63	2009,8	6962,6	2544	2688	2608	2613	38,5
	» » III.	3	9	192	560,8	288	288	288	288	51,3
	По этажамъ подв.	3	8	267,8	803,4	240	216	216	224	27,9
	» » 1.	17	63	1780,8	5716,2	2256	2328	2244	2276	39,8
	» » 2.	3	18	762	2915,5	1020	1020	1036	1025	35,2
	» » мез.	1	4	95,8	287,4	120	120	120	120	41
	По размѣру до 100	2	3	70	194,8	108	132	108	116	59,3
	» » » 500	16	51	1380,4	4364,3	1872	1824	1788	1828	41,9
	» » св. 500	6	39	1456	5163,4	1656	1728	1720	1701	32,9
	Итого	24	93	2906,4	9722,5	3636	3684	3616	3645	37,3
31	По матеріалу I.	6	23	825,6	3017,8	1780	1780	1780	1780	59
	» » II.	17	79	2324,3	8059,9	3358	3351	3408	3372	41,8
	» » III.	13	47	1424,3	4867,9	2042	1900	2000	1981	40,7

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп
31	По этажамъ подв.	6	20	508,9	1666,1	534	516	516	522	31,3
	» » 1 . .	25	108	3271,7	11373,7	5330	5211	5280	5274	46,4
	» » 2 . .	4	16	632,2	2389,4	1112	1112	1200	1141	47,2
	» » мез .	1	5	161,4	516,4	204	192	192	196	38
	По размѣру до 100	2	2	33,5	98,9	96	96	96	96	97
	» » » 500	21	72	2006,5	6591,6	3266	3248	3440	3318	50,3
	» » св. 500	13	75	2534,2	9255,1	3818	3687	3652	3719	40,2
	Итого. . .	36	149	4574,2	15945,6	7180	7031	7188	7133	44,7
32	По матеріалу I .	12	51	1502,7	5535,8	2052	2040	2080	2057	37,2
	» » II .	6	20	593	1987,5	793	781	852	809	40,7
	» » III .	1	1	35,9	107,7	60	66	60	62	57,6
	По этажамъ подв.	7	26	671,3	2079,6	756	756	816	776	37,3
	» » 1 . .	12	46	1460,3	5551,4	2149	2131	2176	2152	38,8
	По размѣру до 100	1	1	20,2	53,5	24	24	36	28	52,3
	» » » 500	12	40	1120,2	3612,3	1465	1459	1552	1492	41,3
	» » св. 500	6	31	991,2	3965,2	1416	1404	1404	1408	35,6
	Итого. . .	19	72	2131,6	7631	2905	2887	2992	2928	38,4
33	По матеріалу I .	25	122	3451,7	12720,9	4557	4638	4696	4630	36,4
	» » II .	23	75	2144,3	6829,2	2666	2726	2846	2746	40,2
	» » III .	35	94	2470,1	8280,5	3588	3719	3917	3741	45,2
	» » IV .	1	1	36	108	72	72	60	68	62,9
	По этажамъ подв.	7	14	419,9	1307,8	420	444	462	442	33,3
	» » 1 . .	58	203	5541,6	18878,3	7638	7897	8221	7919	41,9
	» » 2 . .	16	57	1671,5	6157	2141	2130	2152	2141	34,3
	» » 3 . .	1	10	273,3	958,3	360	360	360	360	37,6
	» » мез .	2	8	195,3	637,2	324	324	324	324	50,9
33	По размѣру до 100	8	10	209,2	650,7	468	480	480	476	73,1
	» » » 500	61	184	4801	15343,3	6552	6601	7008	6720	43,7
	» » св. 500	15	98	3091,9	11944,6	3863	4074	4031	3989	33,4
	Итого. . .	84	292	8102,1	27938,6	10883	11155	11519	11186	40,4
34	По матеріалу I .	12	72	2279,1	8975,3	2968	2848	2848	2888	32,2
	» » II .	2	17	671,4	2449,8	696	660	720	692	28,2
	» » III .	26	118	3397,8	12413,4	4652	4872	4968	4831	38,9
	По этажамъ подв.	3	7	224	654	210	204	192	202	30,9
	» » 1 . .	29	145	4310,4	15948,2	5678	5748	5856	5761	36,1
	» » 2 . .	8	55	1813,9	7236,3	2428	2428	2488	2448	33,8
	По размѣру до 500	17	60	1641,2	5570,7	2080	2280	2292	2217	39,8
	» » св. 500	23	147	4707,1	18264,8	6236	6100	6244	6193	33,9
	Итого. . .	40	207	6348,3	23838,5	8316	8380	8536	8411	35,3
35	По матеріалу I .	4	12	319,4	1093,9	276	288	360	308	28,2
	» » II .	20	71	1945,6	6877,5	2463	2483	2553	2500	36,4
	» » III .	5	22	609,4	1891,3	798	786	834	806	42,6
	По этажамъ подв	3	7	162,9	489	132	128	140	133	27,3
	» » 1 . .	22	75	2136,6	7231,3	2529	2553	2695	2592	35,8
	» » 2 . .	4	23	574,9	2142,4	876	876	912	888	41,5
	По размѣру до 100	2	2	51,8	167,9	108	60	60	76	45,2
	» » » 500	19	52	1370,1	4327,1	1377	1457	1647	1494	34,5
	» » св. 500	8	51	1452,5	5367,7	2052	2040	2040	2044	38,1
	Итого. . .	29	105	2874,4	9862,7	3537	3557	3747	3614	36,6

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
36	По матеріалу I .	14	43	1632,5	5658	2178	2068	2128	2125	37,5
	» » II .	6	17	463	1588	646	608	614	623	39,2
	» » III .	18	65	2252	7238	1966	1924	1996	1962	27,1
	По этажамъ подв.	7	11	315,5	946,5	510	504	510	508	53,7
	» » 1 . .	25	91	3204	10646	3180	3016	3136	3111	29,2
	» » 2 . .	5	18	551	2059,5	800	780	792	791	38,4
	» » мез .	1	5	277	832	300	300	300	300	36,1
	По размѣру до 100	3	3	59	187,5	96	84	84	88	46,9
	» » » 500	26	68	1813,5	5621,7	2368	2320	2428	2372	42,2
	» » св. 500	9	54	2475	8674,8	2326	2196	2226	2249	25,9
	Итого. . .	38	125	4347,5	14484	4790	4600	4738	4709	32,5
37	По матеріалу II .	17	48	1369,6	5094,4	1708	1702	1754	1722	33,8
	По этажамъ подв.	4	8	193,1	577,1	240	252	252	248	43
	» » 1 . .	7	22	582,3	2058,4	672	672	696	680	33,4
	» » 2 . .	6	18	594,2	2458,9	796	778	806	793	32,2
	По размѣру до 100	1	2	32,5	91	48	60	60	56	61,5
	» » » 500	13	29	795,1	2723,4	960	942	994	965	35,4
	» » св. 500	3	17	542	2280	700	700	700	700	30,7
	Итого. . .	17	48	1369,6	5094,4	1708	1702	1754	1721	33,8
38	По матеріалу III .	4	9	201	603	318	324	288	310	51,6
	По этажамъ 1 . .	4	9	201	603	318	324	288	310	51,6
	По размѣру до 100	1	2	30	90	60	96	60	72	80
	» » » 500	3	7	171	513	258	228	228	238	46,4
	Итого. . .	4	9	201	603	318	324	288	310	51,6
40	По матеріалу I .	5	11	206,4	650,3	180	240	156	192	29,5
	» » II .	18	78	1991,2	6523,7	2378	2408	2396	2394	36,7
	» » III .	15	39	879,8	2863,3	955	1044	1004	1001	35
	» » IV .	1	2	46,5	134,8	48	60	48	52	38,6
	По этажамъ подв.	3	6	128,9	381,6	120	132	126	126	33
	» » 1 . .	31	100	2343	7425,6	2769	2888	2806	2821	38
	» » 2 . .	4	21	561,2	2101,7	648	672	624	648	30,8
	» » мез .	1	3	90,8	263,2	24	60	48	44	16,7
	По размѣру до 100	4	4	86,[illegible]	264,7	135	174	168	159	60
	» » » 500	30	91	2093,3	6494,2	2236	2382	2240	2286	35,2
	» » св. 500	5	35	944,2	3413,2	1190	1196	1196	1194	35
	Итого. . .	39	130	3123,9	10172,1	3561	3752	3604	3639	35,8
41	По матеріалу I .	2	3	67,1	189,5	48	42	42	44	23,2
	» » II .	17	44	1051,8	3555,4	1428	1575	1551	1518	42,7
	» » III .	9	20	446	1393,2	544	538	562	548	39,3
	По этажамъ подв.	5	10	264,3	799,1	330	354	330	338	42,4
	» » 1 . .	22	49	1120,6	3687,8	1450	1561	1585	1532	41,5
	» » 2 . .	1	8	180	651,2	240	240	240	240	36,9
	По размѣру до 100	9	11	224,8	682	330	330	330	330	48,4
	» » » 500	18	48	1160,1	3804,9	1450	1585	1585	1540	40,5
	» » св. 500	1	8	180	651,2	240	240	240	240	36,9
	Итого. . .	28	67	1564,9	5138,1	2020	2155	2155	2110	41,6
42	По матеріалу I .	4	7	245,9	890,9	390	380	380	383	43
	» » II .	10	44	1448,2	5436,4	2328	2358	2374	2353	43,5
	» » III .	8	26	1014,5	3827,3	1216	1162	1174	1184	30,9

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
42	По этажамъ подв.	2	4	111,9	335,7	120	138	138	132	39,3
	» » 1 . .	16	58	2114,8	7745,7	2866	2814	2830	2837	36,6
	» » 2 . .	2	9	197,3	1060,2	600	600	600	600	56,6
	» » мез .	2	6	284,6	1013	348	348	360	352	34,7
	По размѣру до 500	12	29	985,1	3312,3	1320	1340	1352	1337	40,4
	» » св. 500	10	48	1723,5	6842,3	2614	2560	2576	2583	37,8
	Итого. . .	22	77	2708,6	10154,6	3934	3900	3928	3921	38,7
43	По матеріалу II .	6	32	1023,7	3455,2	1434	1398	1398	1410	40,8
	» » III .	9	28	821	2592,6	932	960	944	945	36,4
	По этажамъ 1 . .	12	52	1553,6	5040	1910	1902	1874	1895	37,6
	» » 2 . .	2	7	263,6	930,8	420	420	420	420	45,1
	» » мез .	1	1	27,5	77	36	36	48	40	51,9
	По размѣру до 100	1	1	27,5	77	36	36	48	40	51,9
	» » » 500	13	48	1412,7	4560,3	1970	1962	1934	1955	42,8
	» » св. 500	1	11	404,5	1410,5	360	360	360	360	25,5
	Итого. . .	15	60	1844,7	6047,8	2366	2358	2342	2355	38,9
44	По матеріалу I .	13	59	1834,4	6590,4	2446	2475	2461	2461	37,3
	» » II .	7	41	1340,1	4790,6	1774	1940	1896	1870	39
	» » III .	7	25	716,1	2462,1	1208	1188	1224	1207	49
	По этажамъ подв.	4	10	337,4	950,1	366	384	360	370	38,9
	» » 1 . .	20	98	2978,3	10716,8	4242	4319	4341	4301	40,1
	» » 2 . .	3	17	574,9	2176,2	820	900	880	867	39,9
	По размѣру до 100	1	2	48,7	63,3	72	72	72	72	114
	» » » 500	12	31	909,1	2853,6	1358	1336	1348	1347	47,2
	» » св. 500	14	92	2932,8	10926,2	3998	4195	4161	4118	37,7
	Итого . .	27	125	3890,6	13843,1	5428	5603	5581	5537	40
45	По матеріалу I .	3	22	711,9	2701,2	996	1000	996	997	36,3
	По этажамъ 1 . .	3	22	711,9	2701,2	996	1000	996	997	36,9
	По размѣру до 500	1	3	78	241,8	96	100	96	97	40,1
	» » св. 500	2	19	633,9	2459,4	900	900	900	900	36,6
	Итого . .	3	22	711,9	2701,2	996	1000	996	997	36,9
46	По матеріалу I .	36	178	6877,5	27015,6	9559	9637	9856	9684	35,8
	» » II .	20	99	2863,9	9905,7	4312	4345	4396	4351	43,7
	» » III .	4	15	525,3	1774,3	774	816	816	802	45,2
	По этажамъ подв.	16	70	2211,6	7717,2	3022	3019	3126	3056	39,6
	» » 1 . .	36	183	6484,4	24685,3	9327	9459	9622	9469	38,4
	» » 2 . .	8	39	1570,7	6293,1	2296	2320	2320	2312	37,7
	По размѣру до 500	29	102	3206,8	10752,3	4603	4666	4876	4715	43,8
	» » св. 500	31	190	7059,9	27943,3	10042	10132	10192	10122	36,2
	Итого . .	60	292	10266,7	38695,6	14645	14798	15068	14837	38,3
47	По матеріалу I .	22	84	3297,6	12194,7	4718	4791	4786	4765	39,1
	» » II .	25	95	3378	11552,4	5626	5560	5644	5610	48,6
	» » III .	7	17	415	1343	766	754	756	759	56,5
	По этажамъ подв.	11	21	731	2222,5	840	858	852	850	38,2
	» » 1 . .	33	120	4288,6	14724,6	6868	6861	6932	6887	46,8
	» » 2 . .	9	51	1933	7660	3162	3146	3162	3157	41,2
	» » мез.	1	4	138	483	240	240	240	240	49,8
	По размѣру до 100	4	5	126	378	198	198	198	198	52,4
	» » » 500	31	87	2642	8706,5	4290	4241	4306	4279	49,2
	» » св. 500	19	104	4322,6	16005,6	6622	6666	6682	6657	41,6
	Итого . .	54	196	7090,6	25090,1	11110	11105	11186	11134	44,4

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
49	По матеріалу I.	2	10	281,5	990,9	432	420	432	428	43,2
	» » II.	6	17	454,5	1506,2	486	510	534	510	33,8
	» » III.	10	32	668,8	2055,2	940	966	984	963	46,8
	По этажамъ подв.	3	6	169,6	477,4	190	186	186	187	39,2
	» » 1. .	13	43	1009,1	3238,3	1344	1386	1416	1382	42,7
	» » 2. .	2	10	226,1	836,6	324	324	348	332	39,7
	По размѣру до 100	2	2	53,4	170,9	84	108	120	104	60,8
	» » » 500	14	45	998,4	3114,9	1342	1356	1386	1361	43,7
	» » св. 500	2	12	353	1266,5	432	432	444	436	34,4
	Итого . .	18	59	1404,8	4552,3	1858	1896	1950	1901	41,8
50	По матеріалу I.	8	40	1500,1	6185,5	2208	2392	2488	2363	38,2
	» » II.	20	88	2946,1	11020,2	4118	4158	4224	4167	37,7
	» » III.	14	76	2562	9239,6	4046	3890	4070	4002	43,3
	» » IV.	2	3	66,6	199,8	48	48	60	52	26
	По этажамъ подв.	8	15	460,5	1402,8	472	510	588	523	37,3
	» » 1. .	36	192	6614,3	25242,3	9948	9978	10254	10060	39,9
	По размѣру до 100	3	3	80,2	240,6	108	132	168	136	56,4
	» » » 500	21	60	1806,5	5760	2452	2392	2560	2468	42,9
	» » св. 500	20	144	5188,1	20644,5	7860	7964	8114	7979	38,6
	Итого . .	44	207	7074,8	26645,1	10420	10488	10842	10583	39,7
51	По матеріалу I.	5	36	1293,1	5379,7	1830	1940	2000	1923	35,7
	» » II.	9	52	1829,8	7103,1	2592	2640	2641	2624	36,9
	» » III.	8	50	1599,1	5738,8	1808	1854	1904	1855	32,3
	По этажамъ 1. .	19	116	3934,6	14872,8	5084	5234	5285	5202	35
	» » 2. .	3	22	787,4	3348,8	1146	1200	1260	1202	35,9
51	По размѣру до 500	5	21	513,9	1761,6	612	672	648	644	36,6
	» » св. 500	17	117	4208,1	16460	5618	5762	5897	5759	35
	Итого . .	22	138	4722	18221,6	6230	6434	6545	6403	35,1
52	По матеріалу I.	2	3	90	279	96	96	96	96	34,4
	» » II.	9	40	1514	5257,6	1680	1724	1790	1731	32,9
	» » III.	1	6	160	545	180	180	180	180	33
	По этажамъ подв.	3	10	301,5	920,4	380	320	330	343	37,3
	» » 1. .	8	34	1139,5	3869,2	1326	1380	1436	1381	35,7
	» » 2. .	1	5	323	1292	250	300	300	283	21,9
	По размѣру до 500	7	18	558,5	1700,4	676	620	626	641	37,7
	» » св. 500	5	31	1205,5	4381,2	1280	1380	1440	1366	31,2
	Итого . .	12	49	1764	6081,6	1956	2000	2066	2007	33
53	По матеріалу II.	3	8	215,7	694,8	264	204	204	224	32,3
	» » III.	10	19	515,1	1579,5	624	564	624	604	38,2
	По этажамъ подв.	2	4	99,5	298,5	96	96	96	96	32,2
	» » 1. .	11	23	631,3	1975,8	792	672	732	732	37,4
	По размѣру до 100	2	2	53,2	167,4	84	84	84	84	50,2
	» » » 500	11	25	677,6	2106,9	804	684	744	744	35,3
	Итого . .	13	27	730,8	2274,3	888	768	828	828	36,4
54	По матеріалу I.	4	15	569,5	2213,8	612	712	712	679	30,7
	» » II.	5	24	790,7	2775,3	900	882	870	884	31,9
	По этажамъ подв.	1	4	151,2	483,8	144	144	144	144	40,1
	» » 1. .	7	27	900,1	3328,4	1128	1210	1198	1179	35,4
	» » 2. .	1	8	308,9	1176,9	240	240	240	240	20,4

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
54	По размѣру до 500	5	14	456,4	1509,9	648	630	618	632	41,9
	» » св. 500	4	25	903,8	3479,2	864	964	964	931	26,8
	Итого. . .	9	39	1360,2	4989,1	1512	1594	1582	1563	31,3
55	По матеріалу II .	29	87	1694,8	5419,7	2196	2265	2346	2269	41,9
	По этажамъ подв.	9	19	402	1227,1	390	399	402	397	32,4
	» » 1 . .	20	68	1292,8	4192,6	1806	1866	1944	1872	44,6
	По размѣру до 100	3	4	72,6	240,4	108	120	108	112	46,7
	» » » 500	25	76	1461,6	4633,3	1896	1953	1998	1949	42,1
	» » св. 500	1	7	160,6	546	192	192	240	208	38,1
	Итого . .	29	87	1694,8	5419,7	2196	2265	2346	2269	41,9
56	По матеріалу II .	3	8	270,4	877,8	330	378	378	362	41,2
	» » III .	8	18	495,5	1601	540	564	516	540	33,8
	По этажамъ подв.	1	1	28	61,6	18	18	18	18	29,2
	» » 1 . .	10	25	737,9	2417,2	852	924	876	884	36,2
	По размѣру до 100	5	5	129,7	410,9	246	270	246	254	61,8
	» » » 500	5	17	475,7	1538,3	384	432	408	408	26,5
	» » св. 500	1	4	160,5	529,6	240	240	240	240	45,3
	Итого . .	11	26	765,9	2478,8	870	942	894	902	36,4
57	По матеріалу II .	2	7	222	834,4	204	204	204	204	24,5
	» » III .	1	4	110	451	120	120	120	120	26,6
57	По этажамъ 1 . .	2	8	233	919,1	240	240	240	240	26,1
	» » 2 . .	1	3	99	366,3	84	84	84	84	22,9
	По размѣру до 500	3	11	332	1285,4	324	324	324	324	25,2
	Итого . .	3	11	332	1285,4	324	324	324	324	25,2
58	По матеріалу III .	3	4	108,4	324,4	120	144	156	140	43,2
	По этажамъ 1 . .	3	4	108,4	324,4	120	144	156	140	43,2
	По размѣру до 100	2	2	45,9	149,3	84	84	96	88	59
	» » » 500	1	2	62,5	175,1	36	60	60	52	29,7
	Итого . .	3	4	108,4	324,4	120	144	156	140	43,2
59	По матеріалу III .	12	33	733,5	2364,9	990	1044	990	1008	42,6
	» » IV .	4	7	151,7	424,3	174	210	234	206	48,5
	По этажамъ 1 . .	16	40	885,2	2789,2	1164	1254	1224	1214	43,5
	По размѣру до 100	4	5	108,2	305	156	192	192	180	59
	» » » 500	12	35	777	2484,2	1008	1062	1032	1034	41,6
	Итого . .	16	40	885,2	2789,2	1164	1254	1224	1214	43,5
60	По матеріалу II .	13	45	1096,9	3652	1576	1510	1510	1532	42
	» » III .	12	45	1124,3	3653,8	1536	1672	1747	1652	45,2
	» » IV .	4	6	139,1	411,2	186	192	186	188	45,7
	По этажамъ подв.	4	6	113,3	339,9	186	180	180	182	53,5
	» » 1 . .	22	77	1960,7	6412,3	2704	2810	2879	2798	43,6
	» » 2 . .	3	13	286,3	964,8	408	384	384	392	40,6

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число квартиръ.	Число комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
60	По размѣру до 100	5	5	101,3	297,8	186	192	186	188	63,1
	» » » 500	23	84	2022,5	6615,1	2812	2882	2957	2884	42,1
	» » св. 500	1	7	236,5	804,1	300	300	300	300	37,3
	Итого. . .	29	96	2360,3	7717	3298	3374	3443	3372	43,7
61	По матеріалу I.	6	29	937,8	3414	1272	1320	1456	1349	39,5
	» » II.	3	18	485,2	1571,2	480	516	516	504	32,1
	» » III.	1	3	73,2	234,4	102	102	108	104	44,4
	По этажамъ 1. .	8	36	1051,7	3433,3	1194	1278	1320	1264	36,8
	» » 2. .	2	14	444,5	1785,8	660	660	760	693	38,8
	По размѣру до 500	4	12	345,2	1100,6	438	474	492	468	42,5
	» » св. 500	6	38	1151	4119	1416	1464	1588	1489	36,1
	Итого. . .	10	50	1496,2	5219,6	1854	1938	2080	1957	37,5
62	По матеріалу II.	7	18	483,9	1694,7	756	768	804	776	45,8
	» » III.	20	83	2313,7	8588,2	3252	3270	3324	3282	38,2
	По этажамъ подв.	4	5	213,6	740,2	228	252	288	256	34,6
	» » 1. .	20	80	2182,2	7818,6	3144	3150	3192	3162	40,4
	» » 2. .	3	16	431,8	1724,1	636	636	648	640	37,1
	По размѣру до 100	2	2	45,1	156,3	96	108	108	104	66,5
	» » » 500	20	67	1680,9	5701,7	2328	2346	2412	2362	41,4
	» » св. 500	5	32	1101,6	4424,9	1584	1584	1608	1592	36
	Итого. . .	27	101	2827,6	10282,9	4008	4038	4128	4058	39,5
63	По матеріалу II.	19	50	1312,9	4369,7	1830	1850	1938	1873	42,9
	» » III.	13	50	1258,9	4447,3	1980	1929	1938	1949	43,8
63	По этажамъ подв.	1	2	36,9	103,3	36	36	36	36	35,9
	» » 1. .	24	73	1824,2	6159,3	2688	2639	2736	2688	43,6
	» » 2. .	7	25	710,7	2554,4	1086	1104	1104	1098	43
	По размѣру до 100	3	3	61,9	194,5	138	168	168	158	81,2
	» » » 500	24	66	1728,3	5687,3	2292	2243	2340	2292	40,3
	» » св. 500	5	31	781,6	2935,2	1380	1368	1368	1372	46,7
	Итого . .	32	100	2571,8	8817	3810	3779	3876	3822	43,3
64	По матеріалу II.	7	29	882,2	2773,4	1392	1262	1284	1313	47,3
	» » III.	21	53	1279,6	4128,2	1974	1890	1982	1948	47,2
	» » IV.	3	6	117,8	355,1	138	144	144	142	40
	По этажамъ подв.	2	5	62,6	187,8	108	96	120	108	57,5
	» » 1. .	25	65	1609,6	4798,7	2388	2276	2366	2343	48,8
	» » 2. .	4	18	607,4	2270,2	1008	924	924	952	41,9
	По размѣру до 100	10	16	262,5	778	468	462	522	484	72,2
	» » » 500	16	44	1124,6	3225,5	1620	1550	1604	1591	49,3
	» » св. 500	5	28	892,5	3253,2	1416	1284	1284	1328	40,8
	Итого. . .	31	88	2279,6	7256,7	3504	3296	3410	3403	46,9
65	По матеріалу II.	12	41	1180,5	3940,9	1807	1818	1908	1844	46,8
	» » III.	6	15	420	1451,2	727	727	727	727	50,1
	По этажамъ подв.	1	1	28	75,6	30	30	30	30	39,1
	» » 1. .	15	47	1307,5	4348,9	2084	2131	2215	2143	49,3
	» » 2. .	2	8	265	967,6	420	384	390	398	41,1
	По размѣру до 100	1	1	28	75,6	30	30	30	30	39,1
	» » » 500	15	46	1271,5	4280,5	1988	2035	2101	2041	47,7
	» » св. 500	2	9	301	1036	516	480	504	500	48,3
	Итого . .	18	56	1600,5	5392,1	2534	2545	2635	2571	47,7

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
66	По матеріалу I.	4	13	397,6	1363,6	516	504	570	530	38,9
	» » II.	8	18	572,4	1938,8	780	780	834	798	41,2
	» » III.	5	18	544,4	1963,9	828	822	888	846	43,1
	По этажамъ подв.	4	7	228,1	682	306	300	342	316	46,3
	» » 1. .	13	42	1286,3	4584,3	1818	1806	1950	1858	40,5
	По размѣру до 100	1	1	32,7	88,3	24	24	30	26	29,5
	» » » 500	13	33	974,2	3381,4	1476	1458	1554	1496	42,3
	» » св. 500	3	15	507,5	1796,6	624	624	708	652	36,3
	Итого. . .	17	49	1514,4	5266,3	2124	2106	2292	2174	41,3
67	По матеріалу I.	1	4	80	216	60	60	72	64	29,6
	» » II.	3	13	394,4	1319,3	562	562	610	578	43,8
	» » III.	4	17	474,6	1619,1	632	612	684	643	39,7
	» » IV.	3	3	59	153,4	116	117	105	113	73,7
	По этажамъ подв.	1	4	80	216	60	60	72	64	29,6
	» » 1. .	10	33	928	3091,8	1310	1291	1399	1333	43,1
	По размѣру до 100	3	3	59	153,4	116	117	105	113	73,7
	» » » 500	6	23	630,8	2040,7	836	816	936	863	42,3
	» » св. 500	2	11	318,2	1113,7	418	418	430	422	28,9
	Итого. . .	11	37	1008	3307,8	1370	1351	1471	1397	42,2
68	По матеріалу I.	4	16	520,7	1851,7	636	600	624	620	35,5
	» » II.	1	1	36	108	48	48	48	48	44,4
	По этажамъ 1. .	4	12	436,7	1569,7	504	504	528	512	32,6
	» » 2. .	1	5	120	390	180	144	144	156	40
68	По размѣру до 500	4	13	336	1105	492	456	456	468	42,4
	» » св 500	1	4	220,7	854,7	192	192	216	200	23,4
	Итого. . .	5	17	556,7	1959,7	684	648	672	668	34,1
69	По матеріалу II.	8	13	378,4	1153,7	468	528	522	506	43,8
	» » III.	12	29	776,1	2348,6	728	752	760	747	31,8
	По этажамъ 1. .	19	41	1136,5	3446,5	1148	1238	1240	1209	35,1
	» » 2. .	1	1	18	55,8	48	42	42	44	78,9
	По размѣру до 100	6	6	143,9	418,1	250	256	252	253	60,5
	» » » 500	14	36	1010,6	3084,2	946	1024	1030	1000	32,4
	Итого. . .	20	42	1154,5	3502,3	1196	1280	1282	1253	35,8
70	По матеріалу III.	2	5	89,1	315,2	132	132	132	132	41,9
	По этажамъ 1. .	2	5	89,1	315,2	132	132	132	132	41,9
	По размѣру до 100	2	5	89,1	315,2	132	132	132	132	41,9
	Итого. . .	2	5	89,1	315,2	132	132	132	132	41,9
71	По матеріалу II.	11	40	1362,7	4484,2	1660	1688	1652	1667	37,2
	» » III.	2	8	160,7	532,1	228	240	228	232	43,6
	По этажамъ 1. .	8	23	826,2	2782,7	824	864	816	835	30
	» » 2. .	5	25	697,2	2233,6	1064	1064	1064	1064	47,6
	По размѣру до 100	1	1	30,8	92,4	60	84	72	72	77,9
	» » » 500	8	30	726,4	2097,4	1192	1184	1172	1183	56,4
	» » св. 500	4	17	766,2	2826,5	636	660	636	644	22,8
	Итого . .	13	48	1523,4	5016,3	1888	1928	1880	1899	37,9

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
72	По матеріалу I .	8	22	712	2780,3	1306	1316	1324	1315	47,2
	» » II .	14	53	1528,3	4848,3	1626	1662	1680	1656	34,2
	» » III .	2	5	131,1	433	240	240	252	244	56,4
	» » IV .	1	4	93,2	279,6	60	60	60	60	21,5
	По этажамъ подв.	6	13	324,4	923,1	444	496	456	465	50,4
	» » 1 . .	16	51	1580,4	5620,2	2008	2002	2044	2018	35,9
	» » 2 . .	3	20	559,8	1797,9	780	780	816	792	44,1
	По размѣру до 100	3	4	93.8	265,1	132	136	156	141	43,2
	» » » 500	20	67	1927,9	6541,4	2620	2662	2680	2654	40,6
	» » св. 500	2	13	442,9	1534,7	480	480	480	480	31,3
	Итого . .	25	84	2464,6	8341.2	3232	3278	3316	3275	39,3
73	По матеріалу I .	3	7	210,2	788,7	294	294	318	302	38,3
	» » II .	20	50	1211	3845,8	1350	1326	1410	1362	35,4
	» » III .	15	31	794,9	2460,9	960	960	1086	1002	40,8
	По этажамъ подв.	5	16	360,5	1064,1	324	324	366	338	31,8
	» » 1 . .	26	58	1446,8	4591,8	1674	1662	1812	1716	37,4
	» » 2 . .	7	14	408,8	1439,5	606	594	636	612	42,5
	По размѣру до 100	12	16	309,6	917,7	582	558	618	586	63,8
	» » » 500	23	59	1453,2	4501 2	1578	1578	1752	1636	36,3
	» » св. 500	3	13	453,3	1676,5	444	444	444	444	26,5
	Итого . .	38	88	2216,1	7095,4	2604	2580	2814	2666	37,6
74	По матеріалу II .	16	28	763,7	2363	780	754	744	759	32,1
	» » III .	9	19	455,4	1378,7	444	448	478	457	33,1
	» » IV .	1	2	66,3	179	72	72	72	72	40,2
74	По этажамъ подв.	3	8	209,8	637,7	144	136	144	141	22,1
	» » 1 . .	18	36	956,4	2915,6	972	970	982	975	33,4
	» » 2 . .	5	5	119,2	367,4	180	168	168	172	46,9
	По размѣру до 100	12	13	309,8	925,6	462	444	444	450	48,6
	» » » 500	14	36	975,6	2995,1	834	830	850	838	28
	Итого. . .	26	49	1285,4	3920,7	1296	1274	1294	1288	32,8
75	По матеріалу IV .	1	2	73,4	128,2	42	42	48	44	34,3
	По этажамъ 1 . .	1	2	73,4	128,2	42	42	48	44	34,3
	По размѣру до 500	1	2	73.4	128,2	42	42	48	44	34,3
	Итого. . .	1	2	73,4	128,2	42	42	48	44	34,3
76	По матеріалу I .	10	32	1146	4734,6	1068	1088	1236	1131	23,9
	» » II .	21	82	2585,2	9008,6	2700	2916	3006	2874	31,9
	» » III .	26	78	2237,2	7481,2	2364	2424	2562	2450	32,7
	» » IV .	1	2	38,2	99,3	36	40	40	39	39,3
	По этажамъ подв.	1	4	125	375	72	72	72	72	19,2
	» » 1 . .	50	151	4444.6	15291,5	4824	4992	5368	5061	33,1
	» » 2 . .	7	39	1437	5657,2	1272	1404	1404	1360	24,1
	По размѣру до 100	5	6	146,9	438,4	216	252	274	247	56,4
	» » » 500	41	122	3286,7	10742,5	3588	3756	3954	3766	35,1
	» » св. 500	12	66	2573	10142,8	2364	2460	2616	2480	24,5
	Итого. . .	58	194	6006,6	21323,7	6168	6468	6844	6493	30,4
77	По матеріалу II .	4	7	165,7	504.9	206	198	198	201	39,8
	» » III .	2	4	93,8	300,2	180	204	180	188	62,6

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп.
77	По этажамъ 1 . .	6	11	259,5	805,1	386	402	378	389	48,3
	По размѣру до 100	2	2	51,9	171,4	80	78	78	79	46,2
	» » » 500	4	9	207,6	633,7	306	324	300	310	48,9
	Итого. . .	6	11	259,5	805,1	386	402	378	389	48,3
78	По матеріалу II .	21	70	1784,8	5786,1	2385	2381	2329	2365	40,9
	» » III .	30	67	1700,3	5478,6	2046	2002	2040	2029	37,3
	» » IV .	1	2	62,2	161,4	48	60	60	56	34,7
	По этажамъ подв.	5	11	304,6	888,2	393	373	361	376	42,3
	» » 1 . .	40	100	2522,5	8089,9	3030	3020	3018	3023	37,4
	» » 2 . .	7	28	720,9	2448	1056	1050	1050	1052	33,6
	По размѣру до 100	7	8	178,6	520	297	315	315	309	59,4
	» » » 500	44	126	3176,7	10214,9	3882	3828	3814	3841	37,6
	» » св. 500	1	5	192	691,2	300	300	300	300	43,4
	Итого. . .	52	139	3547,3	11426,1	4479	4443	4429	4450	38,9
79	По матеріалу I .	1	3	152,5	457,5	96	72	84	84	18,4
	» » II .	18	52	1382	4873,8	1730	1762	1828	1773	36,4
	» » III .	6	19	546,7	1666,5	574	586	601	587	35,2
	По этажамъ подв.	4	8	171	506,1	196	220	220	212	41,9
	» » 1 . .	16	49	1380,3	4517,7	1496	1480	1570	1515	33,5
	» » 2 . .	4	15	461,2	1767,9	612	624	624	620	35,1
	» » мез .	1	2	68,7	206,1	96	96	99	97	47,1
	По размѣру до 100	1	2	33,7	94,3	30	48	48	42	44,5
	» » » 500	23	68	1903,5	6385,1	2190	2192	2285	2222	35,3
	» » св. 500	1	4	144	518,4	180	180	180	180	34,8
	Итого . .	25	74	2081,2	6997,8	2400	2420	2513	2444	34,9
80	По матеріалу I .	3	6	219,1	850,8	192	216	192	200	23,5
	» » II .	10	38	1247,5	4195,9	1206	1204	1218	1209	28,8
	» » III .	22	70	2524,7	8160,4	2174	2030	1956	2053	25,2
	» » IV .	2	5	120,7	319	120	120	96	112	35,1
	По этажамъ подв.	2	2	60,5	188,3	84	84	84	84	44,6
	» » 1 . .	30	94	3180,7	10207,5	2888	2742	2658	2763	26,1
	» » 2 . .	5	23	870,8	3130,3	720	744	720	728	33,3
	По размѣру до 100	1	1	28	84,3	48	48	48	48	57
	» » » 500	24	57	1512,3	4789,5	1664	1640	1606	1637	34,2
	» » св. 500	12	61	2571,7	8652,3	1980	1882	1808	1890	21,8
	Итого . .	37	119	4112	13526,1	3692	3570	3462	3575	26,4
81	По матеріалу II .	20	57	1544,5	5293,1	1428	1482	1566	1492	28,2
	» » III .	19	47	1206,5	3973,3	1222	1200	1212	1211	30,5
	» » IV .	6	11	263,8	687,6	270	288	234	264	68,4
	По этажамъ подв.	6	10	307,8	886,9	252	264	288	268	30,2
	» » 1 . .	34	89	2275,3	7521,1	2200	2238	2232	2223	29,6
	» » 2 . .	5	16	431,7	1546	468	468	492	476	30,8
	По размѣру до 100	9	10	232	692,7	342	318	294	318	41,6
	» » » 500	32	81	2102	6697,7	2092	2130	2184	2135	30,8
	» » св. 500	4	24	680,8	2563,6	486	522	534	514	20
	Итого. . .	45	115	3014,8	9954	2920	2970	3012	2967	29,8
82	По матеріалу I .	3	15	364,4	1287,9	314	324	348	329	25,5
	» » III .	13	38	834,7	2768,7	984	996	1056	1012	36,6
	По этажамъ подв.	1	4	112,2	359,1	50	60	84	65	18,1
	» » 1 . .	15	49	1086,9	3697,5	1248	1260	1320	1276	34,5

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп
82	По размѣру до 100	2	2	38,4	123,6	96	108	114	106	85,8
	» « » 500	13	45	1007,2	3349,7	1082	1092	1170	1115	33,3
	» » св. 500	1	6	153,5	583,3	120	120	120	120	20,6
	Итого . .	16	53	1199,1	4056,6	1298	1320	1404	1341	33,1
83	По матеріалу II .	5	14	296,7	868,4	366	402	378	382	44
	» » III .	5	16	320,1	983	432	432	438	434	44,2
	» » IV .	2	5	166,2	367,2	144	126	120	130	35,4
	По этажамъ 1 . .	12	35	783	2218,6	942	960	936	946	42,6
	По размѣру до 100	3	3	66,5	181,9	90	84	84	86	47,3
	» » » 500	9	32	716,5	2036,7	852	876	852	860	37,3
	Итого . .	12	35	783	2218,6	942	960	936	946	42,6
84	По матеріалу II .	1	3	88	286	84	84	84	84	29,4
	» » III .	8	15	421,5	1406	444	444	441	444	31,6
	По этажамъ 1 . .	9	18	509,5	1692	528	528	528	528	31,2
	По размѣру до 100	3	3	90	283,5	144	144	144	144	50,8
	» » » 500	6	15	419,5	1408,5	384	384	384	384	27,3
	Итого . .	9	18	509,5	1692	528	528	528	528	31,2
	Итого по Дворянск. части I .	369	1435	46996,6	174469,2	68124	68535	69980	68880	35,5
	Итого по Дворянск. части II .	1064	3855	112976,1	395893,4	155770	156841	160522	157711	39,8
	Итого по Дворянск. части III .	897	2634	74184,1	247181,7	87461	87996	89774	88410	35,8
	Итого . .	2330	7924	234156,8	817544,3	311355	313372	320276	315001	38,5

Мѣщанская часть.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ. *)	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
2	По матеріалу I.	17	78	2841,2	10709,1	4790	4826	4916	4844	45
	» » II.	2	9	307	1245	516	516	516	516	41
	» » III.	1	4	96,9	339	108	108	108	108	32
	По этажамъ 1 . .	16	66	2214,1	8296,5	3992	4028	4018	4013	48
	» » 2 . .	3	23	994,6	3891,1	1360	1360	1460	1393	36
	» » мез. .	1	2	36,4	105,5	62	62	62	62	59
	По размѣру до 100	2	2	68,6	165,2	600	660	656	639	387
	» » » 500	10	31	726,2	2779,3	1574	1526	1544	1548	56
	» » св. 500	8	58	2450,3	9348,6	3240	3264	3340	3281	35
	Итого . .	20	91	3245,1	12293,1	5414	5450	5540	5468	44
3	По матеріалу I.	11	63	3103,9	12662,1	4360	4350	4670	4460	35
	По этажамъ 1 . .	6	33	1718,4	6477,3	2560	2550	2720	2610	40
	» » 2 . .	4	24	1134,7	5181,1	1640	1640	1790	1690	33
	» » 3 . .	1	6	250,8	1003,2	160	160	160	160	16
	По размѣру св. 500	11	63	3103,9	12662,1	4360	4350	4670	4460	35
	Итого. . .	11	63	3103,9	12662,1	4360	4350	4670	4460	35
4	По матеріалу I.	10	57	2114,7	7313,9	2786	2738	2774	2766	38
	» » II.	14	67	1865,2	6300,1	2392	2410	2434	2412	38
	» » III.	4	19	580,6	1930,6	972	1020	972	988	51
	» » IV.	2	5	117	340,9	168	168	168	168	49
4	По этажамъ подв.	2	4	130,6	418,1	180	192	192	188	45
	» » 1 . .	24	114	3757,8	12663,9	4842	4848	4824	4838	30
	» » 2 . .	3	24	659,8	2376,9	1092	1092	1092	1092	46
	» » мез. .	1	6	129,8	426,6	204	204	240	216	51
	По размѣру до 500	14	42	1091,6	3590,9	1486	1504	1540	1510	42
	» » св. 500	16	106	3585,9	12294,6	4832	4832	4808	4824	38
	Итого . .	30	148	4677,5	15885,5	6318	6336	6348	6334	40
5	По матеріалу I.	17	100	3759,2	13807	5142	5212	5434	5263	38
	» » II.	2	17	411,4	1545,6	680	640	640	653	42
	» » III.	2	7	257,8	1006,3	253	232	232	239	24
	» » IV.	2	3	76,4	256,7	72	84	84	80	31
	По этажамъ подв.	1	4	194	624	120	120	120	120	19
	» » 1 . .	19	100	3254,7	11894,8	4537	4468	4620	4542	38
	» » 2 . .	3	23	1056,1	4096,8	1490	1580	1650	1573	38
	По размѣру до 500	9	28	671,6	2399,8	1157	1128	1140	1142	48
	» » св 500	14	99	3833,2	14215,8	4990	5040	5250	5093	36
	Итого . .	23	127	4504,8	16615,6	6147	6168	6390	6235	37
6	По матеріалу I.	7	58	2560,8	8912,2	3290	3730	3820	3613	41
	» » II.	10	28	740,2	2277,2	1110	1086	1104	1100	48
	» » III.	4	11	281,7	843,1	348	372	396	372	44
	По этажамъ подв.	1	3	57	152,6	120	120	132	124	81
	» » 1 . .	12	48	1626,5	5482,9	2040	2352	2418	2270	41
	» » 2 . .	8	46	1899,2	6397	2588	2716	2770	2691	42

*) По матеріалу: I—каменныя, II—смѣшанныя, III—деревян., кр. желѣз., и IV—деревян., кр. дерев.; по размѣру: до 100 куб. арш., отъ 101—500 куб. арш. и свыше 500 куб. арш.

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп.
6	По размѣру до 100	2	2	53,7	158,3	96	96	114	102	65
	» » » 500	11	33	782,6	2405,3	1212	1212	1236	1220	51
	» » св. 500	8	62	2746,4	9468,9	3440	3880	3970	3763	40
	Итого . .	21	97	3582,7	12032,5	4748	5188	5320	5085	42
7	По матеріалу I .	9	49	1827,2	6717,6	2516	2525	2583	2541	38
	» II .	9	49	1409,3	4866,8	2114	2076	2088	2093	43
	» III .	7	26	887,7	3141	902	902	932	912	29
	» IV .	1	2	42	115,5	60	60	60	60	52
	По этажамъ подв.	1	1	46,9	150,8	72	96	96	88	58
	» » 1 . .	18	86	2991,3	10315,9	3732	3691	3731	3718	36
	» » 2 . .	7	39	1127,4	4374,2	1788	1776	1836	1800	41
	По размѣру до 100	1	1	22,5	56,2	24	24	36	28	50
	» » » 500	16	56	1348,2	4355,5	1948	1963	1991	1967	45
	» » св. 500	9	69	2795,5	10429,2	3620	3576	3636	3611	35
	Итого. . .	26	126	4166,2	14840,9	5592	5563	5663	5606	31
8	По матеріалу II .	8	25	795,8	2414,3	779	756	780	772	31
	» » III .	8	20	664,8	2205,1	716	712	749	726	33
	По этажамъ подв.	6	12	393	1195,4	377	346	336	353	30
	» » 1 . .	8	28	869,6	2780,9	932	930	1013	958	34
	» » 2 . .	2	5	198	643,1	186	192	180	186	29
	По размѣру до 500	15	36	1182,4	3784,3	1255	1228	1289	1257	33
	» » св. 500	1	9	278,2	835,1	240	240	240	240	29
	Итого. . .	16	45	1460,6	4619,4	1495	1468	1529	1497	32

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь.	Кубическая вмѣстимость	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп.
9	По матеріалу II .	10	23	675,3	2193,7	882	1014	774	890	41
	» » III .	7	15	372,6	1178,2	522	522	582	542	46
	По этажамъ подв.	3	4	99,5	300,5	120	144	138	134	45
	» » 1 . .	12	24	674	2123	984	1092	918	998	47
	» » 2 . .	2	10	274,4	948,4	300	300	300	300	32
	По размѣру до 100	6	7	175,4	521,1	276	324	342	314	60
	» » » 500	10	27	728,1	2447,3	1008	1092	894	998	41
	» » св 500	1	4	144,4	403,5	120	120	120	120	24
	Итого. . .	17	38	1047,9	3371,9	1404	1536	1356	1432	42
10	По матеріалу II .	10	27	615,9	1976,6	612	588	660	620	31
	» » III .	22	74	2043,6	6435,1	2228	2246	2405	2293	36
	» » IV .	3	4	91,6	223,8	108	108	108	108	48
	По этажамъ подв.	5	10	206,5	559	216	216	216	216	39
	» » 1 . .	30	95	2544,6	8076,5	2732	2726	2957	2805	35
	По размѣру до 100	10	10	249,6	678,7	384	384	384	384	57
	» » » 500	22	74	1772,9	5768,6	2000	1874	2069	1981	34
	» » св. 500	3	21	728,6	2188,2	564	684	720	656	30
	Итого. . .	35	105	2751,1	8635,5	2948	2942	3173	3021	35
11	По матеріалу I .	3	16	677,7	2367,7	660	624	600	628	27
	» » II .	5	17	465,7	1547,6	418	406	456	427	27
	» » III .	5	15	425,2	1279,6	444	414	396	418	33
	По этажамъ подв.	1	1	35,4	108,4	12	24	24	20	18
	» » 1 . .	9	33	999,9	3154,7	1032	930	912	958	33
	» » 2 . .	2	11	400,1	1527,9	334	334	384	351	23
	» » мез .	1	3	133,2	403,9	144	156	132	144	36

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
11	По размѣру до 500	10	29	849,1	2618,6	826	796	804	809	35
	» » св. 500	3	19	719,5	2576,3	696	648	648	664	22
	Итого . .	13	48	1568,6	5194,9	1522	1444	1452	1473	28
12	По матеріалу I .	4	8	285,7	878,1	231	252	240	241	27
	» » II .	2	6	112,1	305,6	120	96	96	104	34
	» » III .	16	35	897	2777,9	1022	1086	1034	1047	38
	» » IV .	2	6	117,3	348,3	72	72	96	80	23
	По этажамъ 1 . .	22	48	1224,4	3745,3	1286	1350	1322	1319	35
	» » 2 . .	2	7	187,7	564,6	159	156	144	153	27
	По размѣру до 100	5	7	123,4	351,3	144	138	150	144	41
	» » » 500	19	48	1288,7	3958,6	1301	1368	1316	1328	34
	Итого . .	24	55	1412,1	4309,9	1445	1506	1466	1472	34
13	По матеріалу I .	4	18	490,3	2025,7	370	420	394	395	19
	» » II .	3	8	244,7	856,5	204	192	192	196	23
	По этажамъ 1 . .	4	13	322,7	1213,9	310	340	334	328	27
	» » 2 . .	3	13	412,3	1668,3	264	272	252	263	16
	По размѣру до 500	6	19	509,7	1868,4	454	472	466	464	25
	» » св. 500	1	7	225,3	1013,8	120	140	120	127	13
	Итого . .	7	26	735	2882,2	574	612	586	591	21
14	По матеріалу I .	4	13	305,8	1004,5	282	264	264	270	27
	» » III .	6	13	418,1	1295,7	294	300	342	312	24

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
14	По этажамъ подв.	2	5	124,2	377,5	108	78	78	88	21
	» » 1 . .	6	16	459,5	1516,1	384	390	426	400	26
	» » 2 . .	2	5	140,2	406,6	84	96	102	94	23
	По размѣру до 100	1	1	19,2	55,7	12	18	18	16	29
	» » » 500	9	25	704,7	2244,5	564	546	588	566	25
	Итого . .	10	26	723,9	2300,2	576	564	606	582	25
16	По матеріалу I .	2	6	203,4	597,4	168	192	168	176	29
	» » III .	5	15	392	1255,8	372	324	351	349	28
	» » IV .	1	5	95,9	287,7	60	60	60	60	21
	По этажамъ 1 . .	6	18	493	1515,6	432	408	399	413	27
	» » 2 . .	2	8	198,3	625,3	168	168	180	172	28
	По размѣру до 100	1	1	17,6	53,6	24	24	27	25	47
	» » » 500	7	25	673,7	2087,3	576	552	552	560	27
	Итого . .	8	26	691,3	2140,9	600	576	579	585	27
17	По матеріалу I .	2	3	69,8	210,7	96	96	86	93	44
	» » II .	4	14	351,2	1239,9	390	450	390	410	33
	» » III .	5	21	554,6	1856,3	556	596	644	599	32
	» » IV .	1	3	68,2	206,8	48	48	48	48	23
	По этажамъ 1 . .	10	36	945,6	3106,7	970	1010	1048	1009	32
	» » 2 . .	2	5	98,2	407	120	180	120	140	34
	По размѣру до 100	2	2	42,1	130,6	72	72	72	72	55
	» » » 500	8	27	630,5	2076,8	734	794	748	759	37
	» » св. 500	2	12	371,2	1306,3	284	324	348	319	24
	Итого. . .	12	41	1043,8	3513,7	1090	1190	1168	1149	33

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
18	По матеріалу I.	6	14	476,8	1661,4	588	582	654	608	37
	» » II.	4	25	536,3	1903,9	1056	1200	1260	1172	61
	» » III.	17	43	1104,8	3462,7	1416	1446	1494	1452	42
	» » IV.	3	4	92,5	277,5	126	120	120	122	44
	По этажамъ подв.	1	1	112,5	393,7	96	96	108	100	25
	» » 1. .	23	62	1606,6	5255,6	2178	2280	2370	2276	43
	» » 2. .	6	23	491,3	1656,2	912	972	1050	978	59
	По размѣру до 100	6	6	140,5	416,5	264	270	270	268	64
	» » » 500	20	51	1342,7	4318	1662	1758	1818	1746	40
	» » св. 500	4	29	727,2	2571	1260	1320	1440	1340	52
	Итого. .	30	86	2210,4	7305,5	3186	3348	3528	3354	46
19	По матеріалу I.	5	5	122,6	367,3	186	228	210	208	57
	» » II.	3	6	139,2	422,8	108	96	108	104	25
	» » III.	10	22	578,2	1842	612	624	606	614	33
	» » IV.	1	2	31,5	88,7	48	48	48	48	43
	По этажамъ 1. .	15	23	608,5	1866,8	630	660	666	652	35
	» » 2. .	4	12	263	854	324	336	306	322	38
	По размѣру до 100	10	11	265,9	774,1	378	396	366	380	49
	» » » 500	9	24	605,6	1946,7	576	600	606	594	30
	Итого . .	19	35	871,5	2720,8	954	996	972	974	36
20	По матеріалу I.	2	12	320	1152	324	324	324	324	28
	» » III.	1	5	88	308	96	96	96	96	31
	По этажамъ 1. .	2	11	216	692	240	240	240	240	35
	» » 2. .	1	6	192	768	180	180	180	180	23
20	По размѣру до 500	2	11	216	692	240	240	240	240	35
	» » св. 500	1	6	192	768	180	180	180	180	23
	Итого. . .	3	17	408	1460	420	420	420	420	29
21	По матеріалу I.	3	9	200	692	156	156	170	161	23
	» » II.	1	8	206	703	160	150	150	153	22
	» » III.	1	2	45	135	42	42	180	88	65
	По этажамъ 1. .	4	15	359	1162	298	288	426	337	29
	» » 2. .	1	4	92	368	60	60	74	65	18
	По размѣру до 500	4	11	245	827	198	198	350	249	30
	» » св. 500	1	8	206	703	160	150	150	153	22
	Итого. . .	5	19	451	1530	358	348	500	402	26
22	По матеріалу III.	7	16	435,6	1334,8	222	222	246	230	17
	По этажамъ подв.	2	4	98,2	289,9	54	54	60	56	19
	» » 1. .	5	12	337,4	1044,9	168	168	186	174	17
	По размѣру до 100	2	3	68,4	185	60	60	78	66	36
	» » » 500	5	13	367,2	1149,8	162	162	168	164	14
	Итого . .	7	16	435,6	1334,8	222	222	246	230	17
23	По матеріалу II.	1	2	51,3	230,7	60	60	84	68	29
	» » III.	5	16	335,3	998,8	390	258	249	299	30
	По этажамъ 1. .	5	16	335,3	998,8	390	258	249	299	30
	» » 2. .	1	2	51,3	230,7	60	60	84	68	29

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
23	По размѣру до 100	1	2	28,5	77,2	36	36	36	36	47
	» » » 500	5	16	358,1	1152,3	414	282	297	331	29
	Итого. . .	6	18	386,6	1229,5	450	318	333	367	30
24	По матеріалу III .	3	5	225	756,8	120	120	132	124	16
	По этажамъ 1 . .	3	5	225	756,8	120	120	132	124	16
	По размѣру до 500	3	5	225	756,8	120	120	132	124	16
	Итого. . .	3	5	225	756,8	120	120	132	124	16
25	По матеріалу I .	9	47	1417,7	5559	2279	2448	2438	2388	43
	» » II .	6	10	281	979,6	468	486	486	480	49
	» » III .	2	5	96	431,5	189	189	225	201	44
	По этажамъ 1 . .	13	37	911,3	3190,5	1596	1693	1719	1669	52
	» » 2 . .	4	25	883,4	3779,6	1340	1430	1430	1400	39
	По размѣру до 100	4	4	89	326,1	192	186	186	188	58
	» » » 500	9	27	666,3	2305,4	1344	1387	1413	1381	60
	» » св. 500	4	31	1039,4	4338,6	1400	1550	1550	1500	35
	Итого . .	17	62	1794,7	6970,1	2936	3123	3149	3069	44
26	По матеріалу I .	6	21	831	3004,7	912	1032	1056	1000	33
	» » II .	7	33	1077,3	3303,2	1464	1496	1586	1515	46
	» » III .	6	27	867,1	2922,5	960	1128	1128	1072	37
	» » IV .	1	2	30	90	60	60	60	60	67
	По этажамъ 1 . .	14	54	1761,9	5794,4	1920	2094	2094	2036	35
	» » 2 . .	6	29	1043,5	3526	1476	1622	1736	1611	46
26	По размѣру до 100	3	4	70,9	217,2	102	168	168	146	67
	» » » 500	8	23	592,2	1897,5	744	926	1016	895	47
	» » св. 500	9	56	2142,3	7205,7	2550	2622	2646	2606	36
	Итого . .	20	83	2805,4	9320,4	3396	3716	3830	3647	39
27	По матеріалу II .	9	36	1011,9	3335,8	1594	1608	1588	1597	48
	» » III .	2	7	169,9	505,2	204	270	270	248	49
	По этажамъ подв.	1	1	41	133,4	36	60	60	52	31
	» » 1 . .	5	18	489,5	1588,1	678	714	694	695	44
	» » 2 . .	5	24	651,3	2119,5	1084	1104	1104	1097	52
	По размѣру до 100	2	3	46,7	135,8	84	90	90	88	65
	» » » 500	6	21	556,7	1805	750	804	784	779	43
	» » св. 500	3	19	578,4	1900,2	964	984	984	977	51
	Итого. . .	11	43	1181,8	3841	1798	1878	1858	1845	48
28	По матеріалу I .	7	15	392,1	1276,2	484	540	528	517	41
	» » II .	3	7	212	727	156	156	156	156	21
	» » III .	7	23	632,5	2112,1	744	816	874	811	39
	» » IV .	1	1	26,5	79,5	60	60	72	64	81
	По этажамъ подв.	6	12	298	952,4	354	378	384	372	39
	» » 1 . .	11	29	751,9	2432,4	994	984	1006	995	41
	» » 2 . .	1	5	213,2	810	96	210	240	182	85
	По размѣру до 100	3	3	66,9	219,8	162	168	168	166	76
	» » » 500	13	34	835,8	2664,5	1102	1110	1138	1117	42
	» » св. 500	2	9	360,4	1310,5	180	294	324	266	20
	Итого . .	18	46	1263,1	4194,8	1444	1572	1630	1549	37

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число квартиръ.	Число комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
29	По матеріалу II .	3	6	161,2	477,2	204	212	204	207	43
	» » III .	8	15	353,8	1095,7	408	396	378	394	36
	По этажамъ 1 . .	10	19	460	1391,4	540	536	510	529	38
	» » 2 . .	1	2	55	181,5	72	72	72	72	39
	По размѣру до 100	3	4	77	239,6	120	120	114	118	49
	» » » 500	8	17	438	1333,3	492	488	468	483	36
	Итого. . .	11	21	515	1572,9	612	608	582	601	38
30	По матеріалу III .	6	10	401,5	1406,6	270	288	234	264	19
	» » IV .	1	2	33,3	103,3	18	24	24	22	11
	По этажамъ 1 . .	4	8	275,4	895,6	162	180	138	160	19
	» » 2 . .	2	3	93,5	390,2	90	96	96	94	25
	» » мез .	1	1	65,9	224,1	36	36	24	32	14
	По размѣру до 500	7	12	434,8	1509,9	288	312	258	286	19
	Итого . .	7	12	434,8	1509,9	288	312	258	286	19
31	По матеріалу IV .	1	2	53	148,4	48	48	48	48	32
	По этажамъ 1 . .	1	2	53	148,4	48	48	48	48	32
	По размѣру до 500	1	2	53	148,4	48	48	48	48	32
	Итого . .	1	2	53	148,4	48	48	48	48	32
32	По матеріалу II .	2	6	154,6	488,2	90	90	90	90	18
	По этажамъ подв.	1	2	46,8	121,7	18	18	18	18	15
	» » 1 . .	1	4	107,8	366,5	72	72	72	72	20
	По размѣру до 500	2	6	154,6	488,2	90	90	90	90	18
	Итого. . .	2	6	154,6	488,2	90	90	90	90	18
33	По матеріалу I .	1	3	65	364	75	75	75	75	21
	» » II .	3	5	138,9	430,5	96	96	144	112	25
	» » III .	3	9	270,2	890,4	168	156	204	176	20
	По этажамъ подв.	1	2	52,3	151,5	24	24	36	28	18
	» » 1 . .	5	12	356,9	1169,4	240	228	312	260	22
	» » 2 . .	1	3	65	364	75	75	75	75	21
	По размѣру до 500	6	11	322,1	1149,1	243	231	303	259	23
	» » св. 500	1	6	152	535,8	96	96	120	104	19
	Итого. . .	7	17	474,1	1684,9	339	327	423	363	22
34	По матеріалу I .	2	4	94,5	331	48	36	36	40	12
	» » III .	2	9	178,3	572,9	204	180	156	180	35
	По этажамъ 1 . .	4	13	272,8	903,9	252	216	192	220	24
	По размѣру до 500	4	13	272,8	903,9	252	216	192	220	24
	Итого. . .	4	13	272,8	903,9	252	216	192	220	24
35	По матеріалу I .	1	5	90,2	361,5	84	84	84	84	23
	» » II .	3	5	212,1	637,1	278	360	384	341	54
	» » III .	2	2	46,3	129,6	99	105	90	98	76
	По этажамъ 1 . .	6	12	348,7	1128,2	461	549	558	523	46
	По размѣру до 100	2	2	46,3	129,6	99	105	90	98	76
	» » » 500	4	10	302,4	998,6	362	444	468	425	43
	Итого. . .	6	12	348,7	1128,2	461	549	558	523	46
36	По матеріалу II .	4	10	308,2	952,8	408	432	432	424	44

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
36	По этажамъ подв.	2	5	80,2	248,1	144	156	156	152	61
	» » 1 . .	2	5	228	704,7	264	276	276	272	39
	По размѣру до 100	1	1	24,3	80,3	48	60	60	56	70
	» » » 500	3	9	283,9	872,5	360	372	372	368	42
	Итого . .	4	10	308,2	952,8	408	432	432	424	44
37	По матеріалу I .	1	2	36,3	119,8	60	48	48	52	43
	» » II .	1	5	145,5	436,4	120	120	120	120	27
	» » III .	6	12	302,4	946,6	348	324	324	332	35
	По этажамъ подв.	1	2	36,3	119,8	60	48	48	52	43
	» » 1 . .	7	17	447,9	1383	468	444	444	452	33
	По размѣру до 100	2	2	40,5	158	84	72	72	76	51
	» » » 500	6	17	443,7	1344,8	444	420	420	428	32
	Итого . .	8	19	484,2	1502,8	528	492	492	504	34
38	По матеріалу I .	6	20	738,4	2390,5	860	848	872	860	36
	» » II .	11	30	877	2826,7	1214	1238	1256	1236	44
	» » III .	6	13	339,9	1051,6	330	354	378	354	34
	По этажамъ подв.	6	8	215,8	647	252	288	294	278	43
	» » 1 . .	14	44	1321,4	4348,9	1636	1660	1720	1672	38
	» » 2 . .	3	11	418,1	1272,9	516	492	492	500	40
	По размѣру до 100	4	4	111,2	330,8	150	186	192	176	53
	» » » 500	16	42	1184,1	3860,3	1438	1438	1474	1450	38
	» » св. 500	3	17	660	2077,7	816	816	840	824	40
	Итого. . .	23	63	1955,3	6268,8	2404	2440	2506	2450	39
39	По матеріалу I .	2	6	131,3	456,2	108	108	108	108	24
	По этажамъ подв.	1	3	71,2	242,4	36	36	36	36	15
	» » 1 . .	1	3	60,1	213,8	72	72	72	72	34
	По размѣру до 500	2	6	131,3	456,2	108	108	108	108	24
	Итого . .	2	6	131,3	456,2	108	108	108	108	24
40	По матеріалу I .	5	18	807,1	3081,3	1440	1416	1296	1384	45
	» » II .	9	36	1271,1	4504,3	1860	2040	2234	2045	48
	» » III .	5	15	613,6	2051,6	680	740	760	727	35
	По этажамъ 1 . .	14	46	1649,1	5833,7	2264	2360	2530	2385	41
	» » 2 . .	4	18	900,4	3350,2	1476	1596	1560	1544	46
	» » мез .	1	5	142,3	453,3	240	240	200	227	50
	По размѣру до 500	9	24	734	2584,1	1064	1124	1080	1089	42
	» » св. 500	10	45	1957,8	7053,1	2916	3072	3210	3066	43
	Итого . .	19	69	2691,8	9637,2	3980	4196	4290	4155	43
41	По матеріалу I .	4	18	791,7	2647,9	678	690	690	686	26
	» » III .	3	8	299,1	707,5	276	276	396	316	45
	По этажамъ подв.	1	3	95,5	286,5	60	72	72	68	24
	» » 1 . .	5	19	775,2	2408,5	726	726	846	766	32
	» » 2 . .	1	4	220,1	660,4	168	168	168	168	25
	По размѣру до 500	4	11	394,0	994	336	348	468	384	39
	» » св. 500	3	15	696,2	2361,4	618	618	618	618	26
	Итого . .	7	26	1090,8	3355,4	954	966	1086	1002	30

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число.		Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ.		Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе.			Средняя квартирная плата.	
		Квартиръ.	Комнатъ.	Квадратная площадь	Кубическая вмѣстимость.	1899 г.	1900 г.	1901 г.	За трехлѣтіе въ руб.	За 1 куб. арш. въ коп
43	По матеріалу I .	10	66	2270	10286,2	2012	1960	1990	1987	19
	» » II .	20	56	1692,6	6207,7	2230	2296	2362	2296	37
	» » III .	3	7	185,7	582,3	192	162	180	178	31
	» » IV .	3	6	143	452,4	132	144	120	132	29
	По этажамъ подв.	4	13	322,2	1058,8	372	396	384	384	36
	» » 1 . .	22	69	1969,8	9567,5	2236	2220	2232	2229	23
	» » 2 . .	10	53	1999,3	6902,3	1958	1946	2036	1980	29
	По размѣру до 100	4	5	95,8	300,4	196	198	204	199	66
	» » » 500	24	67	1343,1	6143,3	2488	2542	2578	2536	41
	» » св. 500	8	63	2352,4	11084,9	1882	1822	1870	1858	17
	Итого . .	36	135	4291,3	17528,6	4566	4562	4652	4593	26
44	По матеріалу I .	6	27	705,9	2617,8	942	1002	954	966	37
	» » II .	14	43	1143,7	3953,3	1753	1633	1573	1653	45
	» » III .	13	33	734	2436,9	1090	1084	1048	1074	48
	» » IV .	1	2	52	162,6	48	48	48	48	30
	По этажамъ подв.	8	23	566,9	1837,4	936	900	840	892	49
	» » 1 . .	25	80	2016,9	7157,7	2849	2819	2723	2797	39
	» » 2 . .	1	2	51,8	175,5	48	48	60	52	30
	По размѣру до 100	4	4	90,6	268	240	252	240	244	91
	» » » 500	27	79	1976,7	6695	2957	2879	2747	2861	43
	» » св. 500	3	22	568,3	2207,6	636	636	636	636	32
	Итого . .	34	105	2635,6	9170,6	3833	3767	3623	3741	41
45	По матеріалу II .	8	22	743,3	2682,1	1116	970	856	981	37
	» » III .	18	45	1304,4	4422,6	1626	1584	1530	1580	36
45	По этажамъ подв.	2	5	136	408	132	132	144	136	33
	» » 1 . .	19	47	1377,2	4461,8	1602	1618	1528	1583	35
	» » 2 . .	5	15	534,5	2234,9	1008	804	714	842	38
	По размѣру до 100	2	3	57	175,8	108	96	90	98	50
	» » » 500	23	61	1880,7	6272,7	2394	2218	2146	2253	36
	» » св. 500	1	3	110	656,2	240	240	150	210	32
	Итого . .	26	67	2047,7	7104,7	2742	2554	2386	2561	36
46	По матеріалу I .	2	5	172,5	621	144	144	144	144	23
	» » II .	9	31	1014,5	2993,9	790	846	822	819	27
	» » III .	11	25	633,1	1923,7	669	600	568	612	32
	По этажамъ подв.	3	4	123	350,6	144	156	148	149	42
	» » 1 . .	19	57	1697,1	5188	1459	1434	1386	1426	27
	По размѣру до 100	6	7	144,4	438	258	288	274	273	62
	» » » 500	14	44	1243,4	3700,1	1029	918	876	941	25
	» » св. 500	2	10	432,3	1400,5	316	384	384	361	26
	Итого . .	22	61	1820,1	5538,6	1603	1590	1534	1576	28
47	По матеріалу II .	4	12	376,9	1206,3	388	390	372	383	32
	» » III .	2	10	227,4	808,9	300	260	260	273	34
	По этажамъ подв.	1	3	100,7	319,8	120	132	132	128	40
	» » 1 . .	4	17	446,9	1525,3	496	446	452	465	30
	» » 2 . .	1	2	56,7	170,1	72	72	48	64	38
	По размѣру до 500	5	16	463,3	1465,3	568	530	512	537	37
	» » св. 500	1	6	141	549,9	120	120	120	120	22
	Итого. . .	6	22	604,3	2015,2	688	650	632	657	33

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
48	По матеріалу I.	2	9	176,5	537,5	186	186	180	184	34
	» » II.	8	31	801,5	2741,9	1236	1248	1248	1244	45
	» » III.	24	74	1966,7	6135,2	1936	1894	1908	1913	31
	» » IV.	5	9	290,7	757,5	288	288	288	288	38
	По этажамъ 1 . .	32	92	2433,4	7467,4	2580	2552	2560	2564	34
	» » 2 . .	6	30	780,4	2648,5	1052	1052	1052	1052	40
	» » мез.	1	1	21,6	56,2	14	12	12	13	23
	По размѣру до 100	6	9	185,5	464,1	284	282	276	281	61
	» » » 500	30	96	2499,4	7657,5	2538	2510	2508	2519	33
	» » св 500	3	18	550,5	2050,5	824	824	840	829	40
	Итого. . .	39	123	3235,4	10172,1	3646	3616	3624	3629	36
49	По матеріалу I.	22	118	4098,6	18315,5	6598	6252	6692	6514	37
	» » II.	5	22	530,7	1737,6	756	756	780	764	44
	» » III.	11	29	624,1	1914,4	732	732	768	744	39
	По этажамъ подв.	4	12	391,1	1157,7	408	346	384	379	33
	» » 1 . .	29	123	3567,1	14515,8	5768	5484	5886	5713	39
	» » 2 . .	5	34	1295,2	6294	1910	1910	1970	1930	31
	По размѣру до 100	2	2	34,5	144,6	72	72	72	72	50
	» » » 500	24	76	1888,9	6005,7	2544	2458	2718	2573	43
	» » св. 500	12	91	3330	15817,2	5470	5210	5450	5377	34
	Итого. . .	38	169	5253,4	21967,5	8086	7740	8240	8022	37
50	По матеріалу I.	2	7	271,4	1139,6	1000	1000	1000	1000	88
	По этажамъ 1 . .	2	7	271,4	1139,6	1000	1000	1000	1000	88
50	По размѣру до 500	1	2	118,2	483,1	400	400	400	400	83
	» » св. 500	1	5	153,2	656,5	600	600	600	600	91
	Итого . .	2	7	271,4	1139,6	1000	1000	1000	1000	88
51	По матеріалу I.	9	43	2553,2	11248,3	2825	3087	3075	2996	27
	» » II.	1	7	319,4	958,3	360	360	360	360	38
	» » III.	2	12	397,1	1392,2	648	648	648	648	47
	По этажамъ 1 . .	9	39	1877,3	7012,4	2158	2170	2158	2162	31
	» » 2 . .	3	23	1392,4	6586,4	1675	1925	1925	1842	28
	По размѣру до 500	4	10	381,1	1323,1	520	482	470	491	37
	» » св. 500	8	52	2888,6	12275,7	3313	3613	3613	3513	29
	Итого . .	12	62	3269,7	13598,8	3833	4095	4083	4004	29
52	По матеріалу I.	1	2	59	178,7	72	60	72	68	38
	» » II.	7	11	373,4	1119,7	312	300	276	296	26
	» » III.	12	25	767,3	2289,7	582	684	570	612	27
	По этажамъ подв.	7	12	311,6	851,9	264	252	240	252	30
	» » 1 . .	7	13	409,2	1288	390	390	366	382	30
	» » 2 . .	6	13	478,9	1448,2	312	402	312	342	24
	По размѣру до 100	6	7	160,6	454,9	198	216	198	204	45
	» » » 500	14	31	1039,1	3133,2	768	828	720	772	25
	Итого . .	20	38	1199,7	3588,1	966	1044	918	976	27
53	По матеріалу II.	9	14	351,7	1123	460	478	502	480	43
	» » III.	5	15	430,5	1119,2	390	372	396	386	34
	По этажамъ 1 . .	10	24	644,6	1815,3	658	658	694	670	37
	» » 2 . .	4	5	137,6	426,9	192	192	204	196	46

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
53	По размѣру до 100	7	7	172,6	519,8	228	246	276	250	48
	» » » 500	7	22	609,6	1722,4	622	604	622	616	36
	Итого . .	14	29	782,2	2242,2	850	850	898	866	39
54	По матеріалу III .	4	6	196,2	591,7	132	132	132	132	22
	По этажамъ 1 . .	3	5	155,1	467,3	108	108	108	108	23
	» » 2 . .	1	1	41,1	124,4	24	24	24	24	19
	По размѣру до 100	1	1	31,7	95,9	24	24	24	24	25
	» » » 500	3	5	164,5	495,8	108	108	108	108	22
	Итого. . .	4	6	196,2	591,7	132	132	132	132	22
55	По матеріалу III .	3	4	72,9	217,3	114	114	114	114	52
	По этажамъ 1 . .	3	4	72,9	217,3	114	114	114	114	52
	По размѣру до 100	2	2	34,9	103,3	66	66	66	66	64
	» » » 500	1	2	38	114	48	48	48	48	42
	Итого . .	3	4	72,9	217,3	114	114	114	114	52
56	По матеріалу II .	2	3	79,5	177,4	108	108	128	115	65
	» » III .	1	2	71,5	214,5	72	72	72	72	34
	» » IV .	1	1	48	144	48	60	60	56	39
	По этажамъ подв.	2	3	79,5	177,4	108	108	128	115	65
	» » 1 . .	2	3	119,5	358,5	120	132	132	128	36
	По размѣру до 100	2	3	79,5	177,4	108	108	128	115	65
	» » » 500	2	3	119,5	358,5	120	132	132	128	36
	Итого. . .	4	6	199	535,9	228	240	260	243	45

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
57	По матеріалу II .	8	19	631	2164,5	484	434	441	453	21
	» » III .	7	13	381	1178,5	336	396	504	412	34
	По этажамъ подв.	2	4	122	372,5	96	96	96	96	26
	» » 1 . .	12	26	776	2580,5	664	680	795	713	28
	» » 2 . .	1	2	114	390	60	54	54	56	14
	По размѣру до 100	2	2	56	175,5	90	90	96	92	52
	» » » 500	13	30	956	3167,5	730	740	849	773	24
	Итого . .	15	32	1012	3343	820	830	945	865	26
58	По матеріалу IV .	2	2	51,9	155,7	54	54	54	54	35
	По этажамъ 1 . .	2	2	51,9	155,7	54	54	54	54	35
	По размѣру до 100	2	2	51,9	155,7	54	54	54	54	35
	Итого . .	2	2	51,9	155,7	54	54	54	54	35
59	По матеріалу I .	1	5	121	399,3	120	120	240	160	40
	» » II .	2	7	200	654	132	132	132	132	20
	» » III .	7	14	320,9	971,4	360	334	347	347	37
	По этажамъ 1 . .	9	21	511,9	1601,7	528	502	635	555	34
	» » 2 . .	1	5	130	423	84	84	84	84	20
	По размѣру до 100	2	2	48,5	145,5	96	96	89	94	65
	» » » 500	8	24	593,4	1879,2	516	490	630	545	21
	Итого. . .	10	26	641,9	2024,7	612	586	719	639	32
60	По матеріалу II .	2	6	149	676,8	180	180	204	188	28
	» » III .	1	2	64	189,6	48	48	48	48	25

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число квартиръ.	Число комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
60	По этажамъ 1 . .	3	8	213	866,4	228	228	252	236	27
	По размѣру до 500	3	8	213	866,4	228	228	252	236	27
	Итого. . .	3	8	213	866,4	228	228	252	236	27
61	По матеріалу III .	1	1	26,2	72,2	30	30	30	30	42
	По этажамъ 1 . .	1	1	26,2	72,2	30	30	30	30	42
	По размѣру до 100	1	1	26,2	72,2	30	30	30	30	42
	Итого . . .	1	1	26,2	72,2	30	30	30	30	42
62	По матеріалу III .	4	6	166	498	168	168	168	168	34
	По этажамъ 1 . .	6	6	166	498	168	168	168	168	34
	По размѣру до 100	1	1	18	54	18	18	18	18	33
	» » » 500	3	5	148	444	150	150	150	150	34
	Итого. . .	4	6	166	498	168	168	168	168	34
63	По матеріалу II .	3	6	196	588	144	144	144	144	24
	По этажамъ 1 . .	2	4	98	294	72	72	72	72	24
	» » 2 . .	1	2	98	294	72	72	72	72	24
	По размѣру до 500	3	6	196	588	144	144	144	144	24
	Итого. . .	3	6	196	588	144	144	144	144	24
64	По матеріалу III .	3	14	397,7	1337,7	312	240	240	264	20
	По этажамъ 1 . .	3	14	397,7	1337,7	312	240	240	264	20
64	По размѣру до 500	2	8	205,7	662,7	192	120	120	144	22
	» » св. 500	1	6	192	675	120	120	120	120	18
	Итого. . .	3	14	397,7	1337,7	312	240	240	264	20
65	По матеріалу II .	2	3	67,8	203	48	48	48	48	24
	По этажамъ 1 . .	1	2	42,8	122	24	24	24	24	20
	» » 2 . .	1	1	25	81	24	24	24	24	30
	По размѣру до 100	1	1	25	81	24	24	24	24	30
	» » » 500	1	2	42,8	122	24	24	24	24	20
	Итого. . .	2	3	67,8	203	48	48	48	48	24
66	По матеріалу III .	3	3	77,7	223,2	78	78	78	78	35
	По этажамъ подв.	1	1	20	50	12	12	12	12	24
	» » 1 . .	2	2	57,7	173,2	66	66	66	66	38
	По размѣру до 100	3	3	77,7	223,2	78	78	78	78	35
	Итого . .	3	3	77,7	223,2	78	78	78	78	35
67	По матеріалу I .	1	9	268	804	300	300	300	300	37
	» » III .	4	10	304,1	984,4	212	212	224	216	22
	По этажамъ 1 . .	4	10	304,1	984,4	212	212	224	216	22
	» » 2 . .	1	9	268	804	300	300	300	300	37
	По размѣру до 100	1	1	22,1	66,4	24	24	24	24	36
	» » » 500	2	4	137,3	411,7	108	108	120	112	27
	» » св. 500	2	14	412,7	1310,3	380	380	380	380	29
	Итого. . .	5	19	572,1	1788,4	512	512	524	516	29

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
68	По матеріалу II.	1	5	159	467,8	120	216	216	184	39
	» » III.	3	7	194,1	666,5	186	252	308	249	37
	По этажамъ 1 . .	4	12	353,1	1134,3	306	468	524	433	38
	По размѣру до 100	1	1	22,8	72,9	30	48	48	42	57
	» » » 500	3	11	330,3	1061,4	276	420	476	391	37
	Итого. . .	4	12	353,1	1134,3	306	468	524	433	38
69	По матеріалу I.	13	67	1855	6905,1	2192	1948	2000	2047	30
	» » II.	19	72	1982,2	6617,7	2262	2496	2460	2406	36
	» » III.	5	21	561,1	1853,2	498	522	564	528	28
	» » IV.	5	7	178,5	482	192	192	192	192	40
	По этажамъ подв.	10	24	692,4	2035,4	744	744	756	748	37
	» » 1. .	29	125	3366,5	11850,5	3836	3814	3860	3837	39
	» » 2. .	3	18	517,9	1972,1	564	600	600	588	30
	По размѣру до 100	4	5	127,9	337,5	162	138	138	146	43
	» » » 500	29	99	2568,4	8582	2952	3114	3090	3052	36
	» » св. 500	9	63	1880,5	6938,5	2030	1906	1988	1975	28
	Итого . .	42	167	4576,8	15858	5144	5158	5216	5173	33
70	По матеріалу I.	11	61	3020,6	13752,1	4567	4328	4362	4419	32
	» » III.	6	20	489	1497	477	486	462	475	32
	По этажамъ подв.	3	7	197	591	132	168	168	156	26
	» » 1. .	10	51	2075,1	7841,7	2867	2628	2626	2707	34
	» » 2. .	2	17	1120	6428,5	1850	1850	1850	1850	29
	» » мез.	2	6	117,5	387,9	195	168	180	181	47
	По размѣру до 500	11	31	801,6	2622,2	924	894	891	904	34
	» » св. 500	6	50	2708	12626,9	4120	3920	3930	3990	32
	Итого. . .	17	81	3509,6	15249,1	5044	4814	4824	4894	33

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
71	По матеріалу I.	10	50	2181,4	9556,7	2546	2616	2636	2599	27
	» » II.	15	75	3114,6	12592,2	4257	4167	4268	4231	34
	По этажамъ 1 . .	17	75	2728	10950,7	3534	3504	3600	3546	32
	» » 2 . .	8	50	2568	11198,2	3269	3279	3304	3284	29
	По размѣру до 500	16	66	2527,8	10309,8	3304	3393	3454	3384	33
	» » св. 500	9	59	2768,2	11839,1	3499	3390	3450	3446	29
	Итого . .	25	125	5296	22148,9	6803	6783	6904	6830	31
72	По матеріалу I.	51	266	13291,6	59774,4	31550	31090	31940	31527	53
	» » II.	4	22	734,7	2650,5	1384	1374	1300	1351	51
	» » III.	5	27	686,7	2413,1	1242	1242	1266	1250	52
	По этажамъ подв.	2	3	85,8	258,6	96	96	108	100	39
	» » 1. .	44	215	9887,1	43589,7	24939	24702	25312	24984	57
	» » 2. .	13	91	4202,8	18732,8	8641	8408	8586	8545	46
	» » 3. .	1	6	537,3	2256,9	500	500	500	500	22
	По размѣру до 500	21	66	1684,6	6052,5	4289	4052	4170	4170	69
	» » св. 500	39	249	13028,4	58785,5	29887	29654	30336	29959	51
	Итого . .	60	315	14713	64838	34176	33706	34506	34129	53
73	По матеріалу I.	11	76	3133,3	11072,1	4460	4370	4440	4423	40
	» » III.	1	6	104,5	418,2	360	360	360	360	86
	По этажамъ 1 . .	8	43	1502,1	5418,1	2730	2670	2700	2700	50
	» » 2 . .	4	39	1735,7	6072,2	2090	2060	2100	2083	34
	По размѣру до 500	3	11	236	968,4	660	660	660	660	68
	» » св. 500	9	71	3001,8	10521,9	4160	4070	4140	4123	39
	Итого. . .	12	82	3237,8	11490,3	4820	4730	4800	4783	42

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1900 г.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп.
74	По матеріалу I.	3	26	937,4	4237	1350	1330	1330	1337	32
	По этажамъ 1 . .	2	15	573,8	2455,4	700	680	680	687	28
	» » 2 . .	1	11	363,6	1781,6	650	650	650	650	36
	По размѣру св. 500	3	26	937,4	4237	1350	1330	1330	1337	32
	Итого . .	3	26	937,4	4237	1350	1330	1330	1337	32
76	По матеріалу I.	59	344	16149,6	70201,1	29649	29889	31019	30186	41
	» » II.	1	2	66	217,8	180	120	120	140	64
	» » III.	3	12	388,7	1256,2	552	600	612	588	46
	По этажамъ 1 . .	33	160	8510,8	35630,2	16696	16794	17654	17048	48
	» » 2 . .	28	189	7756,5	34543,5	13109	13251	13533	13298	36
	» » 3 . .	2	9	337	1501,4	576	564	564	568	38
	По размѣру до 500	17	56	1525,6	5646,5	3534	3608	3692	3611	64
	» » св. 500	46	302	15078,7	66028,6	26847	27001	28059	27302	41
	Итого. . .	63	358	16604,3	71675,1	30381	30609	31751	30914	43
77	По матеріалу I.	33	158	6678,8	24063,4	9878	9890	9964	9911	41
	» » II.	6	17	615,2	2251	1178	1214	1242	1211	54
	» » III.	3	11	349	1394,4	922	900	900	907	65
	» » IV.	1	1	16	48	60	60	50	57	119
	По этажамъ 1 . .	34	141	5483,9	19311,9	8232	8311	8397	8313	44
	» » 2 . .	6	31	1522,1	5799,9	2516	2552	2558	2542	44
	» » 3 . .	2	9	464	2078	1050	961	961	990	48
	» » мез.	1	6	189	567	240	240	240	240	42
	По размѣру до 100	2	2	41	128,4	132	120	110	121	94
	» » » 500	19	56	1598,6	5697,6	3234	3362	3378	3325	58
	» » св. 500	22	129	6019,4	21930,8	8672	8582	8668	8641	39
	Итого. . .	43	187	7659	27756,8	12038	12064	12156	12086	44
78	По матеріалу I.	48	285	8898,8	38106,5	12895	12880	12930	12902	34
	» » II.	19	103	5074,9	20216,9	8680	8843	9190	8904	44
	» » III.	6	28	822,9	3175,6	1138	1307	1307	1251	39
	По этажамъ подв.	2	6	187,2	579,6	254	264	264	261	45
	» » 1 . .	49	264	8823,2	35692,8	14206	14475	14617	14433	40
	» » 2 . .	18	129	5288	23563	7521	7536	7696	7584	32
	» » 3 . .	1	2	78	284	120	120	120	120	42
	» » мез.	3	15	420,2	1379,6	612	635	730	659	49
	По размѣру до 100	2	3	60	174	120	132	132	128	44
	» » » 500	25	84	2296,1	7940,3	4146	3967	4144	4086	51
	» » св. 500	46	329	12440,5	53384,7	18447	18931	19151	18843	35
	Итого . .	73	416	14796,6	61499	22713	23030	23427	23057	37
79	По матеріалу I.	8	24	757,9	2937,2	1038	1026	1050	1038	35
	» » II.	19	91	2106,7	8013,6	4306	4233	4235	4258	53
	» » III.	6	18	420,8	1240,7	426	444	444	438	35
	По этажамъ 1 . .	21	74	1787,6	6365,7	2582	2556	2570	2569	40
	» » 2 . .	10	44	1133,8	4417,2	2388	2347	2359	2365	54
	» » 3 . .	1	8	200	800	500	500	500	500	63
	» » мез.	1	7	164	608,6	300	300	300	300	49
	По размѣру до 100	6	6	159,2	508,7	270	258	282	270	53
	» » » 500	20	70	1545,7	5107,2	2600	2545	2547	2564	49
	» » св. 500	7	57	1580,5	6575,6	2900	2900	2900	2900	44
	Итого . .	33	133	3285,1	12191,5	5770	5703	5729	5734	49
80	По матеріалу II.	23	78	2042,2	6881,2	2465	2593	2693	2584	38
	» » III.	12	31	713	2450,7	900	942	912	918	37
	» » IV.	1	7	155,5	570	100	120	100	107	19

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб арш. въ коп.
80	По этажамъ подв.	8	22	568,8	1768,2	588	660	658	635	36
	» » 1 . .	27	91	2282,9	7927,2	2793	2911	2963	2889	36
	» » 2 . .	1	3	59	206,5	84	84	84	84	40
	По размѣру до 100	4	5	92,3	278,7	144	120	120	128	46
	» » » 500	28	86	2149,4	7144,7	2560	2754	2717	2677	37
	» » св. 500	4	25	669	2478,5	761	781	868	803	32
	Итого . .	36	116	2910,7	9901,9	3465	3655	3705	3608	36
81	По матеріалу I .	8	43	1514,7	5846	2612	2376	2241	2410	41
	» » II .	19	61	1451,7	4979,5	1976	2026	2026	2009	40
	» » III .	17	40	1076,7	3621,8	1510	1528	1600	1546	43

№№ кварталовъ.	Обозначеніе группъ.	Число. Квартиръ.	Число. Комнатъ.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Квадратная площадь.	Общій размѣръ квартиръ въ аршинахъ. Кубическая вмѣстимость.	Годовая плата въ рубляхъ за трехлѣтіе. 1899 г.	Годовая плата 1900 г.	Годовая плата 1901 г.	Средняя квартирная плата. За трехлѣтіе въ руб.	Средняя квартирная плата. За 1 куб. арш. въ коп
81	По этажамъ подв.	5	10	241,1	742,4	276	300	305	294	39
	» » 1 . .	36	115	3082,3	10510,9	4294	4362	4374	4343	41
	» » 2 . .	3	19	719,7	3194	1528	1268	1188	1328	42
	По размѣру до 100	5	7	110,4	337,3	252	264	276	264	78
	» » » 500	33	97	2432	8194,3	3478	3428	3493	3466	42
	» » св. 500	6	40	1500,7	5915,7	2368	2238	2098	2235	39
	Итого . .	44	144	4043,1	14447,3	6098	5930	5867	5965	41
	Итого по Мѣщанск. части I .	410	2138	85601,9	348031,3	145123	145354	148634	146370	42,1
	Итого по Мѣщанск. части II .	578	1999	61048,7	217006	77597	78112	79107	78271	36,1
	Итого по Мѣщанск. части III .	291	745	20235,6	65471,7	20670	21124	21805	21200	32,4
	Итого . .	1279	4882	166886,2	630509	243390	244590	249546	245841	39

КЪ V ТАБЛИЦѢ

групповые и порайонные итоги

къ графамъ—1, 4 и 8-й.

Группы квартиръ	Московская часть.									Дво		
	I районъ.			II районъ.			III районъ.			I районъ.		
	Число квартиръ	Вмѣстимость въ куб. арш	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а) По матеріалу:												
1) Каменныя	281	281700,8	96802	228	217337,7	78139	55	55185,1	15530	108	78091,4	27677
2) Смѣшанныя	87	84644,2	32314	103	82915,5	31355	68	23768,6	8387	153	69688,7	28600
3) Дерев., крытыя желѣзомъ . . .	67	38382,9	14450	92	55098,6	19578	139	56735,9	18760	99	25785,7	12149
4) Дерев., крытыя деревомъ	—	—	—	4	617,1	228	8	1438,5	508	9	903,4	454
б) По этажамъ:												
1) Подвальный	19	6248,3	2515	10	3889,1	1282	8	2424,8	856	51	15543,4	5928
2) Первый	300	265072,4	95876	310	230137,4	83546	240	119038,2	36723	251	110814,6	45665
3) Второй	99	126282,9	42174	96	115389,4	42723	22	15665,1	5605	63	45620,7	16377
4) Третій	11	4983,1	2057	6	4566	1003	—	—	—	1	968	292
5) Мезонинъ	6	2141,2	944	5	1987	746	—	—	—	3	1522,5	616
в) По размѣру:												
1) До 100 куб арш. . .	7	592,3	508	10	791,2	783	36	2498,6	1666	39	2676	2129
2) Отъ 101—500 куб. арш.	180	53139	29416	167	52515,1	27468	145	40101,5	15571	215	60489,5	28585
3) Свыше 500 куб. арш.	248	350996,6	113642	250	302662,6	101049	89	94528	25947	115	111303,7	38166

рянская часть						Мѣщанская часть.								
II районъ.			III районъ.			I районъ			II районъ.			III районъ.		
Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.	Число квартиръ.	Вмѣстимость въ куб. арш.	Средняя квартирная плата въ руб.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
234	116783,8	43588	80	31577,9	9998	289	276828,4	115252	124	93330,1	31787	49	13376,5	3931
424	152590,2	62161	398	117451	43010	83	55991	24036	225	67379,9	26684	71	19834,8	6927
376	122393,6	50438	389	93280	33485	33	14566,3	6777	208	53235	18757	158	30627,3	9788
30	4125,8	1554	30	4873,1	1917	5	645,6	305	21	3060,7	1043	13	1633,1	554
121	22978,1	8257	106	19117,1	7168	7	1880,3	669	76	14170,8	5285	26	3980,9	1326
797	291853,1	116480	682	179312	64898	284	206899,5	93448	409	142545,7	51432	226	48142,9	15467
135	77054,1	31158	101	45945,4	15237	104	128240,7	47938	88	58988,2	20989	38	13123,3	4375
1	958,3	360	—	—	—	8	7923,5	2838	—	—	—	—	—	—
10	3049,8	1456	8	2807,2	1107	7	3087,3	1477	5	1301,3	565	1	224,1	32
112	8789,8	5254	149	11003,6	6508	12	976,3	1158	76	5700,1	3305	64	4737,5	2471
690	180670,4	76698	616	146168,5	55666	159	52298,5	26890	393	100736	38956	209	48546,1	14721
262	206433,2	75759	132	90009,6	26236	239	294756,5	118322	109	110569,9	36010	18	12188,1	4008





Неграмотные
Грамотн. и учащіеся } Все населеніе по возрастамъ отъ 0 до 26 лѣтъ.

Діаграмма

распредѣленія всего числа грамотныхъ по полу, возрасту и степени образованія



Всѣ грамотные.
Получившіе низшее образованіе.
» среднее »
» высшее »
» домашнее »

Діаграмма

распредѣленія всего числа учащихся по полу, возрасту и учебнымъ заведеніямъ



Замѣченныя опечатки въ текстѣ.

Страница.	Строка. Сверху.	Строка. Снизу.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
5	18	—	выясненія	вычисленія
13	—	8	донища	днища
14	3	—	необыкновенно	повидимому
15	—	5	завооъ	заводъ
17	1	—	Меньшикова	Меншикова
36	—	11	необоротъ	наоборотъ
39	—	11	статистическмхъ	статистическихъ
59	12	—	человѣва	человѣка
60	15	—	одна	пять
61	1	—	населенiемъ	населенiемъ
69	17	—	$<$ 20 или $>$ 5%	$>$ 20 или $<$ 5%
80	—	16	порвые	первые
84	14	—	ибо не имѣетъ	въ виду отсутствія
93	—	11	обстрагированныя	абстрагированныя
96	—	13	размѣры	размѣромъ
97	—	4	2,19	2,91
99	—	4	тогд	тогда
100	—	1	24,4	27,4
104	13	—	полисадники	палисадники
118	7	—	выясненія	результаты вычисленій
—	12	—	квартнръ	квартиръ
136	—	5	108	163
145	10	—	ствновится	становится
166	16	—	снабжепія	снабженія
175	—	13	металлы	дерево

Замѣченныя ошибки и опечатки въ таблицахъ.

Страница.	Графа	Строка. Сверху.	Строка. Снизу.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
36	6	19	»	130	138
38	21	»	1	161	261
44	41	3	»	2869,9	2862,9
51	51	»	10	3134	3130,1
»	52	1	»	21470,1	21479,1
»	58	6	»	7834,4	7830,4
52	75	9	»	262	2062
»	»	20	»	11939,7	11932,7
»	76	8	»	14000	14100
»	»	»	20	62000	62080
»	78	11	»	23553,3	23563,3
»	»	»	8	29305	2930,5
»	79	»	11	97	145
56	39	14	»	1758	175,8
73	26	»	1	17	16
»	»	»	3	3	2
85	20	3	»	3048,8	5048,8
91	28	21	»	—	2
103	22	13	»	—	3
»	24	13	»	3	—
108	16	»	2	191940,3	192040,3
»	»	»	3	218605,5	218705,5
»	»	»	7	87331,9	87431,9
»	17	»	2	87528,8	87428,8
»	»	»	3	106324,2	106224,2
»	»	»	7	44454,6	44354,6
109	26	»	2	1869	1867
»	»	»	3	1918	1912
»	»	»	8	152	151
»	28	»	2	3	4
»	»	»	3	6	7
»	»	»	8	6	7
151	21	»	18	464,3	1418,4
»	»	»	20	208,7	1162,8
157	21	1	»	23343,9	24298
»	»	6	»	67856,3	68810,4
»	»	7	»	46261,5	47215,6
»	»	»	8	92184,5	93138,6
»	»	»	3	251830	252784,1
»	»	»	2	125413,8	126367,9
160	76	2	»	408559	408459
»	»	6	»	1331155	1331055
»	»	7	»	1263763	1263663
»	»	»	2	4572575	4572475
»	»	»	3	4765734	4765634
»	»	»	7	1867429	1867329
184	2	2	»	21	121

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
19 г

Проверен
24.04.95

Отъ 10 р.

Цѣна **2** руб. **50** коп.